



Miramo spol.s r. o. , 742 55 Albrechtíčky 69 , IČO 43960987 , DIČ CZ43960987

DaF – Projekt s.r.o.

Hornopolská 131/12
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Vaše zn.:
DaF2558/17

Naše zn.:
47/2017

Vyřizuje:
Huvar

Tel:
556 428 052

Datum
12.5.2017

Věc: Vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o.

Stanovisko k umístění:


a) Realizací níže uvedené investiční akce:


“Zřízení spec. Odborných učeben, stavební úpravy a vybudování bezbarierových přístupů ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení, ZŠ Masaryka “


dojde v označeném zájmovém území žadatelem v k.ú. Butovice a Studénka k dotčení se sítí elektronických komunikací v naší správě, viz přiložené situace.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- a) Před započítím výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytýčení sítí el.komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052
- b) Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací. Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu – min. 500 mm
- c) Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.
- d) Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz
- e) Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.
- Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
- Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.







enka

f) Při jakémkoliv poškození sítí el.komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420.597471216 s nepřetržitou službou.

Platnost tohoto vyjádření: 12.5.2018

S pozdravem


MIRAMO spol.s r.o.
Huvár Rádím

výroba, montáž, servis el.zařízení
742 55 Albrechtův 69 ①
tel. 556 428 052