



PŮDORYS ZÁKLADŮ





POZNÁMKA:

- ZÁKLADY BUDOU ZHOTOVENY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 NA PATKY 600x600 hl. 1000mm, ZÁKLADOVÉ PASY š. 400 - 600mm hl. 1000mm
- DO ZÁKLADOVÉ KCE BUDOU KOTVENY OCELOVÉ PATKY PRO VYNÁSENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ 200x200mm - 26KS A PRO VYNESENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ 100x200mm - 10KS
- OBLOŽENÍ BUDE PROVEDENO DŘEVĚNÝMI HOBLOVANÝMI PRKNY tl. 20mm
- VŠECHNY PRVKY DŘEVĚNÉ KCE BUDOU PROVEDENÉ Z LEPENÝCH HOBLOVANÝCH PROFILŮ, BUDOU OŠETŘENY PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR VHDNÝ DO EXTERIÉRU
- VLAŽNÍKY 80x350-650mm Z LEPENÉHO DŘEVA, TŘÍDA PEVNOSTI MIN. GL 24h
- ZAVĚTROVÁNÍ VE STĚNÁCH 140x140mm, ZAVĚTROVÁNÍ POD STROPEM 60x160mm - POHLEDOVÉ DŘEVO
- VŠECHNY PRVKY BUDOU SPOJENY OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI PRVKY NEBO TESAŘSKÝMI SPOJI (NAPŘ. PŘEPLÁTOVÁNÍ)
- PO PROVEDENÍ VÝKOPŮ PRO ZÁKLADOVÉ PATKY A PASY BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT PRO URČENÍ ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ A POTVRZENÍ VHDNOSTI NAVRŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PRVKŮ



... ± 0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------|
| VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský | |  Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž | |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Morong | | | |
| INVESTOR: | Město Studénka, Náměstí republiky 762, 742 13 Studénka |  | MĚSTO STUDÉNKA |
| MÍSTO STAVBY: | Butovická 346, 742 13 Studénka | | |
| ČÁST PD: | D1.1. Architektonicko – stavební řešení | FORMÁT: | 3xA4 |
| NÁZEV AKCE: | Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka, ZŠ Butovická | DATUM: | 01/2018 |
| | | STUPEŇ PD: | DPS |
| NÁZEV VÝKRESU: | Půdorys základů – S002 Specializovaná učebna venkovní | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | | 1:50 | D.1.1.14 |