




PŪDORYS KROVU





POZNÁMKA:

- ZÁKLADY BUDOU ZHOTOVENY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 NA PATKY 600x600 hl. 1000mm, ZÁKLADOVÉ PASY š. 400 - 600mm hl. 1000mm
- DO ZÁKLADOVÉ KCE BUDOU KOTVENY OCELOVÉ PATKY PRO VYNÁSENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ 200x200mm - 26KS A PRO VYNESENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ 100x200mm - 10KS
- OBLOŽENÍ BUDE PŘEDVEDENO DŘEVĚNÝMI HOBLOVANÝMI PRKNY tl. 20mm
- VŠECHNY PRVKY DŘEVĚNÉ KCE BUDOU PŘEDVEDENÉ Z LEPENÝCH HOBLOVANÝCH PROFILŮ, BUDOU OŠETŘENY PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR VHODNÝ DO EXTERIÉRU
- VAZNÍKY 80x350-650mm Z LEPENÉHO DŘEVA, TŘÍDA PEVNOSTI MIN. GL 24h
- ZAVĚTROVÁNÍ VE STĚNÁCH 140x140mm, ZAVĚTROVÁNÍ POD STŘEPEM 60x160mm - POHLEDOVÉ DŘEVO
- VŠECHNY PRVKY BUDOU SPOJENY OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI PRVKY NEBO TESAŘSKÝMI SPOJI (NAPŘ. PŘEPLÁTOVÁNÍ)



 ... ± 0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Morong			
INVESTOR:	Město Studénka, Náměstí republiky 762, 742 13 Studénka	 MĚSTO STUDÉNKA	
MÍSTO STAVBY:	Butovická 346, 742 13 Studénka		
ČÁST PD:	D1.1. Architektonicko – stavební řešení	FORMÁT:	3xA4
NÁZEV AKCE:	Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka, ZŠ Butovická	DATUM:	01/2018
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys krovu – S002 Specializovaná učebna venkovní	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	D.1.1.16