



S00HP004BMSP

SMLOUVA O DÍLO

č. SŘÚPaR/2018/0030/SD (dle objednatele)

„ZŠ Sjednocení – energetická opatření“ Dílčí část: 1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Město Studénka
Sídlo:	742 13 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Lubomír Šobich, starosta
Finanční spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	924801/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Lubomír Šobich, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR Ing. David Vícha – referent odboru SŘÚPaR

(„objednatel“)

a

Název:	THERM, spol. s r.o.
Sídlo:	700 30 Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1351/44
IČO:	42766991
DIČ:	CZ42766991
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770
Zastoupen:	Ing. Radimem Bartákem - jednatelem
Finanční spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	954241761/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Figala

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Sjednocení – energetická opatření“ („zadávací řízení“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni DPS, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25905813, která je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. TDS je technický dozor stavebníka, kterého jmenuje objednatel na základě uzavřené příkazní smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v rekonstrukci budov ZŠ Sjednocení, a to
Dílčí část 1:
Výměna výplní otvorů a s tím související práce
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací, (každé foto bude opatřeno popisem a číslem místnosti dle projektové dokumentace, vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána ke každé faktuře,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - m) geodetické práce (jen pro část III.),
 - n) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - o) realizační položkový rozpočet stavby, obsahující veškeré změny, záměny, vícepráce a méněpráce, vyhotovený po ukončení stavby ve formátu a dle požadavků objednatele.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místem plnění je ZŠ Sjednocení ve Studénce - blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.12. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 6x v tištěné formě, 1x v elektronické formě – formát DWG a 1x v elektronické formě formát DGN. – jen drenáž!
- 3.13. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 6x v tištěné formě (kompletní dokumentace skutečného provedení stavby) a v elektronické formě ve formátech DWG (1x).

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následující den od splnění níže uvedených podmínek:

- podpis smlouvy
- protokolární předání staveniště

Od data protokolárního předání staveniště začne plynout doba plnění pro zhotovení předmětného díla.

Doba plnění předmětu smlouvy je:

Realizace: 84 dní

přičemž bude Dílo prováděno podle Objednatelům odsouhlaseného podrobného časového harmonogramu a finančního harmonogramu, který je Přílohou č. 2 a 3 této smlouvy. Tento časový a finanční harmonogram vychází z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram je zpracován v týdnech. Finanční harmonogram je zpracován v jednotlivých měsících.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.3. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
- | | |
|---------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 8.875.988,55 Kč |
| DPH 21 %: | 1.863.957,60 Kč |
| Cena s DPH | 10.739.946,15 Kč |
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.3. Objednatel přebírá daňovou povinnost dle § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné kúplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.5. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 15 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- 5.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (ve formátu xls programu MS Excel) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 dnů ode dne jeho obdržení.
- 6.4. Po odsouhlasení měsíčních soupisů objednatelem vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a předá ji nejpozději do 15. dne daného měsíce.
- 6.5. Jelikož se jedná o plnění uvedené v § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, použije se režim přenesené daňové povinnosti. Na faktuře bude uvedeno „Daň odvede zákazník“.
- 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
- 6.7. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.10. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele, správce nemovitosti a naopak.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby, je přísně zakázáno využívat nové zařizovací předměty pro potřeby stavby.
- 7.16. Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Jiří Figala. Hlavní stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu hlavního stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na hlavního stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Hlavní stavbyvedoucí oprávněný zástupce jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS a koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.3. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. Zhotovitel má povinnost koordinovat své stavební práce s pracemi jiných zhotovitelů, kteří se budou v objektech školy v dané chvíli nacházet.
- 8.6. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.
- 8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a objednatelem.
- 8.8. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
- 8.9. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TDS, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.11. TDS se souhlasem objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 8.13. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací skutečně veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

- 8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.22. Zhotovitel předá do jednoho týdne od uzavření této smlouvy objednateli finanční záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato finanční záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 měsíce po jeho předání a převzetí. Z této finanční záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o finanční záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelům.
- 8.23. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- 8.24. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.26. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazuje dodržováním striktního zákazu kouření v objektech. Kouření bude povoleno pouze na dohodnutém vyhrazeném místě mimo objekty.
- 8.27. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení objektu. Objednatel je oprávněn požadovat za opotřebení výměnu případně výraznou slevu za zařizovací předmět.
- 8.28. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi.
- 8.29. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli před předáním staveniště.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičení k jejich obsluze (proškolení).

- 8.31. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště
- 8.32. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.33. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
- a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných subdodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.34. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepiše záznam.
- 8.35. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, náradí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 8.36. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a náradí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.37. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny

zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.

- 8.38. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.
- 8.39. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předložit ke schválení návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDS, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách a měření
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - revizní zprávy
 - servisní knihy
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty
 - finanční záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele)
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást

dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.

- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatel. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.9. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.10. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že

jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamované vady ve stanoveném termínu, anebo sdělí objednateli, že odstranění reklamované vady neprovede, má objednatel právo odstranit vady sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním vady. Smluvní pokuta dle čl. 12.8 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vady třetí osobou.
- 10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 10.8. Finanční záruka k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se stanovuje na výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH) a je součástí při předání díla. Zhotovitel je také oprávněn složit částku (finanční záruku) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Finanční záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 10.9. Záruční lhůta začíná plynout dnem předání a převzetí díla.
- 10.10. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 24 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.11. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 42 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.12. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 60 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.13. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 10.14. Objednatel je po skončení platnosti finanční záruky, na písemnou výzvu zhotovitele, povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti a obdržení

výzvy zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 milionů Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Nepřevezme-li zhotovitel ze své viny staveniště ve sjednaném termínu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení příkazu TDS. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují v případě prodlení s úhradou peněžního závazku druhé smluvní straně zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.

- 12.9. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.10. V případě porušení ustanovení v čl. 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním finanční záruky za řádné provedení díla, nebo finanční záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 12.13. V případě, že zhotovitel nezajistí odborné vedení stavby a odborné provádění prací oprávněnými osobami, nezajistí dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 12.14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 12.16. Smluvní pokuty a další peněžitá plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.17. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - e) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - f) vstup zhotovitele do likvidace,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - h) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.23 nebo 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

- 14.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číselnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.13. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 14.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 14.17. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénka dne 28.06.2018 usnesením č. 1653/78/18.

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací
- Příloha č. 3 – Finanční harmonogram

Ve Studénce dne 24. 07. 2018

Město Studénka



V Studénce dne 24. 07. 2018

zhotovitel

THERM, spol. s r. o. 1
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: D2016.04 ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015			
Zadavatel Město Studénka nám. Republiky 762 74213 Studénka-Butovice		IČO: 00298441 DIČ: CZ00298441	
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Pavlovova 44 700 30 Ostrava - Zábřeh		IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			2 060 458,36
PSV			6 347 614,80
MON			127 615,89
Vedlejší náklady			317 500,00
Ostatní náklady			11 736,00
Celkem			8 864 925,05
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 875 988,55 CZK
Základní DPH	21 %		1 863 957,60 CZK
Zaokrouhlení			0,05 CZK
Cena celkem s DPH			10 739 946,20 CZK
v  _____ Za zhotovitele THERM, spol. s r. o. Pavlovova 44 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991 dne 27.6.2018 _____ 1 Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Výměna výplní otvorů	0	8 875 989	1 863 958	10 739 946	100
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	317 500	66 675	384 175	4
01a	S001 - Výměna výplní otvorů	0	7 490 573	1 573 020	9 063 593	84
01d1	S001 - Elektroinstalace	0	127 284	26 730	154 014	1
02a	S002 - Výměna výplní otvorů	0	917 501	192 675	1 110 176	10
02d1	S002 - Elektroinstalace	0	23 131	4 858	27 989	0
Celkem za stavbu		0	8 875 989	1 863 958	10 739 946	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			76 620,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 356,80	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			697 343,00	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			138 773,68	2
64	Výplně otvorů	HSV			176 417,54	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			226 230,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			44 937,54	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			404 517,95	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 152,20	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			241 103,49	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			#####	45
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	19
783	Nátěry	PSV			13 996,06	0
784	Malby	PSV			208 348,40	2
786	Čalounické úpravy	PSV			238 425,03	3
M21	Hromosvod - Montáž	MON			44 475,45	1
M21.1	Hromosvod - Specifikace	MON			48 823,12	1
M21.2	Světelná reklama - montáž	MON			23 692,39	0
M21.4	Světelná reklama - specifikace	MON			10 624,93	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			249 109,65	3
VN	Vedlejší náklady	VN			317 500,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			11 736,00	0
Cena celkem					#####	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				317 500.00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	277 300.00	277 300.00		RTS 18/I
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000.00	10 000.00		RTS 18/I
3	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	12 000.00	12 000.00		RTS 18/I
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 200.00	3 200.00		RTS 18/I
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000.00	15 000.00		RTS 18/I

Celkem						317 500.00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO: 801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				64 032,50		
1	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště, odstranění keřů, travin, ochrana stromů kolem objektu :	m2	762,70000	50,00	38 135,00		Vlastní

(23,1+7,45+8,1+1,5*2)*1,5 62,47500
 (54,9*2+2,0*4+13,2+1,5*2)*1,5*2 402,00000
 (13,2+1,5*2)*1,5*2 48,60000
 (32,0+1,5)*1,5 50,25000
 (27,3+15,65*2+1,5*4)*1,5 96,90000
 (27,35+2,3+8,15+15,0+9,5+1,5*4)*1,5 102,45000
 0,025 0,02500

2	111Rp10102	Úprava (vyčištění) terénu po ukončení stavby, (v ploše pod lešením) kolem objektu :	m2	1 035,90000	25,00	25 897,50		Vlastní
		(23,1+7,45+8,1+2,0*2)*2,0 85,30000						
		(54,9*2+2,0*4+13,2+2,0*2)*2,0*2 540,00000						
		(13,2+2,0*2)*2,0*2 68,80000						
		(32,0+2,0)*2,0 68,00000						
		(27,3+15,65*2+2,0*4)*2,0 133,20000						
		(27,35+2,3+8,15+15,0+9,5+2,0*4)*2,0 140,60000						

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 356,80		
3	310271525R0	Zazdívká otvorů z porobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdíva 250 mm	m3	0,08000	4 960,00	396,80	801-4	RTS 18/I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
 dozdívká tl. 25 cm, v= 30 cm/ práh dveří ve strojovně :

1,0*0,3*0,25+0,005 0,08000

4	310271530R0	Zazdívká otvorů z porobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdíva 300 mm	m3	1,00000	4 960,00	4 960,00	801-4	RTS 18/I
---	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
 dozdívká tl. 30 cm, v= 40 cm/ prahu dveří do zahrady :

1,5*0,4*0,3*2 0,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

dozdívka tl. 30 cm, v= 35 cm/ okna :
1,5*0,35*0,3*4
0,01

0,63000
0,01000

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					635 729,74		
5	612401391RT	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	7,00000	398,00	2 786,00	801-4	RTS 18/ I

1

dozdívka tl. 25 cm, v= 30 cm/ práh dveří ve strojovně :

1,00000

2

dozdívka tl. 30 cm, v= 40 cm/ prahu dveří do zahrady :

2,00000

4

dozdívka tl. 30 cm, v= 35 cm/ okna :

4,00000

6	612409991R01	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	1 876,35000	134,00	251 430,90	801-4	RTS 18/ I
---	--------------	---	---	-------------	--------	------------	-------	-----------

v místě výměny oken :

01/ 90 x 60 : (0,9+0,6*2)*6

02/ 90 x 90 : (0,9+0,9*2)*5

03/ 145 x 115 : (1,45+1,15*2)

04/ 210 x 130 : (2,1+1,3*2)*7

05/ 120 x 60 : (1,2+0,6*2)*7

06/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*40

07/ 115 x 160 : (1,15+1,6*2)*2

08/ 145 x 145 : (1,45+1,45*2)*8

09/ 150 x 125 : (1,5+1,25*2)*4

10/ 210 x 160 : (2,1+1,6*2)*9

11/ 150 x 205 : (1,5+2,05*2)*236

12/ 145 x 235 : (1,45+2,35*2)*16

13/ 100 x 60 : (1,0+0,6*2)*2

14/ 150 x 260 : (1,5+2,6*2)*2

12,60000

13,50000

3,75000

32,90000

16,80000

168,00000

8,70000

34,80000

16,00000

47,70000

1

98,40000

4,40000

13,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

v místě výměny dveří :

- D1/ 235 x 245 : (2,35+2,45*2)*2
- D2/ 320 x 245 : (3,2+2,45*2)*2
- D3/ 270 x 280 : (2,7+2,8*2)*2
- D4/ 150 x 300 : (1,5+3,0*2)*2
- D5/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)
- D6/ 90 x 205 : (0,9+2,05*2)
- D7/ 245 x 220 : (2,45+2,2*2)
- D8/ 100 x 175 : (1,0+1,75*2)

Mezisoučet

7	612425931R01	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	375,30000	635,00	238 315,50	801-4	RTS 18/I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

úprava dle det. D3, D4, v.č. D.2.1.b - 13/ list č.3 :

vnitřní ostění (nadpraží)_okna : 1792,55*0,2-0,01

Začátek provozního součtu

01/ 90 x 60 : (0,9+0,6*2)*6

02/ 90 x 90 : (0,9+0,9*2)*5

03/ 145 x 115 : (1,45+1,15*2)

04/ 210 x 130 : (2,1+1,3*2)*7

05/ 120 x 60 : (1,2+0,6*2)*7

06/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*40

07/ 115 x 160 : (1,15+1,6*2)*2

08/ 145 x 145 : (1,45+1,45*2)*8

09/ 150 x 125 : (1,5+1,25*2)*4

10/ 210 x 160 : (2,1+1,6*2)*9

11/ 150 x 205 : (1,5+2,05*2)*236

12/ 145 x 235 : (1,45+2,35*2)*16

13/ 100 x 60 : (1,0+0,6*2)*2

358,50000

12,60000

13,50000

3,75000

32,90000

16,80000

168,00000

8,70000

34,80000

16,00000

47,70000

1

98,40000

4,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14/ 150 x 260 : (1,5+2,6*2)*2		13,40000				
		Konec provozního součtu						
		vnitřní ostění (nadpraží)_dveře : 83,8*0,2+0,04		16,80000				
		Začátek provozního součtu		14,50000				
		D1/ 235 x 245 : (2,35+2,45*2)*2		16,20000				
		D2/ 320 x 245 : (3,2+2,45*2)*2		16,60000				
		D3/ 270 x 280 : (2,7+2,8*2)*2		15,00000				
		D4/ 150 x 300 : (1,5+3,0*2)*2		5,15000				
		D5/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)		5,00000				
		D6/ 90 x 205 : (0,9+2,05*2)		6,85000				
		D7/ 245 x 220 : (2,45+2,2*2)		4,50000				
		D8/ 100 x 175 : (1,0+1,75*2)						
		Konec provozního součtu						
8	62247318/RT	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky	m	1 860,00000	54,00	100 440,00	801-1	RTS 18/ I
		úprava dle det. D3, D4, v.č. 23/ stavební detaily :						
		vnitřní ostění (nadpraží)/ okna : 1792,55		1				
		Začátek provozního součtu						
		01/ 90 x 60 : (0,9+0,6*2)*6		12,60000				
		02/ 90 x 90 : (0,9+0,9*2)*5		13,50000				
		03/ 145 x 115 : (1,45+1,15*2)		3,75000				
		04/ 210 x 130 : (2,1+1,3*2)*7		32,90000				
		05/ 120 x 60 : (1,2+0,6*2)*7		16,80000				
		06/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*40		168,00000				
		07/ 115 x 160 : (1,15+1,6*2)*2		8,70000				
		08/ 145 x 145 : (1,45+1,45*2)*8		34,80000				
		09/ 150 x 125 : (1,5+1,25*2)*4		16,00000				
		10/ 210 x 160 : (2,1+1,6*2)*9		47,70000				
		11/ 150 x 205 : (1,5+2,05*2)*236		1				
		12/ 145 x 235 : (1,45+2,35*2)*16		98,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13/ 100 x 60 : (1,0+0,6*2)*2		4,40000				
		14/ 150 x 260 : (1,5+2,6*2)*2		13,40000				
		Konec provozního součtu		67,45000				
		vnitřní ostění (nadpraží)/ stěny, dveře : 67,45						
		Začátek provozního součtu						
		D1/ 235 x 245 : (2,35+2,45*2)*2		14,50000				
		D2/ 320 x 245 : (3,2+2,45*2)*2		16,20000				
		D3/ 270 x 280 : (2,7+2,8*2)*2		16,60000				
		D4/ 150 x 300 : (1,5+3,0*2)*2		15,00000				
		D5/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)		5,15000				
		0						

Konec provozního součtu

9 629451112R0	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	495,45000	86,30	42 757,34	801-4	RTS 18/I
---------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	----------

pod klempířskými prvky,

dle det. D3, viz. v.č. 23 :

odk. P1, dl. 90 cm : 0,9*11

odk. P2, dl. 145 cm : 1,45

odk. P3, dl. 210 cm : 2,1*16

odk. P4, dl. 120 cm : 1,2*3

odk. P5, dl. 120 cm : 1,2*2

odk. P6, dl. 100 cm : 1,0*42

odk. P7, dl. 115 cm : 1,15*2

odk. P8, dl. 145 cm : 1,45*24

odk. P9, dl. 150 cm : 1,5*242

odk. P10, dl. 120 cm : 1,2*2

Díl 62	Úpravy povrchů vnější				120 388,12		
10 620411139R0	Nátěr betonových konstrukcí akrylátovou barvou příplatky za podklad	m2	189,80000	20,00	3 796,00	801-1	RTS 18/I
	hrubě zrnitv						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O:	01	Výměna výplní otvorů
R:	01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nátěr stavebních konstrukcí s předchozím oprášením provedený základním nátěrem, mezinátěrem a krycím nátěrem, jako jedno- nebo dvoubarevný jakéhokoliv odstínu						
		úprava dle det. D3, D4, v.č. 23/ stavební detaily :						
		vně ostění (nadpraží) : 1792,55*0,1+0,045		179,30000				
		vně ostění (nadpraží)_dveře : 83,8*0,1+0,02		8,40000				
		v ploše dozdivky parapetu : 1,5*0,35*4		2,10000				
11	622461211R01	Oprava vnějších omlék šlechtěných v množství opravované plochy přes	m2	187,70000	253,00	47 488,10	801-4	RTS 18/1
		10. do 20 %						
		umělých škrábaných,						
		úprava dle det. D3, D4, v.č. 23/ stavební detaily :						
		vně ostění (nadpraží) : 1792,55*0,1+0,045		179,30000				
		Začátek provozního součtu						
		01/ 90 x 60 : (0,9+0,6*2)*6		12,60000				
		02/ 90 x 90 : (0,9+0,9*2)*5		13,50000				
		03/ 145 x 115 : (1,45+1,15*2)		3,75000				
		04/ 210 x 130 : (2,1+1,3*2)*7		32,90000				
		05/ 120 x 60 : (1,2+0,6*2)*7		16,80000				
		06/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*40		168,00000				
		07/ 115 x 160 : (1,15+1,6*2)*2		8,70000				
		08/ 145 x 145 : (1,45+1,45*2)*8		34,80000				
		09/ 150 x 125 : (1,5+1,25*2)*4		16,00000				
		10/ 210 x 160 : (2,1+1,6*2)*9		47,70000				
		11/ 150 x 205 : (1,5+2,05*2)*236		1				
		12/ 145 x 235 : (1,45+2,35*2)*16		98,40000				
		13/ 100 x 60 : (1,0+0,6*2)*2		4,40000				
		14/ 150 x 260 : (1,5+2,6*2)*2		13,40000				
		Konec provozního součtu						
		vně ostění (nadpraží)_dveře : 83,8*0,1+0,02		8,40000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1/ 235 x 245 : (2,35+2,45*2)*2		14,50000				
		D2/ 320 x 245 : (3,2+2,45*2)*2		16,20000				
		D3/ 270 x 280 : (2,7+2,8*2)*2		16,60000				
		D4/ 150 x 300 : (1,5+3,0*2)*2		15,00000				
		D5/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)		5,15000				
		D6/ 90 x 205 : (0,9+2,05*2)		5,00000				
		D7/ 245 x 220 : (2,45+2,2*2)		6,85000				
		D8/ 100 x 175 : (1,0+1,75*2)		4,50000				
		Konec provozního součtu						

12	622471317R01	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo nátěrem povrchu) hmota akvátová - složitost 1 + 2	m2	189,80000	202,78	38 487,64	801-1	RTS 18 / I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Penetrace + 2 x krycí nátěr

úprava dle det. D3, D4, v.č. 23/ stavební detaily

vně ostění (nadpraží) : 1792,55*0,1+0,045

vně ostění (nadpraží)_ dveře : 83,8*0,1+0,02

v ploše dozdivky parapetu : 1,5*0,35*4

179,30000

8,40000

2,10000

13	629451111R01	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky do 150 mm	m	495,45000	57,50	28 488,38	801-4	RTS 18 / I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

pod klempířskými prvky

úprava dle det. D3, D4, v.č. 23/ stavební detaily

vně ostění (nadpraží) : 495,45

Začátek provozního součtu

01/ 90 x 60 : 0,9*6

02/ 90 x 90 : 0,9*5

03/ 145 x 115 : 1,45

04/ 210 x 130 : 2,1*7

05/ 120 x 60 : 1,2*7

06/ 100 x 160 : 1,0*40

07/ 115 x 160 : 1,15*2

08/ 145 x 145 : 1,45*8

495,45000

5,40000

4,50000

1,45000

14,70000

8,40000

40,00000

2,30000

11,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednociení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

09/ 150 x 125 : 1,5*4
10/ 210 x 160 : 2,1*9
11/ 150 x 205 : 1,5*236
12/ 145 x 235 : 1,45*16
13/ 100 x 60 : 1,0*2
14/ 150 x 260 : 1,5*2

Konec provozního součtu

14 622Rp472101	Omlítka stěny vnější ze SMS štková slož. II. ručně - v ploše na dozdivce	ks	4,00000	532,98	2 128,00		Vlastní
	parapetu		4,00000				
	v ploše 150 x 35 cm : 4						

Díl 64 Výplně otvorů

15 648991113RT	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	38,50000	254,41	9 794,79	801-1	RTS 18/ I
----------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem a těsnění spáry mezi parapetem a rámem

okna, dodávka silikonu.

mtz č.23 v.č. 11,12,14 :

odk. P8, dl. 145 cm : 1,5*24

odk. P10, dl. 120 cm : 1,25*2

36,00000

2,50000

16 648991113RT	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	456,00000	317,93	144 565,68	801-1	RTS 18/ I
----------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem a těsnění spáry mezi parapetem a rámem

okna, dodávka silikonu.

mtz č.23 v.č. 11-19 :

odk. P3, dl. 210 cm : 2,15*16

odk. P6, dl. 100 cm : 1,05*42

odk. P7, dl. 115 cm : 1,2*2

odk. P9, dl. 150 cm : 1,55*242

34,40000

44,10000

2,40000

375,10000

17 648991113RT	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm	m	15,70000	374,88	5 885,62	801-1	RTS 18/ I
----------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem a těsnění spáry mezi parapetem a rámem

okna, dodávka silikonu.

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mtz č.23 v.č. 11, 17-19 :

odk. P1, dl. 90 cm : 0,95*11

odk. P2, dl. 145 cm : 1,5

odk. P4, dl. 120 cm : 1,25*3

10,45000

1,50000

3,75000

18	648991113RT	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	2,50000	448,53	1 121,33	801-1	RTS 18/I
----	-------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------

a poloplastických hmot na montážní pénu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem

okna, dodávka silikonu.

mtz č.23 v.č. 11, 19 :

2,50000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy							
19	946941102RT	Montáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, sada	sada	4,00000	2 120,00	8 480,00	800-3	RTS 18/I
		pracovní výškv.do 4,3 m						
20	946941102RT	Montáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, sada	sada	6,00000	6 650,00	39 900,00	800-3	RTS 18/I
		pracovní výškv.do 12,3 m						
		6		6,00000				

207 120,00

21	946941192RT	Montáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže)□	den	60,00000	415,00	24 900,00	800-3	RTS 18/I
		plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv.do 4,3 m						
		4*15		60,00000				

22	946941192RT	Montáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže)□	den	90,00000	1 050,00	94 500,00	800-3	RTS 18/I
		plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv.do 12,3 m						
		6*15		90,00000				

23	946941802RT	Demontáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv.do 4,3 m	sada	4,00000	1 210,00	4 840,00	800-3	RTS 18/I
24	946941802RT	Demontáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv.do 12,3 m	sada	6,00000	5 750,00	34 500,00	800-3	RTS 18/I
		41						

41 170,64

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	95290111R01	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	993,50000	41,44	41 170,64	801-1	RTS 18/I

50,7 :

1.PP/ vstupy : 50,7*0,2 10,14000

Začátek provozního součtu

5,7*4,5+6,0*2,25+7,7*1,5 50,70000

Konec provozního součtu

1.NP/ vstupy , pergola : 1991,4*0,2 398,28000

Začátek provozního součtu

7,8*(16,95+22,95) 311,22000

1,5*(1,6+10,15) 17,62500

19,4*8,15+9,5*4,4 199,91000

(12,95*54,9+4,85*2,1*2)*2 1

Konec provozního součtu

2.+ 3.NP : 1462,65*0,2*2 585,06000

Začátek provozního součtu

(12,95*54,9+4,85*2,1*2)*2 1

Konec provozního součtu

0,02 0,02000

Díl 96 Bourání konstrukcí 361 502,27

26	96806112R01	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	289,00000	13,50	3 901,50	801-3	RTS 18/I
----	-------------	--	-----	-----------	-------	----------	-------	----------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

dmřz č. 16, 22, v.č. 01 - 09 :

90 x 90 / 1kř : 5 5,00000

100 x 60 / 1kř : 2 2,00000

150 x 60 / 2kř : 4 4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		145 x 115 / 2kř : 2*1		2,00000				
		145 x 235 / 2kř : 16		16,00000				
		150 x 205 / 2kř : 236		236,00000				
		210 x 130 / 3kř : 3*7		21,00000				
		nadsv. dveří, dmtz č. 16 : 3		3,00000				
27	968061113R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz č. 22, v.č. 01 - 09 : 100 x 160 / 1kř : 40 115 x 160 / 1kř : 2 145 x 145 / 1kř : 8 145 x 235 / 2kř : 16 150 x 205 / 2kř : 236 210 x 160 / 2kř : 2*9	kus	320,00000	27,10	8 672,00	801-3	RTS 18/I
28	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz č. 18, 16, v.č. 02 : dmtz č. 18/ 1kř dv 80 x 197 : 1 dmtz č. 16/ 2kř dv 150 x 210 : 2*3	kus	7,00000	22,60	158,20	801-3	RTS 18/I
29	968062354R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dmtz č. 16, 22, v.č. 01 - 09 : 90 x 90 / 1kř : 0,9*0,9*5 100 x 60 / 1kř : 1,0*0,6*2 150 x 60 / 2kř : 1,5*0,6*4	m2	8,85000	279,32	2 471,98	801-3	RTS 18/I
30	968062355R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	69,35000	193,97	13 451,82	801-3	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dmτζ č. 22, v.č. 01 - 09 :		64,00000				
		100 x 160 / 1kř : 1,0*1,6*40		3,68000				
		115 x 160 / 1kř : 1,15*1,6*2		1,66750				
		145 x 115 / 2kř : 1,45*1,15		0,00250				
		0,0025						
31	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	846,39000	138,79	117 470,47	801-3	RTS 18/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dmτζ č. 22, v.č. 01 - 09 :		54,52000				
		145 x 235 / 2kř : 1,45*2,35*16		16,82000				
		145 x 145 / 1kř : 1,45*1,45*8		725,70000				
		150 x 205 / 2kř : 1,5*2,05*236		19,11000				
		210 x 130 / 3kř : 2,1*1,3*7		30,24000				
		210 x 160 / 2kř : 2,1*1,6*9						
32	968062747R0	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklých nebo výkladních, nevyných nebo otevíracích, plochy přes 4 m2	m2	13,50000	250,00	3 375,00	801-3	RTS 18/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dmτζ č. 16, v.č. 02/ rámy dřev. stěn : 1,5*3,0*3		13,50000				
33	968071112R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	13,00000	17,30	224,90	801-3	RTS 18/ I
		s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		dmτζ č. 21, v.č. 01, 05 - 09 :		7,00000				
		120 x 60/ 1kř : 7		6,00000				
		90 x 60/ 1kř : 6						
34	968071125R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	14,00000	22,90	320,60	801-3	RTS 18/ I
		s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		dmτζ č. 13 - 15, 17, 39 - v.č. 02, 05 :		1,00000				
		dmτζ č.17- dveře 95 x 197 : 1		1,00000				
		dmτζ č.39- dveře 80 x 197 : 1		12,00000				
		dmτζ č. 13 - 15, vyvěšení dv. křidel : 2*2*3						

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
35	968071136R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz č.19, v.č. 02/ 2kř vrata : 2	kus	2,00000	80,70	161,40	801-3	RTS 18/ I
36	968072244R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kPa/m2) okenních jednodílných, plochy do 1 m2 dmtz č. 21, v.č. 01, 05 - 09 : 120 x 60/ 1kř : 1,2*0,6*7 90 x 60/ 1kř : 0,9*0,6*6	m2	8,28000	469,57	3 888,04	801-3	RTS 18/ I
37	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kPa/m2) dveřních záruček, plochy do 2 m2 dmtz č. 18, 17, 39 - v.č. 02, 05 : dmtz č.18- dveře 80 x 197 : 0,8*1,97 dmtz č.17- dveře 95 x 197 : 0,95*1,97 dmtz č.39- dveře 80 x 197 : 0,8*1,97 0,0065	m2	5,03000	250,00	1 257,50	801-3	RTS 18/ I
38	968072559R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kPa/m2) vrat, plochy přes 5 m2 dmtz č.19, v.č. 02/ ram ocel, vrat : 2,35*2,15-0,0025	m2	5,05000	250,00	1 262,50	801-3	RTS 18/ I
39	968083002R0	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 dmtz č. 16, v.č. 02 - nadsdv. vstupních dveří : nadsdv. plast. dveří : 1,5*0,9	m2	1,35000	241,00	325,35	801-3	RTS 18/ I
40	968083011R0	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 dmtz č. 16, v.č. 02 - 2kř dveře : 1,5*2,1	m2	3,15000	159,00	500,85	801-3	RTS 18/ I
41	968091002R0	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm dmtz č. 23, v.č. 01 - 09 : dmtz č. 23/ pro ocel, okna : 1,2*(7-2)+0,9*6 dmtz č. 23/ pro dřev, okna :	m	490,05000	140,00	68 607,00	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		90 x 90 / 1kř : 0,9*5		4,50000				
		100 x 60 / 1kř : 1,0*2		2,00000				
		150 x 60 / 2kř : 1,5*4		6,00000				
		100 x 160 / 1kř : 1,0*40		40,00000				
		115 x 160 / 1kř : 1,15*2		2,30000				
		145 x 115 / 2kř : 1,45		1,45000				
		145 x 145 / 1kř : 1,45*8		11,60000				
		145 x 235 / 2kř : 1,45*16		23,20000				
		150 x 205 / 2kř : 1,5*236		354,00000				
		210 x 130 / 3kř : 2,1*7		14,70000				
		210 x 160 / 2kř : 2,1*9		18,90000				
42	978036121R0	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 10 %	m2	187,70000	6,20	1 163,74	801-3	RTS 18/I
		úprava dle det. D3, D4, v.č. 23/ stavební detaily :						
		vně ostění (nadpraží) : 1792,55*0,1+0,045		179,30000				
		vně ostění (nadpraží) dveře : 83,8*0,1+0,02		8,40000				
43	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	565,35000	62,80	35 503,98	800-764	RTS 18/I
		dmtz č. 24, v.č. 01 - 09 :		8,70000				
		dmtz č. 24/ ocel. okna : 1,2*(7-2)+0,9*(6-3)						
		dmtz č. 24/ dřev. okna :						
		90 x 90 / 1kř : 0,9*5		4,50000				
		100 x 60 / 1kř : 1,0*2		2,00000				
		150 x 60 / 2kř : 1,5*4		6,00000				
		100 x 160 / 1kř : 1,0*40		40,00000				
		115 x 160 / 1kř : 1,15*2		2,30000				
		145 x 115 / 2kř : 1,45		1,45000				
		145 x 145 / 1kř : 1,45*8		11,60000				
		145 x 235 / 2kř : 1,45*16		23,20000				
		150 x 205 / 2kř : 1,5*236		354,00000				
		210 x 130 / 3kř : 2,1*7		14,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	/ platnost
		210 x 160 / 2kr : 2,1*9		18,90000					
		dmtz č. 24/ nová plast. okna :							
		90 x 90 : 0,9		0,90000					
		60 x 150 : 0,6		0,60000					
		100 x 160 : 1,0*10		10,00000					
		130 x 130 : 1,3		1,30000					
		135 x 130 : 1,35*2		2,70000					
		145 x 115 : 1,45*3		4,35000					
		145 x 145 : 1,45		1,45000					
		150 x 115 : 1,5*4		6,00000					
		150 x 150 : 1,5*2		3,00000					
		180 x 120 : 1,8		1,80000					
		270 x 120 : 2,7*8		21,60000					
		270 x 350 : 2,7*9		24,30000					
44	966Rp0329	Odsekání podmazu z parapetu pod vnějším oplechováním/vni	m	1 055,40000	93,60	98 785,44			Vlastní
		parapetními deskami							
		pod vni parapetní desky :							
		dmtz č. 23/ pro ocel. okna : 11,4		11,40000					
		dmtz č. 23/ pro dřev. okna : 478,65		478,65000					
		pod vnějším oplechováním :							
		dmtz č. 24/ pro ocel. okna : 8,7		8,70000					
		dmtz č. 24/ pro dřev. okna : 478,65		478,65000					
		dmtz č. 24/ pro nová plast. okna : 78,0		78,00000					
Díl 99		Staveništní přesun hmot				38 251,24			
45	99928121R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu vnějších	t	50,79846	753,00	38 251,24	801-4		RTS 18/ I
		plášťu dosavadních objektů							
		výšku do 25 m							
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl 764		Konstrukce klempířské				217 053,20			

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
46	764Rp908301	K8, K9, K11-K13 - Oplech parapetů, rš 200 mm, vč. plast. krytek ocel. poplast. plech 0,8 mm. mtz č.24	m	464,95000	340,00	158 083,00		Vlastní
		odk. K8, dl. 1000 mm : 1,05*42		44,10000				
		odk. K9, dl. 1150 mm : 1,2*2		2,40000				
		odk. K11, dl. 1450 mm : 1,5*16		24,00000				
		odk. K12, dl. 1500 mm : 1,55*242		375,10000				
		odk. K13, dl. 2100 mm : 2,15*9		19,35000				
47	764Rp908302	K7- Oplech parapetů, rš 250 mm, vč. plast. krytek ocel. poplast. plech 0,8 mm. mtz č.24	m	2,50000	385,00	962,50		Vlastní
		odk. K7, dl. 1200 mm : 1,25*2		2,50000				
48	764Rp908303	K1,3,5,6,10, K17-K23 - Oplechování parapetů, rš do 330 mm +plast krytky, ocel, poplast. plech 0,8 mm. mtz č.24	m	110,95000	420,00	46 599,00		Vlastní
		r.š. 320 mm :						
		odk. K1, dl. 900 mm : 0,95*11		10,45000				
		odk. K3, dl. 1450 mm : 1,5		1,50000				
		odk. K5, dl. 2100 mm : 2,15*7		15,05000				
		odk. K6, dl. 1200 mm : 1,25*5		6,25000				
		odk. K10, dl. 1450 mm : 1,5*8		12,00000				
		r.š. 280 mm :						
		odk. K17, dl. 600 mm : 0,65		0,65000				
		odk. K18, dl. 1000 mm : 1,05*10		10,50000				
		odk. K19, dl. 1300 mm : 1,35		1,35000				
		odk. K20, dl. 1450 mm : 1,5		1,50000				
		odk. K21, dl. 1500 mm : 1,55*2		3,10000				
		odk. K22, dl. 1800 mm : 1,85		1,85000				
		odk. K23, dl. 2700 mm : 2,75*17		46,75000				
49	764Rp908304	K2, K4, K15, K16 - Oplechování parapetů, rš do 400 mm +plast krytky, ocel, poplast. plech 0,8 mm. mtz č.24	m	14,45000	495,00	7 152,75		Vlastní
		r.š. 380 mm :						
		odk. K2, dl. 900 mm : 0,95		0,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odk. K4, dl. 1450 mm : 1,5*3

odk. K15, dl. 1350 mm : 1,4*2

odk. K16, dl. 1500 mm : 1,55*4

50 998764202R01 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 2 127,97300 2,00 4 255,95 800-764 RTS 18/I

50 m vodorovně

Díl 766 Konstrukce truhlářské 3 680 307,67

51	766601211RT	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiérové - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriérové - páska paropropustná šířky 15 mm, dl. 5/20 mm, expanzní	m	1 792,55000	100,00	179 255,00	800-766	RTS 18/I
----	-------------	---	---	-------------	--------	------------	---------	----------

01/ 90 x 60 : (0,9+0,6)*2*6

02/ 90 x 90 : (0,9+0,9)*2*5

03/ 145 x 115 : (1,45+1,15)*2

04/ 210 x 130 : (2,1+1,3)*2*7

05/ 120 x 60 : (1,2+0,6)*2*7

06/ 100 x 160 : (1,0+1,6)*2*40

07/ 115 x 160 : (1,15+1,6)*2*2

08/ 145 x 145 : (1,45+1,45)*2*8

09/ 150 x 125 : (1,5+1,25)*2*4

10/ 210 x 130 : (2,1+1,6)*2*9

11/ 150 x 205 : (1,5+2,05)*2*236

12/ 145 x 235 : (1,45+2,35)*2*16

13/ 100 x 60 : (1,0+0,6)*2*2

14/ 150 x 260 : (1,5+2,6)*2*2

odpočet spáry - parapet : -495,45

52	766601229RT	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiérové - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriérové - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	495,45000	100,00	49 545,00	800-766	RTS 18/I
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	----------

01/ 90 x 60 : 0,9*6

02/ 90 x 90 : 0,9*5

5,40000 4,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednacení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				1,45000				
		03/ 145 x 115 : 1,45		14,70000				
		04/ 210 x 130 : 2,1*7		8,40000				
		05/ 120 x 60 : 1,2*7		40,00000				
		06/ 100 x 160 : 1,0*40		2,30000				
		07/ 115 x 160 : 1,15*2		11,60000				
		08/ 145 x 145 : 1,45*8		6,00000				
		09/ 150 x 125 : 1,5*4		18,90000				
		10/ 210 x 130 : 2,1*9		354,00000				
		11/ 150 x 205 : 1,5*236		23,20000				
		12/ 145 x 235 : 1,45*16		2,00000				
		13/ 100 x 60 : 1,0*2		3,00000				
		14/ 150 x 260 : 1,5*2		20,00000	904,17	18 083,40	800-766	RTS 18/ I
53	766629301R0	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 , mtz č. 21, 22, v.č. 11-14, 17-19 :	kus					
		01/ 90 x 60 : 6		6,00000				
		02/ 90 x 90 : 5		5,00000				
		05/ 120 x 60 : 7		7,00000				
		13/ 100 x 60 : 2		2,00000				
54	766629302R0	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2 , mtz č. 21, 22, v.č. 11-14, 17-19 :	kus	55,00000	1 084,82	59 665,10	800-766	RTS 18/ I
		03/ 145 x 115 : 1		1,00000				
		06/ 100 x 160 : 40		40,00000				
		07/ 115 x 160 : 2		2,00000				
		08/ 145 x 145 : 8		8,00000				
		09/ 150 x 125 : 4		4,00000				
55	766629303R0	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 , mtz č. 21, 22, v.č. 11-14, 17-19 :	kus	268,00000	1 239,92	332 298,56	800-766	RTS 18/ I
		10/ 210 x 130 : 9		9,00000				
		11/ 150 x 205 : 236		236,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12/ 145 x 235 : 16		16.00000				
		04/ 210 x 130 : 7		7.00000				
56	766629310R01	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených, mtz č. 22, odk. 014 viz. v.č. 11, 19-pohled 6 : 14/ 150 x 260 : 1,5*2,6*2	m2	7.80000	366,15	2 855,97	800-766	RTS 18/ I
57	766Rp610001	Příplatek za mléčnou fólii, mtz vč. dodávky viz. v.č. 18, pohled P3, P4, odk. "MF"	m2	16.00000	946,25	15 140,00		Vlastní
58	611pc43001	06/ 100 x 160 : 1,0*1,6*(4+6) 01/ Okno plast bílé 1kř 90 x 60 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz. v.č. 24/1 tab. výrobků	kus	6.00000	3 904,00	23 424,00		Vlastní
59	611pc43002	02/ Okno plast bílé 1kř 90 x 90 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz. v.č. 24/1 tab. výrobků	kus	5.00000	4 216,00	21 080,00		Vlastní
60	611pc43003	03/ Okno plast bílé 2kř 145 x 115 cm O+OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K viz. v.č. 24/1 tab. výrobků	kus	1.00000	6 765,00	6 765,00		Vlastní
61	611pc43004	04/ Okno plast bílé 2kř 210 x 130 cm O+OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K viz. v.č. 24/1 tab. výrobků	kus	7.00000	8 690,00	60 830,00		Vlastní
62	611pc43005	05/ Okno plast bílé 1kř 120 x 60 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz. v.č. 24/2 tab. výrobků	kus	7.00000	4 198,00	29 386,00		Vlastní
63	611pc43006	06/ Okno plast bílé 1kř 100 x 160 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz. v.č. 24/2 tab. výrobků	kus	40.00000	5 578,00	223 120,00		Vlastní
64	611pc43007	07/ Okno plast bílé 1kř 115 x 160 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K viz. v.č. 24/2 tab. výrobků	kus	2.00000	5 928,00	11 856,00		Vlastní
65	611pc43008	08/ Okno plast bílé 1kř 145 x 145 cm OS, 6komor 3sklo-bezpeč., Uw=0,9 W/m2K viz. v.č. 24/2 tab. výrobků	kus	8.00000	6 975,00	55 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mtz č. 16, v.č. 11 : 2		2,00000				
77	767Rp005	D5- D+M/ Al 1kř dv 105 x 205 cm, bezp.2sklo Ud=1,2 W/m2K, mtz č.17 v.č.11 dle v.č.25/3	kus	1,00000	38 436,20	38 436,20		Vlastní
78	767Rp006	D6- D+M/ Ocel 1kř dv 80 x 197 cm, plně, vč. rámu Ud=1,2 W/m2K, mtz č.18 v.č.11 dle v.č.25/3	kus	1,00000	44 333,77	44 333,77		Vlastní
79	767Rp007	D7- D+M/ Ocel 2kř dv 245 x 220 cm, plně, vč. rámu Ud=1,2 W/m2K, mtz č.19 v.č.11 dle v.č.25/3	kus	1,00000	90 504,95	90 504,95		Vlastní
80	767Rp008	D8- D+M/ Ocel 1kř dv 90 x 167 cm, plně, EW 15 DP1 vč. rámu, Ud=1,4 W/m2K, podrobnosti v.č. 25/4	kus	1,00000	48 096,28	48 096,28		Vlastní
81	767Rp119	Z19- D+M/ Fasádní nápis ŠKOLA z jednoř. písmen 5x písmeno, vč. kolení, písmena podsvětlená mtz č. 64 : 5	kus	5,00000	18 900,00	94 500,00		Vlastní
82	998767202R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	13 136,68000	1,79	23 515,02	800-767 RTS 18/ I	
Díl 784	Malby				190 524,42			
83	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednolínasobná kolem oken/ pás š=1,0 m : 2272,2*1,0	m2	2 448,90000	14,40	35 264,16	800-784 RTS 18/ I	
		kolem dveří/ pás š=1,0 m : 83,6*1,0		83,60000				
		1.- 3.NP/ nové obezdívky : 93,1		93,10000				
84	784195312R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobně kolem oken/ pás š=1,0 m : 2272,2*1,0	m2	2 448,90000	63,40	155 260,26	800-784 RTS 18/ I	
		Začátek provozního součtu						
		01/ 90 x 60 : (0,9+0,6)*2*6		18,00000				
		02/ 90 x 90 : (0,9+0,9)*2*5		18,00000				
		03/ 145 x 115 : (1,45+1,15)*2		5,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04/ 210 x 130 : (2,1+1,3)*2*7		47,60000				
		05/ 120 x 60 : (1,2+0,6)*2*7		25,20000				
		06/ 100 x 160 : (1,0+1,6)*2*40		208,00000				
		07/ 115 x 160 : (1,15+1,6)*2*2		11,00000				
		08/ 132 x 145 : (1,32+1,45)*2*8		44,32000				
		09/ 150 x 125 : (1,5+1,25)*2*4		22,00000				
		10/ 210 x 160 : (2,1+1,6)*2*9		66,60000				
		11/ 150 x 205 : (1,5+2,05)*2*236		1				
		12/ 132 x 205 : (1,32+2,05)*2*16		107,84000				
		13/ 100 x 60 : (1,0+0,6)*2*2		6,40000				
		14/ 150 x 260 : (1,5+2,6)*2*2		16,40000				
		Konec provozního součtu						
		kolem dveří/ pás š=1,0 m : 83,6*1,0		83,60000				
		Začátek provozního součtu						
		D1/ 235 x 245 : (2,35+2,45)*2		14,50000				
		D2/ 320 x 245 : (3,2+2,45)*2		16,20000				
		D3/ 270 x 280 : (2,7+2,8)*2		16,60000				
		D4/ 150 x 300 : (1,5+3,0)*2		15,00000				
		D5/ 105 x 205 : (1,05+2,05)*2		5,15000				
		D6/ 90 x 205 : (0,9+2,05)*2		5,00000				
		D7/ 245 x 220 : (2,45+2,2)*2		6,85000				
		D8/ 90 x 170 : (0,9+1,7)*2		4,30000				
		Konec provozního součtu						
		1.- 3.NP/ nové obozdivky : 93,1		93,10000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+0,2)*2)*3,3*4*3		55,44000				
		(0,7+0,2)*2)*3,3*2*3		21,78000				
		(0,6+0,2)*3,3*2*3		15,84000				
		0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O:	01	Výměna výplní otvorů
R:	01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Konec provozního součtu								
Díl 786 Čalounické úpravy						204 697,89		
85	786Rp624111	Montáž lamelové žaluzie - okno ol/skl viz. v.č. 17, 19/ pohled P2, P5, odk. "Ž"; 11/ 150 x 205 : 1,5*2,05*(72+72+40)	m2	565,80000	74,11	41 931,44		Vlastní
86	553pc46601	Žaluzie horizont. interiérová/ odk. "Ž" viz. pohled P2, P5, výběr konzultovat s TDS : 11/ 150 x 205 : 1,5*2,05*(72+72+40)	m2	565,80000	286,09	161 869,72		Vlastní
87	998786202R0	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 038,01200	0,44	896,73	800-786 RTS 18/I	
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						225 867,66		
88	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	60,60000	256,21	15 526,33	801-3 RTS 18/I	
89	979011121R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží	t	30,30000	109,85	3 328,46	801-3 RTS 18/I	
90	979095312R0	Naložení a složení suti	t	90,91594	94,50	8 591,56		RTS 18/I
91	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	90,91594	213,00	19 365,10	801-3 RTS 18/I	
92	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 272,82314	9,27	11 799,07	801-3 RTS 18/I	
93	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	90,91594	212,59	19 327,82	801-3 RTS 18/I	
94	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	727,32751	23,70	17 237,66	801-3 RTS 18/I	
95	979Rp99001	Poplatek za skládku stavební suti, vybouraných hmot	t	90,91594	1 437,50	130 691,66		Vlastní

Celkem	#####							
---------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO: 801.32 budovy účeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01a	S001 - Výměna výplní otvorů

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S: 02016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01d1	S001 - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21	Elektroinstalace - Montáž							
1	210Rp025	Demontáž svítidel + zásuvky v krabici IP55	ks	15,00000	250,00	3 750,00		Vlastní
2	210Rp026	Demontáž + opětovná montáž tabla DT + kamery	ks	3,00000	3 200,00	9 600,00		Vlastní
3	210Rp027	Zásuvka v krabici IP55	ks	1,00000	233,90	233,90		Vlastní
4	210Rp028	Svítlidlo LED 13W, IP54	ks	14,00000	2 000,00	28 000,00		Vlastní
5	210Rp029	Kabel CYKY 3x1,5- demontáž + montáž	m	50,00000	32,33	1 616,50		Vlastní
6	210Rp030	Kabel CYKY 3x2,5 - demontáž + montáž	m	1,00000	31,73	31,73		Vlastní
7	210Rp031	Krabice rozvodná KR	ks	15,00000	39,07	586,05		Vlastní
8	005Rp12401	Kompletační činnost +1,5%	%	438,18200	1,50	657,27		Vlastní
Díl M21.1	Elektroinstalace - Specifikace							
9	345pc023	Zásuvka v krabici IP55	ks	1,00000	465,98	465,98		Vlastní
10	345pc024	Svítlidlo LED 13W, IP54	ks	14,00000	2 581,75	36 144,50		Vlastní
11	345pc025	Kabel CYKY 3x1,5	m	50,00000	15,07	753,50		Vlastní
12	345pc026	Kabel CYKY 3x2,5	m	1,00000	23,51	23,51		Vlastní
13	345pc027	Krabice rozvodná KR	ks	15,00000	44,62	669,30		Vlastní
14	100Rp003	Náklady na přesun hmot	%	380,56800	4,00	1 522,27		Vlastní
15	810Rp001	Přirážka za podružný materiál M21	%	380,56800	5,00	1 902,84		Vlastní
16	812Rp002	Náklady na prořez kabelu	%	380,56800	3,00	1 141,70		Vlastní
Díl M21.2	Světelná reklama - montáž							
17	210Rp22001	Trasování (sekání,pokládka kabelu,zapravení,uklid,výmalba)	m	40,00000	500,00	20 000,00		Vlastní
18	210Rp22002	Kabel CYKY 3x2,5	m	45,00000	22,23	1 000,35		Vlastní
19	210Rp22003	Krabice rozvodná KR	ks	5,00000	39,07	195,35		Vlastní
20	210Rp22004	Jistič C16/1	ks	1,00000	46,61	46,61		Vlastní
21	210Rp22005	Stýkač R20/230V	ks	1,00000	53,40	53,40		Vlastní
22	210Rp22006	Jistič B6/1	ks	1,00000	47,03	47,03		Vlastní
23	210Rp22007	Prostorová úprava v místě napojení	ks	1,00000	501,38	501,38		Vlastní
24	210Rp22008	Soumrakový spínač se spin.hodinami vč.externího čidla	ks	1,00000	56,95	56,95		Vlastní
25	210Rp22009	Kabel CYKY 3x1,5	m	45,00000	21,92	986,40		Vlastní
26	210Rp22010	Sekání kapes a průrazů	ks	7,00000	64,97	454,79		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednecení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 01d1	S001 - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
27	210Rp201	Kompletační činnost + 1,5%	%	233,42300	1,50	350,13		Vlastní
Díl M21.4 Světelná reklama - specifikace						10 624,93		
28	345pc201	Lišta vkladací LV	m	150,00000	32,39	4 858,50		Vlastní
29	345pc202	Kabel CYKY 3x1,5	m	45,00000	15,07	678,15		Vlastní
30	345pc203	Kabel CYKY 3x2,5	m	45,00000	23,51	1 057,95		Vlastní
31	345pc204	Krabice rozvodná KR	ks	5,00000	44,62	223,10		Vlastní
32	345pc205	Jistič C16/1	ks	1,00000	153,78	153,78		Vlastní
33	345pc206	Stykač R20/230V	ks	1,00000	255,82	255,82		Vlastní
34	345pc207	Jistič B6/1	ks	1,00000	174,26	174,26		Vlastní
35	345pc208	Soumrakový spínač se spín.hodinami vč.externího čidla	ks	1,00000	964,53	964,53		Vlastní
36	210Rp202	Přesun + 4%	%	83,66100	4,00	334,64		Vlastní
37	210Rp203	Protež + 3%	%	83,66100	3,00	250,98		Vlastní
38	210Rp204	Podr.materiál + 20%	%	83,66100	20,00	1 673,22		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						5 868,00		
39	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 868,00	5 868,00		RTS 18/ I
Celkem						127 284,37		

JKSO:

801.32 budovy učeбен všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1	Zemní práce					12 587,50		
1	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště, odstranění keřů, travin, ochrana stromů	m2	149,85000	50,00	7 492,50		Vlastní
		kolem objektu : (33,3+13,65+1,5*2)*2*1,5		149,85000				
2	111Rp10102	Úprava (vyčištění) terénu po ukončení stavby, (v ploše pod lešením)	m2	203,80000	25,00	5 095,00		Vlastní
		kolem objektu : (33,3+13,65+2,0*2)*2*2,0		203,80000				
Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					61 613,26		
3	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	182,90000	134,00	24 508,60	801-4	RTS 18/ I

úprava dle det. D3, D4, v.č. D.2.1.b - 13/ list č.3 ;
 vnitřní ostění (nadpraží) : 182,9
 Začátek provozního součtu
 O1/ 80 x 70 : (0,8+0,7*2)*2
 O2/ 80 x 55 : (0,8+0,55*2)*4
 O3/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*2
 O4/ 120 x 210 : (1,2+2,1*2)*2
 O5/ 180 x 225 : (1,8+2,25*2)*3
 O6/ 205 x 150 : (2,05+1,5*2)
 O7/ 205 x 225 : (2,05+2,25*2)*14
 O8/ 85 x 60 : (0,85+0,6*2)
 D1/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)
 D2/ 100 x 320 : (1,0+3,2*2)*2
 D3/ 145 x 290 : (1,45+2,9*2)
 D4/ 100 x 290 : (1,0+2,9*2)
 0

Konec provozního součtu

4	612425931R1	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	36,60000	635,00	23 241,00	801-4	RTS 18/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		úprava dle det. D3, D4, v.č. D.2.1.b - 13/ list č.3 ;						
		vnitřní ostění (nadpraží) : 182,9*0,2+0,02						
						36,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

O1/ 80 x 70 : (0,8+0,7*2)*2	4,40000
O2/ 80 x 55 : (0,8+0,55*2)*4	7,60000
O3/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*2	8,40000
O4/ 120 x 210 : (1,2+2,1*2)*2	10,80000
O5/ 180 x 225 : (1,8+2,25*2)*3	18,90000
O6/ 205 x 150 : (2,05+1,5*2)	5,05000
O7/ 205 x 225 : (2,05+2,25*2)*14	91,70000
O8/ 85 x 60 : (0,85+0,6*2)	2,05000
D1/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)	5,15000
D2/ 100 x 320 : (1,0+3,2*2)*2	14,80000
D3/ 145 x 290 : (1,45+2,9*2)	7,25000
D4/ 100 x 290 : (1,0+2,9*2)	6,80000
0	

Konec provozního součtu

5	622473187RT	Příplatek za okenní zateplovací lištu včetně dodávky	m	182,90000	54,00	9 876,60	801-1	RTS 18/I
---	-------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------

úprava dle det. D3, D4, v.č. D.2, 1.b - 13/ list č.3 :

vnitřní ostění (nadpraží) : 182,9

Začátek provozního součtu

O1/ 80 x 70 : (0,8+0,7*2)*2	182,90000
O2/ 80 x 55 : (0,8+0,55*2)*4	4,40000
O3/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*2	7,60000
O4/ 120 x 210 : (1,2+2,1*2)*2	8,40000
O5/ 180 x 225 : (1,8+2,25*2)*3	10,80000
O6/ 205 x 150 : (2,05+1,5*2)	18,90000
O7/ 205 x 225 : (2,05+2,25*2)*14	5,05000
O8/ 85 x 60 : (0,85+0,6*2)	91,70000
D1/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)	2,05000
D2/ 100 x 320 : (1,0+3,2*2)*2	5,15000
	14,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D3/ 145 x 290 : (1,45+2,9*2)		7,25000				
		D4/ 100 x 290 : (1,0+2,9*2)		6,80000				
		0						

Konec provozního součtu

6	629451112R0	Výrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	46,20000	86,30	3 987,06	801-4	RTS 18/I
---	-------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

pod klempířskými prvky,

úprava dle det. D3, viz. v.č. 13/ list č.3 :

úprava vni parapetu : 46,2

Začátek provozního součtu

O1/ 80 x 70 : 0,8*2

O2/ 80 x 55 : 0,8*4

O3/ 100 x 160 : 1,0*2

O4/ 120 x 210 : 1,2*2

O5/ 180 x 225 : 1,8*3

O6/ 205 x 150 : 2,05

O7/ 205 x 225 : 2,05*14

O8/ 85 x 60 : 0,85

0

Konec provozního součtu

Konec provozního součtu									
Díl 62		Úprav povrchů vnější				18 385,56			
7	620411139R0	Nátěr betonových konstrukcí akrylátovou barvou příplatky za podklad	m2	34,05000	20,00	681,00	801-1	RTS 18/I	
		bruhá zrnitá							

hrubě zrnitý

nátěr stavebních konstrukcí s předchozím oprášením provedený základním nátěrem, mezinátěrem a krycím nátěrem,

jako jedno- nebo dvoubarevný jakéhokoliv odstínu

úprava ostění (nadpraží) výplní otvoru : 182,9*0,1+0,01

podhled+čela markýz : 15,75

podhled markýz : (6,0+3,0)*1,5

18,30000

15,75000

8	621471119R0	Příplatky za provádění úprav na podhledech	m2	13,50000	68,00	918,00	801-1	RTS 18/I
---	-------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------

13,50000

9	622461211R0	Oprava vnějších omítek silectýchých v množství opravované plochy přes	m2	34,05000	253,00	8 614,65	801-4	RTS 18/I
---	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

10, do 20 %

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		umělých škrábaných, úprava ostění (nadpraží) výplní otvorů : 182,9*0,1+0,01		18,30000				
		Začátek provozního součtu		4,40000				
		O1/ 80 x 70 : (0,8+0,7*2)*2		7,60000				
		O2/ 80 x 55 : (0,8+0,55*2)*4		8,40000				
		O3/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*2		10,80000				
		O4/ 120 x 210 : (1,2+2,1*2)*2		18,90000				
		O5/ 180 x 225 : (1,8+2,25*2)*3		5,05000				
		O6/ 205 x 150 : (2,05+1,5*2)		91,70000				
		O7/ 205 x 225 : (2,05+2,25*2)*14		2,05000				
		O8/ 85 x 60 : (0,85+0,6*2)		5,15000				
		D1/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)		14,80000				
		D2/ 100 x 320 : (1,0+3,2*2)*2		7,25000				
		D3/ 145 x 290 : (1,45+2,9*2)		6,80000				
		D4/ 100 x 290 : (1,0+2,9*2)		15,75000				
		Konec provozního součtu		13,50000				
		podhled+čela markýz : 15,75		1,35000				
		Začátek provozního součtu		0,90000				
		(6,0+3,0)*1,5						
		(6,0+1,5*2)*0,15						
		(3,0+1,5*2)*0,15						
		Konec provozního součtu						
10	622471317R0	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pílů základním a krycím nátěrem (nebo nátěrem povrchu) hmotu akvátová složitost 1 ÷ 2	m2	34,05000	202,78	6 904,66	801-1	RTS 18/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.		18,30000				
		úprava ostění (nadpraží) výplní otvorů : 182,9*0,1+0,01		4,40000				
		Začátek provozního součtu		7,60000				
		O1/ 80 x 70 : (0,8+0,7*2)*2						
		O2/ 80 x 55 : (0,8+0,55*2)*4						

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		O3/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*2		8,40000				
		O4/ 120 x 210 : (1,2+2,1*2)*2		10,80000				
		O5/ 180 x 225 : (1,8+2,25*2)*3		18,90000				
		O6/ 205 x 150 : (2,05+1,5*2)		5,05000				
		O7/ 205 x 225 : (2,05+2,25*2)*14		91,70000				
		O8/ 85 x 60 : (0,85+0,6*2)		2,05000				
		D1/ 105 x 205 : (1,05+2,05*2)		5,15000				
		D2/ 100 x 320 : (1,0+3,2*2)*2		14,80000				
		D3/ 145 x 290 : (1,45+2,9*2)		7,25000				
		D4/ 100 x 290 : (1,0+2,9*2)		6,80000				
		Konec provozního součtu		15,75000				
		podhled+čela markýz : 15,75						
		Začátek provozního součtu		13,50000				
		(6,0+3,0)*1,5		1,35000				
		(6,0+1,5*2)*0,15		0,90000				
		(3,0+1,5*2)*0,15						
		Konec provozního součtu		4,30000	57,50	247,25	801-4	RTS 18/I
11	62945111R01	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky do 150 mm pod klempířskými prvky, parapet : 42,6*0,1+0,04	m	4,30000	57,50	247,25	801-4	RTS 18/I
		Začátek provozního součtu		4,30000				
		O1/ 80 x 70 : 0,8*2		1,60000				
		O2/ 80 x 55 : 0,8*4		3,20000				
		O3/ 100 x 160 : 1,0*2		2,00000				
		O4/ 120 x 210 : 1,2*2		2,40000				
		O5/ 1,8 x 225 : 1,8*3		5,40000				
		O6/ 205 x 150 : 2,05		2,05000				
		O7/ 205 x 225 : 2,05*14		28,70000				
		O8/ 85 x 60 : 0,85		0,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Konec provozního součtu								
12	622Rp473105	Sanace tříliny - miz č. 37, v.č. 10, vycišení vč. aplikace tixotropního epoxidu lepidla	m	1,50000	680,00	1 020,00		Vlastní
Díl 64	Výplně otvorů							
13	648991113RT	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu, miz č.7 v.č. 08, vč. dod. parapet. desky, bočních krytek : odk. 7/P - dl. 85 cm : 0,9	m	0,90000	254,41	228,97	801-1	RTS 18/I
14	648991113RT	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu, miz č.7 v.č. 07, vč. dod. parapet. desky, bočních krytek : odk. 1/P - neobsazeno : 0 odk. 2/P - 80 cm : 0,85*6 odk. 3/P - 100 cm : 1,05*2 odk. 4/P - 120 cm : 1,25*2 odk. 5/P - 180 cm : 1,85*3 odk. 6/P - 205 cm : 2,1*15	m	46,75000	317,03	14 821,15	801-1	RTS 18/I
Díl 94	Lešení a stavební výtah							
15	946941102RT	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, sada pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	2 120,00	4 240,00	800-3	RTS 18/I
16	946941192RT	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) □ plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	den	30,00000	415,00	12 450,00	800-3	RTS 18/I
17	9469411802RT	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	1 210,00	2 420,00	800-3	RTS 18/I
Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách							
						3 766,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
18	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží	m2	90,90000	41,44	3 766,90	801-1	RTS 18/ I

vč. umytí vnějších výplní otvorů :

1.NP : 33,3*13,65*0,2=0,009

90,90000

Díl 96 Bourání konstrukcí

43 015,68

19	962081131R0	Bourání zdiva přiték ze skleněných tváří, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), nadvětlík, dmtz č. 11, v.č. 02, 05 : 1,45*0,7 0,005	m2	1,02000	250,00	255,00	801-3	RTS 18/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

20	967031734R0	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápencementovou, tloušťky do 300 mm z jakýchkoliv cihel palených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dmtz č. 33, v.č. 04, 05 - JZ fasáda : 1,8*0,15*3 0,81000	m2	0,81000	404,26	327,45	801-3	RTS 18/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

21	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz č. 6, v.č. 02, 05 : 1kř/ 80 x 55 : 4 1kř/ 80 x 70 : 2 2kř/ 120 x 225 : 2*2 2kř/ 205 x 150 : 2*1 4kř/ 180 x 225 : 4*3 4kř/ 205 x 225 : 4*14 56,00000	kus	80,00000	13,50	1 080,00	801-3	RTS 18/ I
----	-------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	-----------

22	968061113R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz č. 6, v.č. 02, 05 :	kus	2,00000	27,10	54,20	801-3	RTS 18/ I
----	-------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednání - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1kř/ 100 x 160 : 2		2,00000				
23	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložněním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz č. 9, vč. 02, 05 : 105 x 205/ vchod, dv křídlo : 1	kus	1,00000	22,60	22,60	801-3	RTS 18/ I
24	968062354R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dmtz č. 6, v.č. 02, 05 : 1kř/ 80 x 55 : 0,8*0,55*4 1kř/ 80 x 70 : 0,8*0,7*2	m2	2,88000	279,32	804,44	801-3	RTS 18/ I
25	968062355R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dmtz č. 6, v.č. 02, 05 : 1kř/ 100 x 160 : 1,0*1,6*2	m2	3,20000	193,97	620,70	801-3	RTS 18/ I
26	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dmtz č. 6, v.č. 02, 05 : 2kř/ 120 x 225 : 1,2*2,25*2 2kř/ 205 x 150 : 2,05*1,5	m2	8,50000	138,79	1 179,72	801-3	RTS 18/ I
27	968062357R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dmtz č. 6, v.č. 02, 05 : 4kř/ 180 x 225 : 1,8*2,25*3 4kř/ 205 x 225 : 2,05*2,25*14	m2	76,75000	113,12	8 681,96	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava
28	968071126R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, nadsvětliky vstupních dveří : dmtz č. 10/ 100 x 110 : 2 dmtz č. 12/ 100 x 70 : 1	kus	3,00000	17,30	51,90	801-3	RTS 18/I
29	968071126R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz č. 10, 11, 12, v.č. 02, 05 : 100 x 210/ vchod. dv křídlo : 2 145 x 220/ vchod. dv křídlo : 1 100 x 220/ vchod. dv křídlo : 1	kus	4,00000	40,50	162,00	801-3	RTS 18/I
30	968072244R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 dmtz č. 12, 15, v.č. 02, 03, 05 : nadsvětliky vstupních dveří : dmtz č. 12/ 100 x 70 : 1,0*0,7	m2	0,70000	469,57	328,70	801-3	RTS 18/I
31	968072245R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2 nadsvětliky vstupních dveří, dmtz č. 10 v.č. 02, 05 : dmtz č. 10/ 100 x 110 : 1,0*1,1*2	m2	2,20000	343,64	756,01	801-3	RTS 18/I
32	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 vstupní dveře, dmtz č. 9, 10, 11, 12, v.č. 02, 05 : dmtz č. 9/ 105 x 205 : 1,05*2,05 dmtz č. 10/ 100 x 210 +110 : 1,0*2,1*2 dmtz č. 11/ 145 x 220 +70 : 1,45*2,2 dmtz č. 12/ 100 x 220 +70 : 1,0*2,2	m2	11,74000	250,00	2 935,00	801-3	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D2016.04	ZŠ Sjednání - energetická opatření - aktualizace 2015
O:	01	Výměna výplní otvorů
R:	02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

33	968091002R01	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm	m	46,20000	140,00	6 468,00	801-3	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

-0,0025

dmtz č. 7, v.č. 02, 03 :

dl. 80 cm : 0,8*6
dl. 100 cm : 1,0*2
dl. 120 cm : 1,2*2
dl. 180 cm : 1,8*3
dl. 205 cm : 2,05*15
dl. 90 cm : 0,85

34	764410850R01	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	46,20000	62,80	2 901,36	800-764	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

dmtz č. 8, v.č. 02, 03 :

dl. 80 cm : 0,8*6
dl. 100 cm : 1,0*2
dl. 120 cm : 1,2*2
dl. 180 cm : 1,8*3
dl. 205 cm : 2,05*15
dl. 85 cm : 0,85

35	767999802R01	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb	kg	194,00000	27,00	5 238,00	800-767	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

o hmotnosti přes 50 do 100 kg

36	966Rp0329	Odsekání podmazu z parapetů pod vnějším oplechováním/vni	m	92,40000	93,60	8 648,64		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	--	---------

dmtz č. 7, 8, v.č. 02, 03 :

pod vni + vně parapety : 46,2*2
Začátek provozního součtu
dl. 80 cm : 0,8*6
dl. 100 cm : 1,0*2
dl. 120 cm : 1,2*2
dl. 180 cm : 1,8*3

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednání - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dl. 205 cm : 2,05*15		30,75000				
		dl. 85 cm : 0,85		0,85000				

Konec provozního součtu

37	976Rp002	Dmiz přístřešku nad vstupem (OK+plech. krytina) vč. likvidace, dmtz č. 13, v.č. 02_05	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
				1,00000				

Díl 99 Staveništní přesun hmot

38	999281211R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů	t	3,85254	753,00	2 900,96	801-4	RTS 18/ I
		voškv. do 25 m						
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Díl 764 Konstrukce klempířské

39	764Rp908301	K2 - K6_Oplech parapetu, rš 200 mm, vč. plast krytek ocel. poplast. plech 0,8 mm	m	46,75000	496,00	23 188,00		Vlastní
		mtz. č. 8, v.č. 06, 10 :						
		odk. 2/K - 6/K : 0,85*6+1,05*2+1,25*2+1,85*3+2,1*15		46,75000				

40	764Rp908303	K7_Oplech parapetu, rš 260 mm, vč. plast. krytek ocel. poplast. plech, 0,8 mm	m	0,90000	558,00	502,20		Vlastní
		mtz. č. 8, v.č. 06, 10 :						
		odk. 7/K : 0,9		0,90000				

41	998764201R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	236,90200	1,52	360,09	800-764	RTS 18/ I
		50 m vodorovně						

Díl 766 Konstrukce truhlářské

42	766601211RT	Těsnění připojovací spáry spára oslění, interier - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exterieur - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm evropská	m	148,90000	100,00	14 890,00	800-766	RTS 18/ I
		O1/ 80 x 70 : (0,8+0,7*2)*2		4,40000				
		O2/ 80 x 55 : (0,8+0,55*2)*4		7,60000				
		O3/ 100 x 160 : (1,0+1,6*2)*2		8,40000				
		O4/ 120 x 210 : (1,2+2,1*2)*2		10,80000				
		O5/ 180 x 225 : (1,8+2,25*2)*3		18,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O6/ 205 x 150 : (2,05+1,5*2)		5,05000				
		O7/ 205 x 225 : (2,05+2,25*2)*14		91,70000				
		O8/ 85 x 60 : (0,85+0,6*2)		2,05000				
43	766601229R1	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiérová - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	46,20000	100,00	4 620,00	800-766	RTS 18/I
		O1/ 80 x 70 : 0,8*2		1,60000				
		O2/ 80 x 55 : 0,8*4		3,20000				
		O3/ 100 x 160 : 1,0*2		2,00000				
		O4/ 120 x 210 : 1,2*2		2,40000				
		O5/ 180 x 225 : 1,8*3		5,40000				
		O6/ 205 x 150 : 2,05		2,05000				
		O7/ 205 x 225 : 2,05*14		28,70000				
		O8/ 85 x 60 : 0,85		0,85000				
44	766629301R0	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	7,00000	904,17	6 329,19	800-766	RTS 18/I
		mtz č. 6, 15, v.č. 07, 08, 10 :						
		O1/ 80 x 70 : 2		2,00000				
		O2/ 80 x 55 : 4		4,00000				
		O8/ 85 x 60 : 1		1,00000				
45	766629302R0	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	4,00000	1 084,82	4 339,28	800-766	RTS 18/I
		mtz č. 6, v.č. 07, 10 :						
		O3/ 100 x 160 : 2		2,00000				
		O4/ 120 x 210 : 2		2,00000				
46	766629303R0	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2	kus	4,00000	1 239,92	4 959,68	800-766	RTS 18/I
		mtz č. 6, v.č. 07, 10 :						
		O5/ 180 x 225 : 3		3,00000				
		O6/ 205 x 150 : 1		1,00000				
47	766Rp629301	Montáž plastových stěn prosklených, příp. oken plochy nad 4,5 m2	m2	64,60000	286,61	18 515,01		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
miz č. 6. v.č. 07. 10 :								
O7/ 205 x 225 : 2,05*2,25*14								
0,025								
48	611pc43001	01/ Okno plast bílé 1kř 80 x 70 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz v.č. 14/1 tab. výrobku	kus	2,00000	2 248,00	4 496,00		Vlastní
49	611pc43002	02/ Okno plast bílé 1kř 80 x 55 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz v.č. 14/1 tab. výrobku	kus	4,00000	2 148,00	8 592,00		Vlastní
50	611pc43003	03/ Okno plast bílé 1kř 100 x 160 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz v.č. 14/1 tab. výrobku	kus	2,00000	3 947,00	7 894,00		Vlastní
51	611pc43004	04/ Okno plast bílé 2kř 120 x 210 cm S+OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz v.č. 14/1 tab. výrobku	kus	2,00000	6 701,00	13 402,00		Vlastní
52	611pc43005R	05/ Okno plast bílé 4kř 180 x 225 cm S+OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz v.č. 14/2 tab. výrobku	kus	3,00000	11 670,00	35 010,00		Vlastní
53	611pc43006R	06/ Okno plast bílé 2kř 205 x 150 cm O+OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz v.č. 14/2 tab. výrobku	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00		Vlastní
54	611pc43007R	07/ Okno plast bílé 4kř 205 x 225 cm S+OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz v.č. 14/2 tab. výrobku	kus	14,00000	12 553,00	175 742,00		Vlastní
55	611pc43008	08/ Okno plast bílé 1kř 85 x 60 cm OS, 6komor 3sklo, Uw=0,9 W/m2K, viz v.č. 14/2 tab. výrobku	kus	1,00000	2 229,00	2 229,00		Vlastní
56	998766201R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 086,68200	0,74	2 284,14	800-766 RTS 18/ I	
Díl 767	Konstrukce zámečnické				317 278,83			
57	767662120R0	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	8,40000	304,24	2 555,62	800-767 RTS 18/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednecení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		odk. 11/2 - okenní mříž : 1,95*2,15*2 0,015		8,38500 0,01500				
58	767Rp001	D1- D+M/ Al 1kř dv 105 x 205 cm, bezp.2sklo Ud=1,2 W/m2K, mřz č.9, v.č. 10. 15 - podrobnosti	kus	1,00000	54 009,98	54 009,98		Vlastní
		dodávka dveří vč. všech doplňků dle podrobnosti - viz. tabulky výrobku v.č. 15/1 : 1		1,00000				
59	767Rp002	D2- D+M/ Al 1kř dv 100 x 210 cm s nadv. v=110 Fix bezp.2sklo, Ud=1,2 W/m2K mřz č.10. v.č. 10. 15	kus	2,00000	60 757,24	121 514,48		Vlastní
		dodávka dveří vč. všech doplňků dle podrobnosti - viz. tabulky výrobku v.č. 15/1 : 1x L, 1x P : 2		2,00000				
60	767Rp003	D3- D+M/ Al 2kř dv 145 x 210 cm s nadv. v=80 Fix bezp.2sklo, Ud=1,2 W/m2K mřz č.11. v.č. 10. 15	kus	1,00000	62 771,16	62 771,16		Vlastní
		dodávka dveří vč. všech doplňků dle podrobnosti - viz. tabulky výrobku v.č. 15/1 : 1		1,00000				
61	767Rp004	D4- D+M/ Al 1kř dv 100 x 210 cm s nadv. v=80 Fix bezp.2sklo, Ud=1,2 W/m2K mřz č.12. v.č. 10. 15	kus	1,00000	43 401,38	43 401,38		Vlastní
		dodávka dveří vč. všech doplňků dle podrobnosti - viz. tabulky výrobku v.č. 15/2 : 1		1,00000				
62	767Rp005	Z1- D+M/ Přistřešek nad vstupem, dl. 150, š= 100 cm nerez k-ce + akrylát sklo mřz č. 13. v.č. 10. 16	kus	1,00000	28 800,00	28 800,00		Vlastní
		dodávka zastřešení vč. všech doplňků dle podrobnosti - viz. tabulky výrobku v.č. 16/1 : 1		1,00000				
63	998767201R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 130,52600	1,35	4 226,21	800-767 RTS 18/ I	
Díl 783	Nátěry				13 996,06			
64	783201811R0	Odstraňování nátěru z kovových doplňků, konstrukcí oškrabáním stáv. ocel. mříže, mřz 29, odk. Z11 : 2,05*2,25*2*2 skříně EL : (0,4*0,6+0,45*0,75*2)*3+0,005	m2	36,05000	56,50	2 397,33	800-783 RTS 18/ I	
		stávající oplechování markýz : (6,0+3,0)*1,5*1,1		18,45000				
65	783222110R1	Nátěry kov.stavebních doplňků, konstrukcí syntetické 2x email, stáv. ocel. mříže, mřz 29, odk. Z11 : 2,05*2,25*2*2	m2	36,05000	185,44	6 685,11	800-783 RTS 18/ I	
				18,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skříň EL : (0.4*0.6+0.45*0.75*2)*3+0.005		2,75000				
		stávající oplechování markýz : (6.0+3.0)*1.5*1.1		14,85000				
66	783226100R0	Náře kov.stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základni,	m2	36,05000	91,50	3 298,58	800-783	RTS 18/I
67	783904811R0	Ostatní práce odrezávání kovových konstrukcí	m2	36,05000	44,80	1 615,04	800-783	RTS 18/I
		stáv. ocel. mříže, miz 29, odk. Z11 : 2.05*2.25*2*2		18,45000				
		skříň EL : (0.4*0.6+0.45*0.75*2)*3+0.005		2,75000				
		stávající oplechování markýz : (6.0+3.0)*1.5*1.1		14,85000				
Díl 784	Malby					17 823,98		
68	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní,	m2	229,10000	14,40	3 299,04	800-784	RTS 18/I
		jednónásobná		195,10000				
		kolem oken/ pás š=1,0 m : 195,1*1,0		34,00000				
		kolem dveří/ pás š=1,0 m : 34,0*1,0						
69	784195312R0	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	229,10000	63,40	14 524,94	800-784	RTS 18/I
		kolem oken/ pás š=1,0 m : 195,1*1,0		195,10000				
		Začátek provozního součtu						
		O1/ 80 x 70 : (0.8+0.7)*2*2		6,00000				
		O2/ 80 x 55 : (0.8+0.55)*2*4		10,80000				
		O3/ 100 x 160 : (1.0+1.6)*2*2		10,40000				
		O4/ 120 x 210 : (1.2+2.1)*2*2		13,20000				
		O5/ 180 x 225 : (1.8+2.25)*2*3		24,30000				
		O6/ 205 x 150 : (2.05+1.5)*2		7,10000				
		O7/ 205 x 225 : (2.05+2.25)*2*14		120,40000				
		O8/ 85 x 60 : (0.85+0.6)*2		2,90000				
		Konec provozního součtu						
		kolem dveří/ pás š=1,0 m : 34,0*1,0		34,00000				
		Začátek provozního součtu						
		D1/ 105 x 205 : (1.05+2.05*2)		5,15000				
		D2/ 100 x 320 : (1.0+3.2*2)*2		14,80000				
		D3/ 145 x 290 : (1.45+2.9*2)		7,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		D4/ 100 x 290 : (1,0+2,9*2)		6,80000				
		Konec provozního součtu						

Díl 786	Čalounické úpravy	33 727,14
70	786Rp624111 Montáž lamelové žaluzie - okno ot/skl viz. v.č. 14 - výpis oken :	74,11

O3/ 100 x 160 : 1,0*1,6*2 3,20000
O5/ 180 x 225 : 1,8*2,25*3 12,15000
O6/ 205 x 150 : 2,05*1,5 3,07500
O7/ 205 x 225 : 2,05*2,25*14 64,57500

71	553-pc46601 Žaluzie horizont. interiérová, výběr konzultovat s TDS	m2	83,00000	331,43	27 508,69	Vlastní
	O3/ 100 x 160 : 1,0*1,6*2 3,20000					
	O5/ 180 x 225 : 1,8*2,25*3 12,15000					
	O6/ 205 x 150 : 2,05*1,5 3,07500					
	O7/ 205 x 225 : 2,05*2,25*14 64,57500					

72 998786201R0 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m % 336,59800 0,20 67,32 800-786 RTS 18/ I 50 m vodorovně

50 m vybourání						
Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	23 241,99				
73 979095312R0	Naložení a složení suti	t	9,51391	94,50	899,06	RTS 18/ I
74 979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,51391	213,00	2 026,46	RTS 18/ I
75 979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	133,19468	9,27	1 234,71	RTS 18/ I
76 979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,51391	300,33	2 857,31	RTS 18/ I
77 979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	76,11125	33,48	2 548,20	RTS 18/ I
78 979Rp99001	Poplatek za skládku stavební suti, vybouraných hmot	t	9,51391	1 437,50	13 676,25	Vlastní

Celkem	917 500,57
---------------	-------------------

JKSO: 801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D2016.04	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - aktualizace 2015
O:	01	Výměna výplní otvorů
R:	02a	S002 - Výměna výplní otvorů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ostatní stavební akce								

Položkový soupis prací a dodávek

S: D2016.04	ZŠ Sjednání - energetická opatření - aktualizace 2015
O: 01	Výměna výplní otvorů
R: 02d1	S002 - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl M21	Elektroinstalace - Montáž							
1	210Rp025	Demontáž svítidel	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
2	210Rp026	Demontáž + opětovná montáž tabla DT	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00		Vlastní
3	210Rp027	Svítlidlo LED 13W, IP54	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
4	210Rp056	Kompletační činnost + 1,5%	%	109,00000	1,50	163,50		Vlastní
Díl M21.1	Elektroinstalace - specifikace							
5	354pc023	Svítlidlo LED 13W, IP54	ks	2,00000	2 767,64	5 535,28		Vlastní
6	210Rp057	Přesun + 4%	%	55,35300	4,00	221,41		Vlastní
7	210Rp058	Profes + 3%	%	55,35300	3,00	166,06		Vlastní
8	210Rp059	Podr.materiál + 5%	%	55,35300	5,00	276,77		Vlastní
Díl ON	Ostatní náklady							
9	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 868,00	5 868,00		RTS 18/ I
Celkem						23 131,02		

JKSO:

- 801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
- m3 svíslá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
- ostatní stavební akce

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

16/



Harmonogram postupu prací

	týdny											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
výplně otvorů SO01												
výplně otvorů SO02												

Finanční harmonogram

	Kč vč. DPH
1. Měsíc	3 579 982
2. Měsíc	3 579 982
3. Měsíc	3 579 982

Ing. Jiří Figala - jednatel

THERM, spol. s r. o.

Pavlovova 1351/44
700 30 Ostřeva - Zábřeh

IČO: 48746621 DIČ: CZ48746621

[Signature]

40

