



ŘEZ B-B



ŘEZ A-A



ROZSAH DEMONTÁŽÍ

- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ FOLIE OPTIFOL - celk. plocha cca 4800m<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ ASPALTOVÉHO PRÁSU BRITAT - celk. plocha cca 4900m<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ-ZÁKLADY-ROSNÝ TL 25mm - celk. plocha cca 4800m<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH TRAMKŮ-KROVNE 100/160mm - celk. délka cca 3900m
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH TRAMKŮ-VÁZNICE 100/140mm - celk. délka cca 1400m
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH HRANOLKŮ 80/80mm V PROSTORU MEZISTŘEŠNÍCH ŽLABŮ - celk. délka cca 267m
- DEMONTÁŽ MEZISTŘEŠNÍCH ŽLABŮ RŠ cca 650mm - celk. délka cca 135m
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VPŘÍSTĚÍ - 8 ks
- DEMONTÁŽ PŘECHOVÁNÍ ATKY RŠ cca 450mm - celk. délka cca 255m
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VĚTRACÍCH HLAVIC LOMANCO - 20 ks
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH POKLADKŮ-VÝSTUPŮ NA STŘECHU - 2 ks
- DEMONTÁŽ JIMACÍ SOUSTAVY VNĚJŠÍHO LPS - cca 423m, VČETNĚ SVISLÝCH SV000 - Rls-cca 160m
- DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STŘEŠĚ (např. antény apod.)

POZNÁMKY:

- ROZSAH DEMONTÁŽÍ JE ZPRACOVÁN Z DOSTUPNÉ STAVAJÍCÍ DOKUMENTACE A NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY
- PROJEKCE Z INTERIERU OBJEKTU STADIONU
- PROJEKCI A ZAŘÍZENÍ STAVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠĚ NERULO MOŽNO PROVÉST Z DOVOU HMAKLINHO STAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NEJEN MOŽNO NA STŘECHU VSTUPOVAT

±0,000=STAVAJÍCÍ PODLAHA STADIONU

Základní údaje		Datum		Formát		List		Listo	
Stavba dle		D.1.1+D.1.2		Super dokumentace		Investor		Město Střední	
Výkres		JANEČKOVÁ		Podpis		Město Střední		Město Střední	
Ověřil		JANEČKOVÁ		Podpis		Město Střední		Město Střední	
Schválil		JANEČKOVÁ		Podpis		Město Střední		Město Střední	
Datum		06/2018		Proměnit		Město Střední		Město Střední	
Stavba/Číslo stavby		ZIMNÍ STADION STUDENKA		OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD ZIMNÍM STADIONEM		Město Střední		Město Střední	
Název výkresu/Doplnění názvu		STAVAJÍCÍ STAV + DEMONTÁŽE		ŘEZ A-A, B-B		Město Střední		Město Střední	
Formát		A1/B4		List		1		1	