



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka – opakované řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Studénka
Sídlo zadavatele:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO zadavatele:	002 98 441
Právní forma zadavatele:	801 - obec
Zastoupení:	Libor Slavík, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-studenka.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V SO 181 - Cyklostezka – oddíl 1 Zemní práce je položka č.7 - Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností.

U této položky není uvedena tloušťka vrstvy, která má být upravena vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy.

Prosíme zadavatele o upřesnění této položky.

Odpověď:

V rámci zvětšení fyzikálně mechanických vlastností se budou vápnit a hutnit po vrstvách veškeré zeminy v násypu kromě kamenného polštáře.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Můžete upřesnit z jakého materiálu budou trouby do propustků? V poslední soutěži bylo dohodnuto, že materiál bude plast a teď jsou v SP zase uvedeny trouby betonové.

Odpověď:

Trouby do propustků mohou být plastové, ale se stejnou únosností. Propustek DN 1200 bude proveden v plastu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V SP chybí položka pro D+M Stálé pamětní desky. Je tam jenom pol. dočasného billboardu.

034503000	Informační tabule na staveništi, publicita dle pravidel ROP	...	1,000
-----------	---	-----	-------

Odpověď:

Publicita bude zpracována dle pravidel IROP, což znamená vyhotovení billboardu a pamětní desky. Vždy jeden kus. Položka ve výkazu výměr byla upravena.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Domníváme se, že v SP je nedostatečné množství travního osiva – 50 kg pro osetí 7 921 m² plochy (potřeba cca 238 kg). V minulém SP bylo to samé množství travního osiva na 7000 m².

Odpověď:

Množství travního osiva bylo ve výkazu výměr navýšeno na 200 kg, což je dostačující pro danou plochu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Ve stavebním objektu SO 181 Cyklostezka jsou uvedeny 2 typy zábradlí. Jedná se o položku č. 54 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného DOD+MONT v délce 526 m a položky č. 68 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním, NOVÁ P. v délce 164 m a položka č. 70 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x4,5mm, 164/4m*1,1, NOVÁ P. 45,1 kusů. V PD je schéma pravděpodobně k položce č. 54, k položkám 68 a 70 jsme nenašli nic. Prosíme o vysvětlení a případné výkresy.

Odpověď:

Zábradlí v délce 526m (pol.54) je normální silniční zábradlí podél cyklostezky ze strany svahu. Samostatná trubka v délce 164m (pol. 68 a 70) je samostatné madlo přišroubované k sloupku stávajícího svodidla ze strany cyklostezky jako bezpečnostní prvek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

Ve stavebním objektu SO 181 Cyklostezka jsou uvedeny položky č. 60 Zřízení silničního propustku délky 6m z trub betonových nebo železobetonových dvě roury DN 400 mm, celková délka rour 2*6=12m, DOD + MONT, č. 61 Zřízení silničního propustku délky 6m z trub betonových nebo železobetonových tři roury DN 400 mm, celková délka rour 3*6=18m, DOD + MONT a č. 62 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1200 mm, provedeno 26,0m, zbývá 7,0m, DOD + MONT. V technické zprávě je uvedeno, že bude propustek z plastových trub. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď:

Odpověď viz dotaz č. 2.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

Můžete upřesnit, kam se bude odvážet materiál z odkopů? Nechybí položka Uložení sypaniny na skládku a Poplatek za skládku?

122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do	m3	3 954,200
-----------	---	----	-----------

	15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³ , dle bilance ZP		
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	15,750
162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m, 3954,200+15,750	m ³	3 969,950
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	12 220,400
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	3 969,950

Odpověď:

Zemina bude složena na meziskládku, provápněna a uložena zpět do hutněných násypů cyklostezky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

V SP je uvedeno, že níže uvedené položky jsou již provedeny.

388993111	Chráníčka kabelů z PVC110/2,2mm, výkop, provedeno	m	0,000
388310020	Kanál z betonu c12/15 volný, 30x30cm, provedeno	m	0,000

Proč je tedy aktuální položka Hloubení rýhy, nebo se vztahuje k něčemu jinému?

132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	15,750
-----------	--	----------------	--------

Odpověď:

Položka 132201101 byla plně provedena. Ve VV bylo opraveno množství na hodnotu nula a do popisu byl doplněn text „provedena“. Položka se již provádět nebude.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

Můžete upřesnit použití položky lávka ocelová přes výkopy 2000x1000mm?

998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	168,000
R00	lávka ocelová přes výkopy 2000x1000mm	kus	1,000
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	792,000
998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,040

Odpověď:

Využití této položky se předpokládá při provádění výkopových prací. Fakturování položky bude provedeno na základě jejího skutečného vynaložení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

Naši subdodavatelé na „zahradnické práce“ nás upozorňují na chyby v DP:

- Chybí související položky pro výsadbu stromů – hloubení jamek, kotvení, kůly, mulč atd.
- To samé pro keře – chybí založení záhonu, hloubení jamek, mulč atd.
- Počítáno 3x za rok – zálivka, řez pletí

Odpověď:

Texty u položek ve výkazu výměr byly doplněny o bližší specifikaci.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

Komunikace v obj. Zemník je rozdělena na 2 části – 527 m² a 707 m².

Zemní práce:

V části 527 m² je pol. Odstranění ornice v tl. 0,25m pro část 707m² tato položka není.

V části 707 m² je pol. Odkopávky v tl. 0,4m pro část 527m² tato položka není.

121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m, 527m * 0,25	m3	131,750
122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³ , 707m * 0,4	m3	282,800

V komunikaci pozemní:

V obou částech se má položit 2x vrstva ŠD tl.0,20m.

564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, 1. část, 558 * 2	m2	1 116,000
-----------	---	----	-----------

564661111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, 2. část, 707 * 2	m2	1 414,000
-------------	---	----	-----------

V části 707 m2 je pol. odstranění geosyntetik a jejich zpětné položení, pro část 527 m2 tato položka není.

1 Zemní práce

113311121	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie, 707m * 1,2	m2	848,400
-----------	---	----	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2, 707 * 1,2	m2	848,400
-----------	--	----	---------

Nechybí tyto položky v SP?

Odpověď:

Jedná se o dvě části příjezdové komunikace k zemníku. 1. část je stávající polní cesta, 558m2, která bude zpevněna vrstvou kameniva, které tam zůstane.

2. část, 707m2, která je částečně orná půda v rozsahu 527m2 – provedení sejmutí ornice ve VV. Následně budou provedeny v celé ploše 707 m2 odkopávky a položení kameniva a geotextilie.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

V zadávacích podmínkách je uvedeno, že se má dát vše do původního stavu.

1. Zůstanou podklady ze ŠD i do budoucna?

2. Zůstane plocha ze silničních dílců i do budoucna?

584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, 42,0 * 1	m2	42,000
59381003	panel silniční 300x150x15 cm, 42 / 4,5	kus	9,333

Odpověď:

1/ V první části šterková vrstva zůstane, v druhé části bude odstraněna včetně geotextilie a bude to vedeno do původního stavu

2/ Plocha z panelů bude odstraněna, text u položky 584121111 byl doplněn včetně odstranění.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13:

Dotaz:

V jaké povrchové úpravě má být zábradlí?

Odpověď:

Jedná se o ocelové zábradlí.

Systém protikoroze ochrany (dále PKO) Požadavky na PKO zábradlí podle příslušných druhů materiálu jsou následující: PKO ocelových součástí zábradlí se navrhne pro korozní zatížení C 3 nebo C 4 podle typu a umístění zábradlí (viz kapitola 19 TKP a TP 84). V případě žárového zinkování ponorem se tento druh PKO používá obvykle u otevřených profilů a lan, přičemž ČSN EN ISO 1461 stanovuje minimální tloušťku povlaku v závislosti na tloušťce oceli.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14:

Dotaz:

Prosíme o poskytnutí podrobnější specifikace přístřešku na kola a poskytnutí výkresu. Ze zveřejněné projektové dokumentace není jasné, jak by měl tento přístřešek vypadat.

Odpověď:

Schématický výkres půdorysu přístřešku na kola je na výkrese 2f, projektant uvažoval s použitím typového přístřešku dle katalogu výrobce (dodáno jako kompletní objekt). Jedná se o samonosnou kovovou konstrukci s protikoroze povrchovou úpravou, která bude pevně ukotvena k podkladu. Zastřešení konstrukce budou tvořit polykarbonátové desky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 15:

Dotaz:

Prosíme o poskytnutí slepého rozpočtu s výkazem výměr dle Zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek).

Odpověď:

Výkaz výměr je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a je uveřejněn na profilu zadavatele již od vyhlášení veřejné zakázky. Opravený výkaz výměr je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Zadavatel taktéž upozorňuje, že v návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 provedl úpravu zadávacích podmínek – výkazu výměr. Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto Vysvětlení. Účastníci jsou povinni nacenit tento výkaz výměr. Původně poskytnutý výkaz výměr se tímto považuje za neplatný.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje z důvodu prodloužení s vysvětlením zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny. Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje z důvodu změny výkazu výměr lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny. Z výše uvedených důvodů tímto zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 5. 3. 2020, 12:00:00 hodin.

V Brně dne 24. 2. 2020

Mgr. Pavla Matějková
PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem