

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA CHODNÍKU V AREÁLU MŠ BUDOVATELSKÁ VE STUDÉNCE„

Místo stavby : k.ú. Butovice parc.č. 1665, Studénka

Okres : Nový Jičín

Stavebník : [Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13](#)

Stupeň PD : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval : Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace
Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25 mob. 733747353
e-mail : rskopova@seznam.cz , IČ 731 18 214

Datum : 11/2019

Příloha : **A,B**

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) Název stavby

„OPRAVA CHODNÍKU V AREÁLU MŠ BUDOVATELSKÁ VE STUDÉNCE „

b) Místo stavby

k.ú. Butovice parc.č. 1665, Studénka

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy chodníku v areálu mateřské školy Budovatelská ve městě Studénka na pozemku p.č. 1665.

A.1.2 ÚDAJE O INVESTOROVĚ

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka 742 13

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu chodníku
- Požadavky stavebníka

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav chodníku :

Jedná se o chodník- zpevněné plochy, které jsou tvořeny betonovými obrubníky a betonovou dlažbou loženou do pískového lože a štěrkového podloží.

Navržená oprava chodníku :

- celková plocha stávajícího chodníku : **153,00 m²**
- plocha chodníku určená k úplnému zrušení : **13,00 m²**
- celková plocha chodníku určená k opravě : **140,00 m², šířka chodníku 1,50m**

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- demontáž betonové dlažby včetně demontáže stávajících betonových obrubníků
- odstranění stávajícího ložného podkladu chodníku
- příprava nového ložného štěrkového podkladu a uložení betonové zámkové dlažby tl. 60mm do pískového lože mezi betonové obrubníky velikosti 50/250/1000mm
 - Betonová zámková dlažba tl. 60mm
 - Ložná vrstva – jemný písek frakce 4-8mm v tl. 80mm
 - Zhutněná štěrkořt' frakce 0-32mm v tl.150mm
 - Zhutněná štěrkořt' frakce 0-63mm v tl. 250mm
- finální hutnění a pískování betonové – zámkové dlažby
- prosypání prostoru mezi chodníkem a stávajícími podhrabovými deskami oplocení dekoračním štěrkem frakce 8-16mm
- úklid staveniště a zatravnění pozemku v místě zrušení chodníku

Předpokládaná doba výstavby cca 35 dní.

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.