

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

č.SŘÚPaR/2020/0004/SD (dle objednatele), č. 20003 (dle zhotovitele)
ze dne 06.03.2020

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **NOSTA, s.r.o.**
se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
zastoupen: Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti
IČO: 47671416

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2020/0004/SD „Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa“ (dále jen smlouva o dílo) ze dne 06.03.2020, kterým se upravují následující články:

čl. 4. Doba plnění, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- Zahájením realizace díla je den předání a převzetí staveniště po podepsání této Smlouvy. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,
- Vlastní stavební práce budou zahájeny maximálně do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za den zahájení realizace díla je však považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.
- **Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení a mobiliáře (zhotovitelem objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících jeho užívání) proběhne nejpozději do 30.10.2020.**
- Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení sjednaných (stavebních) prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících jeho užívání a současně dojde ze strany zhotovitele i k předání kompletní dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu zástupci objednatele či přímo příslušnému

stavebnímu úřadu včetně vlastního vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

- 4.2. Místem realizace díla je Studénka – blíže viz PD.
- 4.3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k provedení díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
- 4.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z provozních důvodů spočívajících na jeho straně, z důvodu nedostatku finančních prostředků, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci díla v požadované kvalitě (pro rozpor s technologickými normami potvrzený ze strany technického dozoru investora či zástupcem objednatele) či v případě vzniku nepředvídatelných či neočekávaných víceprací a nutnosti jejich doprojektování, ocenění, smluvního dodatkování apod. o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a rozhodnutí objednatele o přerušení díla staví smluvní běh lhůty pro zhotovení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V případě vzniku víceprací, které mají dopad na termín realizace díla, je taktéž možno termín realizace díla dodatkem smlouvy prodloužit o lhůtu přiměřenou rozsahu a charakteru víceprací. Lhůta, o kterou bude termín v takovém případě prodloužen, podléhá schválení technického dozoru investora či přímo objednatele.

5. CENA DÍLA, se mění a nově zní:

- 5.1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
Celková cena bez DPH vzešla z Veřejné zakázky	9.611.990,00 Kč
Celková cena bez DPH po dodatku č. 3	9.691.062,59 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku č. 4)	88.271,66 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku č.4)	458.809,04 Kč
Celková cena celkem bez DPH	9.320.525,21 Kč
DPH (21%)	1.957.310,29 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	11.277.835,50 Kč

Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 5.2 Součástí sjednané ceny jsou všechny náklady související se zhotovením díla, veškeré práce a dodávky, poplatky vč. poplatku za zábor veřejného prostranství, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, vedlejší náklady související s umístěním stavby a ostatní náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
- 5.3 Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. Cenu díla bude možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce

budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány primárně podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu a v případě, že půjde o nové práce v oceněném (nabídkovém) položkovém rozpočtu se nevyskytující, pak dle ceníků RTS ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
 - c) při zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,
 - e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek,
- 5.4 Rozsah případných méněprací či víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
- 5.5 Veškeré vícepráce a méněpráce musí být před jejich zahájením písemně odsouhlaseny v dodatku k této smlouvě o dílo (jeden dodatek může obsahovat i více změn). Ke každé změně musí být zhotovitelem předložen Změnový list, který bude obsahovat odůvodnění, proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací, srozumitelný popis změny včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, a musí být předloženo odůvodnění přímého zadání zhotoviteli s odkazem na ustanovení právního předpisu (dle § 222 ZZVZ), který takový postup umožňuje. Změnový list podepisuje zhotovitel a schvaluje svým podpisem objednatel, TDS a AD. Zhotovitel ke změně doloží také Rozpočet změny, a to ve formátu xls, PDF s podpisem zhotovitele a dále ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ, .xml nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Rozpočet změny může obsahovat i více změnových listů najednou a musí být vyhotoven ve shodné struktuře jako „vysoutěžený“ rozpočet (tj. oceněný zhotovitelem v rámci proběhlého zadávacího řízení).
- 5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 871/36/20 ze dne 24.09.2020, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 5. 10. 2020


.....
za objednatele



V NOVÉM JIČÍNĚ dne 5. 10. 2020


.....
za zhotovitele



(27)

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20003/SOD
Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

KSO:
Místo: Studénka

CC-CZ:
Datum: 14.09.2020

Zadavatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
NOSTA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Project Work s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-370 537,38
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-370 537,38	-77 812,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-448 350,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA

NOSTA
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JICÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20003/SOD

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Místo: Studénka

Datum: 14.09.2020

Zadavatel: Město Studénka

Projektant: Project Work s.r.o.

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-370 537,38	-448 350,23
ZML 07	Oprava sjezdů - N	217,16	262,76
07.1	MCP - Oprava sjezdů - N	-26 857,20	-32 497,21
07.2	VCP - Oprava sjezdů - N	27 074,36	32 759,98
ZML 08	Sanace neúnosného podloží - U	-205 934,65	-249 180,93
08.1	MCP - Sanace podloží - U	-205 934,65	-249 180,93
ZML 09	Statické zajištění oplocení - N	-25 006,42	-30 257,77
09.1	MCP - Statické zajištění - N	-25 006,42	-30 257,77
ZML 10	Zpevněné plochy	-137 318,12	-166 154,93
10.1	MCP - Zpevněné plochy (dlažby, obruby, palisády a žlaby) - U	-173 000,32	-209 330,39
10.2	VCP - Zpevněné plochy (dlažby, obruby, palisády a žlaby) - U	40 088,47	48 507,05
10.3	MCP - Zpevněné plochy (dlažby) - N	-7 114,37	-8 608,39
10.4	VCP - Zpevněné plochy (dlažby) - N	2 708,10	3 276,80
ZML 11	Reklamní vývěsné plochy - N	-5 171,00	-6 256,91
11.1	MCP - Reklamní vývěsné plochy - N	-10 600,00	-12 826,00
11.2	VCP - Zastávkový přístřešek - doplňky - N	5 429,00	6 569,09
ZML 12	Opevněné břehů výustních objektů - N	2 675,65	3 237,54
12.1	MCP - Výustní objekty - N	-10 296,08	-12 458,26
12.2	VCP - Výustní objekty - N	12 971,73	15 695,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa
 Objekt: ZML 07 - Oprava sjezdů - N
 Soupis: 07.1 - MCP - Oprava sjezdů - N

Místo: Studénka Datum: 14.09.2020
 Zadavatel: Město Studénka Projektant:
 Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. Zpracovatel: Project Work s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -26 857,20

D HSV Práce a dodávky HSV -26 857,20

D 5 Komunikace pozemní -25 187,70

1	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-28,650	500,85	-14 349,35	SOD - Rozpočet
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV			Dle zadání					
VV			"oprava sjezdů"-(3+3+6,5+3+3,5+2+3+3+2+2+4+3+2+3+6)-(3+3+2,5+1+1,5+2+1+1+1+1+2+1+1+1+1)		-72,000			
VV			Mezisoučet		-72,000			
VV			Dle skutečnosti					
VV			9,10+26,45+7,80		43,350			
VV			Mezisoučet		43,350			
VV			Součet		-28,650			

2	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	-5,800	430,59	-2 497,42	SOD - Rozpočet
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			Dle zadání					
VV			-5,800		-5,800			
VV			Součet		-5,800			

3	K	591111111	Klazení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-3,460	436,16	-1 509,11	SOD - Rozpočet
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			Dle zadání					
VV			-(6+3,6)		-9,600			
VV			Mezisoučet		-9,600			
VV			Dle skutečnosti					
VV			6,14		6,140			
VV			Mezisoučet		6,140			
VV			Součet		-3,460			

4	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	-1,505	2 173,00	-3 270,37	SOD - Rozpočet
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

VV			Dle zadání					
VV			-((6+3,6)*0,15*2,9)		-4,176			
VV			Mezisoučet		-4,176			
VV			Dle skutečnosti					
VV			2,671		2,671			
VV			Mezisoučet		2,671			
VV			Součet		-1,505			

5	M	592451080R	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	-14,420	246,98	-3 561,45	SOD - Rozpočet
---	---	------------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

VV			Dle zadání					
VV			-14,000		-14,000			
VV			Součet		-14,000			
VV			-14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		-14,420			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 669,50

6	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	-21,000	79,50	-1 669,50	SOD - Rozpočet
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

VV			"obruby na bocích sjezdů"-21*2*1,0/2		-21,000			
VV			Součet		-21,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa
 Objekt: ZML 07 - Oprava sjezdů - N
 Soupis:

07.2 - VCP - Oprava sjezdů - N

Místo: Studénka Datum: 14.09.2020
 Zadavatel: Město Studénka Projektant:
 Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. Zpracovatel: Project Work s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 074,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							27 074,36	
D 5 Komunikace pozemní							15 146,27	
1	K	564 81-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	37,820	74,61	2 821,75	RTS 2020 - Index 0,9
	W		Dle skutečnosti					
	W		5,00+5,50+3,16+4,22+3,91+10,93+5,10		37,820			
	W		Součet		37,820			
2	K	596 92-1111.R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	7,800	281,25	2 193,75	RTS 2020 - Index 0,9
	W		Dle skutečnosti					
	W		7,80		7,800			
	W		Součet		7,800			
3	M	592-48122R	Dlažba vegetační 60/40/8 II nat	kus	25,106	83,70	2 101,37	RTS 2020 - Index 0,9
	W		7,800/(0,400*0,800)		24,375			
	W		Součet		24,375			
	W		24,375*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		25,106			
4	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,360	179,14	2 035,03	SOD - Rozpočet
	W		Dle zadání					
	W		-14,00-4,00		-18,000			
	W		Mezisoučet		-18,000			
	W		Dle skutečnosti					
	W		2,44+2,80+3,14+12,50+2,68+5,8		29,360			
	W		Mezisoučet		29,360			
	W		Součet		11,360			
5	M	592451090R	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	30,241	198,22	5 994,37	SOD - Rozpočet
	W		29,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,241			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 928,09	
6	K	916231212R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého C20/25 XF2	m	26,800	197,16	5 283,89	SOD - Rozpočet
	W		Dle zadání					
	W		"obruby na bocích sjezdů"-21*2*1,0/2		-21,000			
	W		Mezisoučet		-21,000			
	W		Dle skutečnosti					
	W		3+2+2+2+2+2+5+1,3+7+4,4+2,9+1,5+2,7+8		47,800			
	W		Mezisoučet		47,800			
	W		Součet		26,800			
7	M	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	m	47,800	139,00	6 644,20	RTS 2020 - Index 0,9

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa
 Objekt: ZML 08 - Sanace neúnosného podloží - U
 Soupis: 08.1 - MCP - Sanace podloží - U

Místo: Studénka Datum: 14.09.2020
 Zadavatel: Město Studénka Projektant: Project Work s.r.o.
 Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-205 934,65

D HSV Práce a dodávky HSV

-205 934,65

D 1

Zemní práce

-205 934,65

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-15,500	212,73	-3 297,32	SOD - Rozpočet
	vv		Dle zadání					
	vv		"výměna podloží" -15,500		-15,500			
	vv		Součet		-15,500			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-15,500	17,52	-271,56	SOD - Rozpočet
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-15,500	48,44	-750,82	SOD - Rozpočet
	vv		Dle zadání					
	vv		"výkop pro výměnu podloží" -15,500		-15,500			
	vv		Součet		-15,500			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-310,000	3,74	-1 159,40	SOD - Rozpočet
	vv		Dle zadání					
	vv		-15,500*20		-310,000			
	vv		Součet		-310,000			
5	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	-415,500	44,80	-18 614,40	SOD - Rozpočet
	vv		Dle zadání					
	vv		"výkop pro sanace předpoklad hl.0 3,m" -400,000		-400,000			
	vv		Mezisoučet		-400,000			
	vv		"výměna podloží" -15,500		-15,500			
	vv		Mezisoučet		-15,500			
	vv		Součet		-415,500			
6	M	5834395909R	materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN73 6133	t	-1 038,750	172,78	-179 475,23	SOD - Rozpočet
	vv		Dle zadání					
	vv		"2,5 t/m3:" -400*2,5		-1 000,000			
	vv		Mezisoučet		-1 000,000			
	vv		"2,5 t/m3:" -15,5*2,5		-38,750			
	vv		Mezisoučet		-38,750			
	vv		Součet		-1 038,750			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	-27,900	84,80	-2 365,92	SOD - Rozpočet
	vv		Dle zadání					
	vv		-15,500*1,8		-27,900			
	vv		Součet		-27,900			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Objekt:

ZML 09 - Statické zajištění oplocení - N

Soupis:

09.1 - MCP - Statické zajištění - N

Místo:

Studénka

Datum:

14.09.2020

Zadavatel:

Město Studénka

Projektant:

Project Work s.r.o.

Zhotovitel:

NOSTA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 006,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

-25 006,42

D 1

Zemní práce

-13 807,83

1	K	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-3,600	631,80	-2 274,48	RTS 2020 - Index 0,9
	vv		Dle ZML 04					
	vv		"Základový pás" -12,000*0,800*1,000		-9,600			
	vv		Mezisoučet		-9,600			
	vv		Dle skutečnosti					
	vv		12,000*0,500*1,000		6,000			
	vv		Mezisoučet		6,000			
	vv		Součet		-3,600			
2	K	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-5,760	1 145,70	-6 599,23	RTS 2020 - Index 0,9
	vv		Dle ZML 04					
	vv		"Základový pás" -(12,000*0,800*1,000)		-9,600			
	vv		"Základové žebra" -					
	vv		(1,800*0,800*0,900+1,700*0,800*0,900+3*(1,500*0,900*0,800)		-5,760			
	vv		)					
	vv		Mezisoučet		-15,360			
	vv		Dle skutečnosti					
	vv		12,000*0,500*1,000		6,000			
	vv		1,800*0,500*0,900+1,700*0,500*0,900+3*(1,500*0,500*0,900)		3,600			
	vv		Mezisoučet		9,600			
	vv		Součet		-5,760			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-14,080	69,53	-978,98	SOD - Rozpočet
	vv		Dle ZML 04					
	vv		-23,680		-23,680			
	vv		Mezisoučet		-23,680			
	vv		Dle skutečnosti					
	vv		12,000*0,500*1,000		6,000			
	vv		1,800*0,500*0,900+1,700*0,500*0,900+3*(1,500*0,500*0,900)		3,600			
	vv		Mezisoučet		9,600			
	vv		Součet		-14,080			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-140,800	5,36	-754,69	SOD - Rozpočet
	vv		-14,080*10		-140,800			
	vv		Součet		-140,800			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-14,080	47,18	-664,29	SOD - Rozpočet
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-14,080	13,09	-184,31	SOD - Rozpočet
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	-25,344	84,80	-2 149,17	SOD - Rozpočet
	vv		"předpokl. 1,8 t/m3:" -14,080*1,8		-25,344			
	vv		Součet		-25,344			
8	K	174201101R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	-7,040	28,79	-202,68	SOD - Rozpočet
	vv		Dle ZML 04					
	vv		-7,040		-7,040			
	vv		Mezisoučet		-7,040			
	vv		Součet		-7,040			
D 2			Zakládání				-11 198,59	
9	K	271 53-1113.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	-0,720	1 353,60	-974,59	RTS 2020 - Index 0,9
	vv		Dle ZML 04					
	vv		"Základový pás" -12,000*0,800*0,200		-1,920			
	vv		Mezisoučet		-1,920			
	vv		Dle skutečnosti					
	vv		12,000*0,500*0,200		1,200			
	vv		Mezisoučet		1,200			
	vv		Součet		-0,720			
10	K	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	-16,000	522,90	-8 366,40	RTS 2020 - Index 0,9
	vv		Dle ZML 04					
	vv		"Základový pás" -12,000*0,800		-9,600			
	vv		"Základové žebra" -					
	vv		(1,800*0,400*2+1,700*0,400*2+3*(1,500*0,400*2))		-6,400			
	vv		Mezisoučet		-16,000			
	vv		Dle skutečnosti - neprovádělo se					
	vv		Součet		-16,000			
11	K	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	-16,000	116,10	-1 857,60	RTS 2020 - Index 0,9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Objekt:

ZML 10 - Zpevněné plochy

Soupis:

10.1 - MCP - Zpevněné plochy (dlažby, obruby, palisády a žlaby) - U

Místo:	Studénka	Datum:	14.09.2020
Zadavatel:	Město Studénka	Projektant:	Project Work s.r.o.
Zhotovitel:	NOSTA, s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-173 000,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-173 000,32	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-30 000,36	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výškv prvku přes 0,5 do 1 m	m	-13,575	516,38	-7 009,86	SOD - Rozpočet
	W		Dle zadání					
	W		"kruh.palisáda v.0,6m" -(3,4+13,8+11+20+8+5,7)		-61,900			
	W		"kruh.palisáda v.0,8m"-27		-27,000			
	W		"kruh.palisáda v.1,0m"-20,7		-20,700			
	W		"čtver.palisáda v.0,6m"-19,3		-19,300			
	W		Mezisoučet		-128,900			
	W		Dle skutečnosti					
	W		"kruh.palisáda v.0,6m" 0,000		0,000			
	W		"kruh.palisáda v.0,8m"393,000*0,175		68,775			
	W		"kruh.palisáda v.1,0m" 150,000*0,175		26,250			
	W		"čtver.palisáda v.0,6m" 116,000*0,175		20,300			
	W		Mezisoučet		115,325			
	W		Součet		-13,575			

2	M	59228409R	Palisáda přírodní Uriko 16x16x60 cm	kus	-123,000	171,00	-21 033,00	RTS 2020 - Index 0,9
	W		"ZML 02 - Záměna materiálu"					
	W		"palisáda čtvercového profilu, v.0,6m, délka = 19,60 m"					
	W		19,600/0,160		122,500			
	W		Mezisoučet		122,500			
	W		"Zaokrouhlení:" -123,00		-123,000			

3	M	59228413R	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x80 cm	kus	-5,000	225,45	-1 127,25	RTS 2020 - Index 0,9
	W		"ZML 02 - Záměna materiálu"					
	W		"palisáda kruhového profilu, v.0,8m, délka = 27,00 m"					
	W		-155,000		-155,000			
	W		Mezisoučet		-155,000			
	W		Dle skutečnosti					
	W		"palisáda kruhového profilu, v.0,8m, délka = 27,00 m"					
	W		150,000		150,000			
	W		Mezisoučet		150,000			
	W		Součet		-5,000			

4	M	59228414R	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm	kus	-3,000	276,75	-830,25	RTS 2020 - Index 0,9
	W		"ZML 02 - Záměna materiálu"					
	W		"palisáda kruhového profilu, v.1,0m, délka = 20,7 m"					
	W		-119,000		-119,000			
	W		Mezisoučet		-119,000			
	W		Dle skutečnosti					
	W		"palisáda kruhového profilu, v.1,0m, délka = 20,7 m"					
	W		116,000		116,000			
	W		Mezisoučet		116,000			
	W		Součet		-3,000			

D	5	Komunikace pozemní					-90 056,84	
---	---	--------------------	--	--	--	--	------------	--

5	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	-7,800	430,59	-3 358,60	SOD - Rozpočet
	W		Dle zadání					
	W		-1,00-6,800		-7,800			
	W		Součet		-7,800			

6	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-0,060	436,16	-26,17	SOD - Rozpočet
	W		Dle zadání					
	W		-18,500		-18,500			
	W		Mezisoučet		-18,500			
	W		Dle skutečnosti					
	W		18,44		18,440			
	W		Mezisoučet		18,440			
	W		Součet		-0,060			

7	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	-0,027	2 173,00	-58,67	SOD - Rozpočet
	W		Dle zadání					
	W		-8,048		-8,048			
	W		Mezisoučet		-8,048			
	W		Dle skutečnosti					
	W		8,021		8,021			
	W		Mezisoučet		8,021			
	W		Součet		-0,027			

8	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A, pl do 50 m2	m2	-153,400	179,14	-27 480,08	SOD - Rozpočet
	W		Zadání					
	W		-11,200-1132,00-5,500-40,100		-1 188,800			
	W		Mezisoučet		-1 188,800			
	W		Dle skutečnosti					
	W		"Dlažba 80, přírodní" 722,760		722,760			
	W		"Dlažba 80, červená" 12,00		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "Dlažba 80, SLP červená" 77,840		77,840			
			W "Dlažba 80, 20x20" 222,80		222,800			
			W Mezisoučet		1 035,400			
			W Součet		-153,400			
9	M	592451080R	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	-204,970	246,98	-50 623,49	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -208,060-5,150-4,120		-217,330			
			W Mezisoučet		-217,330			
			W "Dle skutečnosti:" 12,00*1,03		12,360			
			W Mezisoučet		12,360			
			W Součet		-204,970			
10	M	592451200R	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	-1,813	398,56	-722,59	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -80,340-1,648		-81,988			
			W Mezisoučet		-81,988			
			W "Dle skutečnosti:" (75,04+2,80)*1,03		80,175			
			W Mezisoučet		80,175			
			W Součet		-1,813			
11	M	592450990R	dlažba skladebná 20x20x8 cm přírodní, bez zkosených hran	m2	-11,114	220,48	-2 450,41	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -237,415-3,183		-240,598			
			W Mezisoučet		-240,598			
			W "Dle skutečnosti:" (214,40+8,40)*1,03		229,484			
			W Mezisoučet		229,484			
			W Součet		-11,114			
12	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0.09 m2 plochy do 50 m2	m2	-8,940	190,80	-1 705,75	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -28,440		-28,440			
			W Mezisoučet		-28,440			
			W "Dle skutečnosti:" 19,500		19,500			
			W Mezisoučet		19,500			
			W Součet		-8,940			
13	M	592453200R	dlažba zámková betonová 40x40x cm sada - vodič	m2	-8,355	434,60	-3 631,08	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -28,440		-28,440			
			W Mezisoučet		-28,440			
			W "Dle skutečnosti:" 19,500*1,03		20,085			
			W Mezisoučet		20,085			
			W Součet		-8,355			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-52 943,12	
14	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-16,740	85,86	-1 437,30	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -446,00-3,000		-449,000			
			W Mezisoučet		-449,000			
			W "Dle skutečnosti:" 432,260		432,260			
			W Mezisoučet		432,260			
			W Součet		-16,740			
15	M	5921746R1	kompozitní odvodňovací obrubník 305x150x500	kus	-4,000	2 168,76	-8 675,04	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -54,000		-54,000			
			W Mezisoučet		-54,000			
			W Dle skutečnosti					
			W 54 kusů obrubníků+vpust+čisticí kus = celková délka 28,020 m					
			W 50,000		50,000			
			W Mezisoučet		50,000			
			W Součet		-4,000			
16	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	-71,500	80,56	-5 760,04	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -202,400		-202,400			
			W Mezisoučet		-202,400			
			W Dle skutečnosti					
			W 4+4,6+5,5+4+11+4,5+4,5+6+5+6+5+5,5+4,5+5+6+8+4+6+5+4		130,900			
			W ,3+5,5+5+2,5+2,5+2+5		130,900			
			W Mezisoučet		130,900			
			W Součet		-71,500			
17	K	916231212R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého C20/25 XF2	m	-83,590	197,16	-16 480,60	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -622,90-6,800-15,30		-645,000			
			W Mezisoučet		-645,000			
			W "Dle skutečnosti:" 561,41		561,410			
			W Mezisoučet		561,410			
			W Součet		-83,590			
18	M	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	m	-82,539	125,10	-10 325,63	RTS 2020 - Index 0,9
			W Zadání					
			W -626,80-7,004-15,759		-649,563			
			W Mezisoučet		-649,563			
			W "Dle skutečnosti:" 561,410*1,01		567,024			
			W Mezisoučet		567,024			
			W Součet		-82,539			
19	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	-1,500	477,00	-715,50	SOD - Rozpočet
			W Zadání					
			W -19,00-20,500		-39,500			
			W Mezisoučet		-39,500			
			W Dle skutečnosti					
			W 30,000+4,000+4,000		38,000			
			W Mezisoučet		38,000			
			W Součet		-1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	592175400	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	kus	-1,500	1 843,34	-2 765,01	SOD - Rozpočet
	W		Zadání					
	W		-15,000-16,500		-31,500			
	W		Mezisoučet		-31,500			
	W		Dle skutečnosti					
	W		30,000		30,000			
	W		Mezisoučet		30,000			
	W		Součet		-1,500			
21	M	5922700409R	žlab odvodňovací s krycím roštem dl. 1m	kus	-5,000	1 356,80	-6 784,00	SOD - Rozpočet
	W		Zadání					
	W		-97,000		-97,000			
	W		Mezisoučet		-97,000			
	W		Dle skutečnosti					
	W		92,000		92,000			
	W		Mezisoučet		92,000			
	W		Součet		-5,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Objekt:

ZML 10 - Zpevněné plochy

Soupis:

10.2 - VCP - Zpevněné plochy (dlažby, obruby, palisády a žlaby) - U

Místo: Studénka

Datum: 14.09.2020

Zadavatel: Město Studénka

Projektant: Project Work s.r.o.

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 088,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 088,47

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 949,80

1	M	59228412R	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x60 cm	kus	39,000	178,20	6 949,80	RTS 2020 - Index 0,9
	W		"ZML 02 - Záměna materiálu"					
	W		"palisáda kruhového profilu, v.0,6m, délka = 61,90 m"					
	W		-354,00		-354,000			
	W		Mezisoučet		-354,000			
	W		Dle skutečnosti					
	W		"palisáda kruhového profilu, v.0,6m, délka = 61,90 m"					
	W		393,000		393,000			
	W		Mezisoučet		393,000			
	W		Součet		39,000			

D 5

Komunikace pozemní

11 037,29

2	M	592451090R	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	55,682	198,22	11 037,29	SOD - Rozpočet
	W		Zadání					
	W		-11,536-640,145-5,665-31,415		-688,761			
	W		Mezisoučet		-688,761			
	W		"Dle skutečnosti:" 722,76*1,03		744,443			
	W		Mezisoučet		744,443			
	W		Součet		55,682			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 101,38

3	K	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF3	m	13,580	237,44	3 224,44	SOD - Rozpočet
	W		Zadání					
	W		-626,60-3,00		-629,600			
	W		Mezisoučet		-629,600			
	W		Dle skutečnosti					
	W		"Obrubník 100x15x25 cm:" 432,260		432,260			
	W		"Kompozitní obrubník:" 28,020		28,020			
	W		"Obrubník přechodový:" 52,000		52,000			
	W		"Obrubník snížený:" 130,900		130,900			
	W		Mezisoučet		643,180			
	W		Součet		13,580			
4	M	592-17491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	26,000	360,90	9 383,40	RTS 2020 - Index 0,9
	W		"Dle skutečnosti:" 25,00+1,00		26,000			
	W		Součet		26,000			
5	M	592-17492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	26,000	360,90	9 383,40	RTS 2020 - Index 0,9
	W		"Dle skutečnosti:" 25,00+1,00		26,000			
	W		Součet		26,000			
6	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,300	367,12	110,14	SOD - Rozpočet
	W		Dle zadání					
	W		-91,700		-91,700			
	W		Mezisoučet		-91,700			
	W		Dle skutečnosti					
	W		11,00+4,60+6,00+3,50+4,00+5,50+4,50+4,00+6,00+6,70+4,00		92,000			
	W		+6,00+5,00+4,20+5,50+3,80+7,70		92,000			
	W		Mezisoučet		92,000			
	W		Součet		0,300			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa
Objekt: ZML 10 - Zpevněné plochy
Soupis: 10.3 - MCP - Zpevněné plochy (dlažby) - N

Místo: Studénka
Zadavatel: Město Studénka
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Datum: 14.09.2020
Projektant: Project Work s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-7 114,37

D HSV Práce a dodávky HSV **-7 114,37**

D 5 Komunikace pozemní **-7 114,37**

1	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-21,000	172,78	-3 628,38	SOD - Rozpočet
	VV		Dle zadání					
	VV		-(4+4+4+9)		-21,000			
	VV		Součet		-21,000			
2	M	592450380r	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	-21,636	161,12	-3 485,99	SOD - Rozpočet
	VV		Dle zadání					
	VV		-21,630		-21,630			
	VV		Součet		-21,630			
	VV		-21,63*1,0003 'Přepočtené koeficientem množství		-21,636			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Objekt:

ZML 10 - Zpevněné plochy

Soupis:

10.4 - VCP - Zpevněné plochy (dlažby) - N

Místo: Studénka

Datum: 14.09.2020

Zadavatel: Město Studénka

Projektant: Project Work s.r.o.

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 708,10

D HSV Práce a dodávky HSV

2 708,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 708,10

1	K	639 57-1215.R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	6,800	398,25	2 708,10	RTS 2020 - Index 0,9
	vv		Dle skutečnosti - výměra za palisádami					
	vv		0,2000*34,000		6,800			
	vv		Součet		6,800			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Objekt:

ZML 11 - Reklamní vývěsné plochy - N

Soupis:

11.1 - MCP - Reklamní vývěsné plochy - N

Místo: Studénka

Datum: 14.09.2020

Zadavatel: Město Studénka

Projektant: Project Work s.r.o.

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-10 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-10 600,00

1	K	966006299	Demontáž a montáž reklamních vývěsních ploch vč. montážního, spojovacího a kotvicího materiálu	kus	-1,000	10 600,00	-10 600,00	SOD - Rozpočet
	vv		-1,000		-1,000			
	vv		Součet		-1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Objekt:

ZML 11 - Reklamní vývěsné plochy - N

Soupis:

11.2 - VCP - Zastávkový přístřešek - doplňky - N

Místo: Studénka

Datum: 14.09.2020

Zadavatel: Město Studénka

Projektant: Project Work s.r.o.

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 429,00

D 966		Zastávkový přístřešek SO 02 N - doplňky dle požadavku objednatele					5 429,00	
1	K	996.1	D+M Reflexní označení zastávky s názvem obce	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	R-položka
2	K	996.2	D+M Označení "Zákaz lepení plakátu"	kus	1,000	250,00	250,00	R-položka
3	K	996.3	D+M Tabulka jízdní řád	kus	1,000	624,00	624,00	R-položka
4	K	996.4	D+M odpadkový koš	kus	1,000	2 705,00	2 705,00	R-položka

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Objekt:

ZML 12 - Opevněné břehů výustních objektů - N

Soupis:

12.1 - MCP - Výustní objekty - N

Místo:

Studénka

Datum:

14.09.2020

Zadavatel:

Město Studénka

Projektant:

Project Work s.r.o.

Zhotovitel:

NOSTA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 296,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

-10 296,08

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-10 296,08

1	K	9194412119R	Lichoběžníkový objekt-čelo z lomového kamene trub do DN 500	kus	1,000	-10 296,08	-10 296,08	SOD - Rozpočet
	W		Dle skutečnosti					
	W		Úprava na základě vyjádření Povodí Odry ze dne 1.9.2020					
	W		"V2:" 1,00		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Objekt:

ZML 12 - Opevnění břehů výustních objektů - N

Soupis:

12.2 - VCP - Výustní objekty - N

Místo: Studénka

Datum: 14.09.2020

Zadavatel: Město Studénka

Projektant: Project Work s.r.o.

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 971,73

D HSV Práce a dodávky HSV

12 971,73

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 971,73

1	K	919441299	Vyústění DN 500	kus	1,000	12 971,73	12 971,73	SOD - Rozpočet
	vv		Dle skutečnosti					
	vv		Úprava na základě vyjádření Povodí Odry ze dne 1.9.2020					
	vv		"V3:" 1,000		1,000			
	vv		Mezisoučet		1,000			
	vv		Součet		1,000			