

Stavba:	102020	Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	List č. 2
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00003
5	Komunikace	HSV		259,25919
8	Trubní vedení	HSV		0,31590
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		138,43551
M46	Zemní práce při montážích	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				398,01063

Stavba:	102020	Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	List č.3
---------	--------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje:

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
	Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	39
		39

Položkový soupis

Stavba:	102020	Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	List č. 4
Objekt:			
Soupis:		Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	111104111R00	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Výkaz výměr: zatravnění v konci úseku: 1,0	m2	1,00000	823-1	RTS 20/ II
2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Výkaz výměr: Odstranění asfaltu v místě doplnění jednořádku: 50*0,1	m2	5,00000	822-1	RTS 20/ II
3	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odstranění stávajících podkladních vrstev chodníku: 375*0,15 Odstranění zeminy pod stávajícím chodníkem do úrovně pláně: 375*0,10	m3	93,75000	800-1	RTS 20/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: Odvoz vykopaného materiálu na skládku, viz položka 131201111R00: 93,75	m3	93,75000	800-1	RTS 20/ II
5	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Celková odvozná vzdálenost se předpokládá 30km Výkaz výměr: viz položka 162701105R00: 93,75*20	m3	1 875,00000	800-1	RTS 20/ II
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: zelená plochy v konci úseku: 1,0	m2	1,00000	823-1	RTS 20/ II
7	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Výkaz výměr: 0,025kg/m2: 1,0*0,025	kg	0,02500	SPCM	RTS 20/ II
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: planimetrováno ze situace: 375	m2	375,00000	800-1	RTS 20/ II
9	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2, Výkaz výměr: předpoklad 5l/m2, 3x zalitií: 5*0,001*3*1	m3	0,01500	823-1	RTS 20/ II
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: 2,1*206,25	t	433,12500	800-1	RTS 20/ II
11	181301102R0R	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2, včetně vhodného materiálu Výkaz výměr: v místě zelené plochy v konci úseku v tl. 0,15m: 1,0	m2	1,00000		Vlastní
12	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	415,00000	822-1	RTS 20/ II

Položkový soupis

Stavba:	102020	Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	List č. 5
Objekt:			
Soupis:		Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
		Výkaz výměr: plocha stávajícího chodníku - dlaždice: 415		415,00000		
13	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	45,35000	822-1	RTS 20/ II
		Zámková dlažba nacházející se v ploše stávajícího chodníku a jeví se tak, že byla položena majitelem přilehlého sjezdu, bude odstraněna a předána majiteli přilehlého sjezdu. Zámková dlažba odstraněná z důvodu výškového dopojení nového chodníku a stávajícího chodníku bude zpětně použita právě pro toto výškové dopojení.				
		Výkaz výměr: odstranění zámkové dlažby - sjezdy v místě chodníku: 8+3		11,00000		
		odstranění zámkové dlažby - sjezdy - výškové dopojení: (3,5+9+5+4,7+5,5+2,3+4+4+5,9+12+4,8+4+4)*0,5		34,35000		
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	300,00000	822-1	RTS 20/ II
		Výkaz výměr: odstranění stávajících silničních obrub: 300		300,00000		
15	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých Výkaz výměr: 6+50+30	m	86,00000	822-1	RTS 20/ II
				86,00000		

Díl:	5	Komunikace				
16	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m Výkaz výměr: geotextilie pod vrstvou kačírku v předpokládané šířce 0,20m: (26+17)*0,2	m2	8,60000	822-1	RTS 20/ II
17	6936599RR	Textilie separační 300 g/m2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 16: 8,60000	m2	8,60000		Vlastní
18	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Výkaz výměr: Podkladní vrstvy konstrukce nového chodníku: 375	m2	375,00000	822-1	RTS 20/ II
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: plocha nového chodníku: 375 plocha dopojení sjezdů: 34,35	m2	409,35000	822-1	RTS 20/ II
20	59245292R1	Dlažba přírodní 20x10x8 Výkaz výměr: Dlažba nového chodníku: 245	m2	245,00000		Vlastní
21	59245292R2	Dlažba reliéfní kontrastní 20x10x8 Výkaz výměr: Reliéfní dlažba: 36	m2	36,00000		Vlastní
22	59245292R3	Dlažba bez zkosených hran 20x20x8 Výkaz výměr: Bez zkosených hran: 93-0,4*(9+15,5)	m2	83,20000		Vlastní
23	59245292R4	Dlažba drážkovaná Výkaz výměr: Umělá vodící linie: 0,4*(9+15,5)	m2	9,80000		Vlastní
				9,80000		

Položkový soupis

Stavba:	102020	Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	List č. 6
Objekt:			
Soupis:		Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
24	569231111R0R	Zpevnění krajnic, kamen.těžené tl.10 cm	m2	8,60000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Doplnění kačírku mezi novou obrubu a stávající oplocení v předpokládané šířce 0,20m: 0,2*(26+17)		8,60000		
25	599141111R99	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	50,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	v místě doplnění jednořádku: 50		50,00000		

Díl: 8 Trubní vedení

26	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00000	822-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,				
	Výkaz výměr:	Výšková úprava šoupat a pod. v místě nového chodníku: 1		1,00000		

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

27	916261111RTR	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože C 16/20 XF1	m	50,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Jednořádek z žulové kostky: 50		50,00000		
28	917862111RRR	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 XF1, včetně obrubníku 100/20/10	m	297,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Chodnikový obrubník: 297		297,00000		
29	917862111RTR	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 XF1, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	300,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Silniční obrubník: 300		300,00000		
30	914991001RRR	Montáž a demontáž dočasné značky včetně stojanu	soubor	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Přechodné dopravní značení: 1		1,00000		

Díl: M46 Zemní práce při montážích

31	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	100,00000		RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	v místě nového jednořádku 2x: 50*2		100,00000		

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

32	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	35,59875	801-3	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
	Výkaz výměr:	asfalt: 5,0*0,1*2,1		1,05000		
	Výkaz výměr:	dlažba, předpoklad 30x30 s hmotností 7,5kg, 11,1 ks/m2: 415*11,1*0,0075		34,54875		
33	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 032,36375	801-3	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	Předpokládaná vzdálenost skládky 30km				
	Výkaz výměr:	35,59875*29		1 032,36375		
34	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	35,59875	801-3	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	Skládkovné za asfalt a betonovou dlažbu: 35,59875		35,59875		

Položkový soupis

Stavba:	102020	Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	List č. 7
Objekt:			
Soupis:		Předláždění chodníku ul. Zahradní v úseku od Májové po sjednocení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	ON	Ostatní náklady				
35	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	Včetně vytyčení stávajících inženýrských sítí: 1		1,00000		
36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 20/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
37	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		RTS 20/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
38	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		RTS 20/ II
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
39	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	4,00000		RTS 20/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
	Výkaz výměr:	Zkoušky Edef,2 na pláni 2x a vrstvě ŠD rovněž 2x, celkem 4x: 4		4,00000		