

Položkový rozpočet

S:	Studénka, oprava chodníku
----	---------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	1	Zemní práce						0,00		0,00
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,70000			0,00	0,00		0,00
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	15,70000				0,00		0,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,00000				0,00		0,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	km	320,00000				0,00		0,00
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	33,50000				0,00		0,00
6	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	69,00000				0,00		0,00
7	199000005R00	Poplatek za skládku - beton	t	4,50000				0,00		0,00
8	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	55,20000				0,00		0,00
9	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	13,80000				0,00		0,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku asfalt	t	14,19000				0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace						0,00		0,00
11	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 16/32 mm	m2	55,20000				0,00		0,00
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	55,20000				0,00		0,00
13	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	55,20000				0,00		0,00
14	599000010RAA	Oprava asfaltové komunikace	m2	10,32000				0,00		0,00
15	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	35,00000				0,00		0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						0,00		0,00
16	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250	m	69,00000				0,00		0,00
17	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	35,00000				0,00		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						0,00		0,00
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	km	300,00000				0,00		0,00
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	km	128,00000				0,00		0,00
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	km	64,00000				0,00		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady						0,00		0,00
21	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				0,00		0,00
22	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				0,00		0,00
23	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				0,00		0,00
24	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				0,00		0,00

25	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00		0,00		0,00
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	--	------	--	------

| | 0]