



S00HP004YW00

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č.SŘÚPaR/2021/0012/SD (dle objednatele)
ze dne 01.04.2021

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **STASEKO PLUS s.r.o.**
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Romanem Moldrzykem, jednatelem společnosti
IČO: 25853473

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2021/0012/SD „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) Část 2 – Rekonstrukce školních kuchyní ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) – stavební práce“ (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.04.2021, kterým se upravují následující články:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- Zahájení díla:
- A. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjedenocení – stavební práce:
Termín pro zahájení prací:
venkovní práce: do týdne od písemné výzvy zadavatele (objednatele) k převzetí staveniště (předpoklad 1.6.2021).
vnitřní práce: do měsíce od zahájení venkovních prací
- B. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ FKT – stavební práce:
Termín pro zahájení prací:
venkovní práce: do týdne od písemné výzvy zadavatele (objednatele) k převzetí staveniště (předpoklad 1.5.2021).
vnitřní práce: do měsíce od zahájení venkovních prací
- Dokončení díla:
- A. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjedenocení – stavební práce:
Nejzazší termín pro dokončení prací do 10.09.2021
Stavební připravenost pro zahájení dodávek technologie do 15.08.2021.
- B. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ FKT – stavební práce:
Nejzazší termín pro dokončení prací do 21.08.2021
Stavební připravenost pro zahájení dodávek technologie do 15.08.2021.

Handwritten signature

Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději ke dni zahájení díla, a to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

- 4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.3. Dřívější plnění je možné.
- 4.4. Součástí smlouvy o dílo je harmonogram, který musí respektovat dobu plnění dle čl. této smlouvy. Harmonogram prací bude zpracován v podrobnostech denního harmonogramu, z finančního harmonogramu bude vyplývat finanční plnění v jednotlivých měsících. Harmonogram může být aktualizován na základě požadavků objednatele vzhledem k dodávce a montáži technologie kuchyně a potřebné součinnosti zhotovitele s vybraným dodavatelem technologie kuchyně.

5. CENA DÍLA, se mění a nově zní:

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Celková cena bez DPH vzešla z veřejné zakázky:	16.529.405,84 Kč
Celková cena bez DPH po dodatku č. 1:	17.180.664,80 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku č.2):	1.785.957,50 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku č.2):	-124.225,70 Kč
Celková cena celkem bez DPH:	18.842.396,60 Kč
DPH 21 %:	3.956.903,29 Kč
Celková cena celkem vč. DPH:	22.799.299,89 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

n n 97e

- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.9. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.


Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1228/53/21 ze dne 29.07.2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 30.7. 2021

V C.T. dne 30.7. 2021



za objednatele

Příloha:

- ZL 04 – VCP - Změna ZTI a UT – FKT
- ZL 05 – VCP a MNP – Změna skladby podlahy – SJE
- ZL 06 – VCP – Splašková a tuková kanalizace – SJE
- ZL 07 – VCP – Prostupy pro VZT, zazdění prostupů, omítky, začistění zárubní – FKT
- ZL 08 – VCP – Přípočet ukončovacích lišt obkladů u otvorů, HI pásy po obvodu kcí a tmelení rohů – FKT
- ZL 09 – VCP – Přípočet chybějící OK Z/01 – SJE
- ZL 10 – VCP – Stavební úpravy na střeše kolem OK a plechových prostupů - FKT
- ZL 11 – VCP – Poklop – FKT
- ZL 12 – VCP – Nový rozvaděč - FKT

STHSEKO PLUS S.R.O.
Slazská 2101/15
737 01 Český Těšín
IČO: 258 53 473 · DIČ: CZ 258 53 473

za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			105 220,53
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 105 220,53	Výše daně 22 096,31
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 316,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		105 220,53	127 316,84
4	Změny ZTI, ÚT	105 220,53	127 316,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt: 04 - Změny ZTI, ÚT

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105 220,53
X - práce nad rámec PD - chybějící vývody PD pro technologii	3 038,23
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	1 965,23
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	1 073,00
XX - obsahuje demontáž části hlavní trasy UT pro strojovnu VZT v 2.NP, z důvodu kolize s \	37 752,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	37 752,80
XXX - demontáž OT v kolizi s obklady, technologií a jejich zpětná montáž	34 587,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	34 587,00
XXXX - nátěr OT demontované v 2.NP a 1.NP, nejedná se o všechna OT ve stavbě	29 842,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 842,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt:
04 - Změny ZTI, ÚT

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		105 220,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 220,53	21,00%	22 096,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 316,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

04 - Změny ZTI, ÚT

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						105 220,53		
D	X		práce nad rámec PD - chybějící vývody PD pro technologii			3 038,23		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			1 965,23		
1	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	328,00	656,00	CS ÚRS 2021 02
39	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	1,000	396,92	396,92	dle SoD
40	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	1,500	439,47	659,21	dle SoD
2	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	70,70	70,70	CS ÚRS 2021 02
3	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	91,20	182,40	CS ÚRS 2021 02
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			1 073,00		
4	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	2,500	340,00	850,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2021 02
D	XX		obsahuje demontáž části hlavní trasy UT pro strojovnu VZT v 2.NP, z dův			37 752,80		
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			37 752,80		
6	K	733290802	Demontáž potrubí měděného D přes 35x1,5 do 64x2 mm	m	30,000	59,50	1 785,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	722160957	Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných propojení potrubí D 42	kus	10,000	274,00	2 740,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	722160977	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 42	kus	2,000	831,00	1 662,00	CS ÚRS 2021 02
9	K	722160226	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	30,000	904,26	27 127,80	CS ÚRS 2021 02
10	K	733292904	Zaslepení potrubí měděného D 22x1,5 mm	kus	6,000	177,00	1 062,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	4,000	262,00	1 048,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	722160221	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	6,000	388,00	2 328,00	CS ÚRS 2021 02
D	XXX		demontáž OT v kolizi s obklady, technologií a jejich zpětná montáž			34 587,00		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			34 587,00		
13	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	160,000	38,40	6 144,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	160,000	24,30	3 888,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	735129140	Zpětná montáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	150,000	95,00	14 250,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	150,000	14,50	2 175,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	735128110	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou	m2	150,000	54,20	8 130,00	CS ÚRS 2021 02
D	XXXX		nátěr OT demontované v 2.NP a 1.NP, nejedná se o všechna OT ve stavi			29 842,50		
D		783	Dokončovací práce - nátěry			29 842,50		
18	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	150,000	6,55	982,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		25 článků 8 kusů					
	VV		0,8*0,3*25*2*8		96,000			
	VV		20 článků 2 kusy					
	VV		0,8*0,3*20*2*2		19,200			
	VV		15 článků 1 kus					
	VV		0,8*0,3*15*2*1		7,200			
	VV		10 článků 1 kus					
	VV		0,8*0,3*10*2*1		4,800			
	VV		5 článků 3 kusy					
	VV		0,8*0,3*5*2*3		7,200			
	VV		DALŠÍ OT					
	VV		15,6		15,600			
	VV		Součet		150,000			
19	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	150,000	80,40	12 060,00	CS ÚRS 2021 02
20	K	783617111	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	150,000	112,00	16 800,00	CS ÚRS 2021 02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

149 973,45 181 467,87

5	Změna podlahové skladby - Sjednocení	149 973,45	181 467,87
MNP05	Odpočet původní mazaniny	-38 496,50	-46 580,77
VCP05	Přípočet nové skladby podlahy	188 469,95	228 048,64

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			149 973,45
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 149 973,45	Výše daně 31 494,42
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			181 467,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

14 - Změna podlahové skladby - Sjednocení

Soupis:

MNP05 - Odpočet původní mazaniny

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 496,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-38 496,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:
14 - Změna podlahové skladby - Sjednocení

Soupis:
MNP05 - Odpočet původní mazaniny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-38 496,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-38 496,50	21,00%	-8 084,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-46 580,77
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

14 - Změna podlahové skladby - Sjednocení

Soupis:

VCP05 - Připočet nové skladby podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

188 469,95

DPH základní
snížená

Základ daně

188 469,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

39 578,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

228 048,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

14 - Změna podlahové skladby - Sjednocení

Soupis:

MNP05 - Odpočet původní mazaniny

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-38 496,50

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-38 496,50		
14	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	10,999	-3 500,00	-38 496,50	dle SoD

vv	mč 102.1	
vv	10,58*0,085	0,899
vv	mč 102.2	
vv	20,85*0,085	1,772
vv	mč 102.3	
vv	17,42*0,085	1,481
vv	mč 103	
vv	18,70*0,085	1,590
vv	mč 104	
vv	0,25*12,97	3,243
vv	mč 105	
vv	8,78*0,085	0,746
vv	mč 106	
vv	3,92*0,085	0,333
vv	mč 107.1	
vv	1,62*0,085	0,138
vv	mč 107.2	
vv	1,50*0,085	0,128
vv	mč 108	
vv	7,87*0,085	0,669
vv	Součet	10,999

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

14 - Změna podlahové skladby - Sjednocení

Soupis:

VCP05 - Přípočet nové skladby podlahy

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 469,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

185 216,69

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

124 712,89

2	K	632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl do 50 mm	m2	137,850	409,98	56 515,74	dle SoD
	vv		m.č. 102					
	vv		75,63		75,630			
	vv		m.č. 103					
	vv		36,86		36,860			
	vv		m.č. 105					
	vv		14,05		14,050			
	vv		m.č. 106					
	vv		2,38		2,380			
	vv		m.č. 107					
	vv		1,35		1,350			
	vv		m.č. 108					
	vv		7,58		7,580			
	vv		Součet		137,850			
3	K	632451292.TBM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	1 654,200	35,76	59 154,19	dle SoD
	vv		137,85*12		1 654,200			
	vv		Součet		1 654,200			
4	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	137,850	65,60	9 042,96	dle SoD

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 959,57

5	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,961	2 896,95	25 959,57	dle SoD
	vv		m.č. 102					
	vv		75,63*0,065		4,916			
	vv		m.č. 103					
	vv		36,86*0,065		2,396			
	vv		m.č. 105					
	vv		14,05*0,065		0,913			
	vv		m.č. 106					
	vv		2,38*0,065		0,155			
	vv		m.č. 107					
	vv		1,35*0,065		0,088			
	vv		m.č. 108					
	vv		7,58*0,065		0,493			
	vv		Součet		8,961			

D 997

Přesun sutě

26 073,34

6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	19,714	524,81	10 346,10	dle SoD
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,714	230,92	4 552,36	dle SoD
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	275,996	10,50	2 897,96	dle SoD
	vv		19,714*14 "Přepočtené koeficientem množství"		275,996			
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	19,714	419,85	8 276,92	dle SoD

D 998

Přesun hmot

8 470,89

10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	20,176	419,85	8 470,89	dle SoD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 253,26

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 253,26

11	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	137,850	23,60	3 253,26	dle SoD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

14 - Změna podlahové skladby - Sjednocení

Soupis:

VCP05 - Přípočet nové skladby podlahy

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 469,95

HSV - Práce a dodávky HSV

185 216,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

124 712,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 959,57

997 - Přesun sutě

26 073,34

998 - Přesun hmot

8 470,89

PSV - Práce a dodávky PSV

3 253,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 253,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		792 519,16	958 948,18
6	Splašková a tuková kanalizace - Sjedení	792 519,16	958 948,18

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			792 519,16
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 792 519,16	Výše daně 166 429,02
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		958 948,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP06 - Splašková a tuková kanalizace - Sjednocení

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	792 519,16
HSV - Práce a dodávky HSV	599 209,20
1 - Zemní práce	237 940,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 524,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání (vnitřní)	78 035,28
997 - Přesun sutě	217 449,88
998 - Přesun hmot	38 259,69
PSV - Práce a dodávky PSV	193 309,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	39 030,63
733 - Demontáže rozvodné potrubí, ZP	29 373,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	115 865,28
767 - Konstrukce zámečnické	9 041,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:
VCP06 - Splašková a tuková kanalizace - Sjednocení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	792 519,16
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	792 519,16	21,00%	166 429,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	958 948,18
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	24,135	696,00	16 797,96	CS ÚRS 2021 02
	VV		24,135		24,135			
	VV		Součet		24,135			
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	80,273	977,50	78 466,86	CS ÚRS 2021 02
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 123,822	12,00	13 485,86	CS ÚRS 2021 02
	VV		80,273*14 "Přepočtené koeficientem množství"		1 123,822			
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	24,135	1 480,00	35 719,80	CS ÚRS 2021 02
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,138	1 300,00	72 979,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		31,188*1,8		56,138			
	VV		Součet		56,138			
	D	998	Přesun hmot				38 259,69	
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	26,027	1 470,00	38 259,69	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				193 309,96	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				39 030,63	
21	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	130,000	14,04	1 825,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		HI trasa kanalizace					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
22	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,051	105 200,00	5 365,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		130*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství"		0,051			
23	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	60,800	23,59	1 434,27	CS ÚRS 2021 01
	VV		(17+33+26)*0,8		60,800			
	VV		Součet		60,800			
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	130,000	112,68	14 648,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		HI trasa kanalizace					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
25	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	151,515	104,00	15 757,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		130*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		151,515			
	D	733	Demontáže rozvodné potrubí, ZP				29 373,00	
26	K	33110855	Demontáž potrubí kamenina kanalizace do DN150	m	125,000	86,00	10 750,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	331108pc	Demontáž zařízení předmětů 1.PP	ks	5,000	166,00	830,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	7134908pc	Demontáž izolace tepelné potrubí ZTI vnitřní voda a kanalizace	m	45,000	160,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 02
29	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového pozinkovaného závitového do DN50	m	90,000	59,98	5 398,20	CS ÚRS 2021 02
30	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	10,000	97,53	975,30	CS ÚRS 2021 02
31	K	997013501.1	Odvoz materiálu do 1 km se složením	t	2,900	315,00	913,50	CS ÚRS 2021 02
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce	t	2,900	1 140,00	3 306,00	CS ÚRS 2021 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				115 865,28	
33	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG SN4 DN 100 vč.montáže	m	17,000	380,29	6 464,93	CS ÚRS 2021 02
34	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG SN4 DN 125 vč.montáže	m	33,000	517,12	17 064,96	CS ÚRS 2021 02
35	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG SN4 DN 150 vč.montáže	m	26,000	617,15	16 045,90	CS ÚRS 2021 02
36	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 vč.montáže	m	2,000	435,03	870,06	CS ÚRS 2021 02
37	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 vč.montáže	m	2,000	480,99	961,98	CS ÚRS 2021 02
38	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70 vč.montáže	m	15,000	546,27	8 194,05	CS ÚRS 2021 02
39	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 vč.montáže	m	30,000	685,31	20 559,30	CS ÚRS 2021 02
40	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 40	kus	1,000	82,27	82,27	CS ÚRS 2021 02
41	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	91,18	182,36	CS ÚRS 2021 02
42	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	135,72	407,16	CS ÚRS 2021 02
43	M	3295114103	koleno kanalizace plastové KGB 45°/100	kus	9,000	52,80	475,20	CS ÚRS 2021 02
44	M	3295114108	koleno kanalizace plastové KGB 45°/125	kus	14,000	80,30	1 124,20	CS ÚRS 2021 02
45	M	3295114114	koleno kanalizace plastové KGB 45°/150	kus	5,000	127,60	638,00	CS ÚRS 2021 02
46	M	3295114203	odbočka jednoduchá KGEA 45° 100/125	kus	2,000	140,80	281,60	CS ÚRS 2021 02
47	M	3295114205	odbočka jednoduchá KGEA 45° 125/125	kus	2,000	177,10	354,20	CS ÚRS 2021 02
48	M	3295114209	odbočka jednoduchá KGEA 45° 125/150	kus	4,000	233,20	932,80	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP06 - Splašková a tuková kanalizace - Sjednocení

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							792 519,16	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					599 209,20	
D	1	Zemní práce					237 940,19	
1	K	131213102	Hloubení jam v nesoudrzných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	26,250	1 220,00	32 025,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Výkop okolo stávajícího lapolu					
	W		3*3,5*2,5		26,250			
	W		Součet		26,250			
2	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	74,970	1 270,00	95 211,90	CS ÚRS 2021 02
	W		venkovní kanalizace - průměrná hloubka 3,57m					
	W		21*3,57*1		74,970			
	W		Součet		74,970			
3	K	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných hominách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	27,360	2 110,00	57 729,60	CS ÚRS 2021 02
	W		VNITŘNÍ KANALIZACE					
	W		Průměrná hloubka 60cm					
	W		Průměrná šířka 60cm					
	W		(17+33+26)*0,6*0,6		27,360			
	W		Součet		27,360			
4	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	27,360	128,00	3 502,08	CS ÚRS 2021 02
5	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	27,360	118,00	3 228,48	CS ÚRS 2021 02
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,188	220,00	6 861,36	CS ÚRS 2021 02
	W		40% zeminy vnitřní kanalizace					
	W		27,36*0,4		10,944			
	W		20% zeminy vnější kanalizace					
	W		(74,97+26,25)*0,2		20,244			
	W		Součet		31,188			
7	K	167111102	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	31,188	460,00	14 346,48	CS ÚRS 2021 02
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,392	20,00	1 947,84	CS ÚRS 2021 02
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	97,392	144,00	14 024,45	CS ÚRS 2021 02
	W		Zpětný zásyp stávající zeminy					
	W		128,58-31,188		97,392			
	W		Součet		97,392			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,840	561,00	3 837,24	CS ÚRS 2021 02
	W		(17+33+26)*0,15*0,6		6,840			
	W		Součet		6,840			
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	13,680	382,00	5 225,76	CS ÚRS 2021 02
	W		6,84*2		13,680			
	W		Součet		13,680			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					27 524,16	
12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	5,472	5 030,00	27 524,16	CS ÚRS 2021 02
	W		Nové zabetonování pro vytvoření rovné plochy v rámci obnovy původní hydroizolační vrstvy					
	W		(17+33+26)*0,12*0,6		5,472			
	W		Součet		5,472			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání (vnitřní)					78 035,28	
13	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,640	3 250,00	34 580,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Bourání první vrstvy					
	W		(17+33+26)*0,8*0,1		6,080			
	W		Bourání druhé vrstvy					
	W		(17+33+26)*0,6*0,1		4,560			
	W		Součet		10,640			
14	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevztloučených hl do 150 mm	m	152,000	285,89	43 455,28	CS ÚRS 2021 02
	W		(17+33+26)*2		152,000			
	W		Součet		152,000			
D	997	Přesun sutě					217 449,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	3295114207	odbočka jednoduchá KGEA 45° 100/150	kus	1,000	195,80	195,80	CS ÚRS 2021 02
50	M	3295114211	odbočka jednoduchá KGEA 45°C 150/150	kus	3,000	311,30	933,90	CS ÚRS 2021 02
51	M	3295114201	odbočka jednoduchá KGEA 45°C 100/100	kus	2,000	121,00	242,00	CS ÚRS 2021 02
52	M	3295114401	redukce KGR 100/125	kus	2,000	53,90	107,80	CS ÚRS 2021 02
53	M	3295114403	redukce KGR 125/150	kus	1,000	101,20	101,20	CS ÚRS 2021 02
54	M	3295314103	Koleno HTB 100/45°	kus	7,000	49,50	346,50	CS ÚRS 2021 02
55	M	3295314405	Redukce HTR 70/100	kus	4,000	41,80	167,20	CS ÚRS 2021 02
56	M	3295314407	Redukce HTR 100/125	kus	2,000	97,90	195,80	CS ÚRS 2021 02
57	M	3295314403	Redukce HTR 100/50	kus	1,000	40,70	40,70	CS ÚRS 2021 02
58	M	3295314601	čistič kus HTRE 100	kus	3,000	145,20	435,60	CS ÚRS 2021 02
59	M	3295314602	čistič kus HTRE 125	kus	1,000	392,70	392,70	CS ÚRS 2021 02
60	M	3295114612	čistič kus KGRE 150	kus	3,000	760,10	2 280,30	CS ÚRS 2021 02
61	K	721273245	Přívzdušňovací ventil HL905-podomítková verze DN75	kus	1,000	1 983,00	1 983,00	CS ÚRS 2021 02
62	K	721273115	Střešní vtok, koš, HL62/1, DN110	kus	2,000	4 040,00	8 080,00	CS ÚRS 2021 02
63	K	721211405	Vpust' terasová HL80HK vč.zách.koš HL181	kus	2,000	2 699,85	5 399,70	CS ÚRS 2021 02
64	K	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku DN 40/50 s přípojem vody	kus	1,000	1 996,75	1 996,75	CS ÚRS 2021 02
65	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT jednoosé do DN 100	kus	18,000	209,93	3 778,74	CS ÚRS 2021 02
66	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT dvouosé do DN 100	kus	4,000	362,43	1 449,72	CS ÚRS 2021 02
67	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT jednoosé do DN 150	kus	21,000	227,60	4 779,60	CS ÚRS 2021 02
68	K	877275211.1	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT dvouosé do DN 150	kus	10,000	278,00	2 780,00	CS ÚRS 2021 02
69	K	87731522pc	Montáž vpustl boční do DN 110	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2021 02
70	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m	125,000	25,89	3 236,25	CS ÚRS 2021 02
71	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 156,580	1,68	1 943,05	CS ÚRS 2021 02

D	767	Konstrukce zámečnické					9 041,05	
72	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (vodovod, kanalizace)	kg	15,000	142,23	2 133,45	CS ÚRS 2021 02
73	M	12003128	Objímka dvoušroubová M 8 DN 20	kus	2,000	16,06	32,12	CS ÚRS 2021 02
74	M	12003138	Objímka dvoušroubová M 8 DN 25	kus	3,000	16,06	48,18	CS ÚRS 2021 02
75	M	12004046	Objímka dvoušroubová M 8 DN 32	kus	5,000	17,60	88,00	CS ÚRS 2021 02
76	M	12004853	Objímka dvoušroubová M 8 DN 40	kus	7,000	19,03	133,21	CS ÚRS 2021 02
77	M	12006064	Objímka dvoušroubová M 10 DN 50	kus	5,000	29,26	146,30	CS ÚRS 2021 02
78	M	12007278	Objímka dvoušroubová M 10 DN 65	kus	1,000	39,16	39,16	CS ÚRS 2021 02
79	M	12102116	Objímka dvoušroubová M 10 DN 100	kus	5,000	54,01	270,05	CS ÚRS 2021 02
80	M	12133142	Objímka dvoušroubová M 10 DN 125	kus	8,000	74,69	597,52	CS ÚRS 2021 02
81	M	12133159	Objímka dvoušroubová M 10 DN 150	kus	7,000	85,58	599,06	CS ÚRS 2021 02
82	M	423915030	tlmen kruhový ON 130625 DN 25	kus	1,000	42,29	42,29	CS ÚRS 2021 02
83	M	423915040	tlmen kruhový ON 130625 DN 32	kus	1,000	45,41	45,41	CS ÚRS 2021 02
84	M	423915050	tlmen kruhový ON 130625 DN 40	kus	2,000	47,81	95,62	CS ÚRS 2021 02
85	M	423915060	tlmen kruhový ON 130625 DN 50	kus	1,000	48,87	48,87	CS ÚRS 2021 02
86	M	423915070	tlmen kruhový ON 130625 DN 65	kus	1,000	54,62	54,62	CS ÚRS 2021 02
87	M	22081000	Závitová tyč M8x(200-500mm)	kus	17,000	26,18	445,06	CS ÚRS 2021 02
88	M	22101000	Závitová tyč M10x(200-500mm)	kus	25,000	40,81	1 020,25	CS ÚRS 2021 02
89	M	31384020	Nosník 38/40x1000	kus	3,000	389,73	1 169,19	CS ÚRS 2021 02
90	M	32271820	Konzola 27/18x200	kus	3,000	95,48	286,44	CS ÚRS 2021 02
91	M	32384450	Konzola 38/40x500	kus	3,000	240,24	720,72	CS ÚRS 2021 02
92	M	31100830	Sestava uchycení M8x30	kpl	17,000	13,86	235,62	CS ÚRS 2021 02
93	M	31101030	Sestava uchycení M10x30	kpl	25,000	20,24	506,00	CS ÚRS 2021 02
94	M	24081330	Spojovací matice M8	kus	17,000	4,73	80,41	CS ÚRS 2021 02
95	M	24101730	Spojovací matice M10	kus	25,000	8,14	203,50	CS ÚRS 2021 02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 841,64	96 608,38
7	Prostupy pro VZT, zazdění prostupů, omítky, začistění zárubní	79 841,64	96 608,38

n

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 841,64
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 79 841,64	Výše daně 16 766,74
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			96 608,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP07 - Prostupy pro VZT, zazdění prostupů, omítky, začíštění zárubní

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 841,64

HSV - Práce a dodávky HSV

79 841,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 929,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 779,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 930,16

997 - Přesun sutě

3 048,55

998 - Přesun hmot

1 153,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP07 - Prostupy pro VZT, zazdění prostupů, omítky, začíštění zárubní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			79 841,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 841,64	21,00%	16 766,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			96 608,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Začištění okolo zárubní do původního zdiva					
	vv		(2*2+1)*21		105,000			
	vv		Součet		105,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 930,16	
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	9,000	160,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		m.č. 129 - otvor pro VZT pr. 250					
	vv		6		6,000			
	vv		m.č. 130 - otvor pro VZT pr. 150					
	vv		1		1,000			
	vv		m.č. 128 - otvor pro VZT pr. 125					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		9,000			
11	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	5,000	296,00	1 480,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		m.č. 105 - pr. 350					
	vv		1		1,000			
	vv		m.č. 104 - pr. 250					
	vv		2		2,000			
	vv		m.č. 125 - pr. 355					
	vv		1		1,000			
	vv		m.č. 123 - pr. 125					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		5,000			
12	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,552	1 830,00	1 010,16	CS ÚRS 2021 02
	vv		m.č. 124 - otvor pro VZT					
	vv		1,1*0,6*0,3		0,198			
	vv		m.č. 219 - otvory pro VZT					
	vv		1,2*0,65*0,3+2*0,4*0,5*0,3		0,354			
	vv		Součet		0,552			
D	997		Přesun sutě				3 048,55	
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,305	524,81	1 209,69	dle SoD
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,305	230,92	532,27	dle SoD
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,270	10,50	338,84	dle SoD
	vv		2,305*14 "Přepočtené koeficientem množství		32,270			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,305	419,85	967,75	dle SoD
D	998		Přesun hmot				1 153,75	
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,748	419,85	1 153,75	dle SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt:

VCP07 - Prostupy pro VZT, zazdění prostupů, omítky, začistění zárubní

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 841,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					8 929,27	
1	K	340271041.PFX	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi PORFIX P2-500 tl 150 mm	m2	5,750	987,09	5 675,77	CS ÚRS 2021 02
	W		m.č. 104 - Zazdění starých otvorů pro VZT					
	W		2*0,3*0,25		0,150			
	W		m.č. 125 - zazdění otvorů po VZT					
	W		2*0,3*0,3		0,180			
	W		m.č. 130 - zazdění otvoru po VZT					
	W		1*0,8*0,3		0,240			
	W		m.č. 124 - zazdění otvoru po VZT					
	W		1,3*0,6+0,4*0,4*2		1,100			
	W		m.č. 128 - zazdění otvorů po VZT					
	W		4*0,2*0,2		0,160			
	W		m.č. 219 - zazdění otvorů					
	W		2*1,4*0,7*2		3,920			
	W		Součet		5,750			
2	K	342272245	Příčky z pórabetonových tvánic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	4,144	785,11	3 253,50	dle SoD
	W		m.č. 105 - Dozdění příčka pod stropem					
	W		0,75*5,525		4,144			
	W		Součet		4,144			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					62 779,91	
3	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,200	493,00	1 577,60	CS ÚRS 2021 02
	W		m.č. 124 - výplň rýh stropu po příčkách					
	W		8*0,4		3,200			
	W		Součet		3,200			
4	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,575	189,00	3 132,68	CS ÚRS 2021 02
	W		m.č. 124 - omítka stropu					
	W		3*5,525		16,575			
	W		Součet		16,575			
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,200	428,00	513,60	CS ÚRS 2021 02
	W		m.č. 124 - rýhy po příčkách na stěnách					
	W		4*0,3		1,200			
	W		Součet		1,200			
6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	56,400	210,00	11 844,00	CS ÚRS 2021 02
	W		m.č. 125 - omítka stávajících stěn					
	W		(5,5+4,7+4,7)*3		44,700			
	W		m.č. 124 - oprava omítky 50%					
	W		3*3*0,5		4,500			
	W		m.č. 128 - oprava omítky 100%					
	W		2,4*3		7,200			
	W		Součet		56,400			
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	62,148	199,43	12 394,18	dle SoD
	W		4,144*2		8,288			
	W		m.č. 125 - omítka stávajících stěn					
	W		(5,5+4,7+4,7)*3		44,700			
	W		m.č. 128 - oprava omítky					
	W		2,4*3		7,200			
	W		m.č. 219 - omítka po zazdění					
	W		2*1,4*0,7		1,960			
	W		Součet		62,148			
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	98,748	137,50	13 577,85	dle SoD
	W		8,288		8,288			
	W		m.č. 104 - stávající obvodového stěny, potažení štukem					
	W		(3,7+5,5)*3		27,600			
	W		m.č. 125 - omítka stávajících stěn					
	W		(5,5+4,7+4,7)*3		44,700			
	W		m.č. 124 - omítka stávající vyspravené stěny					
	W		3*3		9,000			
	W		m.č. 128 - oprava omítky					
	W		2,4*3		7,200			
	W		m.č. 219 - omítka po zazdění					
	W		2*1,4*0,7		1,960			
	W		Součet		98,748			
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	105,000	188,00	19 740,00	CS ÚRS 2021 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			169 047,70
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	169 047,70	35 500,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			204 547,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		169 047,70	204 547,72
8	Připočet ukončovacích lišt obkladů u otvorů, HI pásy po obvodu kcí a tmelení rohů	169 047,70	204 547,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP08 - Připočet ukončovacích lišt obkladů u otvorů, HI pásy po obvodu
kcí a tmelení rohů

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

169 047,70

PSV - Práce a dodávky PSV

169 047,70

771 - Podlahy z dlaždic

68 999,92

781 - Dokončovací práce - obklady

99 111,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

936,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:
VCP08 - Přípočet ukončovacích lišt obkladů u otvorů, HI pásy po obvodu
kci a tmelení rohů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	169 047,70
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 047,70	21,00%	35 500,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	204 547,72
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP08 - Přípočet ukončovacích lišt obkladů u otvorů, HI pásky po obvodu kci a tmelení rohů

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 047,70	
D		PSV	Práce a dodávky PSV	169 047,70				
D	771	Podlahy z dlaždic					68 999,92	
1	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	26,000	189,00	4 914,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		mč 130					
	VV		5		5,000			
	VV		mč 134					
	VV		6		6,000			
	VV		mč 211					
	VV		4		4,000			
	VV		mč 213					
	VV		3		3,000			
	VV		mč 214					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		26,000			
2	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	10,000	182,00	1 820,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		mč 130					
	VV		1		1,000			
	VV		mč 134					
	VV		2		2,000			
	VV		mč 211					
	VV		0		0,000			
	VV		mč 213					
	VV		2		2,000			
	VV		mč 214					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	102,750	175,00	17 981,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		mč 130					
	VV		2,05*2+2,3*2-2*0,7		7,300			
	VV		mč 134					
	VV		2,125*2+2*2+2*1-0,7		9,550			
	VV		mč 211					
	VV		(2,85+6,425)*2-0,8		17,750			
	VV		mč 213					
	VV		(5,6+2,6)*2-1,15		15,250			
	VV		mč 214					
	VV		(5,6+12,675)*2-1,15-1,6-0,9		32,900			
	VV		kolem nerezových žlabů					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		102,750			
4	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	36,940	209,92	7 754,44	dle SoD
5	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	36,940	607,90	22 455,83	dle SoD
	VV		36,94		36,940			
	VV		Součet		36,940			
6	M	27801556800000508	Dlažba protiskluz R10/B 10x10 (30x30) cm bílá	M2	40,634	346,37	14 074,40	dle SoD
	VV		36,94*1,1		40,634			
	VV		Součet		40,634			
D		781	Dokončovací práce - obklady	99 111,78				
7	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	52,000	367,00	19 084,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	41,060	619,27	25 427,23	dle SoD
	VV		m.č. 107					
	VV		(3+5,525)*2-0,4*1,2-0,8*2		14,970			
	VV		m.č. 119					
	VV		(4,4+5,525)*2-0,4*2,4-0,8*2		17,290			
	VV		m.č. 138					
	VV		(3,5+1,8)*2-0,9*2		8,800			
	VV		Součet		41,060			
9	M	59761255	obkladačky keramické kuchyňské (barevné) přes 35 do 45 ks/m2	m2	45,166	363,17	16 402,94	dle SoD
	VV		0		0,000			
	VV		41,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		45,166			
	VV		Součet		45,166			
10	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	41,060	608,78	24 996,51	dle SoD
	VV		41,06		41,060			
	VV		Součet		41,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	109,100	121,00	13 201,10	CS ÚRS 2021 02
	W		Ukončovací profil obkladů u všech styků obklad X otvor(dveře					
	W		23 ks + okna)					
	W		2*2*23		92,000			
	W		m.č. 107 - okno					
	W		2*0,6		1,200			
	W		m.č. 211 - okno + výdejní okno					
	W		1,15*2+1,1*2		4,500			
	W		m.č. 212 - okno + výdejní okna					
	W		1,15*2+1,1*2		4,500			
	W		m.č. 213 - okno					
	W		1,15*2		2,300			
	W		m.č. 214 - okno					
	W		1,15*2		2,300			
	W		m.č. 216 - okno					
	W		1,15*2		2,300			
	W		Součet		109,100			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				936,00	
12	K	784161002	Trmelení spár a rohů šířky do 3 mm silikonovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	52,000	18,00	936,00	CS ÚRS 2021 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 626,51
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 626,51	Výše daně 3 071,57
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		17 698,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 626,51	17 698,08
9	Připočet chybějící OK Z/01	14 626,51	17 698,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP09 - Přípočet chybějící OK Z/01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			14 626,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 626,51	21,00%	3 071,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			17 698,08
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP09 - Přípočet chybějící OK Z/01

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 626,51

767 - Konstrukce zámečnické

14 626,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP09 - Přípočet chybějící OK Z/01

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 626,51

D		767	Konstrukce zámečnické				14 626,51	
1	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	118,900	31,91	3 794,10	dle SoD
	W		Z/01					
	W		118,9		118,900			
	W		Součet		118,900			
2	M	Z-01	Zámečnický výrobek Z/01 vč.povrchové úpravy	kg	118,900	89,22	10 608,26	dle SoD
3	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	158,190	1,42	224,15	dle SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 488,28
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	66 488,28	13 962,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			80 450,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		66 488,28	80 450,82
10	Stavební úpravy na střeše kolem OK a plechových prostupů	66 488,28	80 450,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP10 - Stavební úpravy na střeše kolem OK a plechových prostupů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		66 488,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 488,28	21,00%	13 962,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 450,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt:

VCP10 - Stavební úpravy na střeše kolem OK a plechových prostupů

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 488,28

HSV - Práce a dodávky HSV	20 035,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 035,20
PSV - Práce a dodávky PSV	46 453,08
712 - Povlakové krytiny	20 597,24
713 - Izolace tepelné	6 257,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 530,00
762 - Konstrukce tesařské	17 068,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP10 - Stavební úpravy na střeše kolem OK a plechových prostupů

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 488,28

D HSV Práce a dodávky HSV

20 035,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 035,20

1	K	972054411	Vybourání otvorů v ŽB střezech nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm	m3	0,396	11 200,00	4 435,20	CS ÚRS 2021 02
			1,1*0,6*2*0,3		0,396			
			Součet		0,396			
2	K	02	Zadělání prostupů po ventilačních nástavcích	ks	6,000	1 600,00	9 600,00	indiv. Kalkulace
3	K	01	Zadělání prostupů po zdemontovaných kruhových prostupech	ks	3,000	2 000,00	6 000,00	indiv. Kalkulace

D PSV Práce a dodávky PSV

46 453,08

D 712 Povlakové krytiny

20 597,24

4	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	21,600	53,80	1 162,08	CS ÚRS 2021 02
5	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilí na homím povrchu	m2	25,175	178,00	4 481,15	CS ÚRS 2021 02
			21,6*1,1655*Přepočtené koeficientem množství		25,175			
6	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů uložených na sucho samolepicí	m2	21,600	26,40	570,24	CS ÚRS 2021 02
7	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	21,600	187,00	4 039,20	CS ÚRS 2021 02
8	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	25,175	263,00	6 621,03	CS ÚRS 2021 02
			21,6*1,1655*Přepočtené koeficientem množství		25,175			
9	K	712361804	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z fólií natavených do asfaltového podkladu	m2	21,600	51,80	1 118,88	CS ÚRS 2021 02
10	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	21,600	47,20	1 019,52	CS ÚRS 2021 02
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	24,948	21,20	528,90	CS ÚRS 2021 02
			21,6*1,155*Přepočtené koeficientem množství		24,948			
12	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm	m2	21,600	48,90	1 056,24	CS ÚRS 2021 02
			2*1,4*2+2*1,5*2+2*5		21,600			
			Součet		21,600			

D 713 Izolace tepelné

6 257,52

13	K	713140824	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm	m2	21,600	24,40	527,04	CS ÚRS 2021 02
14	K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,800	71,60	773,28	CS ÚRS 2021 02
15	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	22,032	225,00	4 957,20	CS ÚRS 2021 02
			10,8*2,04*Přepočtené koeficientem množství		22,032			

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 530,00

18	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 762 Konstrukce tesařské

17 068,32

16	K	762343962	Montáž zabudování otvorů ve střeše deskami tvrdými pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	21,600	326,00	7 041,60	CS ÚRS 2021 02
17	M	60726274	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm	m2	23,760	422,00	10 026,72	CS ÚRS 2021 02
			21,6*1,1*Přepočtené koeficientem množství		23,760			

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 8

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 020,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	13 020,73	2 734,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 755,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 020,73	15 755,08
11	m.č. 138 + poklop	13 020,73	15 755,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP11 - m.č. 138 + poklop

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			13 020,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 020,73	21,00%	2 734,35
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	15 755,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP11 - m.č. 138 + poklop

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 020,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 944,30
997 - Přesun sutě	2 002,38
HSV - Práce a dodávky HSV	2 545,60
4 - Vodorovné konstrukce	2 545,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 528,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 528,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

VCP11 - m.č. 138 + poklop

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 020,73

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 944,30
1	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	435,00	435,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	56230R	Vodotěsný a plynotěsný kovový poklop pro zadláždění 50x50cm	kus	1,000	4 516,20	4 516,20	
3	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,688	2 896,95	1 993,10	

vv m.č. 138 NS
vv 6,25*0,11
vv Součet

0,688
0,688

D	997	Přesun sutě						2 002,38
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,514	524,81	794,56	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,514	230,92	349,61	
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,196	10,50	222,56	

vv 1,514*14
vv Součet

21,196
21,196

7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,514	419,85	635,65	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

D HSV Práce a dodávky HSV

2 545,60

D	4	Vodorovné konstrukce						2 545,60
8	K	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	m3	0,688	3 700,00	2 545,60	CS ÚRS 2021 02
vv			6,25*0,11		0,688			
vv			Součet		0,688			

D PSV Práce a dodávky PSV

1 528,45

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 528,45
9	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	6,250	12,60	78,75	CS ÚRS 2021 01
vv			m.č. 138					
vv			6,25		6,250			
vv			Součet		6,250			
10	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,002	41 900,00	83,80	CS ÚRS 2021 01
vv			6,25*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
11	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	6,250	102,00	637,50	CS ÚRS 2021 01
vv			m.č. 138					
vv			6,25		6,250			
vv			Součet		6,250			
12	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	7,284	100,00	728,40	CS ÚRS 2021 01
vv			6,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,284			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	270 993,80
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	270 993,80	56 908,70
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	327 902,50
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Místo: Datum: 6. 5. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		270 993,80	327 902,50
12	Změna rozvaděče	270 993,80	327 902,50
MNP24	Odpočet původních úprav a doplnění	-85 729,20	-103 732,33
VCP24	Přípočet nového rozvaděče	356 723,00	431 634,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: 12 - Změna rozvaděče

Soupis: **MNP12 - Odpočet původních úprav a doplnění**

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-85 729,20

103.1.2 - Stávající rozvaděč RMS1 - úpravy a doplnění

-85 729,20

D1 - POLE Č. 1:

-13 711,20

D2 - POLE Č. 2:

-38 050,20

D3 - POLE Č. 3:

-33 967,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

12 - Změna rozvaděče

Soupis:

MNP12 - Odpočet původních úprav a doplnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-85 729,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-85 729,20	21,00%	-18 003,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-103 732,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

12 - Změna rozvaděče

Soupis:

MNP12 - Odpočet původních úprav a doplnění

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-85 729,20

D 103.1.2 Stávající rozvaděč RMS1 - úpravy a doplnění

-85 729,20

D D1 POLE Č. 1: -13 711,20

1	K	103.1.2.1	Jistič jednopólový 4A/B/1P	ks	1,000	-266,80	-266,80
2	K	103.1.2.2	Transformátor měřicí CLA2.3 200/5A,30x10, cejchované	ks	1,000	-2 470,80	-2 470,80
3	K	103.1.2.3	Digitální elektroměr 3f.,x/5A/RS485,2T,cejchovaný	ks	1,000	-6 066,80	-6 066,80
4	K	103.1.2.4	Modul dálkového odečtu	ks	1,000	-4 906,80	-4 906,80

D D2 POLE Č. 2: -38 050,20

5	K	103.1.2.5	Jistič jednopólový 6A/B/1P	ks	1,000	-249,40	-249,40
6	K	103.1.2.6	2-polový proudový chránič s nadproudovým jištěním 16A/B/1N/30mA	ks	25,000	-1 136,80	-28 420,00
7	K	103.1.2.7	4-polový proudový chránič 25A/B/4P/30mA	ks	2,000	-2 157,60	-4 315,20
8	K	103.1.2.8	Transformátor 230/12, 200VA	ks	1,000	-2 470,80	-2 470,80
9	K	103.1.2.9	Řadová svorka RSA 2,5mm ²	ks	52,000	-23,20	-1 206,40
10	K	103.1.2.10	Vývodka do P16	ks	26,000	-53,40	-1 388,40

D D3 POLE Č. 3: -33 967,80

11	K	103.1.2.11	2-polový proudový chránič s nadproudovým jištěním 10A/B/1N/30mA	ks	5,000	-1 136,80	-5 684,00
12	K	103.1.2.12	2-polový proudový chránič s nadproudovým jištěním 16A/B/1N/30mA	ks	12,000	-1 136,80	-13 641,60
13	K	103.1.2.13	4-polový proudový chránič 25A/B/4P/30mA	ks	6,000	-2 157,60	-12 945,60
14	K	103.1.2.14	Řadová svorka RSA 2,5mm ²	ks	34,000	-23,20	-788,80
15	K	103.1.2.15	Vývodka do P16	ks	17,000	-53,40	-907,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

12 - Změna rozvaděče

Soupis:

VCP12 - Přípočet nového rozvaděče

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		356 723,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	356 723,00	21,00%	74 911,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	431 634,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY
 Objekt: 12 - Změna rozvaděče
 Soupis: VCP12 - Připočet nového rozvaděče

Místo: Datum: 6. 5. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

356 723,00

D HSV HSV 356 723,00

D 103.1.2.1 nový rozvaděč včetně motnáže 356 723,00

1	K	K001	Rozváděč skříňový RAK 2064, 2000 x 600 x 400 mm, RAL 7035	ks	1,000	21 940,00	21 940,00
2	K	K002	Rozváděč skříňový RAK 2084, 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035	ks	2,000	23 864,00	47 728,00
3	K	K003	Bočnice RAK-N 2040, 2000 x 400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks)	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	K004	Sada na spojení skříní RAK-SS, šrouby + těsnění	ks	2,000	292,00	584,00
5	K	K005	Adaptér pro uchycení M2000 do skříní RAK	ks	3,000	504,00	1 512,00
6	K	K006	Konstrukce M2000 instalační pro RAK, 2-40, plast	ks	1,000	9 577,00	9 577,00
7	K	K007	Konstrukce M2000 instalační pro RAK, 3-40, plast	ks	2,000	10 205,00	20 410,00
8	K	K008	Podstavec, rohový díl 100mm	sada	3,000	1 225,00	3 675,00
9	K	K009	Univerzální díl podstavce 100x400 mm, 2 kusy	ks	3,000	376,00	1 128,00
10	K	K010	Univerzální díl podstavce 100x600 mm, 2 kusy	ks	1,000	533,00	533,00
11	K	K011	Univerzální díl podstavce 100x800 mm, 2 kusy	ks	2,000	753,00	1 506,00
12	K	K012	Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ks	1,000	180,00	180,00
13	K	K013	Hřibovité tlačítko s aretací, červené	ks	1,000	392,00	392,00
14	K	K014	Kontakt 1Z, šroubové svorky	ks	1,000	110,00	110,00
15	K	K015	Propojovací díl	ks	3,000	50,00	150,00
16	K	K016	Signálka, bílá, nízká	ks	1,000	149,00	149,00
17	K	K017	Signálka, zelená, nízká	ks	1,000	149,00	149,00
18	K	K018	LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky	ks	2,000	337,00	674,00
19	K	K019	Vypínač 3-pólový 250A s možností výbavy	ks	2,000	7 850,00	15 700,00
20	K	K020	Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3	ks	2,000	2 198,00	4 396,00
21	K	K021	Třmenová svorka 160A pro MC2 (3 ks)	ks	2,000	392,00	784,00
22	K	K022	Zapínací a rozplínací kontakt k výkonovým jističům MC	ks	1,000	259,00	259,00
23	K	K023	Pojistkový odpínač 1P, 32A-850001585	ks	1,000	117,00	117,00
24	K	K024	Pojistka válcová gG10x38 2A 500V	ks	1,000	39,00	39,00
25	K	K025	Pojistkový odpínač 3P, 100A-850001598	ks	8,000	1 439,00	11 512,00
26	K	K026	Pojistka válcová gG22x58 100A 500V	ks	12,000	109,00	1 308,00
27	K	K027	Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm	ks	13,000	348,00	4 524,00
28	K	K028	Pojistka válcová gG10x38 20A 400V	ks	3,000	36,00	108,00
29	K	K029	Pojistkový odpínač 3P, 50A-850001593	ks	5,000	795,00	3 975,00
30	K	K030	Pojistka PV14/63A, gG	ks	9,000	97,00	873,00
31	K	K031	Svodíč přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5	ks	1,000	6 429,00	6 429,00
32	K	K032	Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC	ks	10,000	2 157,00	21 570,00
33	K	K033	Jistič AMPARO 10kA, C 10A, 1pólový	ks	4,000	189,00	756,00
34	K	K034	Jistič AMPARO 10kA, B 16A, 1pólový, vhodný před elektroměr	ks	22,000	167,00	3 674,00
35	K	K035	Proudový chránič AMPARO 10kA, 25A, 2-pólový, 30mA	ks	7,000	965,00	6 755,00
36	K	K036	Jistič AMPARO 10kA, B 6A, 1pólový, vhodný před elektroměr	ks	5,000	216,00	1 080,00
37	K	K037	Jistič AMPARO 10kA, B 32A, 3pólový, vhodný před elektroměr	ks	1,000	753,00	753,00
38	K	K038	Jistič AMPARO 10kA, C 4A, 3pólový	ks	4,000	857,00	3 428,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

12 - Změna rozvaděče

Soupis:

VCP12 - Přípočet nového rozvaděče

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

356 723,00

HSV - HSV

356 723,00

103.1.2.1 - nový rozvaděč včetně motnáže

356 723,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	K039	Jistič AMPARO 10kA, B 16A, 3pólový, vhodný před elektroměr	ks	5,000	609,00	3 045,00
40	K	K040	Proudový chránič AMPARO 10kA, 25A, 4-pólový, 30mA	ks	8,000	1 169,00	9 352,00
41	K	K041	Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC	ks	37,000	1 759,00	65 083,00
42	K	K042	Digitální elektroměr 3-fázový 2-tarifní, přímé měření 10-100A	ks	1,000	3 433,00	3 433,00
43	K	K043	Zvukové trafo, 230V AC primár, 4/8/12V AC sekundár, 15VA	ks	1,000	598,00	598,00
44	K	K044	Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC	ks	1,000	686,00	686,00
45	K	K045	Transformátor 1-fázový, 230/12V, 100VA	ks	1,000	1 877,00	1 877,00
46	K	K046	Jistič AMPARO 10kA, B 4A, 1pólový	ks	2,000	224,00	448,00
47	K	K047	Pojistka válcová gG14x51 40A 500V	ks	6,000	61,00	366,00
48	K	K048	Pojistka válcová gG22x58 80A 500V	ks	12,000	111,00	1 332,00
49	K	K049	Pojistkový odpínač ARROW BLUE, vel.00, 3pól, 160A, M8	ks	1,000	1 193,00	1 193,00
50	K	K050	Nožová pojistka 00/125A/400VAC	ks	3,000	172,00	516,00
51	K	K051	Pojistka válcová gG10x38 16A 500V	ks	36,000	36,00	1 296,00
52	K	K052	Jistič AMPARO 10kA, C 10A, 3pólový	ks	1,000	706,00	706,00
53	K	K053	Modulový stykač 20A, 2Z, 230 VAC, 1 TE	ks	1,000	769,00	769,00
54	K	K054	Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC	ks	5,000	1 884,00	9 420,00
55	K	K055	Lišta propojovací vidlicová, TE18mm/3p, 16mm2	ks	3,000	1 067,00	3 201,00
56	K	K056	Lišta propojovací, 2-pólová, 16 mm2	ks	2,000	1 067,00	2 134,00
57	K	K057	Lišta nulová 25 mm2, 160 A, délka 1m	ks	3,000	1 491,00	4 473,00
58	K	K058	Příchytka nulové lišty 25 mm2	ks	6,000	172,00	1 032,00
59	K	K059	Nosič sběrnic 3P	ks	6,000	471,00	2 826,00
60	K	K060	Nosný izolátor 2xM8 vnitřní závit, lomová síla 4,4kN, 40mm	ks	12,000	125,00	1 500,00
61	K	K061	Výroba	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00

