



S00HP004YWU6

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

č.SŘÚPaR/2021/0012/SD (dle objednatele)
ze dne 01.04.2021

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Romanem Moldrzykem, jednatelem společnosti
IČO: 25853473

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2021/0012/SD „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) Část 2 – Rekonstrukce školních kuchyní ZŠ Sjedenocení a ZŠ FKT (TGM) – stavební práce“ (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.04.2021, kterým se upravují následující články:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- Zahájení díla:
- A. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjedenocení – stavební práce:
Termín pro zahájení prací:
venkovní práce: do týdne od písemné výzvy zadavatele (objednatele) k převzetí staveniště (předpoklad 1.6.2021).
vnitřní práce: do měsíce od zahájení venkovních prací
- B. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ FKT – stavební práce:
Termín pro zahájení prací:
venkovní práce: do týdne od písemné výzvy zadavatele (objednatele) k převzetí staveniště (předpoklad 1.5.2021).
vnitřní práce: do měsíce od zahájení venkovních prací
- Dokončení díla:
- A. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjedenocení – stavební práce:
Nejzazší termín pro dokončení prací do 15.09.2021
Stavební připravenost pro zahájení dodávek technologie do 15.08.2021.
- B. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ FKT – stavební práce:
Nejzazší termín pro dokončení prací do 21.08.2021
Stavební připravenost pro zahájení dodávek technologie do 15.08.2021.

Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději ke dni zahájení díla, a to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednateli bude dílo předáno v den následující po dni dokončení prací, po dobu přejímacího řízení lhůta k plnění neběží.

- 4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.3. Dřívější plnění je možné.
- 4.4. Součástí smlouvy o dílo je harmonogram, který musí respektovat dobu plnění dle čl. této smlouvy. Harmonogram prací bude zpracován v podrobnostech denního harmonogramu, z finančního harmonogramu bude vyplývat finanční plnění v jednotlivých měsících. Harmonogram může být aktualizován na základě požadavků objednatele vzhledem k dodávce a montáži technologie kuchyně a potřebné součinnosti zhotovitele s vybraným dodavatelem technologie kuchyně.

5. CENA DÍLA, se mění a nově zní:

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Celková cena bez DPH vzešla z veřejné zakázky:	16.529.405,84 Kč
Celková cena bez DPH po dodatku č. 3:	19.178.062,55 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku č.4):	163.418,51 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku č.4):	- 66.204,94 Kč
Celková cena celkem bez DPH:	19.275.276,12 Kč
DPH 21 %:	4.047.807,99 Kč
Celková cena celkem vč. DPH:	23.323.084,11 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.9. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1313/57/21 ze dne 07.10.2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 11. 10. 2021


V Č.T. dne 11. 10. 2021


.....
za objednatele


Příloha:

- ZL 14 – VCP ZŠ Sjednocení – obklad
- ZL 15 – VCP ZŠ Sjednocení – topení
- ZL 16 – VCP ZŠ Sjednocení – hydrant
- ZL 17 – MNP ZŠ FKT


.....
za zhotovitele


STRSEKO PLUS s.r.o.
Slezská 2101/15
737 01 Český Těšín
IČO: 258 53 473 • DIČ: CZ 258 53 473

x/19

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: 14 ZMĚNOVÉ LISTY -VCP ZŠ Sjednocení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 522,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 24 522,21	Výše daně 5 149,66
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 671,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: 14 ZMĚNOVÉ LISTY -VCP ZŠ Sjednocení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 522,21	29 671,87
46	Přípočet obkladů nad rámec SoD	24 522,21	29 671,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

14 ZMĚNOVÉ LISTY -VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

46 - Připočet obkladů nad rámec SoD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 522,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 522,21	21,00%	5 149,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 671,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

14 ZMĚNOVÉ LISTY -VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

46 - Připočet obkladů nad rámec SoD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 522,21

781 - Dokončovací práce - obklady

24 522,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

14 ZMĚNOVÉ LISTY -VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

46 - Přípočet obkladů nad rámec SoD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 522,21	
D		781	Dokončovací práce - obklady				24 522,21	
1	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	15,000	621,62	9 324,30	
2	M	59761255	obkladačky keramické kuchyňské (barevné) přes 35 do 45 ks/m2	m2	16,500	364,94	6 021,51	
VV			15*1,1		16,500			
VV			Součet		16,500			
3	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	15,000	611,76	9 176,40	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: 15 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			122 607,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	122 607,30	25 747,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			148 354,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: 15 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 607,30	148 354,83
44	Přípočet nových otopných těles	122 607,30	148 354,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

44 - Přípočet nových otopných těles

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		122 607,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 607,30	21,00%	25 747,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	148 354,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

44 - Připočet nových otopných těles

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 607,30

PSV - Práce a dodávky PSV

122 607,30

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	31 800,00
713 - Izolace tepelné	1 989,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 096,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	80 722,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

44 - Připočet nových otopných těles

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 607,30	
D PSV Práce a dodávky PSV							122 607,30	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							31 800,00	
1	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	60,000	530,00	31 800,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		přívod k jednotce VZT					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D 713 Izolace tepelné							1 989,30	
2	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x (0.02+2*0.02+2*0.02)*60	m2	6,000	173,00	1 038,00	CS ÚRS 2021 02
	VV				6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	M	63150980	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 20mm	m2	6,300	151,00	951,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,300			
D 734 Ústřední vytápění - armatury							8 096,00	
4	K	734223123RT2	Sada dopojovací - H blok	kus	8,000	1 012,00	8 096,00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							80 722,00	
5	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	6,000	398,00	2 388,00	
6	K	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	2,000	512,00	1 024,00	
7	M	735157766R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1000	kus	1,000	11 420,00	11 420,00	
8	M	735157768R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1200	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	
9	M	735157681R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 500	kus	1,000	7 850,00	7 850,00	
10	M	735157684R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 800	kus	2,000	9 705,00	19 410,00	
11	M	735157683R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 700	kus	1,000	9 080,00	9 080,00	
12	M	735157682R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 600	kus	2,000	8 475,00	16 950,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: 16 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 289,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	16 289,00	3 420,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 709,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: 16 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednoci

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 289,00	19 709,69
45	Přípočet dodávky a montáže hydrantu	16 289,00	19 709,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

45 - Připočet dodávky a montáže hydrantu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	16 289,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 289,00	21,00%	3 420,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 709,69
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

45 - Připočet dodávky a montáže hydrantu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 289,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 289,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 277,00
M23 - Montáže potrubí	1 012,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

16 ZMĚNOVÉ LISTY - VCP ZŠ Sjednocení

Objekt:

45 - Přípočet dodávky a montáže hydrantu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 289,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							16 289,00	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							15 277,00	
1	K	722 13-2216.R00	Potrubí ocel.vni/vně pozink.IVAR.IVCCT D 35x1,5 mm	m	8,000	532,00	4 256,00	
2	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,000	228,50	228,50	
3	K	722249102R00	Montáž armatury požární - hydrant G 1	kus	1,000	119,50	119,50	
4	K	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	1,000	230,00	230,00	
5	K	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	1,000	726,00	726,00	
6	M	44982602 AR	Hydrantový systém D25 prům. 25/30	kus	1,000	8 260,00	8 260,00	
7	M	44983101R	Skříň hydrantová prázdná D25, hloubka 130 mm	kus	1,000	926,00	926,00	
8	K	722 25-9991 R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	224,50	224,50	
9	K	722 25-9994.R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	102,00	102,00	
10	K	722 25-9995.R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	1,000	204,50	204,50	
D M23 Montáže potrubí							1 012,00	
11	K	230 01-1025 R00	Montáž trubky ocelové 31,8 x 6,3	m	8,000	126,50	1 012,00	

17 ZL - MNP ŽŠ FKT CELKEM

-66 204,94

761		Konstrukce prosvětlovací										-4 111,14
50	R	761611112	Okna ze skleněných tvárníc zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovný	2,880	m ²						-0,576	-4 111,14
721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace										-6 044,40
48	R	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	276,000	m	0,000	21,90	0,00			-276,000	-6 044,40
OST		Ostatní										-32 366,00
98	R	111.8.1	Protipožární utěsnění prostupů pro potrubí zdravotnických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi (stěny, stropy) do vel. 500x500 mm. Prostupy zabezpečit atestovaným protipožárním systémem. Předpokládán počet prostupů je 60 ks.	60,000	ks	0,000	1 265,00	0,00			-18,000	-22 770,00
99	R	111.8.2	Šlitky označující médium a směr proudění vodovodu	40,000	ks	0,000	86,30	0,00			-40,000	-3 452,00
100	R	111.8.3	Ochranné trubky pro potrubí zdravotné technických rozvodů přes stropy, stěny, dilatace, apod. Předpokládán počet prostupů je 60 ks.	60,000	ks	0,000	102,40	0,00			-60,000	-6 144,00
103.3		Kabely										-5 940,00
38	R	103.3.20	Kabelový PE šítek pro označení kabelu, nesmazatelný	110,000	ks	0,000	54,00	0,00			-110,000	-5 940,00
OST		Ostatní										1 400,00
39	R	105.3.5	Zkouška miny hutnění	4,000	hod	0,000	350,00	0,00			-4,000	-1 400,00
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa										-17 521,78
17	R	735128110	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou	323,280	m ²	0,000	54,20	0,00			-323,280	-17 521,78
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										-1 621,62
1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	8,580	189,00	1 621,62	-8,580			189,00	-1 621,62

