

SPECIFIKACE ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ 1.PP – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

OZN. PODLAŽÍ	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1P01	1.PP SKLEP	22,61	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA		OMÍTKA
1P02	1.PP KOTELNA	13,62	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA		OMÍTKA

LEGENDA BOURACÍCH PRÁČÍ

- 01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEK ZDI V CELÉM ROZSAHU.
- 02 DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ 575 x 550 MM Z ANGLICKÉHO DVORKU.
- 03 DOČASNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO DILCE TVOŘÍCÍHO SCHOD DO BUDOVY ZE SEVERNÍ STRANY OBJEKTU A ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV.
- 04 DOČASNÉ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A PODKLADNÍCH VRSTEV U JIŽNÍHO VCHODU DO SKLEPNÍCH PROSTORŮ, ODKOPÁNÍ ZEMINY V ŠÍŘCE 900 MM PO ZÁKLADOVOU SPÁRU.
- 05 ODKOPÁNÍ ZEMINY VE VYMEZENÉ ČÁSTI PŘED HLAVNÍM VCHODEM DO BUDOVY NA SEVERNÍ STRANĚ OBJEKTU, SVAHOVÁNÍ VÝKOPU, OČIŠTĚNÍ ZDI A ZÁKLADŮ A ODSTRANĚNÍ OMÍTKY NAD ÚROVŇÍ TERÉNU DO VÝŠKY 375 MM (VÝŠKA POMYSLNÉHO SKLONU), ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ PŮVODNÍ SVLSLÉ HYDROIZOLACE.
- 06 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ, VČETNĚ BETONOVÉHO ZAKRYTÍ A MŘÍŽE.

LEGENDA MATERIÁLŮ, PLOCH

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ ZDIVO.
- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ VÝPLNĚ – OKENNÍ SESTAVY.
- ODSTRÁŇOVANÉ FASÁDNÍ VÝPLNĚ – OKENNÍ SESTAVY.
- BOURANÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU 01) AŽ 06) VNITŘNÍ OMÍTKY, BETONOVÉ KONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ...
- DOČASNĚ ODSTRANĚNÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV U JIŽNÍHO VSTUPU DO SKLEPNÍCH PROSTORŮ.
- ODKOPÁVANÁ ZEMINA V RÁMCI SANAČNÍCH PRÁČÍ NA SPODNÍ STAVBĚ.
- VYDLAŽENÁ ČÁST VENKOVNÍHO PŘÍSTUPOVÉHO CHODNIKU.
- ROSTLÝ TERÉN.
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE.

POZNÁMKA – BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV

1. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ, BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁČE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
2. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM PRÁČÍ JE NUTNO PROSTORY VYKLIDIT.
3. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRÁČÍ BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNÍKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB.
4. PŘED ZAPOČETÍM PRÁČÍ ZPŘÍSTUPNIT VCHOD DO BUDOVY Z PŘEDNÍ ČÁSTI NA SEVERNÍ STRANĚ BUDOVY A VCHOD Z JIŽNÍ STRANY DO SKLEPNÍCH PROSTORŮ.
5. NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRÁČÍ DOJDE K ODVOZU SUTÍ.

POZNÁMKA – OBECNĚ

1. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVĚST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZAMĚRŮ PROJEKTU.
2. ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVĚST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
3. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.

LEGENDA PŘÍLOH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

D1.01	PŮDORYS 1.PP – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁČE	630x420	1:50
D1.02	ŘEZY A-A', B-B', C-C' – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁČE	630x297	1:50
D1.03	POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV	420x297	1:50
D1.04	PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV	630x420	1:50
D1.05	ŘEZY A-A', B-B', C-C' – NOVÝ STAV	630x297	1:50
D1.06	POHLEDY – NOVÝ STAV	420x297	1:50

LEGENDA POZNÁMEK

S.V.	SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O.	VÝŠKA OBEZDÍVKY

katastrální území: NOVÁ HORKA [600318]
 polohový systém: S–JTSK
 výškový systém: BpV
 ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.PP

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.
 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
 HASIČSKÁ 617 EMAIL: gunka@projekcegunka.cz
 739 34, ŠENOV MOBIL: +420 608 730 487

Stavba: PD SANAČNÍ PRÁČE V ZŠ A MŠ
 NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDĚNKY

Akce: SANACE ZDIVA SKLEPA
 V MŠ NOVÁ HORKA VE STUDĚNCE

Část: D.1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres: PŮDORYS 1. PP – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁČE

Místo stavby: NOVÁ HORKA 50, 742 13 STUDĚNKA
 PARC. Č. ST. 88, K.Ú. NOVÁ HORKA [600318]

Objednatel: MĚSTO STUDĚNKA
 stavby: NÁM. REPUBLIKY 762, 742 13 STUDĚNKA

Odpov.proj: ING. PAVEL KRUPÍČKA

Kontroloval: ING. JAKUB GUŇKA

Kreslí: JAROSLAV PÍKULA

Formát: 630 x 420 Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 05 / 2020

Měřítko: 1 : 50

Zakázka: 133 _ 2020

Stupeň: D P S

D 1.01

