




HLAVNÍ PŘÍČNÁ VAZBA
(ČÁST A)
1:80




DETAIL B
1:20




ŘEZ 1-1
1:20




DETAIL B - 3D





ŘEZ 2-2
1:20




DETAIL B - ZÁVĚS



DETAIL A - 3D



DETAIL A
1:20



- POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- Po demontáži původních vazných trámů budou na stejná místa osazeny nové trámy stejných průřezů. Aby bylo možné tyto trámy osadit, bude potřeba zvětšit kapsu na jedné straně tak, aby do ní bylo možno trám dostatečně zasunout pro následné zasunutí do protilehlé kapsy.
 - Na stávající ztužující UPN nosníky ZS1 budou na koncích přivařeny kotevní sedla pro montáž rámu z BSH lepeného lamelového dřeva.
 - Úložná sedla budou vytvořena tak, aby se zádama opírala o nový ztužující ŽB věnec, kte kterému budou pomoci přivařených trnů z betonářské výztuže připevněna.
 - Dolní přípoj rámu bude k sedlu připevněn přes vlepené závitové tyče. Předpoklad 6x ØM16(8.8), vlepeno epoxidovým tmelem vhodným do dřeva.
 - Nový vazný trám VT1 bude pověšen na původních i nových závěsech ze závit. tyčích. Středový závěs pod věšadlem VE1 proveden z tyčí ØM16 (8.8).
 - Pouze názorné zobrazení – v realizaci budou lepené dřevěné vazníky.

ZODP. PROJEKTANT ING. MÁRIO LENČEŠ <i>Mario Lenčes</i>	VYPRACOVAL ING. JÁN KUBÍČEK <i>J. Kubíček</i>	PARÉ	PROJEKTANT ČÁSTI PD MORAVIA PROJEKCE statika@moraviaprojekce.cz +420 776 335 029
AKCE	REKONSTRUKCE KROVU DĚLNICKÉHO DOMU VE STUDÉNCE k.ú. Studénka nad Odrou (758396), parc. č.410	STUPEŇ	DPS
INVESTOR	Město Studénka; Nám. republiky 762, Studénka – Butovice 742 13 Zastoupena: Libor Slavík, starosta obce	DATUM	02/2021
ČÁST PD	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	1:80/20
PŘÍLOHA	DETAILY PŘÍČNÉ VAZBY – ČÁST 1	FORMÁT	A3
		OBJEKT	
		REVIZE	
		Č. ZAKÁZKY	Č. PŘÍLOHY
		200825	D.1.2.01