

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1**  
**VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne: 3. 4. 2023**

Název zadavatele: **MĚSTO STUDÉNKA**  
sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka  
zastoupeno: Libor Slavík, starostou  
IČ: 00298441

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

## „Modernizace Dělnického domu ve Studénce – opakované řízení“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a doplnění vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### Dotaz uchazeče

Dotaz č. 1) Žádáme o upřesnění rozměru jednacího stolu – položka č. 53 VV SO 01 Vnitřní rekonstrukce. Ve VV je uveden rozměr 4750 x 900 mm a ve výpise prvků je rozměr 5200x1200mm. Chápeme správně, že zadavatel požaduje stůl dle referenčního odkazu, tedy ve velikosti 5200x1200mm? Pokud ano, žádáme o úpravu popisu ve VV.

|    |   |       |                                                                                     |     |       |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 53 | K | INT07 | Stůl jednací 4745x900 mm □<br>Dodávka a montáž □<br>Podrobná specifikace dle INT 07 | kus | 1,000 |
| WV |   |       | INT07Stůl jednací 4745x900                                                          |     |       |
| WV |   |       | 1                                                                                   |     | 1,000 |

Dotaz č. 2) Pro správné ocenění, žádáme zadavatele o zaslání schémat dvoukřídlých dveří s označením D13 a D14.

|     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 153 | K | 766R09 | Dveře dřevěné plné 1450x1970 mm dvoukřídlové otevíravé - dodávka a montáž □<br>- akustické (42 dB) □<br>- včetně kování nerezového a zámku □<br>- dýhované, barva dle obkladu stěn □<br>- včetně nové obložkové zárubně □<br>Dodávka v kompletizovaném provedení dle specifikace D13 | kus | 1,000 |
| WV  |   |        | D13                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| WV  |   |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,000 |
| 154 | K | 766R10 | Dveře dřevěné plné 1200x2200 mm dvoukřídlové otevíravé - dodávka a montáž □<br>- akustické (42 dB) □<br>- včetně kování nerezového a zámku □<br>- dýhované, barva dle obkladu stěn □<br>- včetně nové obložkové zárubně □<br>Dodávka v kompletizovaném provedení dle specifikace D14 | kus | 1,000 |

Dotaz č.3) VV SO 02 Krov – v položce č. 38 je pod prvkem s označením VY1 uvedeno 24,98 m, zatímco ve výpise prvků krovu je uvedeno pro tento prvek 35,22 m. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

|    |              |                                                                                                                                                        |   |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 38 | 762333140R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 596,70000 |
|    |              | viz. výpis prvků - nový stav :                                                                                                                         |   |           |
|    |              | část A :                                                                                                                                               |   |           |
|    |              | VA1 : 62,020                                                                                                                                           |   | 62,02000  |
|    |              | VA2 : 35,310                                                                                                                                           |   | 35,31000  |
|    |              | PO1 : 51,280                                                                                                                                           |   | 51,28000  |
|    |              | RA1 : 111,230                                                                                                                                          |   | 111,23000 |
|    |              | VT1 : 102,410                                                                                                                                          |   | 102,41000 |
|    |              | VY1 : 24,980                                                                                                                                           |   | 24,98000  |

Dotaz č.4) VV SO 02 Krov – ve výkaze výměr jsme nenašli prvky s označením ZS1 Zesílení a V7 vzpěrka pro část A. Žádáme o prověření.

Dotaz č. 5) VV SO 02 Krov – ve výkaze výměr nesouhlasí počty metrů s metry uvedenými ve výpise prvků pro prvky s označením KL3 a KL4. U těchto prvků nesedí ani RŠ nebo průměr. Žádáme o prověření.

|     |              |                                                                                                                                                                                           |   |           |  |      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|
| 105 | 764352203R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm                                                   | m | 195,80000 |  | 0,00 |
|     |              | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A OKAPOVÝCH HÁKŮ.                                                                                                                 |   |           |  |      |
|     |              | viz. tabulka klempířských výrobků :                                                                                                                                                       |   |           |  |      |
|     |              | KL3 : 195,800                                                                                                                                                                             |   | 195,80000 |  |      |
| 106 | 764454204R00 | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm | m | 85,70000  |  | 0,00 |
|     |              | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.                                                                                                                                  |   |           |  |      |
|     |              | viz. tabulka klempířských výrobků :                                                                                                                                                       |   |           |  |      |
|     |              | KL4 : 85,700                                                                                                                                                                              |   | 85,70000  |  |      |

Dotaz č. 6) VV SO 02 Krov – ve výkaze výměr nesouhlasí počty metrů s metry uvedenými ve výpise prvků pro prvky s označením KL11, KL15. Žádáme o prověření.

|     |         |                                                                                                           |   |           |  |      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|
| 122 | 764R007 | KL11 D+M okapový plech z Pz plechu tl. 0,6 mm, rš 230 mm, barva cihlová červená, - podrobný popis viz. PD | m | 195,80000 |  | 0,00 |
|     |         | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.                                                  |   |           |  |      |
|     |         | viz. tabulka klempířských výrobků :                                                                       |   |           |  |      |
|     |         | 195,800                                                                                                   |   | 195,80000 |  |      |
| 125 | 764R010 | KL15 D+M hřebenáč z Pz plechu tl. 0,6 mm, rš 430 mm, barva cihlová červená, - podrobný popis viz. PD      | m | 219,90000 |  | 0,00 |
|     |         | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.                                                  |   |           |  |      |
|     |         | viz. tabulka klempířských výrobků :                                                                       |   |           |  |      |
|     |         | 219,900                                                                                                   |   | 219,90000 |  |      |

## Vyjádření zadavatele

### K dotazu č. 1

Byla provedena aktualizace výpisu interiérových prvků a rozměr stolu byl upraven dle VV na 4750\*900 mm (viz příloha zip DI č.1)

### K dotazu č. 2

Aktualizován výpis dveří dle dotazu č. 2 (viz příloha zip DI č.1)

### K dotazu č. 3

Upraveno ve výkazu výměr (viz příloha zip DI č.1)

### K dotazu č. 4

Doplněno do VV pol. 61b ZS1 2xU260, celková délka 237 m, doplněna pol.č. 61a: V7 ocelový profil SHS 100/100/5 v délce 4,0 m. Aktualizován výpis prvků D.1.1-30 (viz příloha zip DI č.1)

### K dotazu č. 5

Upraveno ve VV

KL 3: 206,24 m, RŠ 450 mm, aktualizován výpis klempířských prvků

KL 4: 93,6 m, průměr svodu upraven na 150 mm, aktualizován výpis klempířských prvků

(viz příloha č.1 zip DI č.1)

### K dotazu č. 6

Upraveno ve VV

KL 11: 206,24 m

KL 15: 230,90 m, RŠ 470 mm

(viz příloha zip DI č.1)

**Lhůta pro podání nabídek:**

**Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek:**

**Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 27. 4. 2023 do 10:00 hodin**

**Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.**

**Elektronickým nástrojem zadavatele je: <https://zakazky.mesto-studenka.cz/>**

**Otevírání obálek s nabídkami se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 27. 4. 2022 v 10:01 hodin**

Příloha:

příloha DI č.1 zip

S pozdravem

.....  
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat