






# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

**Revize Kania a.s. 6.4.2023**

název a místo stavby:			
<b>Rekonstrukce</b>			
<b>krovu dělnického domu ve</b>			
<b>Studénce</b>			
k.ú. Studénka nad Odrou (758396), parc. č.410			
investor:			
<b>Město Studénka; Nám. republiky 762, Studénka - Butovice</b>			
<b>742 13</b>			
Zastoupena: Libor Slavík, starosta obce			
část:			
<b>D.1.1 - Architektonicko stavební řešení</b>			
zodpovědný projektant :			
<b>Petr Mareček, ČKAIT 1103789</b>			
vypracoval :			
<b>Martin Vašica</b>			
stupeň dokumentace:			
<b>DPS</b>			
výkres:			
<b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>			
měřítko:	datum:	formát:	
	<b>ČERVENEC 2021</b>	<b>6xA4</b>	
číslo výkresu:			
<b>D.1.1-32</b>			

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOUP DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ atp.)







TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			1 / 5
OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
KL1	PLECHOVÁ KRYTINA MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm  	cca 1490 m <sup>2</sup>	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
DÉLKA LAMEL SE URČÍ NA STAVBĚ REALIZAČNÍ FIRMOU (MAX 8m)			
KL2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm  	42,5 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL3	DEŠŤOVÝ ŽLAB D200mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm  	206,24 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A OKAPOVÝCH HAKŮ
KL4	DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU 0,6 mm <b>PRŮMĚR 150 mm</b>	93,6m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL5	JEDNOSTUPŇOVÝ STŘEŠNÍ VTOK MATERIÁL: PLAST BARVA TMAVĚ ŠEDÁ TL. PLECHU 2 mm PRŮMĚR 150 mm	2 ks	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL6	OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm  	8,1 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ





RŠ 820mm

RŠ 450mm

RŠ 360mm

RŠ 471mm

OZN.	POPIS		POČET	POZNÁMKA
KL7	OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm	KRYCÍ LIŠTA  VNITŘNÍ ÚHELNÍK  PŘÍPONKA  RŠ 544mm	75,8 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL8	ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK MATERIÁL: PVC BARVA: BÍLÁ PRŮMĚR 125 mm		22KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL9	KONZOLA SNĚHOVÉ ZÁBRANY MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm		572KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL10	SNĚHOVÁ ZÁBRANA MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 1,5 mm		287,3m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL11	OKAPOVÝ PLECH MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm		206,24 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
		RŠ 230mm		






OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
KL 12	NEOBSAZENÁ POLOŽKA		
KL 13	KRYCÍ MŘÍŽKA MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm 	52,4 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL 14	OPLECHOVÁNÍ ČELA KROKVÍ MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm 	52,4 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL 15	HŘEBENÁČ MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm 	230,90 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
KL 16	VĚTRACÍ LIŠTA MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm 	228,1 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ





RŠ 470mm

RŠ 80mm

RŠ 370mm

RŠ 145mm

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			4 / 5
OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
KL17	KOTVÍCÍ LIŠTA MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm	1,5 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
		RŠ 70mm	
KL18	PŘECHODOVÝ PLECH MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm	1,5 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
		RŠ 380mm	
KL19	PERO MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm	1,5 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
		RŠ 75mm	
KL20	LEMOVÁNÍ KE ZDI MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH OPATŘENÉ PVC TĚSNĚNÍM BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm	8,1 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
		RŠ 310mm	
KL21	KRYCÍ LIŠTA MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ TL. PLECHU: 0,6 mm	8,1 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
		RŠ 130mm	

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			5 / 5
OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
KL22	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH</p> <p>BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6 mm</p>	RŠ 130mm	<p>DODÁVKA V</p> <p>KOMPLETIZOVANÉM</p> <p>PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH</p> <p>PRVKŮ</p>
KL23	<p>OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH</p> <p>BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6 mm</p>	 <p>RŠ 1100mm</p>	<p>7,7 m</p> <p>DODÁVKA V</p> <p>KOMPLETIZOVANÉM</p> <p>PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH</p> <p>PRVKŮ</p>
KL24	<p>PŘÍPONKA</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH</p> <p>BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6 mm</p>	 <p>RŠ 140mm</p>	<p>98,9 m</p> <p>DODÁVKA V</p> <p>KOMPLETIZOVANÉM</p> <p>PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH</p> <p>PRVKŮ</p>
KL25	<p>OKAPNICE</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH</p> <p>BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6 mm</p>	 <p>RŠ 445mm</p>	<p>44,3 m</p> <p>DODÁVKA V</p> <p>KOMPLETIZOVANÉM</p> <p>PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH</p> <p>PRVKŮ</p>
KL26	NEOBSAZENÁ POLOŽKA		
KL27	<p>VĚŽIČKA</p> <p>MATERIÁL: BUDE URČEN PŘI REALIZACI</p> <p>BARVA: CIHLOVÁ ČERVENÁ</p> <p>TL. PLECHU: URČÍ SE PŘI REALIZACI</p>	 <p>1 KS</p>	