



S00HP004TPZN

SMLOUVA O DÍLO

č. SŘÚPaR/2023/0025/SD (dle objednatele)

„Rekonstrukce šaten zimního stadionu ve Studénce“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název: město Studénka
Sídlo: 74213 Studénka – Butovice, nám. Republiky 762
IČO: 002 98 441
DIČ: CZ002 98 441
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Libor Slavík, starosta
Finanční spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924801/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR
Ing. Jan Krzák – referent odboru SŘÚPaR
tel.

(„objednatel“)

a

Název: NH Stavby s.r.o.
Sídlo: č.p. 158, 739 41 Palkovice
IČO: 28980697
DIČ: CZ28980697
Právní forma: 121 – společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Zastoupen: Pavel Hložek, Petr Nováček, jednatele
Finanční spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Petr Hložek
tel:
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Petr Hložek
tel:

(„zhotovitel“)



1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce šaten zimního stadionu ve Studénce“ („zadávací řízení“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Poddodavatelem je podzhotovitel (subdodavatel) po uzavření této smlouvy.
Příslušnou projektovou dokumentací jsou projektové dokumentace ve stupni DPS, které byly přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace *Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce* je *FAKO, spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711*, která jsou zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 1.4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.5. TDS je technický dozor stavebníka, kterého jmenuje objednatel na základě uzavřené příkazní smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména šaten a sprch spočívají v provedení nových obkladů a dlažeb, vyčištění podlahové krytiny z gumových desek, provedení kazetových podhledů, výměny oken a dveří, provedení nových štukových omítek, nové rozvody UT, ZTI a Elektro. Dále budou prostory nově vybaveny zařizovacími předměty a hokejovými lavicemi. Ve vybraných prostorech dojde k prostorovým úpravám hygienických prostor pro zvýšení komfortu při užívání. Součástí smlouvy je i pořízení rozložitelné herní plastové plochy. Předmět díla bude proveden v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby *FAKO, spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711*, Odpovědný projektant: Ing. Martin Janoušek,

- obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení,
- podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Doklady“, která je součástí projektové dokumentace.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, recyklace, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- d) fotodokumentace o průběhu prací, ze které bude patrné, která část díla byla prováděna. Fotodokumentace bude předána na CD/DVD s členěním dle jednotlivých profesí. Součástí elektronické verze bude fotodokumentace stavby před zahájením prací,
- e) dodávka a montáž identifikačních tabulí stavby (název stavby, investor, dodavatel, TDS včetně kontaktních spojení) vč. povinné publicity dle podmínek poskytovatele dotace,
- f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- g) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- k) provedení převjímký stavby,
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, stanoviska TIČR a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- m) pořízení podrobné pasportizace stávajícího stavu všech pozemků, prostorů zařízení staveniště, přístupových cest, majetku dotčeného stavbou, samotného stavebního objektu, jednotlivých místností, včetně navazujících místností a to před započatím provádění díla, během realizace a po jeho dokončení,
- n) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, stanovisko TIČR, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- o) dokumentace skutečného provedení stavby,
- p) realizační položkový rozpočet stavby, obsahující veškeré změny, záměny, vícepráce a méněpráce, vyhotovený po ukončení stavby ve formátu a dle požadavků objednatele.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).

3.4. Místem plnění je Stavba zimního stadionu, která je situována na pozemku parc. číslo 1616 a 1615/4, zastavěná plocha a nádvoří, katastr. území Butovice, blíže specifikováno projektovou dokumentací.

- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, kompletační a inženýrská činnost, apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soutěžní podmínky), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevyklučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, recyklaci, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.12. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 4x v tištěné formě (kompletní dokumentace skutečného provedení stavby) a v elektronické formě ve formátech DWG a PDF (1x).

4. DOBA PLNĚNÍ

Předpoklad realizace květen–srpen 2025

Zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků

nejpozději 122. den ode dne doručení výzvy k zahájení prací.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, nedodržení zákonných lhůt ze strany orgánů veřejné moci), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín předání dokončeného díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

- 4.1. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.2. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

CENA CELKEM:

Cena bez DPH: 14 900 890,00 Kč

DPH 21 %: 3 129 186,90 Kč

Cena s DPH 18 030 076,90 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.3. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, nejedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto nepoužije režim přenesení daňové povinnosti. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávazně ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS CZ, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.2. Zadavatel požaduje za provedené plnění za každý kalendářní měsíc vystavit fakturu dle dotačních podmínek Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - b) **dotační fakturu** označit textem dle pokynu zadavatele,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, soupis skutečně provedených prací a soupis skutečně provedených prací – tzv. „čerpání“ za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem zhotovitele a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez soupisu skutečně provedených prací bude faktura neúplná,
Zjišťovací protokoly budou k faktuře doloženy ve formátu .pdf a .xls.
Soupis skutečně provedených prací – tzv. „čerpání“, bude k faktuře doložen ve formě výstupu z rozpočtového softwaru (např. výstup z BUILDpower S od firmy RTS, a.s., Kros4 od firmy ÚRS Praha a.s., ASPE), který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní rozpočet stavby, případně jiný rozpočet odsouhlasený poskytovatelem dotace.
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
- 6.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu

(ve formátu xls. programu MS Excel) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

- 6.4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 dnů ode dne jeho obdržení.
- 6.5. Po odsouhlasení měsíčních soupisů objednatelem vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a předá jí nejpozději do 15. dne daného měsíce.
- 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
- 6.7. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Účetní doklady musí být označeny číslem a názvem dotačního projektu.
- 6.10. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, recyklovat a odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

- 7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele, správce nemovitosti a naopak.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby, je přísně zakázáno využívat nové zařizovací předměty pro potřeby stavby.
- 7.16. Stavbyvedoucím je Ing. Radim Školoudík. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Stavbyvedoucí (odpovědný zástupce) je na žádost objednatele povinen prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS a koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.3. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. Zhotovitel má povinnost koordinovat své stavební práce s pracemi jiných zhotovitelů, kteří se budou v objektu v dané chvíli nacházet.
- 8.6. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do

- stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.
- 8.7. Materiály a dodávky budou před zabudováním případně zadáním do výroby a objednáním odsouhlaseny TDS.
 - 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a objednatelem.
 - 8.9. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
 - 8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
 - 8.11. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady udržitelného rozvoje a zásadu „významně nepoškozovat“ (dále jen DNSH) v oblasti životního prostředí, mimo jiné v oblasti v přechodu na oběhové hospodářství tzn. nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi předat k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
 - 8.12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TDS, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
 - 8.13. TDS se souhlasem objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
 - 8.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele.

- Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.15. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Zhotovitel předá nejpozději v den zahájení stavebních prací objednateli finanční záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato finanční záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 měsíce po jeho předání a převzetí. Z této finanční záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě

objednatel. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatel (č.ú.: 86-6368560257/0100, variabilní symbol: IČ zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o finanční záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatel.

- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- 8.26. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatel a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.27. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.28. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazuje dodržováním striktního zákazu kouření v objektech. Kouření bude povoleno pouze na dohodnutém vyhrazeném místě mimo objekty.
- 8.29. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení objektu. Objednatel je oprávněn požadovat za opotřebení výměnu případně výraznou slevu za zařizovací předmět.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatel stavby zdržovat na staveništi.
- 8.31. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli před předáním staveniště.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatel nebo zakoupí od objednatel, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni).
- 8.33. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitel provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště.
- 8.34. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.

- 8.35. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
- a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.36. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam.
- 8.37. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, náradí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 8.38. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a náradí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.39. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.
- 8.40. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.
- 8.41. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předloží ke schválení návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.

- 8.42. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů.
- 8.43. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 8.44. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.45. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 8.46. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDS, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník,
 - atesty použitých materiálů,
 - doklady o provedených zkouškách a měření,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o recyklaci a likvidaci odpadů,
 - revizní zprávy,
 - servisní knihy,

- soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty,
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4 a 12.1 této smlouvy. Po dobu od zahájení do ukončení předávacího řízení lhůta k plnění neběží a zhotovitel není po dobu trvání řízení v prodlení s předáním díla.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, mohou být důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Jestliže Objednatel v takovém případě dílo převezme, zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.9. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b)
 - b) 24 měsíců na koncová světelná zařízení (světla) a na drobný použitý elektromateriál (např. jističe, baterie nouzového osvětlení a další elektroinstalační materiál, na který ani výrobce neposkytuje delší záruku)
- (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamované vady ve stanoveném termínu, anebo sdělí objednateli, že odstranění reklamované vady neprovede, má objednatel právo odstranit vady sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním vady. Smluvní pokuta dle čl. 12.8 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vady třetí osobou.
- 10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Ode dne oznámení reklamované vady zhotoviteli záruční doba týkající se reklamované části díla neběží a počne opět běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí provedené opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. Přičemž záruční doba týkající se této části díla neuplyne dříve než jeden rok ode dne předání a převzetí provedené opravy.
- 10.8. Finanční záruka k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se stanovuje na výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH) a bude předána nejpozději 7 dnů od předání díla. Zhotovitel je také oprávněn složit částku (finanční záruku) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (, variabilní symbol: IČ zhotovitele). Finanční záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 10.9. Záruční lhůta začíná plynout dnem předání a převzetí díla.
- 10.10. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 24 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.11. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 42 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.12. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 60 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty

- 10.13. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 10.14. Objednatel je po skončení platnosti finanční záruky, na písemnou výzvu zhotovitele, povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti a obdržení výzvy zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 6 milionů Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Nepřevezme-li zhotovitel ze své viny staveniště ve sjednaném termínu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení příkazu TDS. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. Pokud není náhradní termín uveden v protokolu o předání a převzetí, stanoví jej následně sám objednatel a písemně sdělí zhotoviteli.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují v případě prodlení s úhradou peněžního závazku druhé smluvní straně zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.

- 12.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.9. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.43 až 8.46 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním finanční záruky za řádné provedení díla, nebo finanční záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.13. V případě, že zhotovitel nezajistí odborné vedení stavby a odborné provádění prací oprávněnými osobami, nezajistí dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 12.14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 12.16. Smluvní pokuty a další peněžité plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.17. Splátnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - vstup zhotovitele do likvidace,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - nedodržování povinností stanovených v odst. 8.23 nebo 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy bez možnosti zhotovitele na uplatnění sankcí a nároku na náhradu škodu i v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je rovněž oprávněn vypovědět smlouvu bez

možnosti zhotovitele na uplatnění sankcí a nároku na náhradu škodu v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo vůbec či v požadované výši (50 % ze způsobilých výdajů) nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplácení prostředků dotace na dílo, pozastavení či zastavení fondu či obdobné opatření bránící vyplácení dotace na dílo.

- 13.3. Od této smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná smluvní strana smluvní stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od této smlouvy, a smluvní strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
- 13.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že Objednatel může financovat své závazky z této smlouvy, jen v případě, že na ně získá finanční dotaci v potřebné výši (50 % ze způsobilých výdajů) z rozpočtu Národní sportovní agentury. Z tohoto důvodu se strany dohodly na odložení nabytí účinnosti této smlouvy dle bodu 14.2. této smlouvy, jakož i na případném zániku práv a povinností z této smlouvy pro případ, že Objednatel nebude mít zajištěno dofinancování závazků z této smlouvy.
- 14.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli oznámení o tom, že má pro účely plnění finančních závazků z této smlouvy zajištěnu dotaci dle odst. 1 tohoto článku v potřebné výši.
- 14.3. V případě, že dokument dle bodu 14.2. této smlouvy nebude Zhotoviteli doručen ani do 9 měsíců od uzavření této smlouvy, tato smlouva se od počátku ruší a žádná ze stran není povinna cokoli druhé straně hradit či plnit, zejména je vyloučeno vznášet jakékoli požadavky na ušlý zisk či jiné náhrady škody nebo jiné náklady.
- 14.4. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.7. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

- 14.10. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.11. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 14.12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.13. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.14. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 14.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 14.16. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně 10 let od předání díla. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 14.17. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 14.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její řádně podepsaný elektronický originál.
- 14.19. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénka dne 20.10.2023 usnesením č. 417/19/23.
- 14.20. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Studénce dne __. __. 2023



město Studénka
Libor Slavík
starosta

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne __. __. 2023



NH Stavby s.r.o.
Pavel Hložek
jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **NH stavby s.r.o.** IČO: **28980697**
Palkovice 158 DIČ: **CZ28980697**
739 41 Palkovice

Vypracoval: **FAKO spol. s r.o.**

Rozpis ceny Celkem

HSV			5 005 354,85
PSV			8 220 085,15
MON			1 349 730,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			325 720,00
Celkem			14 900 890,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 900 890,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 129 186,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 030 076,90 CZK

v _____ dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
_E1	Etapa 1	0,00	3 833 322,41	804 997,71	4 638 320,12	26
D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1	0,00	2 440 345,69	512 472,59	2 952 818,28	16
D.1.4.1 e.1	Zdravotechnické instalace - etapa 1	0,00	779 589,20	163 713,73	943 302,93	5
D.1.4.2 e.1	Ústřední vytápění - etapa 1	0,00	119 244,30	25 041,30	144 285,60	1
D.1.4.4 e.1	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 1	0,00	465 445,00	97 743,45	563 188,45	3
VN+ON e.1	Vedlejší a ostatní náklady - etapa 1	0,00	28 698,22	6 026,63	34 724,85	0
_E2	Etapa 2	0,00	6 473 799,22	1 359 497,84	7 833 297,06	43
D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2	0,00	4 613 857,82	968 910,14	5 582 767,96	31
D.1.4.1 e.2	Zdravotechnické instalace - etapa 2	0,00	774 323,40	162 607,91	936 931,31	5
D.1.4.2 e.2	Ústřední vytápění - etapa 2	0,00	162 718,00	34 170,78	196 888,78	1
D.1.4.3 e.2	Zařízení vzduchotechniky - etapa 2	0,00	48 025,00	10 085,25	58 110,25	0
D.1.4.4 e.2	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2	0,00	844 875,00	177 423,75	1 022 298,75	6
VN+ON e.2	Vedlejší a ostatní náklady - etapa 2	0,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00	0
_E3	Etapa 3	0,00	2 327 522,87	488 779,80	2 816 302,67	16
D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3	0,00	1 525 523,52	320 359,94	1 845 883,46	10
D.1.4.1 e.3	Zdravotechnické instalace - etapa 3	0,00	196 729,35	41 313,16	238 042,51	1
D.1.4.2 e.3	Ústřední vytápění - etapa 3	0,00	97 680,00	20 512,80	118 192,80	1
D.1.4.3 e.3	Zařízení vzduchotechniky - etapa 3	0,00	67 250,00	14 122,50	81 372,50	0
D.1.4.4 e.3	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3	0,00	410 340,00	86 171,40	496 511,40	3
VN+ON e.3	Vedlejší a ostatní náklady - etapa 3	0,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00	0
_E4 IN	Etapa 4 - doplnění plastové herní plochy z dílců	0,00	2 266 245,50	475 911,56	2 742 157,06	15
D01	Plastové herní plocha	0,00	2 266 245,50	475 911,56	2 742 157,06	15
Celkem za stavbu		0,00	14 900 890,00	3 129 186,90	18 030 076,90	100

Popis stavby: 21011 (2021) - Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)

Popis objektu: _E1 - Etapa 1

Popis rozpoetu: D.1.1. e.1 - Stavební práce - etapa 1

Popis rozpoetu: D.1.4.1 e.1 - Zdravotechnické instalace - etapa 1

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.2 e.1 - Ústřední vytápění - etapa 1

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.4 e.1 - Silnoproudé elektroinstalace - etapa 1

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: VN+ON e.1 - Vedlejší a ostatní náklady - etapa 1

Popis objektu: _E2 - Etapa 2

Popis rozpoetu: D.1.1. e.2 - Stavební práce - etapa 2

Popis rozpoetu: D.1.4.1 e.2 - Zdravotechnické instalace - etapa 2

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.2 e.2 - Ústřední vytápění - etapa 2

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.3 e.2 - Zařízení vzduchotechniky - etapa 2

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.4 e.2 - Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: VN+ON e.2 - Vedlejší a ostatní náklady - etapa 2

Popis objektu: _E3 - Etapa 3

Popis rozpoetu: D.1.1. e.3 - Stavební práce - etapa 3

Popis rozpoetu: D.1.4.1 e.3 - Zdravotechnické instalace - etapa 3

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.2 e.3 - Ústřední vytápění - etapa 3

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.3 e.3 - Zařízení vzduchotechniky - etapa 3

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.4 e.3 - Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: VN+ON e.3 - Vedlejší a ostatní náklady - etapa 3

Popis objektu: _E4 IN - Etapa 4 - doplnění plastové herní plochy z dílců

Popis rozpoetu: D01 - Plastové herní plocha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0.	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			88 698,22	1
1	Zemní práce	HSV			60 095,93	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			475 616,80	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			71 543,80	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			162 248,42	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			773 246,07	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 201,70	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			99 775,42	1
64	Výplně otvorů	HSV			38 398,25	0
801-R02	Finální povrch hřiště	HSV			2 258 195,00	15
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			27 000,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			56 037,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			50 843,15	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			349 109,03	2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			439,20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			60 820,04	0
NS	Nouzová signalizace dle vyhl. č. 398/2009sb.	HSV			15 000,00	0
RM01	Rozváděč RM1	HSV			45 735,00	0
RS01	Rozváděč RS1	HSV			37 625,00	0

RS02	Rozváděč RS2	HSV			37 625,00	0
RS03	Rozváděč RS3	HSV			39 725,00	0
Zař.č.1	Odtah z hygienického zázemí m.č. 109	HSV			77 275,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			262 530,70	2
713	Izolace tepelné	PSV			191 026,65	1
721	KANALIZACE	PSV			162 326,35	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 543,00	0
722	VODOVOD	PSV			927 025,60	6
725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	PSV			758 900,60	5
733	POTRUBÍ	PSV			87 682,15	1
734	ARMATURY	PSV			58 902,15	0
735	Otopná tělesa	PSV			168 658,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			194 047,28	1
763	Dřevostavby	PSV			45 906,39	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			31 452,38	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 395 076,28	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			609 609,99	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			449 412,65	3
776	Podlahy povlakové	PSV			613 637,04	4
781	Obklady keramické	PSV			764 505,60	5
783	Nátěry	PSV			62 299,96	0

784	Malby	PSV			272 642,38	2
HZS	Hlavní zúčtovací sazba	PSV			22 000,00	0
HZS	Hlavní zúčtovací stavba	PSV			53 900,00	0
HZS	Hodinová zúčtovací sazba	PSV			70 000,00	0
M21	Elektromontáže	MON			1 349 730,00	9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			172 101,82	1
ON	Ostatní náklady	ON			325 720,00	2
Cena celkem					14 900 890,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce	60 095,93						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 1.22a-ŠATNA 9 + hyg. místnosti : 53,1*0,25 snížení úrovně podlahy :	m3	13,27500	1 527,00	20 270,93	800-1	RTS 23/ II	
2	10V10	Likvidace vytěžené zeminy při provádění podlahy - šatna 9, včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za uložení 1.22a-ŠATNA 9 + hyg. místnosti : 53,1*0,25 snížení úrovně podlahy :	m3	13,27500	3 000,00	39 825,00		Vlastní	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	115 000,86						
3	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení Zazdívka otvorů pro vybourání skleněných tvární : Nadezdívka betonového překladu B1 : Etapa 1 : 1.22a-ŠATNA 9 : (2,2-1,0-0,15)*1,0*0,3	m3	0,31500	6 355,00	2 001,83	801-4	RTS 23/ II	
4	317121103RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, včetně dodávky RZP 254x14x14 1.22a-ŠATNA 9 - B1 : 2	kus	2,00000	1 192,00	2 384,00		RTS 23/ II	
5	317147300R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1000 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm 1.22c-WC - B3 : 1	kus	1,00000	615,00	615,00	801-1	RTS 23/ II	
6	317147301R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm 1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI - B2 : 2	kus	2,00000	721,00	1 442,00	801-1	RTS 23/ II	
7	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, ETAPA 1 : 1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6)*2,0 1.19c-WC : (4,17-0,6)*2,0	m2	140,85250	248,00	34 931,42	801-4	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)*2,0		16,12000				
		1.21c-WC : (4,31-0,6)*2,0		7,42000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2)*2,0		28,74000				
		1.22c-WC : (5,27-0,7)*2,0		9,14000				
		ETAPA 1 :						
		1.15-CHODBA (KOEf. K PROVEDENÍ PŘI SCHODIŠTI) : (33,05-(0,8*2+0,6*2))*1,8*1,05		57,17250				
8	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	8,43400	930,00	7 843,62	801-1	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení						
		1.22b - UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 2*(0,9*3,3)		5,94000				
		1.22c - WC : 1,18*3,3-0,7*2		2,49400				
9	342255032R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	15,60900	1 451,00	22 648,66	801-1	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení						
		1.22a-ŠATNA 9 : (1,35+3,38)*3,3		15,60900				
10	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	21,80000	155,00	3 379,00	801-1	RTS 23/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Provedení nových příček :						
		Etapa 1 :						
		1.22a-ŠATNA 9 : 3,3*2		6,60000				
		1.22b - UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 3,8*2		7,60000				
		1.22c - WC : 3,8*2		7,60000				
11	347016133R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15	m2	10,91200	894,00	9 755,33	801-1	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.19c-WC : 0,84*2,8		2,35200				
		1.21c-WC : 0,85*2,8		2,38000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 0,88*3,0		2,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22c-WC : 1,18*3,0			3,54000			
12	4PROS01V02	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vodoinstalace, včetně zapravení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1			1,00000			
13	4PROS01V03	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - silnoproud, včetně zapravení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1			1,00000			
14	4PROS01V04	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vytápění, včetně zapravení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1			1,00000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						25 311,17		
15	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	16,94600	932,00	15 793,67	801-1	RTS 23/ II
		Etapa 1 :						
		1.21a-ŠATNA 8 : 14,94			14,94000			
		1.22a-ŠATNA 9 : 1,18*1,7			2,00600			
16	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	8,29000	1 003,00	8 314,87	801-1	RTS 23/ II
		Etapa 1 :						
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 6,58			6,58000			
		1.22c-WC : 1,71			1,71000			
17	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	1,23600	973,00	1 202,63	801-1	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 - strop při stahovacích schodech : 1,18*1,7-1,1*0,7			1,23600			
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						32 536,96		
18	601011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	66,73700	98,10	6 546,90	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 66,73700			66,73700			
19	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	324,06560	80,20	25 990,06	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 324,06560			324,06560			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				196 883,25		
20	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 66,73700	m2	66,73700	198,50	13 247,29	801-1	RTS 23/ II
				66,73700				
21	602011141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 324,06560	m2	324,06560	149,00	48 285,77	801-1	RTS 23/ II
				324,06560				
22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Etapa 1 (okno 1,0x1,2) : 1.21a-ŠATNA 8 : 2*2*(1,0*1,2) 4,80000 Etapa 1 (okno 1,0x1,0) : 1.22a-ŠATNA 9 : 2*2*(1,0*1,0) 4,00000 Etapa 1 (okno 1,2x1,2) : 1.19a-ŠATNA 7.1 : 1*2*(1,2*1,2) 2,88000 1.19d-ŠATNA 7.2 : 1*2*(1,2*1,2) 2,88000 Etapa 1 (okno 0,9x0,3) : 1.23 : 1*2*(0,9*0,3) 0,54000 1*2*(0,9*0,3) 0,54000	m2	15,64000	57,80	903,99	801-1	RTS 23/ II
23	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, etapa 1 : 1.15-CHODBA : 18,17 18,17000 1.19a-ŠATNA 7.1 : 14,27 14,27000	m2	66,73700	378,50	25 259,95	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53		3,53000				
		1.19c-WC : 0,99		0,99000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 14,59		14,59000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 2,57		2,57000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01		4,01000				
		1.21c-WC : 1,11		1,11000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 11,9*0,63		7,49700				
24	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	45,20000	116,50	5 265,80	801-4	RTS 23/ II
		Etapa 1 (okno 1,0x1,2) :						
		1.21a-ŠATNA 8 : 2*(2*1,0+1,2)*2		12,80000				
		Etapa 1 (okno 1,0x1,0) :						
		1.22a-ŠATNA 9 : 2*(2*1,0+1,0)*2		12,00000				
		Etapa 1 (okno 1,2x1,2) :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1*(2*1,2+1,2)*2		7,20000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1*(2*1,2+1,2)*2		7,20000				
		Etapa 1 (okno 0,9x0,3) :						
		1.23 : 1*(2*0,3+0,9)*2		3,00000				
		1*(2*0,3+0,9)*2		3,00000				
25	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	324,06560	250,00	81 016,40	801-1	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.15-CHODBA : 33,05*0,8		26,44000				
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 15,55*2,8-(0,92)*2,0		41,70000				
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 8,96*0,8		7,16800				
		1.19c-WC : 4,17*0,8		3,33600				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 24,23*2,8-(0,8*2+0,92)*2,0		62,80400				
		1.21a-ŠATNA 8 : 19,9*2,8+(2,3+1,39)*0,54+(1,2+0,55)*0,54-(0,8*2)*2,0		55,45760				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 9,46*0,8		7,56800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1.21c-WC : 4,31*0,8			3,44800				
		1.22a-ŠATNA 9 : 36,54*2,8-(0,8+0,7)*2,0			99,31200				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 15,77*0,8			12,61600				
		1.22c-WC : 5,27*0,8			4,21600				
26	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,	m2	2,10000	430,50	904,05	801-1	RTS 23/ II	
		Nadezdívka betonového překladu B1 :							
		Etapa 1 :							
		1.22a-ŠATNA 9 : (2,2-1,0-0,15)*1,0*2		2,10000					
27	61ZDV01	Zapravení drážek po vedení elektro, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní	
		Etapa 1 : 20*1		20,00000					
28	61ZDV02	Zapravení drážek po vedení ZTI+kanalizace, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	30,00000	400,00	12 000,00		Vlastní	
		Etapa 1 : 30*1		30,00000					
29	61ZDV03	Zapravení drážek po vedení UT, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	
		Etapa 1 : 5*1		5,00000					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					2 012,40		
30	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	17,20000	117,00	2 012,40	801-4	RTS 23/ II	
		pod klempířskými prvky,							
		Etapa 1 (okno 1,0x1,2) :							
		1.21a-ŠATNA 8 : 2*(1,2)*2		4,80000					
		Etapa 1 (okno 1,0x1,0) :							
		1.22a-ŠATNA 9 : 2*(1,0)*2		4,00000					
		Etapa 1 (okno 1,2x1,2) :							
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1*(1,2)*2		2,40000					
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1*(1,2)*2		2,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Etapa 1 (okno 0,9x0,3) :						
		1.23 : 1*(0,9)*2			1,80000			
		1*(0,9)*2			1,80000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				65 073,18		
31	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem etapa 1 - pro napojení nových vpustí :	m3	11,37400	4 780,00	54 367,72	801-1	RTS 23/ II
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53*0,1			0,35300			
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01*0,1			0,40100			
		1.22a-ŠATNA 9 + hyg. místnosti : (53,1*0,1)			5,31000			
		- podkladní beton : (53,1*0,1)			5,31000			
32	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	5,31000	223,50	1 186,79	801-1	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 + hyg. místnosti : 53,1*0,1			5,31000			
33	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,11709	38 030,00	4 452,93	801-1	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 + hyg. místnosti : (53,1*2,1)/1000*1,05			0,11709			
34	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění 1.22a-ŠATNA 9 + hyg. místnosti : 53,1*0,1 - frakce 16/63 :	m3	5,31000	954,00	5 065,74		RTS 23/ II
					5,31000			
Díl: 64		Výplně otvorů				9 083,00		
35	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm	kus	2,00000	2 840,00	5 680,00	801-1	RTS 23/ II
		Etapa 1 :						
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1			1,00000			
		1.22c-WC : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	8,20000	415,00	3 403,00	801-1	RTS 23/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Etapa 1 :

parapet P1 - 1200 : 1,2*(1+1)	2,40000
parapet P2 - 1000 : 1,0*(2+2)	4,00000
parapet P4 - 900 : 0,9*(1+1)	1,80000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	8 500,00
---------------	------------------------------------	-----------------

37	9VDP01	Vyklizení dotčených prostor, demontáž vnitřního vybavení, včetně nákladů na likvidaci	hod	17,00000	500,00	8 500,00		Vlastní
----	--------	---	-----	----------	--------	----------	--	---------

Jedná se o demontáž stávajících šatních boxů, věšáků, koupelňových držáků apod.

Etapa 1 : 17*1

17,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	12 588,00
----------------	---------------------------------	------------------

38	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	125,88000	100,00	12 588,00	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

etapa 1 :

1.15-CHODBA : 18,17	18,17000
1.19a-ŠATNA 7.1 : 14,27	14,27000
1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53	3,53000
1.19c-WC : 0,99	0,99000
1.19d-ŠATNA 7.2 : 14,59	14,59000
1.21a-ŠATNA 8 : 19,33	19,33000
1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01	4,01000
1.21c-WC : 1,11	1,11000
1.22a-ŠATNA 9 : 43,3	43,30000
1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 6,58	6,58000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 308,40
----------------	---	------------------

39	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plyných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	30,00000	241,50	7 245,00	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1.22a-ŠATNA 9 : 7+4+2*7		25,00000					
		1.21a-ŠATNA 8 : 5		5,00000					
40	952901111V00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, po provedení stavebních prací, očištění dlažby, obkladů, oken, podlah	soubor	1,00000	139,00	139,00		Vlastní	
		etapa 1 : 1		1,00000					
41	954212102V01	SDK obklad dřevěných sloupů, 4str.2x RB tl 12,5 mm	m	8,40000	1 541,00	12 944,40		Vlastní	
		etapa 2 :							
		1.22a-ŠATNA 9 : 2,8*3		8,40000					
42	954211109V01	SDK obklad.1x RBI tl 12,5mm	m	8,40000	950,00	7 980,00		Vlastní	
		Etapa 1 :							
		obklad měněného potrubí : 6*2,8*(0,25+0,25)		8,40000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí					127 661,94		
43	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	soubor	1,00000	62,00	62,00	801-1	RTS 23/ II	
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000					
44	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm	m2	6,80000	289,50	1 968,60	801-3	RTS 23/ II	
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		ETAPA 1 :							
		1.21a-ŠATNA 8 : 2*(1,0*1,2)		2,40000					
		1.22a-ŠATNA 9 : 2*(1,0*2,2)		4,40000					
45	962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabcovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm	m2	39,15000	182,00	7 125,30	801-3	RTS 23/ II	
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		1.22b-UMÝVÁRNA, 1.22c-WC, 1.22d-SPRCHY : 3,0*(1,85+2,2+1,1+1,3+1,9*2+1,4*2)		39,15000					
46	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	5,62000	167,00	938,54	801-3	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22b-UMÝVÁRNA : 2,59		2,59000				
		1.22c-WC : 1,30		1,30000				
		1.22d-SPRCHY : 1,73		1,73000				
47	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	35,43000	106,50	3 773,30	801-3	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 : 35,43		35,43000				
48	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	76,10000	106,50	8 104,65	801-3	RTS 23/ II
		při chodbě 1.02 - pro vedení instalací : 76,1		76,10000				
49	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,75400	4 425,00	3 336,45	801-3	RTS 23/ II
		etapa 1 - pro napojení nových vpustí :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53*0,1		0,35300				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01*0,1		0,40100				
50	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,62000	4 340,00	46 090,80	801-3	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 : 53,1*0,1		5,31000				
		1.22b-UMÝVÁRNA :						
		1.22c-WC :						
		1.22d-SPRCHY :						
		podkladní beton : 53,1*0,1		5,31000				
51	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	15,26000	49,50	755,37	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53		3,53000				
		1.19c-WC : 0,99		0,99000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01		4,01000				
		1.21c-WC : 1,11		1,11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22b-UMÝVÁRNA : 2,59		2,59000				
		1.22c-WC : 1,30		1,30000				
		1.22d-SPRCHY : 1,73		1,73000				
52	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Etapa 1 :	m	62,35000	31,20	1 945,32	801-3	RTS 23/ II
		1.15-CHODBA : 33,05		33,05000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 11,0		11,00000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 19,9-0,8*2		18,30000				
53	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, etapa1 :	kus	13,00000	20,40	265,20	801-3	RTS 23/ II
		1.15-CHODBA : 4		4,00000				
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1		1,00000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1+1		2,00000				
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 1+1		2,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
54	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ETAPA 1 :	kus	9,00000	26,70	240,30	801-3	RTS 23/ II
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1		1,00000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1		1,00000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 2		2,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Etapa 1 (okno 0,9x0,3) :						
		1.23 : 1		1,00000				
		1		1,00000				
55	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,54000	509,00	274,86	801-3	RTS 23/ II
		Etapa 1 (okno 0,9x0,3) :						
		1.23 : 1*(0,9*0,3)		0,27000				
		1*(0,9*0,3)		0,27000				
56	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	4,32000	169,00	730,08	801-3	RTS 23/ II
		ETAPA 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1*1,2*1,2		1,44000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1*1,2*1,2		1,44000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 2*0,4*0,6		0,48000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 2*0,6*0,4+0,8*0,6		0,96000				
57	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,00000	457,00	1 828,00	801-3	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.22a-ŠATNA 9 : 1*2,0		2,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA : 1*2,0		2,00000				
58	968092001R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	6,40000	74,10	474,24	801-3	RTS 23/ II
		ETAPA 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1*1,2		1,20000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1*1,2		1,20000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 2*1,0		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22a-ŠATNA 9 : 2*1,0		2,00000				
59	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2	kus	1,00000	126,50	126,50	801-3	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000				
60	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	106,47200	133,50	14 214,01	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, etapa 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : (15,55-0,8-0,9)*2,0		27,70000				
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,6-0,8)*2,0		15,12000				
		1.19c-WC : (4,17-0,6)*1,6		5,71200				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)*2,0		16,12000				
		1.21c-WC : (4,31-0,6)*1,6		5,93600				
		1.22b-UMÝVÁRNA : (8,22-0,8-0,6)*2,0		13,64000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 1,5		1,50000				
		1.22c-WC : (4,66-0,6)*1,6		6,49600				
		1.22d-SPRCHY : 5,48*2,6		14,24800				
61	965048150V00	Dočištění povrchu po vybourání obkladů, tmel do 50%	m2	106,47200	68,90	7 335,92		Vlastní
		etapa 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : (15,55-0,8-0,9)*2,0		27,70000				
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,6-0,8)*2,0		15,12000				
		1.19c-WC : (4,17-0,6)*1,6		5,71200				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)*2,0		16,12000				
		1.21c-WC : (4,31-0,6)*1,6		5,93600				
		1.22b-UMÝVÁRNA : (8,22-0,8-0,6)*2,0		13,64000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 1,5		1,50000				
		1.22c-WC : (4,66-0,6)*1,6		6,49600				
		1.22d-SPRCHY : 5,48*2,6		14,24800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	96GPV01	Demontáž stávající gumové podlahy z dílců, pro zpětné použití, očištění kartáčem + omytí tlakovou vodou	m2	112,29000	250,00	28 072,50		Vlastní

etapa 1 :

1.15-CHODBA : 18,17

18,17000

1.19a-ŠATNA 7.1 : 14,27

14,27000

1.19d-ŠATNA 7.2 : 14,59

14,59000

1.21a-ŠATNA 8 : 19,33

19,33000

1.22a-ŠATNA 9 : 45,93

45,93000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	22 894,42
----------------	--------------------------------	------------------

63	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	52,21077	438,50	22 894,42	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	119 973,72
-----------------	---------------------------	-------------------

64	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické	m2	53,10000	51,90	2 755,89	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 53,10000

53,10000

65	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	53,10000	259,00	13 752,90	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

1.22a-ŠATNA 9 + hyg. místnosti : 53,1

53,10000

snížení úrovně podlahy :

66	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	53,10000	21,80	1 157,58	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

1.22a-ŠATNA 9 : 53,1

53,10000

1.22b-UMÝVÁRNA :

1.22c-WC :

1.22d-SPRCHY :

67	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	74,10000	74,80	5 542,68	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

etapa 1 - podlaha :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53		3,53000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01		4,01000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 6,58		6,58000				
		ETAPA 1 - stěny :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6)*2,0		15,12000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)*2,0		16,12000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2)*2,0		28,74000				
68	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	74,10000	600,00	44 460,00	800-711	RTS 23/ II
		etapa 1 - podlaha :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53		3,53000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01		4,01000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 6,58		6,58000				
		ETAPA 1 - stěny :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6)*2,0		15,12000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)*2,0		16,12000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2)*2,0		28,74000				
69	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	29,99000	202,00	6 057,98	800-711	RTS 23/ II
		ETAPA 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6)		7,56000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)		8,06000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2)		14,37000				
70	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	38,00000	219,00	8 322,00	800-711	RTS 23/ II
		ETAPA 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 5*2,0		10,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 5*2,0		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 9*2,0		18,00000				
71	62836108R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,5 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie + skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	122,13000	274,50	33 524,69	SPCM	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 + hyg. místnosti : 53,1*2*1,15 snížení úrovně podlahy :		122,13000				
72	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 000,00000	4,40	4 400,00	800-711	RTS 23/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				104 146,92		
73	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	35,43000	101,50	3 596,15	800-713	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 - strop : 35,43		35,43000				
74	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	14,94000	155,50	2 323,17	800-713	RTS 23/ II
		1.21a-ŠATNA 8 : 14,94		14,94000				
75	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, etapa 1 :	m2	2,57000	245,00	629,65	800-713	RTS 23/ II
		1.21a-ŠATNA 8 : 2,57		2,57000				
76	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	53,10000	45,10	2 394,81	800-713	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 : 53,1 1.22b-UMÝVÁRNA : 1.22c-WC : 1.22d-SPRCHY :		53,10000				
77	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením etapa 1 :	m2	2,93760	208,00	611,02	800-713	RTS 23/ II
		1.21a-ŠATNA 8 : (2,3+1,39)*0,54+(1,2+0,55)*0,54		2,93760				
78	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	58,60000	30,80	1 804,88	800-713	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 : 36,6 1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 16,4 1.22c-WC : 5,6		36,60000 16,40000 5,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	713300821R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo fóliemi ploch rovných <i>1.22a-ŠATNA 9 - strop (2 vrstvy) : 35,43*2</i>	m2	70,86000	98,70	6 993,88	800-713	RTS 23/ II
80	713141200V	Montáž parozábrany, stropní konstrukce, přelep. spojů, včetně řešení prostupů, včetně materiálu <i>1.21a-ŠATNA 8 - strop : 14,94</i> <i>1.22a-ŠATNA 9 - strop : 35,43</i>	m2	50,37000	115,00	5 792,55		Vlastní
81	713191100V01	Položení separační geotextilie <i>1.22a-ŠATNA 9 - strop : 35,43*2</i>	m2	70,86000	39,50	2 798,97		Vlastní
82	28375331R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 58,60000</i> <i>Koeficient : 0,1</i> <i>Koeficient :</i>	m	64,46000	10,20	657,49	SPCM	RTS 23/ II
83	28375462R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E <i>etapa 1 :</i> <i>1.21a-ŠATNA 8 - strop : 2,57*1,15</i> <i>1.21a-ŠATNA 8 - stěny : ((2,3+1,39)*0,54+(1,2+0,55)*0,54)*1,15</i>	m2	6,33374	285,50	1 808,28	SPCM	RTS 23/ II
84	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E <i>1.22a-ŠATNA 9 : (53,1*1,1)*0,12</i> <i>1.22b-UMÝVÁRNA :</i> <i>1.22c-WC :</i> <i>1.22d-SPRCHY :</i>	m3	7,00920	4 620,00	32 382,50	SPCM	RTS 23/ II
85	63151404R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 <i>1.22a-ŠATNA 9 - strop : 35,43*1,15</i>	m2	40,74450	247,50	10 084,26	SPCM	RTS 23/ II
86	63151408R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2	40,74450	371,50	15 136,58	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22a-ŠATNA 9 - strop : 35,43*1,15		40,74450				
87	63151414.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2	17,18100	619,00	10 635,04	SPCM	RTS 23/ II
		1.21a-ŠATNA 8 : 14,94*1,15		17,18100				
88	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	77,94600	39,10	3 047,69	SPCM	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 - strop : 35,43*2*1,1		77,94600				
89	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 500,00000	2,30	3 450,00	800-713	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 856,00		
90	721210813R00	Demontáž vpusti z kameniny, DN 100	kus	6,00000	226,00	1 356,00	800-721	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 2		2,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.22d-SPRCHY : 1		1,00000				
91	72121V01	Zaslepení kanalizačního potrubí po stávající vpusti, záslepka do DN110, včetně materiálu	kus	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
		1.22a-ŠATNA 9 : 2		2,00000				
92	721KZ-V01	Kamerová zkouška o délce do 10m, provedení pro každou šatnu, kontrola napojení na hlavní rozvod, včetně pořízení záznamu	m	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 10		10,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 10		10,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 10		10,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				37 354,90		
93	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	262,50	787,50	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		etapa 1 :						
		1.19c-WC : 1		1,00000				
		1.21c-WC : 1		1,00000				
		1.22c-WC : 1		1,00000				
94	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	170,00	510,00	800-721	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
95	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	3,00000	98,80	296,40	800-721	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
96	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	4,00000	181,50	726,00	800-721	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22d-SPRCHY : 2		2,00000				
97	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	4,00000	90,00	360,00	800-721	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22d-SPRCHY : 2		2,00000				
98	72501V02	Demontáž + zpětná montáž signalizačních a provozních tabulek při chodbě 115	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
99	725295015RX	D+M Odkládací poličky do sprchy, prvek ZP10, chrom, drátěná, rozměru 300x125x45	soubor	5,00000	1 250,00	6 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 3		3,00000				
100	725299006RX	D+M Dávkovač mýdla, nerez, prvek ZP11	soubor	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1		1,00000				
101	725299007RX	D+M Držák toaletního papíru, nerez, prvek Z12	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
		etapa 1 :						
		1.19c-WC : 1		1,00000				
		1.21c-WC : 1		1,00000				
		1.22c-WC : 1		1,00000				
102	725299013RX	D+M Zapuštěné zrcadlo do obkladu prvek ZP9, 600x1000mm, v nerezovém rámu	soubor	3,00000	5 500,00	16 500,00		Vlastní
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1		1,00000				
103	725HPV02	Demontáž + zpětná montáž hasicích přístrojů při chodbě 115	kus	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
		2		2,00000				
104	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 500,00000	0,35	875,00	800-721	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				100 255,14		
105	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	122,00000	215,50	26 291,00	800-762	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 - patka sloupku 120/120 : 3		3,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 - patka š.80 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22a-ŠATNA 9 - patka š.60 : 88		88,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 - patka š.120 : 8		8,00000				
		1.21a-ŠATNA 8 - patka š.80 : 4		4,00000				
		1.21a-ŠATNA 8 - patka š.60 : 18		18,00000				
106	762714130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	119,82000	320,50	38 402,31	800-762	RTS 23/ II
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		1.22a-ŠATNA 9 :						
		sloupek 120*120 : 2,9*3		8,70000				
		trám 120/200 : 4,1*3+2,4*1		14,70000				
		trámek 80/200 : 3,9+1,7+2,35+3,55*2		15,05000				
		trámek 60/100 : 1,36*7+1,68*14+1,26*3+1,46*2+1,5*3+1,42*4+1,2*3+1,0*2+0,86*6		60,68000				
		1.21a-ŠATNA 8 :						
		trámek 80/200 : 1,7+2,54+3,35		7,59000				
		trámek 60/100 : 1,52*7+0,84+0,81+0,81		13,10000				
107	762711830R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	34,30000	73,30	2 514,19	800-762	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 - vynášecí konstrukce stropu :						
		sloupky : 3*2,8		8,40000				
		trámky : 4,1*4+1,2*2+5,2+1,9		25,90000				
108	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	1,28300	935,00	1 199,61	800-762	RTS 23/ II
		hranol 60/100 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 0,44268		0,44268				
		hranol 120/120 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 0,12528		0,12528				
		hranol 80/200 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 0,35280 hranol 80/200 : Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 0,36224		0,35280				
				0,36224				
109	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm 1.22a-ŠATNA 9 : 35,43	m2	35,43000	43,80	1 551,83	800-762	RTS 23/ II
				35,43000				
110	60515812R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 60,0 mm; šířka = 100 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24 1.22a-ŠATNA 9 : trámek 60/100 : (1,36*7+1,68*14+1,26*3+1,46*2+1,5*3+1,42*4+1,2*3+1,0*2+0,86*6)*0,06*0,1 1.21a-ŠATNA 8 : trámek 60/100 : (1,52*7+0,84+0,81+0,81)*0,06*0,1	m3	0,44268	15 000,00	6 640,20	SPCM	RTS 23/ II
				0,36408				
				0,07860				
111	60515840R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 120,0 mm; šířka = 120 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24 sloupek 120*120 : (2,9*3)*0,12*0,12	m3	0,12528	15 000,00	1 879,20	SPCM	RTS 23/ II
				0,12528				
112	60515844R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 120,0 mm; šířka = 200 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24 trám 120/200 : (4,1*3+2,4*1)*0,12*0,2	m3	0,35280	15 000,00	5 292,00	SPCM	RTS 23/ II
				0,35280				
113	605158637R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 200 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 % 1.22a-ŠATNA 9 : trámek 80/200 : (3,9+1,7+2,35+3,55*2)*0,08*0,2 1.21a-ŠATNA 8 : trámek 80/200 : (1,7+2,54+3,35)*0,08*0,2	m3	0,36224	20 000,00	7 244,80	SPCM	RTS 21/ I
				0,24080				
				0,12144				
114	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 200,00000	7,70	9 240,00	800-762	RTS 23/ II
Díl: 763		Dřevostavby				21 364,29		
115	763613211RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na sraz, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	35,43000	603,00	21 364,29	800-763	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 1.22a-ŠATNA 9 - strop : 35,43				35,43000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 722,78		
116	764898302RT1	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	8,20000	741,00	6 076,20	800-764	RTS 23/ II
		včetně rohů Etapa 1 : parapet K1 - 1200 : 1,2*(1+1) parapet K3 - 1000 : 1,0*(2+2) parapet K4 - 900 : 0,9*(1+1)			2,40000 4,00000 1,80000			
117	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,80000	60,60	109,08	800-764	RTS 23/ II
		Etapa 1 (okno 0,9x0,3) : 1.23 : 1*0,9 1*0,9			0,90000 0,90000			
118	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	250,00000	2,15	537,50	800-764	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				503 848,08		
119	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	6,00000	284,50	1 707,00	800-728	RTS 23/ II
		Dveřní větrací mřížky : Etapa 1 : 1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1 1.19c-WC : 1 1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1 1.21c-WC : 1 1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1 1.22c-WC : 1			1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000			
120	766231111R00	Montáž schodů stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	2 130,00	2 130,00	800-766	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000				
121	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	73,94500	208,50	15 417,53	800-766	RTS 23/ II
		Etapa 1 :						
		1.15-CHODBA : (33,05-(5*0,9+2*0,6))*1,7		46,49500				
		1.21a-ŠATNA 8 : (19,9-0,8*2)*1,5		27,45000				
122	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	73,94500	37,20	2 750,75	800-766	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 73,94500		73,94500				
123	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 4,50 m2	kus	8,00000	1 896,00	15 168,00	800-766	RTS 23/ II
		Etapa 1 (okno 1,0x1,2) :						
		1.21a-ŠATNA 8 : 2		2,00000				
		Etapa 1 (okno 1,0x1,0) :						
		1.22a-ŠATNA 9 : 2		2,00000				
		Etapa 1 (okno 1,2x1,2) :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1		1,00000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1		1,00000				
		Etapa 1 (okno 0,9x0,3) :						
		1.23 : 1		1,00000				
		1		1,00000				
124	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	14,00000	776,00	10 864,00	800-766	RTS 23/ II
		Dveře 60 :						
		Etapa 1 : 4		4,00000				
		Dveře 70 :						
		Etapa 1 : 2		2,00000				
		Dveře 80 : 1		1,00000				
		Etapa 1 : 1+2+1+2+1		7,00000				
125	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	2,00000	56,90	113,80	800-766	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22a-ŠATNA 9 : 2		2,00000				
126	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	13,00000	437,00	5 681,00	800-766	RTS 23/ II
		Etapa 1 : 13		13,00000				
127	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000				
128	77601TR1	D+M nástěnného věšáku - 6 věšáků, prvek TR1	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 2		2,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 2		2,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1		1,00000				
129	77601TR2	D+M nástěnného věšáku - 10 věšáků, prvek TR2	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.21a-ŠATNA 8 : 1		1,00000				
130	77601TR3	D+M nástěnného věšáku - 4 věšáky, prvek TR3	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
131	77601TR4	D+M hokejové lavice z Al profilů, sedací část z HPL desky, prvek TR4	kus	37,00000	7 000,00	259 000,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 9		9,00000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 3		3,00000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 7		7,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 18		18,00000				
132	77601TR5	D+M hokejové lavice z Al profilů, sedací část z HPL desky, prvek TR5	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.21a-ŠATNA 8 : 2		2,00000				
133	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	8,00000	565,00	4 520,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Etapa 1 : 13-3		10,00000				
		-2		-2,00000				
134	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	3,00000	512,00	1 536,00	SPCM	RTS 23/ II
		Etapa 1 :						
		1.19c-WC : 1		1,00000				
		1.21c-WC : 1		1,00000				
		1.22c-WC : 1		1,00000				
135	61143056RO3	Okno plastové jednoduché 120 x 90 cm O, S, prvek O3	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
		Etapa 1 (okno 1,0x1,2) :						
		1.21a-ŠATNA 8 : 2		2,00000				
136	61143056RO4	Okno plastové jednoduché 100 x 100 cm O, S, prvek O4	kus	2,00000	5 760,00	11 520,00		Vlastní
		Etapa 1 (okno 1,0x1,2) :						
		1.22a-ŠATNA 9 : 2		2,00000				
137	61143056RO7	Okno plastové jednoduché 120 x 120 cm O, S, prvek O7	kus	2,00000	12 600,00	25 200,00		Vlastní
		Etapa 1 (okno 1,2x1,2) :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1		1,00000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1		1,00000				
138	61143056RO8	Okno plastové jednoduché 90 x 30 cm FIX	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
		Etapa 1 (okno 0,9x0,3) :						
		1.23 : 1		1,00000				
		1		1,00000				
139	61161870R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	4,00000	6 725,00	26 900,00	SPCM	RTS 22/ II
		Etapa 1 :						
		Levé :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		Pravé :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.15-CHODBA : 2		2,00000				
140	61161871R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	2,00000	6 725,00	13 450,00	SPCM	RTS 22/ II
		Etapa 1 :						
		Levé :						
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1		1,00000				
		Pravé :						
		1.22c-WC : 1		1,00000				
141	61161872R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	7,00000	6 725,00	47 075,00	SPCM	RTS 22/ II
		Etapa 1 :						
		Levé :						
		1.15-CHODBA : 1		1,00000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 2		2,00000				
		Pravé :						
		1.15-CHODBA : 1		1,00000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 2		2,00000				
		1.23-SKLAD ÚDRŽBA : 1		1,00000				
142	61187158V01	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm, včetně lazurovacího nátěru	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000				
143	61250011R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; rozměr rámu 110x70 cm; h = 220,0 až 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace	kus	1,00000	8 465,00	8 465,00	SPCM	RTS 23/ II
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000				
144	766VM01	Větrací mřížka dveřní 500/90, bílá, oboustranná	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 6,00000		6,00000				
145	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	3 500,00000	1,20	4 200,00	800-766	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		50 m vodorovně							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					166 640,11		
146	767587001R00	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	33,59400	665,00	22 340,01	800-767	RTS 20/ I	
		z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,							
		Etapa 1 :							
		1.22a-ŠATNA 9 : 35,6-1,18*1,7			33,59400				
147	767587001T01	Zpětná montáž kazetového podhledu, rošt + kazety 60 x 60 cm stávající	m2	76,10000	665,00	50 606,50		Vlastní	
		ET1 :							
		při chodbě 1.02 - pro vedení instalací : 76,1			76,10000				
148	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	4,00000	140,00	560,00	800-767	RTS 23/ II	
		etapa 1 - k axiálním ventilátorům :							
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1			1,00000				
		1.21c-WC : 1			1,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1			1,00000				
		1.22c-WC : 1			1,00000				
149	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	43,20000	60,50	2 613,60	800-767	RTS 23/ II	
		okenní ocelové mříže :							
		etapa 1 :							
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 1,2*1,2*10			14,40000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 1,2*1,2*10			14,40000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 1,2*1,2*10			14,40000				
150	76701Z02	D+M okenní mříže kotvené do obvodového zdiva, žárovězinková úprava, prvek Z2 rozměru 1,2 x 1,2	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní	
		Etapa 1 :							
		Z2 : 2			2,00000				
151	76701Z03	D+M okenní mříže kotvené do obvodového zdiva, žárovězinková úprava, prvek Z3 rozměru 1,0 x 1,0	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Etapa 1 :						
		Z3 : 2		2,00000				
152	76701Z04	D+M pachotěsného poklopu 650x650mm, prvek Z4	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		Z4 : 1		1,00000				
153	76701Z05	D+M závěsné tyče na oděvy, AL trubka 40mm, prvek Z5	m	14,00000	300,00	4 200,00		Vlastní
		Etapa 1 : 4,2+5,15+4,65		14,00000				
154	767103111R0X	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dobetonování	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000				
155	767810010RX	Větrací mřížka 250x250 mm, plastová, barva bílá, se sítkou proti hmyzu	kus	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
		etapa 1 - k axiálním ventilátorům :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1		1,00000				
		1.21c-WC : 1		1,00000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1		1,00000				
		1.22c-WC : 1		1,00000				
156	76701RX	Dodání + montáž systému generálního klíče, vložka FAB, členění dle požadavků investora, kompletní dodávka (shodné pro etapu 2)	ks	14,00000	1 500,00	21 000,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		Dveře 60 :						
		Konec provozního součtu						
		Etapa 1 : 4		4,00000				
		Dveře 70 :						
		Etapa 1 : 2		2,00000				
		Dveře 80 : 1		1,00000				
		Etapa 1 : 1+2+1+2+1		7,00000				
157	767122aV01	Patka trámu 120x160mm, pozinkovaná	kus	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní
		1.22a-ŠATNA 9 - patka š.120 : 8		8,00000				
158	767122aV02	Patka trámu 60x100mm, pozinkovaná	kus	106,00000	100,00	10 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.21a-ŠATNA 8 - patka š.60 : 18		18,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 - patka š.60 : 88		88,00000				
159	767122aV03	Patka trámu 80x120mm, pozinkovaná	kus	5,00000	90,00	450,00		Vlastní
		1.21a-ŠATNA 8 - patka š.80 : 4		4,00000				
		1.22a-ŠATNA 9 - patka š.80 : 1		1,00000				
160	767122aV04	Kotevní prvek BV-KP 120x120mm, pozinkovaný	kus	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
		1.22a-ŠATNA 9 - patka sloupku 120/120 : 3		3,00000				
161	767P-Z3	Ocelový poklop 650x650, pachotěsný, prvek Z3	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		1.22a-ŠATNA 9 : 1		1,00000				
162	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 000,00000	2,10	4 200,00	800-767	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				84 835,43		
163	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	17,93000	8,00	143,44	800-771	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53		3,53000				
		1.19c-WC : 0,99		0,99000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01		4,01000				
		1.21c-WC : 1,11		1,11000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 6,58		6,58000				
		1.22c-WC : 1,71		1,71000				
164	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	17,93000	53,90	966,43	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 17,93000		17,93000				
165	771575109RT4	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,93000	610,00	10 937,30	800-771	RTS 23/ II
		etapa 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53		3,53000				
		1.19c-WC : 0,99		0,99000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01		4,01000				
		1.21c-WC : 1,11		1,11000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 6,58		6,58000				
		1.22c-WC : 1,71		1,71000				
166	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	41,84000	78,90	3 301,18	800-771	RTS 23/ II
		ETAPA 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6)		7,56000				
		1.19c-WC : (4,17-0,6)		3,57000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)		8,06000				
		1.21c-WC : (4,31-0,6)		3,71000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2)		14,37000				
		1.22c-WC : (5,27-0,7)		4,57000				
167	7711V01	Zbroušení 5-15mm a lokální opravy stávající vrstvy podlahy	m2	2,10000	250,00	525,00		Vlastní
		etapa 1 :						
		1.19c-WC : 0,99		0,99000				
		1.21c-WC : 1,11		1,11000				
168	771100010RAB	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	109,66000	500,00	54 830,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		Etapa 1 :						
		1.15-CHODBA : 18,17		18,17000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 43,3		43,30000				
		"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		Etapa 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 14,27		14,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 14,59		14,59000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 19,33		19,33000				
169	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; μ = 0,3; barva: šedá	m2	19,72300	534,00	10 532,08	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 17,93000		17,93000				
		Koeficient ztrát 10%: 0,1		1,79300				
170	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	500,00000	7,20	3 600,00	800-771	RTS 23/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				178 738,25		
171	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	97,90000	45,40	4 444,66	800-775	RTS 23/ II
		Etapa 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 15,6		15,60000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 25,8		25,80000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 19,9		19,90000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 36,6		36,60000				
172	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	27,70000	46,70	1 293,59	800-775	RTS 23/ II
		etapa 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 - stěny : (15,55-0,8-0,9)*2,0		27,70000				
173	77601GP1	D+M gumové podlahy tl. 12mm typ KARO	m2	76,15500	2 000,00	152 310,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.15-CHODBA : 18,17		18,17000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 43,3		43,30000				
		Materiál pro gumové soklíky - z přířezů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 97,90000*0,15		14,68500				
174	776411010RX	Řezání gumových soklíků z dílců podlahoviny KARO	m	97,90000	80,00	7 832,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 15,6		15,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 25,8		25,8000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 19,9		19,9000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 36,6		36,6000				
175	7765611GP1	Položení volné podlah, gumové dílce se zámký, včetně případných přířezů okrajů, (zpětná montáž stávající očištěné podlahy z gum. dílců se zámký)	m2	48,19000	200,00	9 638,00		Vlastní
		Etapa 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 14,27		14,2700				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 14,59		14,5900				
		1.21a-ŠATNA 8 : 19,33		19,3300				
176	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3 500,00000	0,92	3 220,00	800-775	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				195 654,52		
177	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	140,85250	53,90	7 591,95	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 83,68000		83,68000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 57,17250		57,17250				
178	781471107R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, hladkých, kladených do malty	m2	83,68000	600,00	50 208,00	800-771	RTS 23/ II
		ETAPA 1 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6)*2,0		15,12000				
		1.19c-WC : (4,17-0,6)*2,0		7,14000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)*2,0		16,12000				
		1.21c-WC : (4,31-0,6)*2,0		7,42000				
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2)*2,0		28,74000				
		1.22c-WC : (5,27-0,7)*2,0		9,14000				
179	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	57,17250	600,00	34 303,50	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ETAPA 1 : 1.15-CHODBA (KOE. K PROVEDENÍ PŘI SCHODIŠTI) : (33,05-(0,8*2+0,6*2))*1,8*1,05 57,17250								
180	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	73,60250	67,70	4 982,89	800-771	RTS 23/ II
ETAPA 1 : 1.15-CHODBA (KOE. K PROVEDENÍ PŘI SCHODIŠTI) : (33,05-(0,8*2+0,6*2))*1,05 31,76250 1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6) 7,56000 1.19c-WC : (4,17-0,6) 3,57000 1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6) 8,06000 1.21c-WC : (4,31-0,6) 3,71000 1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2) 14,37000 1.22c-WC : (5,27-0,7) 4,57000								
181	59760R01	Lišta ukončovací oblá PVC bílá, 8 mm	m	80,96275	80,00	6 477,02		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 73,60250 73,60250 Koefficient Ztráté 10%: 0,1 7,36025 Koefficient :								
182	597642070R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: černá	m2	62,88975	750,00	47 167,31	SPCM	RTS 23/ II
ETAPA 1 : 1.15-CHODBA (KOE. K PROVEDENÍ PŘI SCHODIŠTI) : ((33,05-(0,8*2+0,6*2))*1,8*1,05)*1,1 62,88975								
183	597813600R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	82,84320	414,00	34 297,08	SPCM	RTS 23/ II
ETAPA 1 : 1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6)*1,8 13,60800 1.19c-WC : (4,17-0,6)*1,8 6,42600 1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)*1,8 14,50800 1.21c-WC : (4,31-0,6)*1,8 6,67800 1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2)*1,8 25,86600								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22c-WC : (5,27-0,7)*1,8 Koefficient ZTRATNÉ 10%: 0,10			8,22600 7,53120			
184	597813606R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle žlutá ETAPA 1 : 1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (8,96-0,8-0,6)*0,2 1.19c-WC : (4,17-0,6)*0,2 1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : (9,46-0,8-0,6)*0,2 1.21c-WC : (4,31-0,6)*0,2 1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : (15,77-0,7*2)*0,2 1.22c-WC : (5,27-0,7)*0,2 Koefficient ZTRATNÉ 10%: 0,10	m2	9,20480	494,50	4 551,77	SPCM	RTS 23/ II
185	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 500,00000	4,05	6 075,00	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				9 294,78		
186	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 27,44250	m2	27,44250	33,70	924,81	800-783	RTS 23/ II
187	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, Ocelové sloupy a nosníky při místnostech : etapa 1 : 1.15-CHODBA : 1,45*(2*0,4+0,2)*1,25 1.19a-ŠATNA 7.1 : 0,6*2,8 1.21a-ŠATNA 8 : 1,8*(2*0,4+0,2)*2*1,25 1.22a-ŠATNA 9 : 1,8*(2*0,4+0,2)*1,25 Ocelové zárubně stávající : Dveře 60 : 1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1*1,05 1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1*1,05	m2	27,44250	203,50	5 584,55	800-783	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.15-CHODBA : 2*1,05		2,10000				
		Dveře 70 :						
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1*1,15		1,15000				
		1.22c-WC : 1*1,15		1,15000				
		Dveře 80 :						
		1.15-CHODBA : 1*1,20		1,20000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 2*1,20		2,40000				
		1.15-CHODBA : 1*1,20		1,20000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 2*1,20		2,40000				
		1.23-SKLAD ÚDRŽBA : 1*1,20		1,20000				
		Ocelové zárubně nové :						
		Dveře 70 : 2*1,15		2,30000				
188	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	27,44250	80,20	2 200,89	800-783	RTS 23/ II
		Ocelové sloupy a nosníky při místnostech :						
		etapa 1 :						
		1.15-CHODBA : 1,45*(2*0,4+0,2)*1,25		1,81250				
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 0,6*2,8		1,68000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 1,8*(2*0,4+0,2)*2*1,25		4,50000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 1,8*(2*0,4+0,2)*1,25		2,25000				
		Ocelové zárubně stávající :						
		Dveře 60 :						
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1*1,05		1,05000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1*1,05		1,05000				
		1.15-CHODBA : 2*1,05		2,10000				
		Dveře 70 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 1*1,15		1,15000				
		1.22c-WC : 1*1,15		1,15000				
		Dveře 80 :						
		1.15-CHODBA : 1*1,20		1,20000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 2*1,20		2,40000				
		1.15-CHODBA : 1*1,20		1,20000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 2*1,20		2,40000				
		1.23-SKLAD ÚDRŽBA : 1*1,20		1,20000				
		Ocelové zárubně nové :						
		Dveře 70 : 2*1,15		2,30000				
189	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	27,44250	21,30	584,53	800-783	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 27,44250		27,44250				
Díl: 784		Malby				67 565,58		
190	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	390,80260	42,10	16 452,79	800-784	RTS 23/ II
		Stropy :						
		etapa 1 :						
		1.15-CHODBA : 18,17		18,17000				
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 14,27		14,27000				
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 3,53		3,53000				
		1.19c-WC : 0,99		0,99000				
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 14,59		14,59000				
		1.21a-ŠATNA 8 : 2,57		2,57000				
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 4,01		4,01000				
		1.21c-WC : 1,11		1,11000				
		1.22a-ŠATNA 9 : 11,9*0,63		7,49700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny :						
		etapa 1 :						
		1.15-CHODBA : 33,05*0,8				26,44000		
		1.19a-ŠATNA 7.1 : 15,55*2,8-(0,92)*2,0				41,70000		
		1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 8,96*0,8				7,16800		
		1.19c-WC : 4,17*0,8				3,33600		
		1.19d-ŠATNA 7.2 : 24,23*2,8-(0,8*2+0,92)*2,0				62,80400		
		1.21a-ŠATNA 8 : 19,9*2,8+(2,3+1,39)*0,54+(1,2+0,55)*0,54-(0,8*2)*2,0				55,45760		
		1.21b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 9,46*0,8				7,56800		
		1.21c-WC : 4,31*0,8				3,44800		
		1.22a-ŠATNA 9 : 36,54*2,8-(0,8+0,7)*2,0				99,31200		
		1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 15,77*0,8				12,61600		
		1.22c-WC : 5,27*0,8				4,21600		
191	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	390,80260	23,90	9 340,18	800-784	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 390,80260		390,80260				
192	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	390,80260	64,20	25 089,53	800-784	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 66,73700		66,73700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 324,06560		324,06560				
193	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné	m2	163,08000	77,00	12 557,16	800-784	RTS 23/ II
		ETAPA 1 :						
		1.19a-ŠATNA 7.1 : (15,55-0,92)*1,8				26,33400		
		1.19d-ŠATNA 7.2 : (24,23-0,8*2)*1,8				40,73400		
		1.21a-ŠATNA 8 : (19,9-0,8*2)*1,8				32,94000		
		1.22a-ŠATNA 9 : (36,54-0,8-0,7)*1,8				63,07200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.1. e.1	Stavební práce - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
194	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, hydrofobizační; ředidlo: voda (disperzní)	m2	163,08000	25,30	4 125,92	800-784	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 163,08000

163,08000

Díl: M21		Elektromontáže						50 000,00
195	M21110000AX	D+M Ventilátor axiální - průměr 125mm, včetně napojení na stávající potrubí, vč. zapravení stěny, + nové potrubí délky do 0,5m DN125	kus	5,00000	10 000,00	50 000,00		Vlastní

etapa 1 :

1.19b-UMÝVÁRNA SE SPRCHOU : 1

1,00000

1.21c-WC : 1

1,00000

1.22b-UMÝVÁRNA SE SPRCHAMI : 2

2,00000

1.22c-WC : 1

1,00000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						82 145,68
196	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	42,78867	139,00	5 947,63	821-1	RTS 23/ II

197	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,78867	271,50	11 617,12	801-3	RTS 23/ II
198	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	641,83004	25,00	16 045,75	801-3	RTS 23/ II
199	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	42,78867	383,50	16 409,45	801-3	RTS 23/ II
200	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	171,15468	42,70	7 308,30	801-3	RTS 23/ II
201	979999999V00	- směsný odpad	t	42,78867	580,00	24 817,43		Vlastní

Celkem						2 440 345,69
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.1 e.1 Zdravotechnické instalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		KANALIZACE				41 856,70		
1	721 17-3401	Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odboček a kolen, DN 100	m	5,00000	890,00	4 450,00		Vlastní
		5		5,00000				
2	721 17-3402	Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odboček a kolen, DN 125	m	10,00000	1 055,00	10 550,00		Vlastní
		10		10,00000				
3	721 17-4042	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 40	m	2,00000	483,00	966,00		Vlastní
		2		2,00000				
4	721 17-4043	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 50	m	10,00000	531,00	5 310,00		Vlastní
		10		10,00000				
5	721 17-4044	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 75	m	3,00000	611,00	1 833,00		Vlastní
		3		3,00000				
6	721 17-4045	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 100	m	2,00000	802,00	1 604,00		Vlastní
		2		2,00000				
7	721 19-4104	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek - 40	ks	1,00000	88,50	88,50		Vlastní
		1		1,00000				
8	721 19-4105	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek - 50	ks	4,00000	98,10	392,40		Vlastní
		4		4,00000				
9	721 19-4109	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek - 100	ks	2,00000	146,00	292,00		Vlastní
		2		2,00000				
10	721 21-1402	Podlahová vpust's vodorovným odtokem DN50, nerez mřížka 115/115, suchá zápachová uzávěrka	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
11	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou do DN 125	m	32,00000	27,90	892,80		Vlastní
		32		32,00000				
12	NC72101	Úprava připojovacího potrubí kanalizace z WC kombi-spodní odpad, pro WC závěsné	kpl	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.4.1 e.1	Zdravotechnické instalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	NC72102	Obsyp potrubí pískem	m3	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
		1		1,00000				
14	NC72103	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,00000	299,50	1 497,50		Vlastní
		5		5,00000				
15	NC72104	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	5,00000	68,40	342,00		Vlastní
		5		5,00000				
16	NC72105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,00000	296,00	1 480,00		Vlastní
		5		5,00000				
17	NC72106	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	5,00000	31,70	158,50		Vlastní
		5		5,00000				
18	NC72107	Zásyp jam a šachet se zhutněním	m3	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
		5		5,00000				
19	NC72108	Přesun hmot do 12m	hod	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 722		VODOVOD				596 531,50		
20	722 18-1231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 6 do 10 mm do DN 22 mm	m	95,00000	92,30	8 768,50		Vlastní
		95		95,00000				
21	722 18-1232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 6 do 10 mm přes DN 22 do 45 mm	m	135,00000	98,00	13 230,00		Vlastní
		135		135,00000				
22	722 18-1251	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm do DN 22 mm	m	95,00000	146,00	13 870,00		Vlastní
		95		95,00000				
23	722 18-1252	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm přes DN 22 do 42 mm	m	135,00000	175,00	23 625,00		Vlastní
		135		135,00000				
24	722 18-2011	Podpurný žlab potrubí - D20	m	50,00000	54,30	2 715,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.1 e.1 Zdravotechnické instalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50		50,00000				
25	722 18-2012	Podpurný žlab potrubí - D25	m	140,00000	57,80	8 092,00		Vlastní
		140		140,00000				
26	722 18-2013	Podpurný žlab potrubí - D32	m	30,00000	103,00	3 090,00		Vlastní
		30		30,00000				
27	722 18-2014	Podpurný žlab potrubí - D40	m	50,00000	107,00	5 350,00		Vlastní
		50		50,00000				
28	722 18-2015	Podpurný žlab potrubí - D50	m	190,00000	119,00	22 610,00		Vlastní
		190		190,00000				
29	722 19-0401	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	ks	19,00000	255,50	4 854,50		Vlastní
		19		19,00000				
30	722 22 0111	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	ks	19,00000	278,50	5 291,50		Vlastní
		19		19,00000				
31	722 22-0231	Přechod DG_D20-1/2"	ks	20,00000	133,00	2 660,00		Vlastní
		20		20,00000				
32	722 22-0232	Přechod DG_D25-3/4"	ks	40,00000	177,00	7 080,00		Vlastní
		40		40,00000				
33	722 22-0233	Přechod DG_D32-1"	ks	30,00000	282,00	8 460,00		Vlastní
		30		30,00000				
34	722 22-0234	Přechod DG_D 40-5/4"	ks	15,00000	646,00	9 690,00		Vlastní
		15		15,00000				
35	722 22-0236	Přechod DG_D 50-6/4"	ks	13,00000	893,00	11 609,00		Vlastní
		13		13,00000				
36	722 22-4115	Kohouty plnicí a vypouštěcí, PN10 G 1/2"	ks	3,00000	298,00	894,00		Vlastní
		3		3,00000				
37	722 22-4152	Ventil kulový zahradní, G 1/2"-3/4"	ks	3,00000	257,00	771,00		Vlastní
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.1 e.1 Zdravotechnické instalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	722 23-1073	Ventily zpětné - G 3/4"	ks	1,00000	301,00	301,00		Vlastní
		1		1,00000				
39	722 23-1076	Ventily zpětné - G 6/4"	ks	2,00000	943,00	1 886,00		Vlastní
		2		2,00000				
40	722 23-1222	Ventil pojistný k bojleru G3/4"	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
		1		1,00000				
41	722 23-2043	Kulový kohout závitový G 1/2"	ks	9,00000	292,00	2 628,00		Vlastní
		9		9,00000				
42	722 23-2044	Kulový kohout závitový G 3/4"	ks	15,00000	395,00	5 925,00		Vlastní
		15		15,00000				
43	722 23-2045	Kulový kohout závitový G 1"	ks	12,00000	621,00	7 452,00		Vlastní
		12		12,00000				
44	722 23-2046	Kulový kohout závitový G 5/4"	ks	4,00000	754,00	3 016,00		Vlastní
		4		4,00000				
45	722 23-2047	Kulový kohout závitový G 6/4"	ks	3,00000	1 050,00	3 150,00		Vlastní
		3		3,00000				
46	722 23-4264	Filtr mosazný G3/4"	ks	1,00000	284,00	284,00		Vlastní
		1		1,00000				
47	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí vodovodního do DN 50	m	460,00000	53,90	24 794,00		Vlastní
		460		460,00000				
48	722 29-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	460,00000	37,00	17 020,00		Vlastní
		460		460,00000				
49	724 23-1127	Tlakoměr pr. 63mm, 0-10 bar	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
		1		1,00000				
50	724 23-4108	Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu, objem 25 l, 10 BAR	ks	1,00000	5 830,00	5 830,00		Vlastní
		1		1,00000				
51	NC72201	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20 - 20x3,4	m	50,00000	377,00	18 850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.1 e.1 Zdravotechnické instalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	50			50,00000				
52	NC72202	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20 - 25x2,8	m	140,00000	460,00	64 400,00		Vlastní
	140			140,00000				
53	NC72203	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20 - 32x3,6	m	30,00000	547,00	16 410,00		Vlastní
	30			30,00000				
54	NC72204	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20 - 40x4,5	m	50,00000	635,00	31 750,00		Vlastní
	50			50,00000				
55	NC72205	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20 - 50x5,6	m	190,00000	860,00	163 400,00		Vlastní
	190			190,00000				
56	NC72206	Šroubení pozinkované 1/2"	ks	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
	10			10,00000				
57	NC72207	Šroubení pozinkované 3/4"	ks	20,00000	548,00	10 960,00		Vlastní
	20			20,00000				
58	NC72208	Šroubení pozinkované 1"	ks	15,00000	971,00	14 565,00		Vlastní
	15			15,00000				
59	NC72209	Šroubení pozinkované 5/4"	ks	4,00000	1 550,00	6 200,00		Vlastní
	4			4,00000				
60	NC72210	Šroubení pozinkované 6/4"	ks	5,00000	2 030,00	10 150,00		Vlastní
	5			5,00000				
61	NC72211	Manometrový kohout M20x1,5	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
62	NC72212	Stěnový držák expanzní nádoby	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
	1			1,00000				
63	NC72213	Servisní armatura pro se zajištěním pro připojení tlakové nádoby, G 3/4", průtočná	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.1 e.1 Zdravotechnické instalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
64	NC72214	Cirkulační čerpadlo závitové s korozivzdorné oceli, G3/4", závitové DN 20, 1x230V, 60W	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
65	NC72215	Ventil termostatický směšovací, 35-60°C, DN 20, M=1,2m3/h	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
	2			2,00000				
66	NC72216	Vyvažovací ventil cirkulační vody, závitový s plynulým nastavením teploty a teploměrem, DN 15	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
	1			1,00000				
67	NC72217	Vyvažovací ventil cirkulační vody, závitový s plynulým nastavením teploty a teploměrem, DN 20	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
	1			1,00000				
68	NC72218	Přesun hmot do 12 m	hod	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
Díl: 725		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				106 701,00		
69	721 21-1402	Podlahová vpust s vodorovným odtokem DN50, nerez mřížka 115/115, suchá zápachová uzávěrka	ks	5,00000	2 000,00	10 000,00		Vlastní
	5			5,00000				
70	725 11-2022	Klozetová mísa, závěsná,	ks	3,00000	5 850,00	17 550,00		Vlastní
	3			3,00000				
71	725 21-1622	Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění, sanitárním silikonem , včetně zápachové uzávěrky, se sloupem	ks	3,00000	4 960,00	14 880,00		Vlastní
	3			3,00000				
72	725 81-3111	Rohový ventil 1/2" bez přípojovací hadičky	ks	6,00000	288,00	1 728,00		Vlastní
	6			6,00000				
73	725 82-2612	Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí,	ks	3,00000	1 640,00	4 920,00		Vlastní
	3			3,00000				
74	725 84-1341	Podomítkový tlačný ventil pro sprchu, samouzavírací nástěnný, chrom, sprchová hlava pevná	ks	5,00000	3 640,00	18 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.4.1 e.1	Zdravotechnické instalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		5		5,00000					
75	725 98-0122	Revizní plastová dvířka 15/30	ks	2,00000	813,00	1 626,00		Vlastní	
		2		2,00000					
76	726 13-1041	Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm, včetně splachovací nádržky, tlumící sada,, utěsnění spár sanitárním silikonem,	kpl	3,00000	8 650,00	25 950,00		Vlastní	
		3		3,00000					
77	NC72501	Sedátko WC Duroplastové	ks	3,00000	1 287,00	3 861,00		Vlastní	
		3		3,00000					
78	NC72502	Ovládací tlačítko	ks	3,00000	1 662,00	4 986,00		Vlastní	
		3		3,00000					
79	NC72503	Přesun hmot do12m	hod	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	
		1		1,00000					
Díl: 767		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				5 000,00			
80	NC76701	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou pozinkoáním stávající se, z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
		světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, Potrubí teplé vody, studené vody, kanalizace bude vedeno na společných závěsech,zámečnické konstrukce jsou z výroby vybaveny povrchovou úpravou z výroby							
		1		1,00000					
Díl: HZS		Hlavní zúčtovací sazba				22 000,00			
81	NCHZS01	Stavební výpomoci, sekání drážek	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní	
		10		10,00000					
82	NCHZS02	Demontáže	hod	40,00000	450,00	18 000,00		Vlastní	
		40		40,00000					
83	NCHZS03	Vyhotovení předávacích protokolů	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	
		2		2,00000					
Díl: ON		Ostatní náklady				7 500,00			
84	ON-16	Přesun sutí, odvoz a uložení na skládku, předpoklad 2,0t	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.1 e.1 Zdravotechnické instalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				

Celkem	779 589,20
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.2 e.1 Ústřední vytápění - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 733		POTRUBÍ					26 092,15		
1	733 22-2102	Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 15	m	40,00000	491,00	19 640,00		Vlastní	
		40		40,00000					
2	733 22-4222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní	
		3		3,00000					
3	733 29-1101	Zkoušky těsnosti z trubek měděných do pr. 35	m	50,00000	30,00	1 500,00		Vlastní	
		50		50,00000					
4	NC73301	Úprava ocelových přípojek k radiátorům	ks	24,00000	150,00	3 600,00		Vlastní	
		24		24,00000					
5	NC73302	Přesun hmot	hod	1,00000	2,15	2,15		Vlastní	
		1		1,00000					
Díl: 734		ARMATURY					19 252,15		
6	734 26-1717	Radiátorové šroubení přímé, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15	ks	10,00000	670,00	6 700,00		Vlastní	
		10		10,00000					
7	NC73401	termostatický ventil přímý s automatickým omezením průtoku DN 15, nastavitelný průtok 10- 150 l/h	ks	10,00000	800,00	8 000,00		Vlastní	
		10		10,00000					
8	NC73402	Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinové	ks	10,00000	455,00	4 550,00		Vlastní	
		10		10,00000					
9	NC73403	Přesun hmot	hod	1,00000	2,15	2,15		Vlastní	
		1		1,00000					
Díl: 735		Otopná tělesa					57 500,00		
10	735 15-9210	Montáž otopných těles dvouřadých do délky 1140mm	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	
		1		1,00000					
11	735 15-9220	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1140-1500mm	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	
		1		1,00000					
12	735 15-9230	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1500 do 1980mm	ks	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.2 e.1 Ústřední vytápění - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	2			2,00000					
13	735 15-9240	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1980 do 2820mm	ks	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní	
	3			3,00000					
14	735 16-4512	Montáž koupelnových těles výšky přes 1500mm	ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní	
	3			3,00000					
15	NC73601	Přesun hmot	hod	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
	1			1,00000					
16	735 15-1474	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvodušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 22-060070-50	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	
	1			1,00000					
17	735 15-1479	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvodušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060120-50	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	
	1			1,00000					
18	735 15-1481	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvodušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060160-50	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	
	1			1,00000					
19	735 15-1482	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvodušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060180-50	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	
	1			1,00000					
20	735 15-1483	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvodušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060200-50	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní	
	3			3,00000					
21	NC73501	Ocelové těleso trubkové 1800/600 s bočním připojením	ks	3,00000	6 000,00	18 000,00		Vlastní	
	3			3,00000					
Díl: 767		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ					3 500,00		
22	NC76701	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se, stávající z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)	
O:	_E1 Etapa 1	
R:	D.1.4.2 e.1 Ústřední vytápění - etapa 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp. k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy						
	1			1,00000				
Díl: HZS		Hlavní zúčtovací stavba				12 900,00		
23	NCHZS01	Demontáže	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní
	20			20,00000				
24	NCHZS02	Vypuštění, napuštění upravenou vodou, odvzdušnění systému, proplach	hod	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
	6			6,00000				
25	NCHZS03	Topná zkouška, 24 hod,	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
	1			1,00000				
Celkem						119 244,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.4 e.1 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: RS03		Rozváděč RS3				39 725,00		
1	RS03-01	Rozvodnice zapuštěná, oceloplechová, osazená v nice ve zdivu, 770x550x110, přívod, vývody nahoru, IP, 30/00, 96modulů, vč. lišt, krytů, podružného materiálu	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	RS03-02	63-3 Vypínač	Ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		1		1,00000				
3	RS03-03	Svodič přepětí typ T2, na lištu DIN, koordinace s RH	Ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	RS03-04	RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	5,00000	1 450,00	7 250,00		Vlastní
		5		5,00000				
5	RS03-05	RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	5,00000	1 350,00	6 750,00		Vlastní
		5		5,00000				
6	RS03-06	MCB 6B-1 Jistič	Ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		2		2,00000				
7	RS03-07	MCB 10B-1 Jistič	Ks	5,00000	160,00	800,00		Vlastní
		5		5,00000				
8	RS03-08	MCB 16B-1 Jistič	Ks	5,00000	175,00	875,00		Vlastní
		5		5,00000				
9	RS03-09	MCB 16B-3 Jistič	Ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		1		1,00000				
10	RS03-10	RCB-25-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
11	RS03-11	Impulzní relé 16A/230V	Ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
		1		1,00000				
12	RS03-12	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A - RSA 2,5A-16A Řadová svornice	ks	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní
		30		30,00000				
13	RS03-13	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A - propojovací hřeben 3f	Ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.4 e.1 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				350 060,00		
14	M21-001	SVÍTIDLA: A - Vestavné LED svítidla do pohledových systémů M600, 40W, 4000K, živ. 35000hod, IP40	ks	11,00000	2 550,00	28 050,00		Vlastní
		11		11,00000				
15	M21-002	SVÍTIDLA: B - Průmyslové svítidlo LED 40W, 4000K, 1200x80x62,5mm, IP65, stropní/nástěnná montáž	ks	11,00000	2 390,00	26 290,00		Vlastní
		11		11,00000				
16	M21-003	SVÍTIDLA: C - Přisazené/nástěnné svítidlo s technologií LED. Barva světla 3000K, 2700lm, IP65, 20W,, Ř220mm	ks	3,00000	2 560,00	7 680,00		Vlastní
		3		3,00000				
17	M21-004	SVÍTIDLA: N - Svítidlo led nouzové 1x12W, IP20/IP43, vyznačení směru úniku, doba nezávislosti, 1hodina	ks	8,00000	1 850,00	14 800,00		Vlastní
		8		8,00000				
18	M21-005	Příspěvek na recyklaci - svítidla	ks	33,00000	25,00	825,00		Vlastní
		33		33,00000				
19	M21-006	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44, Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem,; řazení 2P+PE; b. bílá, zapuštěná	ks	32,00000	295,00	9 440,00		Vlastní
		32		32,00000				
20	M21-007	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač jednopólový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1 b. bílá	ks	9,00000	315,00	2 835,00		Vlastní
		9		9,00000				
21	M21-008	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ,IP 44, Ovládač zapínací IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá	ks	9,00000	325,00	2 925,00		Vlastní
		9		9,00000				
22	M21-009	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67, Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16, A	ks	1,00000	425,00	425,00		Vlastní
		1		1,00000				
23	M21-010	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67, HOP - hlavní ochranná přípojnice	ks	1,00000	825,00	825,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.4 e.1 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	M21-011	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67, Multifunkční časové relé do krabice ko97, SMR-T	ks	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
		4		4,00000				
25	M21-012	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	130,00000	48,00	6 240,00		Vlastní
		130		130,00000				
26	M21-013	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	560,00000	49,00	27 440,00		Vlastní
		560		560,00000				
27	M21-014	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	470,00000	60,00	28 200,00		Vlastní
		470		470,00000				
28	M21-015	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	85,00000	77,00	6 545,00		Vlastní
		85		85,00000				
29	M21-016	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 6 , pevně	m	90,00000	60,00	5 400,00		Vlastní
		90		90,00000				
30	M21-017	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 10 , pevně	m	50,00000	85,00	4 250,00		Vlastní
		50		50,00000				
31	M21-018	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	160,00000	68,00	10 880,00		Vlastní
		160		160,00000				
32	M21-019	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	90,00000	80,00	7 200,00		Vlastní
		90		90,00000				
33	M21-020	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	40,00000	85,00	3 400,00		Vlastní
		40		40,00000				
34	M21-021	8135 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	10,00000	110,00	1 100,00		Vlastní
		10		10,00000				
35	M21-022	KP 64/4L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	50,00000	105,00	5 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	D.1.4.4 e.1 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50		50,00000				
36	M21-023	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,00000	85,00	850,00		Vlastní
		10		10,00000				
37	M21-024	1416EHFPP MONOFLEX 320 N PP	m	160,00000	40,00	6 400,00		Vlastní
		160		160,00000				
38	M21-025	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-112 2x1-2,5mm2	ks	290,00000	15,00	4 350,00		Vlastní
		290		290,00000				
39	M21-026	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-403 3x1,5-4mm2	ks	290,00000	23,00	6 670,00		Vlastní
		290		290,00000				
40	M21-027	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-105 5x1-2,5mm2	ks	150,00000	15,00	2 250,00		Vlastní
		150		150,00000				
41	M21-028	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-103 8x1-2,5mm2	ks	80,00000	18,00	1 440,00		Vlastní
		80		80,00000				
42	M21-029	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (DRÁTĚNÝ), DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, VÍK A SPOJOVACÍHO MAT., kabelové úchyty -, "uši"	ks	130,00000	650,00	84 500,00		Vlastní
		130		130,00000				
43	M21-030	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (DRÁTĚNÝ), DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, VÍK A SPOJOVACÍHO MAT., 62/50 žlab	m	60,00000	600,00	36 000,00		Vlastní
		60		60,00000				
44	M21-031	ZEMNÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	30,00000	20,00	600,00		Vlastní
		30		30,00000				
45	M21-032	ZEMNÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	30,00000	20,00	600,00		Vlastní
		30		30,00000				
46	M21-033	MONTÁŽ ROZVODNIC, do 50 kg	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
47	M21-034	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
		40		40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.4.4 e.1	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	M21-035	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do, 2,5 mm ²	ks	40,00000	40,00	1 600,00		Vlastní
		40		40,00000				
Díl: ON Ostatní náklady						75 660,00		
49	ON-01	Čištění budov zametáním	m ²	15,00000	50,00	750,00		Vlastní
		15		15,00000				
50	ON-02	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm	ks	40,00000	45,00	1 800,00		Vlastní
		40		40,00000				
51	ON-03	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
		10		10,00000				
52	ON-04	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm, šíře 70 mm	m	50,00000	107,00	5 350,00		Vlastní
		50		50,00000				
53	ON-05	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm, šíře 100 mm	m	20,00000	118,00	2 360,00		Vlastní
		20		20,00000				
54	ON-06	Omítka rýh ve stěnách maltou šíře do 150 mm	m ²	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
		8		8,00000				
55	ON-07	HZS - Demontáž stávajícího zařízení	hod	20,00000	350,00	7 000,00		Vlastní
		20		20,00000				
56	ON-08	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
		15		15,00000				
57	ON-09	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik	hod	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
		10		10,00000				
58	ON-10	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Spolupráce s reviz. technikem	hod	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
		3		3,00000				
59	ON-11	HZS - Zapojení zařízení jiných profesí	hod	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
		10		10,00000				
60	ON-12	HZS - Dokumentace skutečného provedení	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
		10		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)	
O:	_E1	Etapa 1
R:	D.1.4.4 e.1	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	ON-13	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
62	ON-14	Doprava	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
63	ON-15	Přesun hmot	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
64	ON-16	Přesun suti, odvoz a uložení na skládku	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						465 445,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E1 Etapa 1
R:	VN+ON e.1 Vedlejší a ostatní náklady - etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0.		Vedlejší a ostatní náklady				28 698,22		
1	00Rp03	Vypracování výrobní dokumentace (zámečnické, truhlářské, tesařské výrobky apod.)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	00Rp04	Zařízení staveniště/ vybudování, provoz a odstranění	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění bezpečného příjezdu (přístupu) na staveniště, vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště : - Náklady spojené s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií : - Vytýčení staveniště (dle potřeb zhotovitele, dle DPS) : - Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu : 						
		1		1,00000				
3	00Rp06	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	7 698,22	7 698,22		Vlastní
		1		1,00000				
4	00Rp07	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						28 698,22		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			203 079,60			
1	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení Zazdívka otvorů po vybourání skleněných tvárníc : ETAPA 2 : 1.05a-ŠATNA 1 : 0,6*0,4*0,15 1.06-ŠATNA 2 : 1,2*0,4*0,15 1.08-ŠATNA 3 : 1,2*0,4*0,15 1.11b-UMÝVÁRNA : 1,6*0,4*0,15 1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2*(0,6*0,4)*0,15 1.13b-UMÝVÁRNA : 1,6*0,4*0,15 Zazdívka otvorů původních zárubní : ETAPA 2 : 1.09a-ŠATNA 4 : 0,9*2,0*0,15 1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 0,9*2,0*0,15	m3	0,98400	6 355,00	6 253,32	801-4	RTS 23/ II
2	317147320R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1000 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm 1.09b-SPRCHY - B4 : 1	kus	1,00000	815,00	815,00	801-1	RTS 23/ II
3	317147321R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1200 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm 1.07a-WC pro ZTP -B5 : 1	kus	1,00000	975,00	975,00	801-1	RTS 23/ II
4	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, ETAPA 2 : 1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)*2,0 1.05c-WC : (8,3-0,6)*2,0 1.07a-WC pro ZTP : (8,3-0,8)*2,0	m2	376,85200	248,00	93 459,30	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07b-UMÝVÁRNA : (7,54-0,8*3-0,92)*2,0		8,44000				
		1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)*2,0		19,12000				
		1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)*2,0		17,00000				
		1.11a-WC : (7,2-0,6)*2,0		13,20000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : (10,8-0,8-0,9)*2,0		18,20000				
		1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)*2,0		19,80000				
		1.13a-WC : (7,2-0,6)*2,0		13,20000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : (10,7-0,6-0,8*2-1,0)*2,0		15,00000				
		1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)*2,0		19,80000				
		1.28-WC MUŽI : (5,8-0,6)*2,0		10,40000				
		1.29-UMÝVÁRNA : (6,15-0,6-0,8)*2,0		9,50000				
		1.30-WC ŽENY : (7,2-0,9)*2,0		12,60000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,55)*2,0		3,10000				
		ETAPA 2 :						
		1.02-CHODBA : (105,8-(2,68+18*0,8+0,9+0,7+2,68+1,5+3,0))*1,8		143,89200				
5	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	2,24000	930,00	2 083,20	801-1	RTS 23/ II
		1.09a-ŠATNA 4 : 0,8*2,8		2,24000				
6	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	17,02000	1 284,00	21 853,68	801-1	RTS 23/ II
		1.07a-WC pro ZTP : (2,7+0,25)*2,8-(0,8*2,0)		6,66000				
		1.09a-ŠATNA 4 : (2,5+1,7)*2,8-(0,7*2,0)		10,36000				
7	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Provedení nových příček : Etapa 2 :	m	14,00000	155,00	2 170,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07a-WC pro ZTP : 2,8*3			8,40000			
		1.09a-ŠATNA 4 : 2,8*2			5,60000			
8	347016133R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná, požární odolnost EI 15	m2	34,26600	894,00	30 633,80	801-1	RTS 23/ II
		etapa2 :						
		1.05c-WC : 1,2*2,8			3,36000			
		1.07a-WC pro ZTP : 1,6*2,8			4,48000			
		1.09b-SPRCHY : (0,8+0,9)*2,8			4,76000			
		1.11a-WC : 0,9*2,8			2,52000			
		1.13a-WC : 0,9*2,8			2,52000			
		1.28-WC MUŽI : 1,6*1,8			2,88000			
		1.29-UMÝVÁRNA : 1,72*1,8			3,09600			
		1.30-WC ŽENY : 2,25*1,8+1,2*2,4			6,93000			
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,35+0,2)*2,4			3,72000			
9	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	0,54000	2 845,00	1 536,30	801-4	RTS 23/ II
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1.09a-ŠATNA 4 : 0,3*1,8			0,54000			
10	342264514Rx	Revizní dvířka do SDK pohledu, 400x400 mm, dodávka + montáž	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
		1.09b-SPRCHY : 2			2,00000			
		1.09a-ŠATNA 4 : 1			1,00000			
11	4PROS01V01	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vzduchotechnika, včetně zapravení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1			1,00000			
12	4PROS01V02	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vodoinstalace, včetně zapravení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1			1,00000			
13	4PROS01V03	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - silnoproud, včetně zapravení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	4PROS01V04	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vytápění, včetně zapravení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						7 592,71
15	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	7,57000	1 003,00	7 592,71	801-1	RTS 23/ II

Etapa 2 :

1.07a-WC pro ZTP : 4,08

4,08000

1.09b-SPRCHY : 3,49

3,49000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						75 262,40
16	601011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	119,78000	98,10	11 750,42	801-1	RTS 23/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 119,78000](#)

119,78000

17	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	791,92000	80,20	63 511,98	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 791,92000](#)

791,92000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						430 759,05
18	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	119,78000	198,50	23 776,33	801-1	RTS 23/ II

po jednotlivých vrstvách

[Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 119,78000](#)

119,78000

19	602011141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	791,92000	149,00	117 996,08	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

[Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 791,92000](#)

791,92000

20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	40,32500	57,80	2 330,79	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Etapa 2 (okno 1,2x(1,0+0,2)) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.10-ŠATNA 5 : (1+1)*2*(1,2*1,2)				5,76000		
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : (1+1)*2*(1,2*1,2)				5,76000		
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : (1+1)*2*(1,2*1,2)				5,76000		
		Etapa 2 (okno 1,2x0,9) :						
		1.13c-SPRCHY : (1)*2*(1,2*0,9)				2,16000		
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,6+0,2)) :						
		1.09a-ŠATNA 4 : (1)*2*(1,2*1,2)				2,88000		
		Etapa 2 (okno 1,2x1,2) :						
		1.11c-SPRCHY : (1+1)*2*(1,2*1,2)				5,76000		
		1.13c-SPRCHY : (1)*2*(1,2*1,2)				2,88000		
		Etapa 2 (okno 0,95x0,95) :						
		1.34-OŠETŘOVNA : (1)*2*(0,95*0,95)				1,80500		
		Etapa 2 (okno 0,9x0,3) :						
		1.24 : 1*2*(0,9*0,3)				0,54000		
		1.25 : 2*2*(0,9*0,3)				1,08000		
		1.28 : 2*2*(0,9*0,3)				1,08000		
		1.27 : 1*2*(0,9*0,3)				0,54000		
		1.31 : 2*2*(0,9*0,3)				1,08000		
		1.32 : 1*2*(0,9*0,3)				0,54000		
		1.33 : 1*2*(0,9*0,3)				0,54000		
		1.34 : 2*2*(0,9*0,3)				1,08000		
		1.35 : 2*2*(0,9*0,3)				1,08000		
21	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	119,78000	378,50	45 336,73	801-1	RTS 23/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

etapa 2 :

1.05b-SPRCHY : 7,73

7,73000

1.05c-WC : 3,49

3,49000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07b-UMÝVÁRNA : 3,09		3,09000				
		1.07c-SPRCHY : 6,19		6,19000				
		1.11a-WC : 2,43		2,43000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1		6,10000				
		1.11c-SPRCHY : 7,29		7,29000				
		1.13a-WC : 2,43		2,43000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08		6,08000				
		1.13c-SPRCHY : 7,43		7,43000				
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 5,57		5,57000				
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 13,16		13,16000				
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 13,16		13,16000				
		1.27-SKLAD SAK : 5,57		5,57000				
		1.28-WC MUŽI : 1,99		1,99000				
		1.29-UMÝVÁRNA : 2,21		2,21000				
		1.30-WC ŽENY : 2,85		2,85000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 3,38		3,38000				
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 9,59		9,59000				
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 10,04		10,04000				
22	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	128,70000	116,50	14 993,55	801-4	RTS 23/ II
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,0+0,2)) :						
		1.10-ŠATNA 5 : (1+1)*(2*1,2+1,2)*2		14,40000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : (1+1)*(2*1,2+1,2)*2		14,40000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : (1+1)*(2*1,2+1,2)*2		14,40000				
		Etapa 2 (okno 1,2x0,9) :						
		1.13c-SPRCHY : 1*(2*1,2+0,9)*2		6,60000				
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,6+0,2)) :						
		1.09a-ŠATNA 4 : 1*(2*1,8+1,2)*2		9,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Etapa 2 (okno 1,2x1,2) :						
		1.11c-SPRCHY : (1+1)*(2*1,2+1,2)*2			14,40000			
		1.13c-SPRCHY : 1*(2*1,2+1,2)*2			7,20000			
		Etapa 2 (okno 0,95x0,95) :						
		1.34-OŠETŘOVNA : 1*(2*0,95+0,95)*2			5,70000			
		Etapa 2 (okno 0,9x0,3) :						
		1.24 : 1*(2*0,3+0,9)*2			3,00000			
		1.25 : 2*(2*0,3+0,9)*2			6,00000			
		1.28 : 2*(2*0,3+0,9)*2			6,00000			
		1.27 : 1*(2*0,3+0,9)*2			3,00000			
		1.31 : 2*(2*0,3+0,9)*2			6,00000			
		1.32 : 1*(2*0,3+0,9)*2			3,00000			
		1.33 : 1*(2*0,3+0,9)*2			3,00000			
		1.34 : 2*(2*0,3+0,9)*2			6,00000			
		1.35 : 2*(2*0,3+0,9)*2			6,00000			
23	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	791,92000	250,00	197 980,00	801-1	RTS 23/ II

etapa 2 :		
1.02-CHODBA : 105,8*0,5		52,90000
1.05a-ŠATNA 1 : 21,3*2,65-(0,8+0,6*2)*2,0		52,44500
1.05b-SPRCHY : 12,2*0,8		9,76000
1.05c-WC : 8,3*0,8		6,64000
1.06-ŠATNA 2 : 31,2*2,65-(0,8*2)*2,0		79,48000
1.07a-WC pro ZTP : 8,3*0,6		4,98000
1.07b-UMÝVÁRNA : 7,54*0,8		6,03200
1.07c-SPRCHY : 10,48*0,8		8,38400
1.08-ŠATNA 3 : 22,66*2,65-(0,8*2)*2,0		56,84900
1.09a-ŠATNA 4 : 24,6*2,65-(0,8+0,7)*2,0		62,19000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.09b-SPRCHY : 9,2*0,6			5,52000			
		1.10-ŠATNA 5 : 28,6*2,65-(0,8*2)*2,0			72,59000			
		1.11a-WC : 7,2*0,8			5,76000			
		1.11b-UMÝVÁRNA : 10,8*0,8			8,64000			
		1.11c-SPRCHY : 10,8*0,8			8,64000			
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 30,5*2,65-(0,8*2)*2,0			77,62500			
		1.13a-WC : 7,2*0,8			5,76000			
		1.13b-UMÝVÁRNA : 10,7*0,8			8,56000			
		1.13c-SPRCHY : 10,9*0,8			8,72000			
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 18,3*2,65-(0,8*2)*2,0			45,29500			
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 9,45*2,4-(0,8)*2,0			21,08000			
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 16,20*2,4-(0,8)*2,0			37,28000			
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 16,20*2,4-(0,8)*2,0			37,28000			
		1.27-SKLAD SAK : 9,45*2,4-(0,8)*2,0			21,08000			
		1.28-WC MUŽI : 5,8*0,4			2,32000			
		1.29-UMÝVÁRNA : 6,15*0,4			2,46000			
		1.30-WC ŽENY : 7,2*0,4			2,88000			
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 19,65			19,65000			
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 13,2*2,4-(0,8)*2,0			30,08000			
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 13,6*2,4-(0,8)*2,0			31,04000			
24	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,	m2	14,74000	430,50	6 345,57	801-1	RTS 23/ II

Vyrovnaní zdiva po vyzdění otvorů :
 Zazdívká otvorů po vybourání skleněných tvárnic :
 ETAPA 2 :
 1.05a-ŠATNA 1 : 0,6*0,4*2 0,48000
 1.06-ŠATNA 2 : 1,2*0,4*2 0,96000
 1.08-ŠATNA 3 : 1,2*0,4*2 0,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1,6*0,4*2		1,28000					
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2*(0,6*0,4)*2		0,96000					
		1.13b-UMÝVÁRNA : 1,6*0,4*2		1,28000					
		Přizdívka ostění :							
		1.09a-ŠATNA 4 : 3*0,3*1,8		1,62000					
		Zazdívka otvorů původních zárubní :							
		ETAPA 2 :							
		1.09a-ŠATNA 4 : 0,9*2,0*2		3,60000					
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 0,9*2,0*2		3,60000					
25	61ZDV01	Zapravení drážek po vedení elektro, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní	
		Etapa 2 : 20		20,00000					
26	61ZDV02	Zapravení drážek po vedení ZTI+kanalizace, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	30,00000	400,00	12 000,00		Vlastní	
		Etapa 2 : 30		30,00000					
27	61ZDV03	Zapravení drážek po vedení UT, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	
		Etapa 2 : 5		5,00000					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					6 189,30		
28	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	52,90000	117,00	6 189,30	801-4	RTS 23/ II	
		pod klempířskými prvky,							
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,0+0,2)) :							
		1.10-ŠATNA 5 : (1+1)*(1,2)*2		4,80000					
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : (1+1)*(1,2)*2		4,80000					
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : (1+1)*(1,2)*2		4,80000					
		Etapa 2 (okno 1,2x0,9) :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.13c-SPRCHY : 1*(0,9)*2		1,80000				
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,6+0,2)) :						
		1.09a-ŠATNA 4 : 1*(1,2)*2		2,40000				
		Etapa 2 (okno 1,2x1,2) :						
		1.11c-SPRCHY : (1+1)*(1,2)*2		4,80000				
		1.13c-SPRCHY : 1*(1,2)*2		2,40000				
		Etapa 2 (okno 0,95x0,95) :						
		1.34-OŠETŘOVNA : 1*(0,95)*2		1,90000				
		Etapa 2 (okno 0,9x0,3) :						
		1.24 : 1*(0,9)*2		1,80000				
		1.25 : 2*(0,9)*2		3,60000				
		1.28 : 2*(0,9)*2		3,60000				
		1.27 : 1*(0,9)*2		1,80000				
		1.31 : 2*(0,9)*2		3,60000				
		1.32 : 1*(0,9)*2		1,80000				
		1.33 : 1*(0,9)*2		1,80000				
		1.34 : 2*(0,9)*2		3,60000				
		1.35 : 2*(0,9)*2		3,60000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				25 768,98		
29	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	5,39100	4 780,00	25 768,98	801-1	RTS 23/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		etapa 2 - pro napojení nových vpustí :						
		1.05b-SPRCHY : 7,73*0,1		0,77300				
		1.07a-WC pro ZTP : 4,08*0,1		0,40800				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 3,09*0,1		0,30900				
		1.07c-SPRCHY : 6,19*0,1		0,61900				
		1.09b-SPRCHY : 3,49*0,1		0,34900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.11a-WC : 2,43*0,1			0,24300			
		1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1*0,1			0,61000			
		1.11c-SPRCHY : 7,29*0,1			0,72900			
		1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08*0,1			0,60800			
		1.13c-SPRCHY : 7,43*0,1			0,74300			

Díl: 64	Výplně otvorů	17 699,25
----------------	----------------------	------------------

30	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 840,00	2 840,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

Etapa 2 :

1.09b-SPRCHY : 1

1,00000

31	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 875,00	5 750,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

Etapa 2 :

1.06-ŠATNA 2 : 1

1,00000

1.07b-UMÝVÁRNA : 1

1,00000

32	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	21,95000	415,00	9 109,25	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Etapa 2 :

parapet P1 - 1200 : 1,2*(2+2+2)

7,20000

parapet P1 - 1200 : 1,2*(1)

1,20000

parapet P3 - 950 : 0,95*(1)

0,95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

parapet P4 - 900 : 0,9*(14)

12,60000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	10 000,00
---------------	------------------------------------	------------------

33	9VDP01	Vyklizení dotčených prostor, demontáž vnitřního vybavení, včetně nákladů na likvidaci	hod	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
----	--------	---	-----	----------	--------	-----------	--	---------

Jedná se o demontáž stávajících šatních boxů, věšáků, koupelňových držáků apod.

Etapa 2 : 20

20,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	33 139,00
----------------	---------------------------------	------------------

34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	331,39000	100,00	33 139,00	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

etapa 2 :

1.02-CHODBA : 79,23

79,23000

1.05a-ŠATNA 1 : 21,51

21,51000

1.05b-SPRCHY : 7,73

7,73000

1.05c-WC : 3,49

3,49000

1.06-ŠATNA 2 : 35,51

35,51000

1.07a-WC pro ZTP : 4,08

4,08000

1.07b-UMÝVÁRNA : 3,09

3,09000

1.07c-SPRCHY : 6,19

6,19000

1.08-ŠATNA 3 : 27,2

27,20000

1.09a-ŠATNA 4 : 21,01

21,01000

1.09b-SPRCHY : 3,49

3,49000

1.10-ŠATNA 5 : 34,78

34,78000

1.11a-WC : 2,43

2,43000

1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1

6,10000

1.11c-SPRCHY : 7,29

7,29000

1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 35,56

35,56000

1.13a-WC : 2,43

2,43000

1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08

6,08000

1.13c-SPRCHY : 7,43

7,43000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 16,76		16,76000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 392,25		
35	952901111V00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, po provedení stavebních prací, očištění dlažby, obkladů, oken, podlah	soubor	1,00000	139,00	139,00		Vlastní
		etapa 2 : 1		1,00000				
36	954211109V01	SDK obklad.1x RBI tl 12,5mm	m2	11,90000	950,00	11 305,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		obklad měněného kanal. potrubí : 5*2,8*(0,25+0,25)+1*2,8*(0,25*3)		9,10000				
		2*2,8*(0,25+0,25)		2,80000				
37	954211109V02	SDK obklad.1x RB tl 12,5mm	m2	4,64500	850,00	3 948,25		Vlastní
		obložení VZT :						
		1.05a-ŠATNA 1 : 0,6*0,45*6,0		1,62000				
		1.08-ŠATNA 3 : 0,7*0,45*6,0		1,89000				
		1.09a-ŠATNA 4 : (0,50*0,50)*(3,20+1,34)		1,13500				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				178 088,18		
38	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	3,92000	289,50	1 134,84	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		ETAPA 2 :						
		1.05a-ŠATNA 1 : 0,6*0,4		0,24000				
		1.06-ŠATNA 2 : 1,2*0,4		0,48000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 1,6*0,6		0,96000				
		1.08-ŠATNA 3 : 1,2*0,4		0,48000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1,6*0,4		0,64000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2*(0,6*0,4)		0,48000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 1,6*0,4		0,64000				
39	962086106R00	Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 100 mm	m2	24,11200	121,00	2 917,55	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.07a-WC : (2,7*2,8)-0,6*2			6,36000			
		1.09b-SPRCHY : 2*(2,36+1,06)*2,8-0,7*2,0			17,75200			
40	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	76,10000	106,50	8 104,65	801-3	RTS 23/ II
		ET2 :						
		1.02-CHODBA : 76,1			76,10000			
41	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	5,39100	4 425,00	23 855,18	801-3	RTS 23/ II
		etapa 2 - pro napojení nových vpustí :						
		1.05b-SPRCHY : 7,73*0,1			0,77300			
		1.07a-WC pro ZTP : 4,08*0,1			0,40800			
		1.07b-UMÝVÁRNA : 3,09*0,1			0,30900			
		1.07c-SPRCHY : 6,19*0,1			0,61900			
		1.09b-SPRCHY : 3,49*0,1			0,34900			
		1.11a-WC : 2,43*0,1			0,24300			
		1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1*0,1			0,61000			
		1.11c-SPRCHY : 7,29*0,1			0,72900			
		1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08*0,1			0,60800			
		1.13c-SPRCHY : 7,43*0,1			0,74300			
42	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	66,30000	49,50	3 281,85	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 7,73			7,73000			
		1.05c-WC : 3,49			3,49000			
		1.07a-WC : 2,43			2,43000			
		1.07b-UMÝVÁRNA : 5,45			5,45000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07c-SPRCHY : 6,05		6,05000				
		1.09b-SPRCHY : 2,34		2,34000				
		1.11a-WC : 2,43		2,43000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1		6,10000				
		1.11c-SPRCHY : 7,29		7,29000				
		1.13a-WC : 2,43		2,43000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08		6,08000				
		1.13c-SPRCHY : 7,43		7,43000				
		1.28-WC MUŽI : 1,99		1,99000				
		1.29-UMÝVÁRNA : 2,21		2,21000				
		1.30-WC ŽENY : 2,85		2,85000				
43	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	102,00000	31,20	3 182,40	801-3	RTS 23/ II
		1.02-CHODBA : 105,8-(2,7+1,5+3,0+18*0,8+0,9+0,6)		82,70000				
		1.05a-ŠATNA 1 : 21,3-(0,8+0,6*2)		19,30000				
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	35,00000	20,40	714,00	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		etapa2 :						
		1.02-CHODBA : 13		13,00000				
		1.05a-ŠATNA 1 : 1		1,00000				
		1.05b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.05c-WC : 1		1,00000				
		1.06-ŠATNA 2 : 1+1+1		3,00000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.08-ŠATNA 3 : 1+1+1		3,00000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 1+1		2,00000				
		1.10-ŠATNA 5 : 1+1		2,00000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 1+1+1		3,00000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 1+1		2,00000				
		1.28-WC MUŽI : 1		1,00000				
45	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ETAPA 2 :	kus	25,00000	26,70	667,50	801-3	RTS 23/ II
		1.02-CHODBA : 1		1,00000				
		1.10-ŠATNA 5 : 2		2,00000				
		1.11c-SPRCHY : 2		2,00000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2		2,00000				
		1.13c-SPRCHY : 2		2,00000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 2		2,00000				
		1.24 : 1		1,00000				
		1.25 : 2		2,00000				
		1.28 : 2		2,00000				
		1.27 : 1		1,00000				
		1.31 : 2		2,00000				
		1.32 : 1		1,00000				
		1.33 : 1		1,00000				
		1.34 : 2		2,00000				
		1.35 : 2		2,00000				
46	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ETAPA 2 :	kus	1,00000	40,10	40,10	801-3	RTS 23/ II
		1.09a-ŠATNA 4 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
47	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,78000	509,00	1 924,02	801-3	RTS 23/ II
ETAPA 2 :								
1.24 : 1*(0,9*0,3)					0,27000			
1.25 : 2*(0,9*0,3)					0,54000			
1.28 : 2*(0,9*0,3)					0,54000			
1.27 : 1*(0,9*0,3)					0,27000			
1.31 : 2*(0,9*0,3)					0,54000			
1.32 : 1*(0,9*0,3)					0,27000			
1.33 : 1*(0,9*0,3)					0,27000			
1.34 : 2*(0,9*0,3)					0,54000			
1.35 : 2*(0,9*0,3)					0,54000			
48	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	17,55000	169,00	2 965,95	801-3	RTS 23/ II
ETAPA 2 :								
1.02-CHODBA : 1*0,9*0,9					0,81000			
1.09a-ŠATNA 4 : 1*1,5*1,8					2,70000			
1.10-ŠATNA 5 : 2*1,2*1,2					2,88000			
1.11c-SPRCHY : 2*1,2*1,2					2,88000			
1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2*1,2*1,2					2,88000			
1.13c-SPRCHY : 1*1,2*1,2+1*1,2*0,9					2,52000			
1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 2*1,2*1,2					2,88000			
49	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,00000	457,00	3 656,00	801-3	RTS 23/ II

etapa 2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.06-ŠATNA 2 : 1*2,0		2,00000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 1*2,0		2,00000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 1*2,0		2,00000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 1*2,0		2,00000				
50	968092001R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	13,20000	74,10	978,12	801-3	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.09a-ŠATNA 4 : 1*1,5		1,50000				
		1.10-ŠATNA 5 : 2*1,2		2,40000				
		1.11c-SPRCHY : 2*1,2		2,40000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2*1,2		2,40000				
		1.13c-SPRCHY : 1*1,2+1*0,9		2,10000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 2*1,2		2,40000				
51	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	0,90000	59,30	53,37	801-3	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.02-CHODBA : 1*0,9		0,90000				
52	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	200,83000	133,50	26 810,81	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		etapa 2 :						
		1.02-CHODBA : 2*(0,8*2,1)		3,36000				
		1.05b-SPRCHY : 12,2*2,2-0,6*2		25,64000				
		1.05c-WC : 8,3*2,0-0,6*2		15,40000				
		1.07a-WC : (7,2-0,6)*1,0		6,60000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : (10,6-0,6-0,8*2)*1,5		12,60000				
		1.07c-SPRCHY : 10,18*2,0		20,36000				
		1.09b-SPRCHY : 6,63*2,0		13,26000				
		1.11a-WC : (7,2-0,6)*1,0		6,60000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : (10,8-0,6-0,8*2)*1,5		12,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.11c-SPRCHY : 10,8*2,0		21,60000				
		1.13a-WC : (7,2-0,6)*1,0		6,60000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : (10,7-0,6-0,8*2)*1,5		12,75000				
		1.13c-SPRCHY : 10,9*2,0		21,80000				
		1.28-WC MUŽI : (5,8-0,6)*1,35		7,02000				
		1.29-UMÝVÁRNA : (6,15-0,8-0,6)*1,2		5,70000				
		1.30-WC ŽENY : (7,2-0,8)*1,35		8,64000				
53	965048150V00	Dočištění povrchu po vybourání obkladů, tmel do 50%	m2	200,83000	68,90	13 837,19		Vlastní
		etapa 2 :						
		1.02-CHODBA : 2*(0,8*2,1)		3,36000				
		1.05b-SPRCHY : 12,2*2,2-0,6*2		25,64000				
		1.05c-WC : 8,3*2,0-0,6*2		15,40000				
		1.07a-WC : (7,2-0,6)*1,0		6,60000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : (10,6-0,6-0,8*2)*1,5		12,60000				
		1.07c-SPRCHY : 10,18*2,0		20,36000				
		1.09b-SPRCHY : 6,63*2,0		13,26000				
		1.11a-WC : (7,2-0,6)*1,0		6,60000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : (10,8-0,6-0,8*2)*1,5		12,90000				
		1.11c-SPRCHY : 10,8*2,0		21,60000				
		1.13a-WC : (7,2-0,6)*1,0		6,60000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : (10,7-0,6-0,8*2)*1,5		12,75000				
		1.13c-SPRCHY : 10,9*2,0		21,80000				
		1.28-WC MUŽI : (5,8-0,6)*1,35		7,02000				
		1.29-UMÝVÁRNA : (6,15-0,8-0,6)*1,2		5,70000				
		1.30-WC ŽENY : (7,2-0,8)*1,35		8,64000				
54	968072649V01	Vybourání kovových dveří	m2	10,77720	125,00	1 347,15		Vlastní
		1.02-CHODBA (VSTUPNÍ DVEŘE) : 1,5*2,2+2,68*2,79		10,77720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	96GPV01	Demontáž stávající gumové podlahy z dílců, pro zpětné použití, očištění kartáčem + omytí tlakovou vodou	m2	330,47000	250,00	82 617,50		Vlastní

etapa 2 :

1.02-CHODBA : 79,23	79,23000
1.05a-ŠATNA 1 : 21,51	21,51000
1.06-ŠATNA 2 : 35,51	35,51000
1.08-ŠATNA 3 : 27,2	27,20000
1.09a-ŠATNA 4 : 22,83	22,83000
1.10-ŠATNA 5 : 34,78	34,78000
1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 35,56	35,56000
1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 16,76	16,76000
1.24-SKLAD LEDAŘI : 5,57	5,57000
1.27-SKLAD SAK : 5,57	5,57000
1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 13,16	13,16000
1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 13,16	13,16000
1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 9,59	9,59000
1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 10,04	10,04000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			18 868,22			
56	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	43,02900	438,50	18 868,22	801-4	RTS 23/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě			114 649,46			
57	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	131,05000	74,80	9 802,54	800-711	RTS 23/ II

etapa 2 - podlaha :

1.05b-SPRCHY : 7,73	7,73000
1.07c-SPRCHY : 6,19	6,19000
1.09b-SPRCHY : 3,49	3,49000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.11c-SPRCHY : 7,29		7,29000				
		1.13c-SPRCHY : 7,43		7,43000				
		ETAPA 2 - stěny :						
		1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)*2,0		23,20000				
		1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)*2,0		19,12000				
		1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)*2,0		17,00000				
		1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)*2,0		19,80000				
		1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)*2,0		19,80000				
58	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	131,05000	600,00	78 630,00	800-711	RTS 23/ II
		etapa 2 - podlaha :						
		1.05b-SPRCHY : 7,73		7,73000				
		1.07c-SPRCHY : 6,19		6,19000				
		1.09b-SPRCHY : 3,49		3,49000				
		1.11c-SPRCHY : 7,29		7,29000				
		1.13c-SPRCHY : 7,43		7,43000				
		ETAPA 2 - stěny :						
		1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)*2,0		23,20000				
		1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)*2,0		19,12000				
		1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)*2,0		17,00000				
		1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)*2,0		19,80000				
		1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)*2,0		19,80000				
59	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	49,46000	202,00	9 990,92	800-711	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)		11,60000				
		1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)		9,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)		8,50000				
		1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)		9,90000				
		1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)		9,90000				
60	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	54,00000	219,00	11 826,00	800-711	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 7*2,0		14,00000				
		1.07c-SPRCHY : 6*2,0		12,00000				
		1.09b-SPRCHY : 6*2,0		12,00000				
		1.11c-SPRCHY : 4*2,0		8,00000				
		1.13c-SPRCHY : 4*2,0		8,00000				
61	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 000,00000	4,40	4 400,00	800-711	RTS 23/ II
Díl: 721						10 711,00		
Vnitřní kanalizace								
62	721210813R00	Demontáž vpustí z kameniny, DN 100	kus	11,00000	226,00	2 486,00	800-721	RTS 23/ II
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.07c-SPRCHY : 2		2,00000				
		1.09b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.11c-SPRCHY : 2		2,00000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.13c-SPRCHY : 2		2,00000				
63	72121020V01	Demontáž sprchového žlabu, do suti	m	1,50000	150,00	225,00		Vlastní
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 0,5*3		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	721KZ-V01	Kamerová zkouška o délce do 10m, provedení pro každou šatnu, kontrola napojení na hlavní rozvod, včetně pořízení záznamu	m	80,00000	100,00	8 000,00		Vlastní

Etapa 2 :

1.05b-SPRCHY : 10	10,00000
1.07c-SPRCHY : 10	10,00000
1.09b-SPRCHY : 10	10,00000
1.11c-SPRCHY : 10	10,00000
1.13c-SPRCHY : 10	10,00000
1.28-WC MUŽI : 10	10,00000
1.29-UMÝVÁRNA : 10	10,00000
1.30-WC ŽENY : 10	10,00000

Díl: 725		Zařizovací předměty						164 923,80
65	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00000	262,50	1 575,00	800-721	RTS 23/ II

etapa 2 :

1.05c-WC : 1	1,00000
1.07a-WC : 1	1,00000
1.11a-WC : 1	1,00000
1.13a-WC : 1	1,00000
1.28-WC MUŽI : 1	1,00000
1.30-WC ŽENY : 1	1,00000

66	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00000	170,00	1 360,00	800-721	RTS 23/ II
----	--------------	---	--------	---------	--------	----------	---------	------------

etapa 2 :

1.05b-SPRCHY : 1	1,00000
1.05c-WC : 1	1,00000
1.07b-UMÝVÁRNA : 1	1,00000
1.11b-UMÝVÁRNA : 1	1,00000
1.13b-UMÝVÁRNA : 2	2,00000
1.29-UMÝVÁRNA : 1	1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.30-WC ŽENY : 1		1,00000				
67	725291116R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 700 mm, bílé	soubor	2,00000	914,00	1 828,00	800-721	RTS 23/ II
		1.07c-SPRCHY : 2		2,00000				
68	725291117R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé	soubor	2,00000	939,00	1 878,00	800-721	RTS 23/ II
		1.07c-SPRCHY : 2		2,00000				
69	725291136R00	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	2,00000	2 140,00	4 280,00	800-721	RTS 23/ II
		1.07c-SPRCHY : 2		2,00000				
70	725330820R00	Demontáž výlevků díturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000	253,50	253,50	800-721	RTS 23/ II
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1		1,00000				
71	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	8,00000	98,80	790,40	800-721	RTS 23/ II
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.05c-WC : 1		1,00000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 2		2,00000				
		1.29-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.30-WC ŽENY : 1		1,00000				
72	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	21,00000	181,50	3 811,50	800-721	RTS 23/ II
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 3		3,00000				
		1.07c-SPRCHY : 6		6,00000				
		1.09b-SPRCHY : 2		2,00000				
		1.11c-SPRCHY : 6		6,00000				
		1.13c-SPRCHY : 4		4,00000				
73	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	21,00000	9,40	197,40	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 3		3,00000				
		1.07c-SPRCHY : 6		6,00000				
		1.09b-SPRCHY : 2		2,00000				
		1.11c-SPRCHY : 6		6,00000				
		1.13c-SPRCHY : 4		4,00000				
74	72501V02	Demontáž + zpětná montáž signalizačních a provozních tabulek při chodbě 115	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
75	725200101RX	D+M Pevné madlo, nerezová ocel, prvek ZP4	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
76	725200111RX	D+M Dveřní madlo vodorovné, nerezová ocel, prvek ZP6	soubor	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
		1.06/1.07b : 1		1,00000				
77	725200112RX	D+M Madlo nástěnné svislé, nerezová ocel, prvek ZP5	soubor	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
78	725295015RX	D+M Odkládací poličky do sprchy, prvek ZP10, chrom, drátěná, rozměru 300x125x45	soubor	16,00000	1 250,00	20 000,00		Vlastní
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 2		2,00000				
		1.07c-SPRCHY : 4		4,00000				
		1.09b-SPRCHY : 2		2,00000				
		1.11c-SPRCHY : 4		4,00000				
		1.13c-SPRCHY : 4		4,00000				
79	725299001RX	D+M háček, matný chrom, prvek ZP8	soubor	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
80	725299006RX	D+M Dávkovač mýdla, nerez, prvek ZP11	soubor	12,00000	1 150,00	13 800,00		Vlastní
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.05c-WC : 1		1,00000				
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.09b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.11a-WC : 1		1,00000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.13a-WC : 1		1,00000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 2		2,00000				
		1.29-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.30-WC ŽENY : 1		1,00000				
81	725299007RX	D+M Držák toaletního papíru, nerez, prvek Z12	soubor	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní
		etapa 2 :						
		1.05c-WC : 1		1,00000				
		1.07a-WC : 1		1,00000				
		1.11a-WC : 1		1,00000				
		1.13a-WC : 1		1,00000				
		1.28-WC MUŽI : 1		1,00000				
		1.30-WC ŽENY : 1		1,00000				
82	725299009RX	D+M Sklopné madlo s držákem na toaletní papír, nerezová ocel, prvek ZP3	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
83	725299012RX	D+M Výklopné zrcadlo včetně úchytlů, bílé, prvek ZP7	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
84	725299013RX	D+M Zapuštěné zrcadlo do obkladu prvek ZP9, 600x1000mm, v nerezovém rámu	soubor	11,00000	5 500,00	60 500,00		Vlastní
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.05c-WC : 1		1,00000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1.09b-SPRCHY : 1		1,00000					
		1.11a-WC : 1		1,00000					
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000					
		1.13a-WC : 1		1,00000					
		1.13b-UMÝVÁRNA : 2		2,00000					
		1.29-UMÝVÁRNA : 1		1,00000					
		1.30-WC ŽENY : 1		1,00000					
85	725299014RX	D+M Tahové signální tlačítko nouzového volání, prvek ZP1, včetně signalizace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000					
86	725299015RX	D+M Ovládání splachovacího zařízení prvek ZP2	soubor	1,00000	800,00	800,00		Vlastní	
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000					
87	725299016RX	D+M Sprchové sedátko 45x45cm, sklopné, nerezová nosná konstrukce, prvek ZP13	soubor	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní	
		1.07c-SPRCHY : 2		2,00000					
88	725HPV01	Demontáž + zpětná montáž hasicích přístrojů při chodbě 102	kus	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní	
		2		2,00000					
89	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3 000,00000	0,35	1 050,00	800-721	RTS 23/ II	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					22 698,26		
90	764898302RT1	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	26,70000	741,00	19 784,70	800-764	RTS 23/ II	
		včetně rohů							
		Etapa 2 :							
		parapet K1 - 1200 : 1,2*(10)		12,00000					
		parapet K1 - 1200 : 1,2*(1)		1,20000					
		parapet K2 - 900 : 0,9*(1)		0,90000					
		parapet K4 - 900 : 0,9*(14)		12,60000					
91	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	12,60000	60,60	763,56	800-764	RTS 23/ II	
		Etapa 2 (okno 0,9x0,3) :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.24 : 1*0,9		0,90000				
		1.25 : 2*0,9		1,80000				
		1.28 : 2*0,9		1,80000				
		1.27 : 1*0,9		0,90000				
		1.31 : 2*0,9		1,80000				
		1.32 : 1*0,9		0,90000				
		1.33 : 1*0,9		0,90000				
		1.34 : 2*0,9		1,80000				
		1.35 : 2*0,9		1,80000				
92	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 000,00000	2,15	2 150,00	800-764	RTS 23/ II

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					1 577 122,07		
93	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	14,00000	388,00	5 432,00	800-728	RTS 23/ II	

Dveřní větrací mřížky :

1.05b-SPRCHY : 1	1,00000
1.05c-WC : 1	1,00000
1.07a-WC pro ZTP : 1	1,00000
1.07b-UMÝVÁRNA : 2	2,00000
1.09b-SPRCHY : 1	1,00000
1.11a-WC : 1	1,00000
1.11b-UMÝVÁRNA : 1	1,00000
1.13a-WC : 1	1,00000
1.13b-UMÝVÁRNA : 2	2,00000
1.28 : 1	1,00000
1.29 : 1	1,00000
1.30 : 1	1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	728415114R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,20 m2,	kus	2,00000	740,00	1 480,00	800-728	RTS 23/ II
		Dveřní větrací mřížky :						
		1.09b-SPRCHY : 2		2,00000				
95	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	168,11000	208,50	35 050,94	800-766	RTS 23/ II
		1.05a-ŠATNA 1 : (21,3-(0,9+0,7*2))*1,35		25,65000				
		1.02-CHODBA : (105,8-(2,7+18*0,9+0,7+0,9+1,5))*1,7		142,46000				
96	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	168,11000	37,20	6 253,69	800-766	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 168,11000		168,11000				
97	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2	kus	26,00000	1 896,00	49 296,00	800-766	RTS 23/ II
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,0+0,2)) :						
		1.10-ŠATNA 5 : 1+1		2,00000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 1+1		2,00000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 1+1		2,00000				
		Etapa 2 (okno 1,2x0,9) :						
		1.13c-SPRCHY : 1		1,00000				
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,6+0,2)) :						
		1.09a-ŠATNA 4 : 1		1,00000				
		Etapa 2 (okno 1,2x1,2) :						
		1.11c-SPRCHY : 1+1		2,00000				
		1.13c-SPRCHY : 1		1,00000				
		Etapa 2 (okno 0,95x0,95) :						
		1.34-OŠETŘOVNA : 1		1,00000				
		Etapa 2 (okno 0,9x0,3) :						
		1.24 : 1		1,00000				
		1.25 : 2		2,00000				
		1.28 : 2		2,00000				
		1.27 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.31 : 2		2,00000				
		1.32 : 1		1,00000				
		1.33 : 1		1,00000				
		1.34 : 2		2,00000				
		1.35 : 2		2,00000				
98	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, Etapa 2 :	m	14,13000	449,50	6 351,44	800-766	RTS 23/ II
		1.02-CHODBA - DP1 : 2*2,79+2,65		8,23000				
		1.02-CHODBA - DP1 : 2*2,2+1,5		5,90000				
99	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	37,00000	776,00	28 712,00	800-766	RTS 23/ II
		Dveře 60 :						
		Etapa 2 : 6		6,00000				
		Dveře 70 :						
		Etapa 2 : 1+1		2,00000				
		Dveře 80 :						
		Etapa 2 : 5+2+1+1+2+6+1+2+1+2+1+4		28,00000				
		Dveře 90 :						
		Etapa 2 : 1		1,00000				
100	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	32,00000	437,00	13 984,00	800-766	RTS 23/ II
		Etapa 2 : 32		32,00000				
101	77601TR1	D+M nástěnného věšáku - 6 věšáků, prvek TR1	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		1.05a-ŠATNA 1 : 2		2,00000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.08-ŠATNA 3 : 2		2,00000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 1		1,00000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	77601TR2	D+M nástěnného věšáku - 10 věšáků, prvek TR2	kus	6,00000	1 600,00	9 600,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		1.05a-ŠATNA 1 : 1		1,00000				
		1.06-ŠATNA 2 : 2		2,00000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 1		1,00000				
		1.10-ŠATNA 5 : 1		1,00000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 1		1,00000				
103	77601TR3	D+M nástěnného věšáku - 4 věšáky, prvek TR3	kus	10,00000	1 350,00	13 500,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.09b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.10-ŠATNA 5 : 1		1,00000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 2		2,00000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2		2,00000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 2		2,00000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 1		1,00000				
104	77601TR4	D+M hokejové lavice z Al profilů, sedací část z HPL desky, prvek TR4	kus	112,00000	7 000,00	784 000,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		1.05a-ŠATNA 1 : 12		12,00000				
		1.06-ŠATNA 2 : 22		22,00000				
		1.08-ŠATNA 3 : 15		15,00000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 15		15,00000				
		1.10-ŠATNA 5 : 17		17,00000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 20		20,00000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 11		11,00000				
105	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	26,00000	565,00	14 690,00	SPCM	RTS 23/ II
		Etapa 2 : 32-6		26,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	6,00000	512,00	3 072,00	SPCM	RTS 23/ II
		Etapa 2 :						
		1.05c-WC : 1		1,00000				
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
		1.11a-WC : 1		1,00000				
		1.13a-WC : 1		1,00000				
		1.28-WC MUŽI : 1		1,00000				
		1.30-WC ŽENY : 1		1,00000				
107	61143056RO1	Okno plastové jednoduché 120 x 100 cm O, S, doplněno o rozšiřovací prvek výšky 200mm, prvek O1	kus	6,00000	13 000,00	78 000,00		Vlastní
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,0+0,2)) :						
		1.10-ŠATNA 5 : 1+1		2,00000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 1+1		2,00000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 1+1		2,00000				
108	61143056RO2	Okno plastové jednoduché 120 x 90 cm O, S, prvek O2	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Etapa 2 (okno 1,2x0,9) :						
		1.13c-SPRCHY : 1		1,00000				
109	61143056RO5	Okno plastové jednoduché 95 x 95 cm O, S, prvek O5	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Etapa 1 (okno 0,95x0,95) :						
		1.34-OŠETŘOVNA : 1		1,00000				
110	61143056RO6	Okno plastové jednoduché 120 x 160 cm O, S, doplněno o rozšiřovací prvek výšky 200mm, prvek O6	kus	1,00000	16 250,00	16 250,00		Vlastní
		Etapa 2 (okno 1,2x(1,6+0,2)) :						
		1.09a-ŠATNA 4 : 1		1,00000				
111	61143056RO7	Okno plastové jednoduché 120 x 120 cm O, S, prvek O7	kus	3,00000	12 600,00	37 800,00		Vlastní
		Etapa 2 (okno 1,2x1,2) :						
		1.11c-SPRCHY : 1+1		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.13c-SPRCHY : 1		1,00000				
112	61143056RO8	Okno plastové jednodílné 90 x 30 cm FIX	kus	14,00000	4 500,00	63 000,00		Vlastní
		Etapa 2 (okno 0,9x0,3) :						
		1.24 : 1		1,00000				
		1.25 : 2		2,00000				
		1.28 : 2		2,00000				
		1.27 : 1		1,00000				
		1.31 : 2		2,00000				
		1.32 : 1		1,00000				
		1.33 : 1		1,00000				
		1.34 : 2		2,00000				
		1.35 : 2		2,00000				
113	61161870R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	6,00000	6 725,00	40 350,00	SPCM	RTS 22/ II
		Etapa 2 :						
		Levé :						
		1.05c-WC : 1		1,00000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		Pravé :						
		1.05b-SPRCHY : 1		1,00000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1		1,00000				
		1.28-WC MUŽI : 1		1,00000				
114	61161871R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 725,00	6 725,00	SPCM	RTS 22/ II
		Etapa 2 :						
		Pravé :						
		1.09b-SPRCHY : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	61161872R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křidel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	26,00000	6 725,00	174 850,00	SPCM	RTS 22/ II
		Etapa 2 :						
		Levé :						
		1.02-CHODBA : 5		5,00000				
		1.06-ŠATNA 2 : 2		2,00000				
		1		1,00000				
		1.07a-WC pro ZTP : 1		1,00000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 1		1,00000				
		1.10-ŠATNA 5 : 1		1,00000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2		2,00000				
		Pravé :						
		1.02-CHODBA : 6		6,00000				
		1.05a-ŠATNA 1 : 1		1,00000				
		1.08-ŠATNA 3 : 2		2,00000				
		1		1,00000				
		1.10-ŠATNA 5 : 1		1,00000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 2		2,00000				
116	61161873R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křidel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 725,00	6 725,00	SPCM	RTS 22/ II
		Etapa 2 :						
		Pravé :						
		1.30-WC ŽENY : 1		1,00000				
117	76640-DP1	Plastové dveře dvojkřídlé 2650x2790 mm, s bočním prosvětlením a nadsvětlíkem s plnou výplní, Prvek DP1	ks	1,00000	95 000,00	95 000,00		Vlastní
		Dvojkřídlové s nadsvětlíkem s plnou výplní; Uw=1,5 W/m2K						
		-1x hlavní křídlo 900x1970mm otočné, 1x křídlo 700x1970mm otočné						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">-proskené, zasklení dveří izolačním dvojsklem, nadsvětlík neotvíravý, provedeno z čirého skla. -ochranný kartáček -spodní část dveří do výšky +1,2m opatřena ochrannou bezpečnostní fólií, čirou</p> <p style="color: green; font-size: small;">Proskení ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm musí mít výrazný pruh šířky 50 mm Výška prahu max. 20 mm Včetně samozavírače</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Etapa 2 : 1.02-CHODBA : 1</p>		1,00000				
118	76640-DP2	Plastové dveře dvojkřídlé 1500x2200 mm, Prvek DP2	ks	1,00000	45 800,00	45 800,00		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">-1x křídlo 800x1970mm otočné, 1x křídlo 550x1970mm otočné -proskené, zasklení dveří izolačním dvojsklem, provedeno z čirého skla. -ochranný kartáček -Uw=1,5 W/m2K</p> <p style="color: green; font-size: small;">Výška prahu max. 20 mm Včetně samozavírače</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Etapa 2 : 1.02-CHODBA : 1</p>		1,00000				
119	766VM01	Větrací mřížka dveřní 500/90, bílá, oboustranná	kus	14,00000	500,00	7 000,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 14,00000		14,00000				
120	766VM02	Větrací mřížka 600/300, bílá	kus	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 2,00000		2,00000				
121	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 000,00000	1,20	2 400,00	800-766	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				312 691,35		
122	767587001R00	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	268,17000	665,00	178 333,05	800-767	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,						
		Etapa 2 :						
		1.02-CHODBA : 76,1			76,10000			
		1.05a-ŠATNA 1 : 21,25			21,25000			
		1.06-ŠATNA 2 : 35,51			35,51000			
		1.08-ŠATNA 3 : 27,2			27,20000			
		1.09a-ŠATNA 4 : 21,01			21,01000			
		1.10-ŠATNA 5 : 34,78			34,78000			
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 35,56			35,56000			
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 16,76			16,76000			
123	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	84,60000	60,50	5 118,30	800-767	RTS 23/ II
		okenní ocelové mříže :						
		etapa 2 :						
		1.09a-ŠATNA 4 : 1,5*1,8*10			27,00000			
		1.10-ŠATNA 5 : 2*(1,2*1,2*10)			28,80000			
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2*(1,2*1,2*10)			28,80000			
124	76701Z01	D+M okenní mříže kotvené do obvodového zdiva, žárovězinková úprava, prvek Z1 rozměru 1,2 x 1,8	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		Z1 : 1			1,00000			
125	76701Z02	D+M okenní mříže kotvené do obvodového zdiva, žárovězinková úprava, prvek Z2 rozměru 1,2 x 1,2	kus	6,00000	8 000,00	48 000,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		Z2 : 6			6,00000			
126	76701Z05	D+M závěsné tyče na oděvy, AL trubka 40mm, prvek Z5	m	31,80000	300,00	9 540,00		Vlastní
		Etapa 2 : 3,6+6,0+4,0+3,5+5,85+6,0+2,85			31,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	76701RX	Dodání + montáž systému generálního klíče, vložka FAB, členění dle požadavků investora, kompletní dodávka (odpovídající dle etapy 1)	ks	37,00000	1 500,00	55 500,00		Vlastní
		Dveře 60 :						
		Etapa 2 : 5		5,00000				
		Dveře 70 :						
		Etapa 2 : 1+1		2,00000				
		Dveře 80 :						
		Etapa 2 : 5+2+1+1+2+6+1+2+1+2+4		27,00000				
		Dveře 90 :						
		Etapa 2 : 1		1,00000				
		Vstupní plastové dveře :						
		DP1 : 1		1,00000				
		DP2 : 1		1,00000				
128	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 000,00000	2,10	4 200,00	800-767	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	277 102,14					
129	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	70,25500	8,00	562,04	800-771	RTS 23/ II
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 7,73		7,73000				
		1.05c-WC : 3,49		3,49000				
		1.07a-WC pro ZTP : 4,08		4,08000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 3,09		3,09000				
		1.07c-SPRCHY : 6,19		6,19000				
		1.09b-SPRCHY : 3,49		3,49000				
		1.11a-WC : 2,43		2,43000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1		6,10000				
		1.11c-SPRCHY : 7,29		7,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.13a-WC : 2,43		2,43000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08		6,08000				
		1.13c-SPRCHY : 7,43		7,43000				
		1.28-WC MUŽI : 1,99		1,99000				
		1.29-UMÝVÁRNA : 2,21		2,21000				
		1.30-WC ŽENY : 2,85		2,85000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5*2,25		3,37500				
130	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	70,25500	53,90	3 786,74	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 70,25500		70,25500				
131	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,25000	149,00	782,25	800-771	RTS 23/ II
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2*1,5+2,25		5,25000				
132	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,25000	105,00	551,25	800-771	RTS 23/ II
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2*1,5+2,25		5,25000				
133	771575109RT4	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	70,25500	610,00	42 855,55	800-771	RTS 23/ II
		etapa 2 :						
		1.05b-SPRCHY : 7,73		7,73000				
		1.05c-WC : 3,49		3,49000				
		1.07a-WC pro ZTP : 4,08		4,08000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 3,09		3,09000				
		1.07c-SPRCHY : 6,19		6,19000				
		1.09b-SPRCHY : 3,49		3,49000				
		1.11a-WC : 2,43		2,43000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1		6,10000				
		1.11c-SPRCHY : 7,29		7,29000				
		1.13a-WC : 2,43		2,43000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08		6,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.13c-SPRCHY : 7,43		7,43000				
		1.28-WC MUŽI : 1,99		1,99000				
		1.29-UMÝVÁRNA : 2,21		2,21000				
		1.30-WC ŽENY : 2,85		2,85000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5*2,25		3,37500				
134	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	116,48000	78,90	9 190,27	800-771	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)		11,60000				
		1.05c-WC : (8,3-0,6)		7,70000				
		1.07a-WC pro ZTP : (8,3-0,8)		7,50000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : (7,54-0,8*3-0,92)		4,22000				
		1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)		9,56000				
		1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)		8,50000				
		1.11a-WC : (7,2-0,6)		6,60000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : (10,8-0,8-0,9)		9,10000				
		1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)		9,90000				
		1.13a-WC : (7,2-0,6)		6,60000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : (10,7-0,6-0,8*2-1,0)		7,50000				
		1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)		9,90000				
		1.28-WC MUŽI : (5,8-0,6)		5,20000				
		1.29-UMÝVÁRNA : (6,15-0,6-0,8)		4,75000				
		1.30-WC ŽENY : (7,2-0,9)		6,30000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,55)		1,55000				
135	7711V01	Zbroušení 5-15mm a lokální opravy stávající vrstvy podlahy	m2	34,04500	250,00	8 511,25		Vlastní
		etapa 2 :						
		1.05c-WC : 3,49		3,49000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 3,09		3,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.11a-WC : 2,43		2,43000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1		6,10000				
		1.13a-WC : 2,43		2,43000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08		6,08000				
		1.28-WC MUŽI : 1,99		1,99000				
		1.29-UMÝVÁRNA : 2,21		2,21000				
		1.30-WC ŽENY : 2,85		2,85000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5*2,25		3,37500				
136	771100010RAB	Vyrovnaní podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	328,39000	500,00	164 195,00	AP-PSV	RTS 23/ I

"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :

Etapa 2 :

1.02-CHODBA : 79,23

79,23000

"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :

Etapa 2 :

1.05a-ŠATNA 1 : 21,25

21,25000

1.06-ŠATNA 2 : 35,51

35,51000

1.08-ŠATNA 3 : 27,2

27,20000

1.09a-ŠATNA 4 : 21,01

21,01000

1.10-ŠATNA 5 : 34,78

34,78000

1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 35,56

35,56000

1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 16,76

16,76000

1.24-SKLAD LEDAŘI : 5,57

5,57000

1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 13,16

13,16000

1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 13,16

13,16000

1.27-SKLAD SAK : 5,57

5,57000

1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 9,59

9,59000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 10,04		10,04000				
137	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	77,28050	534,00	41 267,79	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 70,25500		70,25500				
		Koeficient ztratné 10%: 0,1		7,02550				
138	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	750,00000	7,20	5 400,00	800-771	RTS 23/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				324 613,18		
139	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	255,40000	45,40	11 595,16	800-775	RTS 23/ II
		Etapa 2 :						
		1.05a-ŠATNA 1 : 21,3		21,30000				
		1.06-ŠATNA 2 : 31,2		31,20000				
		1.08-ŠATNA 3 : 22,7		22,70000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 24,6		24,60000				
		1.10-ŠATNA 5 : 28,6		28,60000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 30,5		30,50000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 18,3		18,30000				
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 9,5		9,50000				
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 16,2		16,20000				
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 16,2		16,20000				
		1.27-SKLAD SAK : 9,5		9,50000				
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 13,2		13,20000				
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 13,6		13,60000				
140	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	85,52500	46,70	3 994,02	800-775	RTS 23/ II
		etapa 2 :						
		1.09a-ŠATNA 4 - stěny : (5,0+2,1+1,5+2,7)*2,0		22,60000				
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 13,16		13,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 13,16		13,16000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,5*2,25		3,37500				
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 9,59		9,59000				
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 10,04		10,04000				
		1.34-OŠETŘOVNA : 13,6		13,60000				
141	77601GP1	D+M gumové podlahy tl. 12mm typ KARO	m2	117,54000	2 000,00	235 080,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		1.02-CHODBA : 79,23		79,23000				
		Materiál pro gumové soklíky - z přířezů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 255,40000*0,15		38,31000				
142	776411010RX	Řezání gumových soklíků z dílců podlahoviny KARO	m	255,40000	80,00	20 432,00		Vlastní
		Etapa 2 :						
		1.05a-ŠATNA 1 : 21,3		21,30000				
		1.06-ŠATNA 2 : 31,2		31,20000				
		1.08-ŠATNA 3 : 22,7		22,70000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 24,6		24,60000				
		1.10-ŠATNA 5 : 28,6		28,60000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 30,5		30,50000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 18,3		18,30000				
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 9,5		9,50000				
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 16,2		16,20000				
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 16,2		16,20000				
		1.27-SKLAD SAK : 9,5		9,50000				
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 13,2		13,20000				
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 13,6		13,60000				
143	7765611GP1	Položení volné podlah, gumové dílce se zámky, včetně případných přířezů okrajů, (zpětná montáž stávající očištěné podlahy z gum. dílců se zámky)	m2	249,16000	200,00	49 832,00		Vlastní
		Etapa 2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.05a-ŠATNA 1 : 21,25		21,25000				
		1.06-ŠATNA 2 : 35,51		35,51000				
		1.08-ŠATNA 3 : 27,2		27,20000				
		1.09a-ŠATNA 4 : 21,01		21,01000				
		1.10-ŠATNA 5 : 34,78		34,78000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 35,56		35,56000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 16,76		16,76000				
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 5,57		5,57000				
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 13,16		13,16000				
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 13,16		13,16000				
		1.27-SKLAD SAK : 5,57		5,57000				
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 9,59		9,59000				
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 10,04		10,04000				
144	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	4 000,00000	0,92	3 680,00	800-775	RTS 23/ II

Díl: 781	Obklady keramické					516 103,67		
145	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	376,85200	53,90	20 312,32	800-771	RTS 23/ II

Obklady 20x20 :
 Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 232,96000 232,96000
 Obklady 60x60 :
 Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 143,89200 143,89200

146	781471107R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, hladkých, kladených do malty	m2	232,96000	600,00	139 776,00	800-771	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	------------

ETAPA 2 :
 1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)*2,0 23,20000
 1.05c-WC : (8,3-0,6)*2,0 15,40000
 1.07a-WC pro ZTP : (8,3-0,8)*2,0 15,00000
 1.07b-UMÝVÁRNA : (7,54-0,8*3-0,92)*2,0 8,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)*2,0		19,12000				
		1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)*2,0		17,00000				
		1.11a-WC : (7,2-0,6)*2,0		13,20000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : (10,8-0,8-0,9)*2,0		18,20000				
		1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)*2,0		19,80000				
		1.13a-WC : (7,2-0,6)*2,0		13,20000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : (10,7-0,6-0,8*2-1,0)*2,0		15,00000				
		1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)*2,0		19,80000				
		1.28-WC MUŽI : (5,8-0,6)*2,0		10,40000				
		1.29-UMÝVÁRNA : (6,15-0,6-0,8)*2,0		9,50000				
		1.30-WC ŽENY : (7,2-0,9)*2,0		12,60000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,55)*2,0		3,10000				
147	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	143,89200	600,00	86 335,20	800-771	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.02-CHODBA : (105,8-(2,68+18*0,8+0,9+0,7+2,68+1,5+3,0))*1,8		143,89200				
148	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	215,86000	67,70	14 613,72	800-771	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.02-CHODBA : (105,8-(2,68+18*0,8+0,9+0,7+2,68+1,5+3,0))		79,94000				
		1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)+0,6*2		12,80000				
		1.05c-WC : (8,3-0,6)		7,70000				
		1.07a-WC pro ZTP : (8,3-0,8)		7,50000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : (7,54-0,8*3-0,92)+0,8*6+0,92*2		10,86000				
		1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)		9,56000				
		1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)		8,50000				
		1.11a-WC : (7,2-0,6)		6,60000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : (10,8-0,8-0,9)+2*(0,8+0,9)		12,50000				
		1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)+0,9*2		11,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.13a-WC : (7,2-0,6)			6,60000			
		1.13b-UMÝVÁRNA : (10,7-0,6-0,8*2-1,0)+2*(0,6+0,8*2+1,0)			13,90000			
		1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)			9,90000			
		1.28-WC MUŽI : (5,8-0,6)			5,20000			
		1.29-UMÝVÁRNA : (6,15-0,6-0,8)			4,75000			
		1.30-WC ŽENY : (7,2-0,9)			6,30000			
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,55)			1,55000			
149	781675114R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m	4,50000	246,00	1 107,00	800-771	RTS 23/ II
		Etapa 2 :						
		1.11c-SPRCHY - KE1 : 1,2*2			2,40000			
		1.13c-SPRCHY - KE1+KE2 : 1,2+0,9			2,10000			
150	59760R01	Lišta ukončovací oblá PVC bílá, 8 mm	m	237,44600	80,00	18 995,68		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 215,86000			215,86000			
		Koeficient Ztratné 10%: 0,1			21,58600			
		Koeficient :						
151	597642070R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	158,28120	750,00	118 710,90	SPCM	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.02-CHODBA : ((105,8-(2,68+18*0,8+0,9+0,7+2,68+1,5+3,0))*1,8)*1,1			158,28120			
152	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	230,63040	414,00	95 480,99	SPCM	RTS 23/ II
		ETAPA 2 :						
		1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)*1,8			20,88000			
		1.05c-WC : (8,3-0,6)*1,8			13,86000			
		1.07a-WC pro ZTP : (8,3-0,8)*1,8			13,50000			
		1.07b-UMÝVÁRNA : (7,54-0,8*3-0,92)*1,8			7,59600			
		1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)*1,8			17,20800			
		1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)*1,8			15,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.11a-WC : (7,2-0,6)*1,8				11,88000		
		1.11b-UMÝVÁRNA : (10,8-0,8-0,9)*1,8				16,38000		
		1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)*1,8				17,82000		
		1.13a-WC : (7,2-0,6)*1,8				11,88000		
		1.13b-UMÝVÁRNA : (10,7-0,6-0,8*2-1,0)*1,8				13,50000		
		1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)*1,8				17,82000		
		1.28-WC MUŽI : (5,8-0,6)*1,8				9,36000		
		1.29-UMÝVÁRNA : (6,15-0,6-0,8)*1,8				8,55000		
		1.30-WC ŽENY : (7,2-0,9)*1,8				11,34000		
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,55)*1,8				2,79000		
		Koeficient ZTRATNÉ 10%: 0,10				20,96640		
153	597813606R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle žlutá; mat	m2	25,62560	494,50	12 671,86	SPCM	RTS 23/ II

ETAPA 2 :

1.05b-SPRCHY : (12,2-0,6)*0,2	2,32000
1.05c-WC : (8,3-0,6)*0,2	1,54000
1.07a-WC pro ZTP : (8,3-0,8)*0,2	1,50000
1.07b-UMÝVÁRNA : (7,54-0,8*3-0,92)*0,2	0,84400
1.07c-SPRCHY : (10,48-0,92)*0,2	1,91200
1.09b-SPRCHY : (9,2-0,7)*0,2	1,70000
1.11a-WC : (7,2-0,6)*0,2	1,32000
1.11b-UMÝVÁRNA : (10,8-0,8-0,9)*0,2	1,82000
1.11c-SPRCHY : (10,8-0,9)*0,2	1,98000
1.13a-WC : (7,2-0,6)*0,2	1,32000
1.13b-UMÝVÁRNA : (10,7-0,6-0,8*2-1,0)*0,2	1,50000
1.13c-SPRCHY : (10,9-1,0)*0,2	1,98000
1.28-WC MUŽI : (5,8-0,6)*0,2	1,04000
1.29-UMÝVÁRNA : (6,15-0,6-0,8)*0,2	0,95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.30-WC ŽENY : (7,2-0,9)*0,2		1,26000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,55)*0,2		0,31000				
		Koeficient ZTRATNÉ 10%: 0,10		2,32960				
154	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2 000,00000	4,05	8 100,00	800-771	RTS 23/ II

Díl: 783	Nátěry	49 706,31
-----------------	---------------	------------------

155	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	113,73400	33,70	3 832,84	800-783	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 113,73400		113,73400				
156	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	71,73400	203,50	14 597,87	800-783	RTS 23/ II

Ocelové sloupy a nosníky při místnostech :

etapa 2 :

1.05a-ŠATNA 1 : (0,6+0,3)*2,8	2,52000
1.06-ŠATNA 2 : (2*0,6+2*0,15)*2,8	4,20000
1.08-ŠATNA 3 : (0,63+0,3+0,15)*2,8	3,02400
1.09a-ŠATNA 4 : (0,6+0,15*2)*2,8	2,52000
1.10-ŠATNA 5 : 0,6*2,8+(0,6+2*0,15)*2,8+0,15*3*2,8	5,46000
1.11b-UMÝVÁRNA : 0,6*2,8	1,68000
1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : (2*0,6+2*0,15)*2,8	4,20000
1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : (0,6+2*0,15)*2,8	2,52000

Nátěr stávajícího VZT potrubí :

1.07a-107c : 0,3*4*5,8	6,96000
------------------------	---------

Ocelové zárubně nové :

Dveře 70 : 1*1,15	1,15000
Dveře 80 : 2*1,20	2,40000

Ocelové zárubně stávající :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Dveře 60 :						
		1.05c-WC : 1*1,05			1,05000			
		1.11b-UMÝVÁRNA : 1*1,05			1,05000			
		1.13b-UMÝVÁRNA : 1*1,05			1,05000			
		1.05b-SPRCHY : 1*1,05			1,05000			
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1*1,05			1,05000			
		1.28-WC MUŽI : 1*1,05			1,05000			
		Dveře 70 :						
		1.09b-SPRCHY : 1*1,15			1,15000			
		Dveře 80 :						
		1.02-CHODBA : 5*1,20			6,00000			
		1.06-ŠATNA 2 : 2*1,20-1*1,20			1,20000			
		1.07a-WC pro ZTP : 1*1,20			1,20000			
		1.09a-ŠATNA 4 : 1*1,20			1,20000			
		1.10-ŠATNA 5 : 1*1,20			1,20000			
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 2*1,20			2,40000			
		1.02-CHODBA : 6*1,20			7,20000			
		1.05a-ŠATNA 1 : 1*1,20			1,20000			
		1.08-ŠATNA 3 : 2*1,20-1*1,20			1,20000			
		1.10-ŠATNA 5 : 1*1,20			1,20000			
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 2*1,20			2,40000			
		Dveře 90 :						
		1.30-WC ŽENY : 1*1,25			1,25000			
157	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	71,73400	80,20	5 753,07	800-783	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 71,73400		71,73400				
158	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	113,73400	21,30	2 422,53	800-783	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 71,73400		71,73400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 42,00000		42,00000				
159	783225800V00	Nástřík syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	42,00000	350,00	14 700,00		Vlastní
		Stávající trubkové radiátory žebrované : etapa 2 :						
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 3,5		3,50000				
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 3,5*2		7,00000				
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 3,5*2		7,00000				
		1.27-SKLAD SAK : 3,5		3,50000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 3,5*2		7,00000				
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 3,5*2		7,00000				
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 3,5*2		7,00000				
160	783228100V00	Nástřík syntetický kovových konstrukcí základní	m2	42,00000	200,00	8 400,00		Vlastní
		Stávající trubkové radiátory žebrované : etapa 2 :						
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 3,5		3,50000				
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 3,5*2		7,00000				
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 3,5*2		7,00000				
		1.27-SKLAD SAK : 3,5		3,50000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 3,5*2		7,00000				
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 3,5*2		7,00000				
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 3,5*2		7,00000				
Díl: 784		Malby				149 207,98		
161	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	911,70000	42,10	38 382,57	800-784	RTS 23/ II
		stropy :						
		1.05b-SPRCHY : 7,73		7,73000				
		1.05c-WC : 3,49		3,49000				
		1.07b-UMÝVÁRNA : 3,09		3,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07c-SPRCHY : 6,19				6,19000		
		1.11a-WC : 2,43				2,43000		
		1.11b-UMÝVÁRNA : 6,1				6,10000		
		1.11c-SPRCHY : 7,29				7,29000		
		1.13a-WC : 2,43				2,43000		
		1.13b-UMÝVÁRNA : 6,08				6,08000		
		1.13c-SPRCHY : 7,43				7,43000		
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 5,57				5,57000		
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 13,16				13,16000		
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 13,16				13,16000		
		1.27-SKLAD SAK : 5,57				5,57000		
		1.28-WC MUŽI : 1,99				1,99000		
		1.29-UMÝVÁRNA : 2,21				2,21000		
		1.30-WC ŽENY : 2,85				2,85000		
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 3,38				3,38000		
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 9,59				9,59000		
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 10,04				10,04000		
		stěny :						
		1.02-CHODBA : 105,8*0,5				52,90000		
		1.05a-ŠATNA 1 : 21,3*2,65-(0,8+0,6*2)*2,0				52,44500		
		1.05b-SPRCHY : 12,2*0,8				9,76000		
		1.05c-WC : 8,3*0,8				6,64000		
		1.06-ŠATNA 2 : 31,2*2,65-(0,8*2)*2,0				79,48000		
		1.07a-WC pro ZTP : 8,3*0,6				4,98000		
		1.07b-UMÝVÁRNA : 7,54*0,8				6,03200		
		1.07c-SPRCHY : 10,48*0,8				8,38400		
		1.08-ŠATNA 3 : 22,66*2,65-(0,8*2)*2,0				56,84900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.09a-ŠATNA 4 : 24,6*2,65-(0,8+0,7)*2,0		62,19000				
		1.09b-SPRCHY : 9,2*0,6		5,52000				
		1.10-ŠATNA 5 : 28,6*2,65-(0,8*2)*2,0		72,59000				
		1.11a-WC : 7,2*0,8		5,76000				
		1.11b-UMÝVÁRNA : 10,8*0,8		8,64000				
		1.11c-SPRCHY : 10,8*0,8		8,64000				
		1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : 30,5*2,65-(0,8*2)*2,0		77,62500				
		1.13a-WC : 7,2*0,8		5,76000				
		1.13b-UMÝVÁRNA : 10,7*0,8		8,56000				
		1.13c-SPRCHY : 10,9*0,8		8,72000				
		1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : 18,3*2,65-(0,8*2)*2,0		45,29500				
		1.24-SKLAD LEDAŘI : 9,45*2,4-(0,8)*2,0		21,08000				
		1.25-ŠATNA TRENÉŘI 1 : 16,20*2,4-(0,8)*2,0		37,28000				
		1.26-ŠATNA TRENÉŘI 2 : 16,20*2,4-(0,8)*2,0		37,28000				
		1.27-SKLAD SAK : 9,45*2,4-(0,8)*2,0		21,08000				
		1.28-WC MUŽI : 5,8*0,4		2,32000				
		1.29-UMÝVÁRNA : 6,15*0,4		2,46000				
		1.30-WC ŽENY : 7,2*0,4		2,88000				
		1.31-ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 19,65		19,65000				
		1.32-ŠATNA TRENÉŘI 3 : 13,2*2,4-(0,8)*2,0		30,08000				
		1.33-ŠATNA TRENÉŘI 4 : 13,6*2,4-(0,8)*2,0		31,04000				
162	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	911,70000	23,90	21 789,63	800-784	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 911,70000		911,70000				
163	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	911,70000	64,20	58 531,14	800-784	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 119,78000		119,78000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 791,92000		791,92000				
164	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné	m2	298,18800	77,00	22 960,48	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.1. e.2	Stavební práce - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ETAPA 2 :								
1.05a-ŠATNA 1 : (21,3-0,8-0,6*2)*1,8					34,74000			
1.06-ŠATNA 2 : (31,2-0,8*2)*1,8					53,28000			
1.08-ŠATNA 3 : (22,66-0,8*2)*1,8					37,90800			
1.09a-ŠATNA 4 : (24,6-0,8-0,7)*1,8					41,58000			
1.10-ŠATNA 5 : (28,6-0,8*2)*1,8					48,60000			
1.12-ŠATNA 6.1,A-TÝM : (30,5-0,8*2)*1,8					52,02000			
1.14-ŠATNA 6.2,A-TÝM : (18,3-0,8*2)*1,8					30,06000			
165	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	298,18800	25,30	7 544,16	800-784	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 298,18800					298,18800			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				72 489,66		
166	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	37,75897	139,00	5 248,50	821-1	RTS 23/ II
167	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37,75897	271,50	10 251,56	801-3	RTS 23/ II
168	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	566,38457	25,00	14 159,61	801-3	RTS 23/ II
169	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,75897	383,50	14 480,56	801-3	RTS 23/ II
170	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	151,03589	42,70	6 449,23	801-3	RTS 23/ II
171	97999999V00	- směsný odpad	t	37,75897	580,00	21 900,20		Vlastní
Celkem						4 613 857,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.4.1 e.2	Zdravotechnické instalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		KANALIZACE				72 014,20		
1	721 17-3401	Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen (dodávka+montáž), DN, 100	m	10,00000	890,00	8 900,00		Vlastní
		10		10,00000				
2	721 17-4042	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 40	m	10,00000	483,00	4 830,00		Vlastní
		10		10,00000				
3	721 17-4043	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 50	m	10,00000	531,00	5 310,00		Vlastní
		10		10,00000				
4	721 17-4044	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 75	m	2,00000	611,00	1 222,00		Vlastní
		2		2,00000				
5	721 17-4045	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 100	m	25,00000	802,00	20 050,00		Vlastní
		25		25,00000				
6	721 19-4104	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek, 40	ks	3,00000	88,50	265,50		Vlastní
		3		3,00000				
7	721 19-4105	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek, 50	ks	4,00000	98,10	392,40		Vlastní
		4		4,00000				
8	721 19-4109	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek, 100	ks	6,00000	146,00	876,00		Vlastní
		6		6,00000				
9	721 21-1402	Podlahová vpust' s vodorovným odtokem DN50, nerez mřížka 115/115, suchá zápachová uzávěrka	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
		4		4,00000				
10	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou do DN 125	m	57,00000	27,90	1 590,30		Vlastní
		57		57,00000				
11	NC72101	Čistící kus HT, DN 100	ks	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
		6		6,00000				
12	NC72102	Úprava připojovacího potrubí kanalizace z WC kombi-spodní odpad, pro WC závěsné	kpl	6,00000	1 250,00	7 500,00		Vlastní
		6		6,00000				
13	NC72103	Obsyp potrubí pískem	m3	1,00000	750,00	750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.1 e.2 Zdravotechnické instalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
14	NC72104	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,00000	299,50	1 497,50		Vlastní
	5			5,00000				
15	NC72105	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	5,00000	68,40	342,00		Vlastní
	5			5,00000				
16	NC72106	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,00000	296,00	1 480,00		Vlastní
	5			5,00000				
17	NC72107	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	5,00000	31,70	158,50		Vlastní
	5			5,00000				
18	NC72108	Zásyp jam a šachet se zhutněním	m3	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
	5			5,00000				
19	NC72109	Přesun hmot do 12m	hod	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
Díl: 722		VODOVOD				278 703,20		
20	722 18-1231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 6 do 10 mm do DN 22 mm	m	95,00000	92,30	8 768,50		Vlastní
	95			95,00000				
21	722 18-1232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 6 do 10 mm přes DN 22 do 45 mm	m	38,00000	98,00	3 724,00		Vlastní
	38			38,00000				
22	722 18-1251	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm do DN 22 mm	m	95,00000	146,00	13 870,00		Vlastní
	95			95,00000				
23	722 18-1252	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm přes DN 22 do 42 mm	m	35,00000	175,00	6 125,00		Vlastní
	35			35,00000				
24	722 18-2011	Podpůrný žlab potrubí, D20	m	100,00000	54,30	5 430,00		Vlastní
	100			100,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.4.1 e.2	Zdravotechnické instalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	722 18-2012	Podpurný žlab potrubí, D25	m	40,00000	57,80	2 312,00		Vlastní
		40		40,00000				
26	722 18-2013	Podpurný žlab potrubí, D32	m	40,00000	103,00	4 120,00		Vlastní
		40		40,00000				
27	722 18-2014	Podpurný žlab potrubí, D40	m	30,00000	107,00	3 210,00		Vlastní
		30		30,00000				
28	722 18-2015	Podpurný žlab potrubí, D50	m	3,00000	119,00	357,00		Vlastní
		3		3,00000				
29	722 19-0401	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	ks	61,00000	255,50	15 585,50		Vlastní
		61		61,00000				
30	722 22 0111	Nástěnky pro výtokový ventil, G 1/2"	ks	71,00000	278,50	19 773,50		Vlastní
		71		71,00000				
31	722 22-0121	Nástěnky pro baterii, G 1/2"	pár	3,00000	561,00	1 683,00		Vlastní
		3		3,00000				
32	722 22-0232	Přechod DG_D25-3/4"	ks	21,00000	177,00	3 717,00		Vlastní
		21		21,00000				
33	722 22-0236	Přechod DG_D 50-6/4"	ks	2,00000	893,00	1 786,00		Vlastní
		2		2,00000				
34	722 22-4115	Kohouty plnicí a vypouštěcí, PN10, G 1/2"	ks	1,00000	298,00	298,00		Vlastní
		1		1,00000				
35	722 22-4152	Ventil kulový zahradní, G 1/2"-3/4"	ks	5,00000	257,00	1 285,00		Vlastní
		5		5,00000				
36	722 23-1076	Ventily zpětné, G 6/4"	ks	1,00000	943,00	943,00		Vlastní
		1		1,00000				
37	722 23-2047	Kulový kohout závitový, G 6/4"	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
		1		1,00000				
38	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí vodovodního do DN 50	m	263,00000	53,90	14 175,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.1 e.2 Zdravotechnické instalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		263		263,00000				
39	722 29-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	263,00000	37,00	9 731,00		Vlastní
		263		263,00000				
40	725 82-1312	Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm	ks	2,00000	2 210,00	4 420,00		Vlastní
		2		2,00000				
41	NC72201	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 20x3,4	m	150,00000	377,00	56 550,00		Vlastní
		150		150,00000				
42	NC72202	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 25x2,8	m	40,00000	460,00	18 400,00		Vlastní
		40		40,00000				
43	NC72203	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 32x3,6	m	40,00000	547,00	21 880,00		Vlastní
		40		40,00000				
44	NC72204	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 40x4,5	m	30,00000	635,00	19 050,00		Vlastní
		30		30,00000				
45	NC72205	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 50x5,6	m	3,00000	860,00	2 580,00		Vlastní
		3		3,00000				
46	NC72206	Šroubení pozinkované 3/4"	ks	21,00000	548,00	11 508,00		Vlastní
		21		21,00000				
47	NC72207	Ventil termostatický směšovací, 35-60°C, DN 20, M=1,2m3/h	ks	6,00000	2 400,00	14 400,00		Vlastní
		6		6,00000				
48	NC72208	Ventil termostatický směšovací, 35-60°C, DN 25, M=3,2m3/h	ks	1,00000	971,00	971,00		Vlastní
		1		1,00000				
49	NC72209	Přeložka stávajícího potrubí do pr. 10 cm, délky do 15m, (přizvednutí pod strop)	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000				
50	NC72210	Připojení stávajících rozvodů	kpl	8,00000	750,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.4.1 e.2	Zdravotechnické instalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	8			8,00000				
51	NC72211	Přesun hmot do 12 m	hod	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
Díl: 725		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				361 106,00		
52	721 21-1402	Podlahová vpust's vodorovným odtokem DN50, nerez mřížka 115/115, suchá zápachová uzávěrka	ks	23,00000	2 000,00	46 000,00		Vlastní
	23			23,00000				
53	725 11-2022	Klozetová mísa, závěsná,	ks	5,00000	5 850,00	29 250,00		Vlastní
	5			5,00000				
54	725 11-9125	Montáž závěsného WC pro ZTP	ks	1,00000	1 540,00	1 540,00		Vlastní
	1			1,00000				
55	725 21-1622	Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění, sanitárním silikonem , včetně zápachové uzávěrky, se sloupem	ks	9,00000	4 960,00	44 640,00		Vlastní
	9			9,00000				
56	725 21-1701	Umývatko keramické, 40 cm	ks	1,00000	3 980,00	3 980,00		Vlastní
	1			1,00000				
57	725 33-1221	Výlevka na stojanu 450x550x300	ks	1,00000	18 900,00	18 900,00		Vlastní
	1			1,00000				
58	725 81-3111	Rohový ventil 1/2" bez přípojovací hadičky	ks	18,00000	288,00	5 184,00		Vlastní
	18			18,00000				
59	725 82-1312	Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
	1			1,00000				
60	725 82-2612	Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí	ks	10,00000	1 640,00	16 400,00		Vlastní
	10			10,00000				
61	725 84-1341	Podomítkový tlačný ventil pro sprchu, samouzavírací nástěnný, chrom, sprchová hlava pevná	ks	21,00000	3 640,00	76 440,00		Vlastní
	21			21,00000				
62	725 98-0122	Revizní plastová dvířka 15/30	ks	6,00000	813,00	4 878,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.4.1 e.2	Zdravotechnické instalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	6			6,00000				
63	726 13-1041	Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm, včetně splachovací nádržky, tlumící sada,, utěsnění spár sanitárním silikonem	kpl	5,00000	8 650,00	43 250,00		Vlastní
	5			5,00000				
64	726 13-1043	Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm pro ZTP, včetně splachovací nádržky, tlumící sada, utěsnění spár sanitárním silikonem	kpl	1,00000	11 250,00	11 250,00		Vlastní
	1			1,00000				
65	NC72501	Klozetová mísa, závěsná, pro ZTP	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
	1			1,00000				
66	NC72502	Sedátko WC Duroplastové	ks	6,00000	1 287,00	7 722,00		Vlastní
	6			6,00000				
67	NC72503	Ovládací tlačítko	ks	6,00000	1 662,00	9 972,00		Vlastní
	6			6,00000				
68	NC72504	Madlo pevné, nerezové, délka 60 cm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
	1			1,00000				
69	NC72505	madlo sklopné k WC	ks	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
	1			1,00000				
70	NC72506	Zápachová uzávěrka umyvadlová, podomítková	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
	1			1,00000				
71	NC72507	Sedátko nástěné sklopné do sprchy, nerezové	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní
	2			2,00000				
72	NC72508	Madlo pevné, nerezové, délka 60 cm	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
	2			2,00000				
73	NC72509	madlo sklopné k WC	ks	2,00000	2 650,00	5 300,00		Vlastní
	2			2,00000				
74	NC72510	Přesun hmot do12m	hod	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
	1			1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.4.1 e.2	Zdravotechnické instalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	725 84-1341	Podomítkový tlačný ventil pro sprchu, samouzavírací nástěnný, chrom, sprchová růžice ruční	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní

2 2,00000

Díl: 767		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ					5 000,00	
76	NC76701	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou pozinkoáním stávající se, z: nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, Potrubí teplé vody, studené vody, kanalizace bude vedeno na společných závěsech, zámečnické konstrukce jsou z výroby vybaveny povrchovou úpravou z výroby

1 1,00000

Díl: HZS		Hodinová zúčtovací sazba					50 000,00	
77	NCHZS01	Stavební výpomoci, sekání drážek	hod	30,00000	300,00	9 000,00		Vlastní

30 30,00000

78	NCHZS02	Demontáže	hod	100,00000	400,00	40 000,00		Vlastní
----	---------	-----------	-----	-----------	--------	-----------	--	---------

100 100,00000

79	NCHZS03	Vyhotovení předávacích protokolů	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
----	---------	----------------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

2 2,00000

Díl: ON		Ostatní náklady					7 500,00	
80	ON-16	Přesun sutí, odvoz a uložení na skládku, předpoklad 2,0t	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní

1 1,00000

Celkem						774 323,40	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.4.2 e.2	Ústřední vytápění - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 733		POTRUBÍ					37 960,00		
1	733 22-2102	Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 15	m	60,00000	491,00	29 460,00		Vlastní	
		60		60,00000					
2	733 22-4222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní	
		2		2,00000					
3	733 29-1101	Zkoušky těsnosti z trubek měděných do pr. 35	m	60,00000	30,00	1 800,00		Vlastní	
		60		60,00000					
4	NC73301	Úprava ocelových přípojek k radiátorům	ks	22,00000	150,00	3 300,00		Vlastní	
		22		22,00000					
5	NC73302	Přesun hmot	hod	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
		1		1,00000					
Díl: 734		ARMATURY					25 600,00		
6	734 26-1717	Radiátorové šroubení přímé, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15	ks	12,00000	670,00	8 040,00		Vlastní	
		12		12,00000					
7	NC73401	termostatický ventil přímý s automatickým omezením průtoku DN 15, nastavitelný průtok 10- 150 l/h	ks	12,00000	800,00	9 600,00		Vlastní	
		12		12,00000					
8	NC73402	Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinové	ks	12,00000	455,00	5 460,00		Vlastní	
		12		12,00000					
9	NC73403	Přesun hmot	hod	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
		1		1,00000					
Díl: 735		Otopná tělesa					67 158,00		
10	735 15-9120	Montáž otopných těles jednořadých přes 1500mm do 2340mm	ks	2,00000	479,00	958,00		Vlastní	
		2		2,00000					
11	735 15-9210	Montáž otopných těles dvouřadých do délky 1140mm	ks	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní	
		2		2,00000					
12	735 15-9220	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1140-1500mm	ks	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.2 e.2 Ústřední vytápění - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		3		3,00000					
13	735 15-9240	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1980 do 2820mm	ks	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní	
		3		3,00000					
14	735 16-4512	Montáž koupelnových těles výšky přes 1500mm	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	
		2		2,00000					
15	NC73503	Přesun hmot	hod	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
		1		1,00000					
16	735 15-1384	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 20-060230-50	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	
		1		1,00000					
17	735 15-1474	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 22-060070-50	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	
		1		1,00000					
18	735 15-1483	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060200-50	ks	2,00000	5 800,00	11 600,00		Vlastní	
		2		2,00000					
19	735 15-1571	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 22-060040-50	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní	
		1		1,00000					
20	NC73501	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení,, povrchová úprava pozink, 11-060200-50	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní	
		2		2,00000					
21	NC73502	Ocelové těleso trubkové 1800/600 s bočním připojením	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní	
		2		2,00000					
22	735 15-1579	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 22-060120-50	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00		Vlastní	
		3		3,00000					
Díl: 767		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ					3 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.2 e.2 Ústřední vytápění - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	NC76701	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se, stávající z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp. k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy

1

1,00000

Díl: HZS	Hlavní zúčtovací stavba							
24	NCHZS01	Demontáže	hod	60,00000	400,00	24 000,00		Vlastní

60

60,00000

25	NCHZS02	Vypuštění,napuštění upravenou vodou, odvzdušnění systému, proplach	hod	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

5

5,00000

26	NCHZS03	Topná zkouška, 24 hod,	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
----	---------	------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

1

1,00000

Celkem								162 718,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.3 e.2 Zařízení vzduchotechniky - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Zař.č.1		Odtah z hygienického zázemí m.č. 109				31 025,00		
1	1.01	Potrubní ventilátor s doběhem, TD 500/160 T IP44, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	1,00000	6 550,00	6 550,00		Vlastní
Pracovní bod: 380 m3/h, 150 Pa								
2	1.05	Tlumič hluku, MAA 160/600, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	3 450,00	6 900,00		Vlastní
3	1.10	Žaluziová klapka, PER 160, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
4	1.16	Talířový ventil odvodní, DN 160, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
5	1.21	Regulační klapka DN 160, ruční, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní
6	1.26	Ohebná, hluklumičící hadice DN 160, kompletní provedení dodávky a montáže	bal	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
7	1.30	SPIRO potrubí do DN 160 (včetně odboček, kolen a redukcí), kompletní provedení dodávky a montáže	bm	7,50000	950,00	7 125,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				17 000,00		
8	ON-01	Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, konzoly)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	ON-02	Koordinace prací s navazujícími profesemi	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
10	ON-03	Náklady na dopravu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
11	ON-04	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Celkem						48 025,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2	Etapa 2
R:	D.1.4.4 e.2	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: NS		Nouzová signalizace dle vyhl. č. 398/2009sb.				15 000,00		
1	NS-01	Sada pro nouzovou signalizaci pro přivolání pomoci tělesně postiženým (podle vyhlášky č., 398/2009sb.) Skládá se z následujících prvků - kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, 1x dvojnásobný rámeček, 2x jednonásobný rámeček (např. ABB 3280B-C10001 B, design Reflex SI)	Ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: RS01		Rozváděč RS1				37 625,00		
2	RS01-01	Rozvodnice zapuštěná, oceloplechová, osazená v nice ve zdivu, 770x550x110, přívod, vývody nahoru, IP, 30/00, 96modulů, vč. lišt, krytů, podružného materiálu	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
3	RS01-02	63-3 Vypínač	Ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	RS01-03	Svodič přepětí typ T2, na lištu DIN, koordinace s RH	Ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
5	RS01-04	RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	5,00000	1 450,00	7 250,00		Vlastní
		5		5,00000				
6	RS01-05	RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	5,00000	1 350,00	6 750,00		Vlastní
		5		5,00000				
7	RS01-06	MCB 6B-1 Jistič	Ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		2		2,00000				
8	RS01-07	MCB 10B-1 Jistič	Ks	5,00000	160,00	800,00		Vlastní
		5		5,00000				
9	RS01-08	MCB 16B-1 Jistič	Ks	5,00000	175,00	875,00		Vlastní
		5		5,00000				
10	RS01-09	Impulzní relé 16A/230V	Ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
		1		1,00000				
11	RS01-10	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A, RSA 2,5A-16A Řadová svornice	ks	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní
		30		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.4 e.2 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	RS01-11	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A, propojovací hřeben 3f	Ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl: RS02		Rozváděč RS2				37 625,00		
13	RS02-01	Rozvodnice zapuštěná, oceloplechová, osazená v nice ve zdivu, 770x550x110, přívod, vývody nahoru, IP, 30/00, 96modulů, vč. lišt, krytů, podružného materiálu	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
14	RS02-02	63-3 Vypínač	Ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	RS02-03	Svodič přepětí typ T2, na lištu DIN, koordinace s RH	Ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
16	RS02-04	RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	5,00000	1 450,00	7 250,00		Vlastní
		5		5,00000				
17	RS02-05	RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	5,00000	1 350,00	6 750,00		Vlastní
		5		5,00000				
18	RS02-06	MCB 6B-1 Jistič	Ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		2		2,00000				
19	RS02-07	MCB 10B-1 Jistič	Ks	5,00000	160,00	800,00		Vlastní
		5		5,00000				
20	RS02-08	MCB 16B-1 Jistič	Ks	5,00000	175,00	875,00		Vlastní
		5		5,00000				
21	RS02-09	Impulzní relé 16A/230V	Ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
		1		1,00000				
22	RS02-10	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A, RSA 2,5A-16A Řadová svornice	ks	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní
		30		30,00000				
23	RS02-11	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A, propojovací hřeben 3f	Ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				640 275,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.4 e.2 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	M21-001	SVÍTIDLA: A - Vestavné LED svítidla do pohledových systémů M600, 40W, 4000K, živ. 35000hod, IP40	ks	21,00000	2 550,00	53 550,00		Vlastní
		21		21,00000				
25	M21-002	SVÍTIDLA: B - Průmyslové svítidlo LED 40W, 4000K, 1200x80x62,5mm, IP65, stropní/nástěnná montáž	ks	48,00000	2 390,00	114 720,00		Vlastní
		48		48,00000				
26	M21-003	SVÍTIDLA: C - Přisazené/nástěnné svítidlo s technologií LED. Barva světla 3000K, 2700lm, IP65, 20W,, Ř220mm	ks	8,00000	2 560,00	20 480,00		Vlastní
		8		8,00000				
27	M21-004	SVÍTIDLA: N - Svítidlo led nouzové 1x12W, IP20/IP43, vyznačení směru úniku, doba nezávislosti, 1hodina	ks	25,00000	1 850,00	46 250,00		Vlastní
		25		25,00000				
28	M21-005	Příspěvek na recyklaci - svítidla	ks	99,00000	25,00	2 475,00		Vlastní
		99		99,00000				
29	M21-006	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44, Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem,; řazení 2P+PE; b. bílá, zapuštěná	ks	40,00000	295,00	11 800,00		Vlastní
		40		40,00000				
30	M21-007	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1 b. bílá	ks	30,00000	315,00	9 450,00		Vlastní
		30		30,00000				
31	M21-008	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 b. bílá	ks	6,00000	325,00	1 950,00		Vlastní
		6		6,00000				
32	M21-009	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ,IP 44, Ovládač zapínací IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá	ks	33,00000	325,00	10 725,00		Vlastní
		33		33,00000				
33	M21-010	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ,IP 44, HOP - hlavní ochranná přípojnice	ks	2,00000	825,00	1 650,00		Vlastní
		2		2,00000				
34	M21-011	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ,IP 44, Multifunkční časové relé do krabice ko97, SMR-T	ks	10,00000	575,00	5 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.4 e.2 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000				
35	M21-012	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	180,00000	48,00	8 640,00		Vlastní
		180		180,00000				
36	M21-013	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	130,00000	49,00	6 370,00		Vlastní
		130		130,00000				
37	M21-014	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	750,00000	49,00	36 750,00		Vlastní
		750		750,00000				
38	M21-015	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	590,00000	60,00	35 400,00		Vlastní
		590		590,00000				
39	M21-016	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	55,00000	77,00	4 235,00		Vlastní
		55		55,00000				
40	M21-017	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 6 , pevně	m	140,00000	60,00	8 400,00		Vlastní
		140		140,00000				
41	M21-018	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 10 , pevně	m	80,00000	85,00	6 800,00		Vlastní
		80		80,00000				
42	M21-019	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	220,00000	68,00	14 960,00		Vlastní
		220		220,00000				
43	M21-020	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	150,00000	80,00	12 000,00		Vlastní
		150		150,00000				
44	M21-021	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	60,00000	85,00	5 100,00		Vlastní
		60		60,00000				
45	M21-022	8135 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	20,00000	110,00	2 200,00		Vlastní
		20		20,00000				
46	M21-023	KP 64/4L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	90,00000	105,00	9 450,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.4 e.2 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		90		90,00000				
47	M21-024	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	20,00000	85,00	1 700,00		Vlastní
		20		20,00000				
48	M21-025	1416EHFPP MONOFLEX 320 N PP	m	160,00000	40,00	6 400,00		Vlastní
		160		160,00000				
49	M21-026	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-112 2x1-2,5mm2	ks	330,00000	15,00	4 950,00		Vlastní
		330		330,00000				
50	M21-027	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-403 3x1,5-4mm2	ks	230,00000	23,00	5 290,00		Vlastní
		230		230,00000				
51	M21-028	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-105 5x1-2,5mm2	ks	190,00000	15,00	2 850,00		Vlastní
		190		190,00000				
52	M21-029	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-103 8x1-2,5mm2	ks	110,00000	18,00	1 980,00		Vlastní
		110		110,00000				
53	M21-030	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (DRÁTĚNÝ), DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, VÍK A SPOJOVACÍHO MAT., kabelové úchyty -, "uši"	ks	200,00000	650,00	130 000,00		Vlastní
		200		200,00000				
54	M21-031	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (DRÁTĚNÝ), DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, VÍK A SPOJOVACÍHO MAT., 62/50 žlab	m	80,00000	600,00	48 000,00		Vlastní
		80		80,00000				
55	M21-032	ZEMNÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	40,00000	20,00	800,00		Vlastní
		40		40,00000				
56	M21-033	ZEMNÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	40,00000	20,00	800,00		Vlastní
		40		40,00000				
57	M21-034	MONTÁŽ ROZVODNIC, do 50 kg	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
58	M21-035	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	60,00000	25,00	1 500,00		Vlastní
		60		60,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.4 e.2 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	M21-036	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do, 2,5 mm ²	ks	60,00000	40,00	2 400,00		Vlastní
		60		60,00000				
60	M21-037	Čištění budov zametáním	m ²	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní
		30		30,00000				
Díl: ON Ostatní náklady						114 350,00		
61	ON-01	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm	ks	90,00000	45,00	4 050,00		Vlastní
		90		90,00000				
62	ON-02	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	20,00000	60,00	1 200,00		Vlastní
		20		20,00000				
63	ON-03	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm, šíře 70 mm	m	90,00000	107,00	9 630,00		Vlastní
		90		90,00000				
64	ON-04	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm, šíře 100 mm	m	40,00000	118,00	4 720,00		Vlastní
		40		40,00000				
65	ON-05	Omítka rýh ve stěnách maltou šíře do 150 mm	m ²	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní
		12		12,00000				
66	ON-06	HZS - Demontáž stávajícího zařízení	hod	40,00000	350,00	14 000,00		Vlastní
		40		40,00000				
67	ON-07	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní
		30		30,00000				
68	ON-08	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik	hod	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní
		20		20,00000				
69	ON-09	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Spolupráce s reviz. technikem	hod	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
		5		5,00000				
70	ON-10	HZS - Zapojení zařízení jiných profesí	hod	20,00000	350,00	7 000,00		Vlastní
		20		20,00000				
71	ON-11	HZS - Dokumentace skutečného provedení	hod	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
		20		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	D.1.4.4 e.2 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	ON-12	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
73	ON-13	Doprava	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
74	ON-14	Přesun hmot	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
75	ON-16	Přesun sutí, odvoz a uložení na skládku	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						844 875,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E2 Etapa 2
R:	VN+ON e.2 Vedlejší a ostatní náklady - etapa 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0.		Vedlejší a ostatní náklady				30 000,00		
1	00Rp03	Vypracování výrobní dokumentace (zámečnické, truhlářské, tesařské výrobky apod.)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	00Rp04	Zařízení staveniště/ vybudování, provoz a odstranění	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění bezpečného příjezdu (přístupu) na staveniště, vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště : - Náklady spojené s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií : - Vytýčení staveniště (dle potřeb zhotovitele, dle DPS) : - Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu : 						
		1		1,00000				
3	00Rp06	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	00Rp07	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						30 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						157 536,34		
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení 139C/140 - po vedení WC : 1	kus	1,00000	307,00	307,00	801-4	RTS 23/ II
2	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 141/139 - zazdívka dveřního otvoru : 0,7*0,15*2,0	m3	0,21000	6 355,00	1 334,55	801-4	RTS 23/ II
3	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení dveře D2L - 1.39/1.41 : 1	kus	1,00000	377,00	377,00	801-4	RTS 23/ II
4	317147300R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1000 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ - B2 : 1 1.39b-WC - B2 : 1	kus	2,00000	615,00	1 230,00	801-1	RTS 23/ II
5	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 26,1*2,8 odpočet otvorů : -(0,8*2,0) 1.37-WC : (7,29-0,75-1,0)*(2,6) 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,6*2,6 odpočet otvorů : -(0,8*2,0) 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (5,85-1,4)*(2,6) 1.39b-WC : (5,6-1,9)*(2,6) 1.39c-SPRCHY : (8,76-3,1)*(2,6) 1.41-CHODBA ETAPA III : 44,9*3,4 odpočet otvorů : -(0,7*2,0+0,6*2,0+0,8*4*2,0)-1,2*1,8	m2	325,65000	200,00	65 130,00	801-4	RTS 23/ II
					73,08000			
					-1,60000			
					14,40400			
					63,96000			
					-1,60000			
					11,57000			
					9,62000			
					14,71600			
					152,66000			
					-11,16000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	342211112R00	Stěny a příčky Příčky cementofískové s ocelovou jednoduchou konstrukcí 1xCW, tl.75 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12 mm, tloušťka příčky 99 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 75 kg/m3 - včetně provedení prostupů přes příčku pro vedení vnitřních rozvodů Příčka prvku Z7 : 1,4*2,3 - odpočet dveří : -0,8*2,0	m2	1,62000	2 635,00	4 268,70	801-1	RTS 23/ II
7	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 139a/139b : 1,19*2,8 odpočet dveří : -(0,7*2,0) 139a/139c : 1,4*2,8 odpočet dveří : -(0,7*2,0) 139a/138 : 1,4*2,8 137 - dělicí příčka : 0,45*2,8	m2	9,63200	930,00	8 957,76	801-1	RTS 23/ II
8	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení nadezdívka stěny 141/138, 139a, 139b : 0,5*(1,55+5,8+2,6+0,46)	m2	5,20500	1 284,00	6 683,22	801-1	RTS 23/ II
9	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Provedení nových příček : 139a/139b : 2*2,8 139a/139c : 2*2,8 139a/138 : 2*2,8 137 - dělicí příčka : 1*2,8	m	19,60000	155,00	3 038,00	801-1	RTS 23/ II
10	347016133R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná, požární odolnost EI 15 1.37-WC : (1,0+0,75)*2,8	m2	20,83200	894,00	18 623,81	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1,4*2,8			3,92000			
		1.39b-WC : 1,19*2,8			3,33200			
		1.39c-SPRCHY : 3,1*2,8			8,68000			
11	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 0,3*1,8 - pro osazení prvku Z7 :	m2	0,54000	2 845,00	1 536,30	801-4	RTS 23/ II
12	342264514Rx	Revizní dvířka do SDK pohledu, 400x400 mm, dodávka + montáž 1.37-WC : 1 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 2 1.39c-SPRCHY : 2	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00		Vlastní
13	59321100R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000	kus	1,00000	550,00	550,00	SPCM	RTS 20/ II
14	4PROS01V01	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vzduchotechnika, včetně zapravení 1	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
15	4PROS01V02	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vodoinstalace, včetně zapravení 1	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
16	4PROS01V03	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - silnoproud, včetně zapravení 1	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
17	4PROS01V04	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vytápění, včetně zapravení 1	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						38 639,92		
18	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2,7*7,35	m2	19,84500	1 003,00	19 904,54	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm <i>podkladní beton - napojení kanalizace : 6,6+2,7</i>	m2	9,30000	800,00	7 440,00	821-1	RTS 23/ II
								9,30000
20	416041130RX	Samonosný SDK podhled, kov.kce. CD, deska 1x RBI 12.5 mm <i>1.37-WC : 1,35*1,85 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1,4*1,65 1.39b-WC : 1,6*1,2 1.39c-SPRCHY : 3,1*1,3</i>	m2	10,75750	1 050,00	11 295,38		Vlastní
								2,49750 2,31000 1,92000 4,03000
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				54 449,06		
21	602011188RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách <i>- barva šedá RAL 9006 - ochranná stěrka otěruvzdorná podél stěn : 1.41-CHODBA ETAPA III : 1,8*(44,9-(0,7+0,6+0,8*4))-1,2*0,25</i>	m2	72,42000	320,50	23 210,61	801-1	RTS 23/ II
								72,42000
22	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách <i>Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 72,42000</i>	m2	72,42000	79,00	5 721,18	801-1	RTS 23/ II
								72,42000
23	601011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) <i>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,63850</i>	m2	8,63850	98,10	847,44	801-1	RTS 23/ II
								8,63850
24	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) <i>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 286,95000</i>	m2	286,95000	80,20	23 013,39	801-1	RTS 23/ II
								286,95000
25	622401937R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez částí průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky tenkovrstvé (měří se délka přechodu barev)	m	40,40000	27,10	1 094,84	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- ochranná stěrka otěruvzdorná podél stěn : 1.41-CHODBA ETAPA III : 44,9-(0,7+0,6+0,8*4)		40,40000				
26	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm pod klempířskými prvky, 1.37-WC : - okno 1,2x1,2 : 1,2*2 1.41-CHODBA ETAPA III : - okno 1,2x1,8 : 1,2*2	m	4,80000	117,00	561,60	801-4	RTS 23/ II
				2,40000				
				2,40000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				145 603,77		
27	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,63850	m2	8,63850	198,50	1 714,74	801-1	RTS 23/ II
				8,63850				
28	602011141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 286,95000	m2	286,95000	149,00	42 755,55	801-1	RTS 23/ II
				286,95000				
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (okno 1,2x1,2) : 1.37-WC : 1*2*(1,2*1,2) (okno 1,2x1,8) : 1.41-CHODBA ETAPA III : 1*2*(1,2*1,8)	m2	7,20000	57,80	416,16	801-1	RTS 23/ II
				2,88000				
				4,32000				
30	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - kce tribuny : 7,6*0,62+(1,15*0,62)/2	m2	8,63850	378,50	3 269,67	801-1	RTS 23/ II
				5,06850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - ŽB průvlak : 5,1*(0,3+0,2*2)				3,57000		
31	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	21,50000	116,50	2 504,75	801-4	RTS 23/ II
		1.37-WC :						
		- okno 1,2x1,2 : 2*(2*1,2+1,2)			7,20000			
		1.41-CHODBA ETAPA III :						
		- okno 1,2*1,8 : 2*(2*1,8+1,2)			9,60000			
		- dveře 70 : 1*(2*2,0+0,7)			4,70000			
32	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	286,95000	250,00	71 737,50	801-1	RTS 23/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 26,1*2,8			73,08000			
		odpočet otvorů : -(0,8*2,0)			-1,60000			
		1.37-WC : (7,29-0,75-1,0)*(2,6-2,0)			3,32400			
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,6*2,6			63,96000			
		odpočet otvorů : -(0,8*2,0)			-1,60000			
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (5,85-1,4)*(2,6-2,0)			2,67000			
		1.39b-WC : (5,6-1,9)*(2,6-2,0)			2,22000			
		1.39c-SPRCHY : (8,76-3,1)*(2,6-2,0)			3,39600			
		1.41-CHODBA ETAPA III : 44,9*3,4			152,66000			
		odpočet otvorů : -(0,7*2,0+0,6*2,0+0,8*4*2,0)-1,2*1,8			-11,16000			
33	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,	m2	2,80000	430,50	1 205,40	801-1	RTS 23/ II
		141/139 - zazdívka dveřního otvoru : 0,7*2,0*2			2,80000			
34	61ZDV01	Zapravení drážek po vedení elektro, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní
		Etapa 3 : 20			20,00000			
35	61ZDV02	Zapravení drážek po vedení ZTI+kanalizace, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	30,00000	400,00	12 000,00		Vlastní
		Etapa 3 : 30			30,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	61ZDV03	Zapravení drážek po vedení UT, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní

Etapa 3 : 5

5,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					8 933,26		
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

37	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	1,38675	4 780,00	6 628,67	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Doplnění podlahy ve skladbě SP01 :

1.37-WC : (1,35*1,85)*0,1

0,24975

1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (1,7*1,4)*0,1

0,23800

1.39b-WC : (1,8*1,19)*0,1

0,21420

1.39c-SPRCHY : (3,1*1,28)*0,1

0,39680

1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)*0,1

0,28800

38	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,38675	223,50	309,94	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,38675

1,38675

39	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02912	38 030,00	1 107,43	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	------------

včetně distančních prvků

2,1KG/m2 :

Doplnění podlahy ve skladbě SP01 :

1.37-WC : 1,35*1,85*0,0021

0,00524

1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1,7*1,4*0,0021

0,00500

1.39b-WC : 1,8*1,19*0,0021

0,00450

1.39c-SPRCHY : 3,1*1,28*0,0021

0,00833

1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)*0,0021

0,00605

40	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění	m3	0,93000	954,00	887,22	RTS 23/ II	
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	------------	--

Doplnění podlahy ve skladbě SP01 : (6,6+2,7)*0,1

0,93000

1.37-WC :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ :](#)
[1.39b-WC :](#)
[1.39c-SPRCHY :](#)
[1.41-CHODBA ETAPA III :](#)
[- frakce 16/63 :](#)

Díl: 64		Výplně otvorů				11 616,00		
----------------	--	----------------------	--	--	--	------------------	--	--

41	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 840,00	5 680,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

[1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ - D2P : 1](#) 1,00000
[1.39b-WC - D2L : 1](#) 1,00000

42	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

[1.41-CHODBA ETAPA III - D5L : 1](#) 1,00000

43	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	519,00	519,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

[zárubeň do příčky prvku Z7 - D4L : 1](#) 1,00000

44	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	1,20000	415,00	498,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

[parapet P1 - 1200 : 1,2*\(1\)](#) 1,20000

45	55330449R	zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	1 694,00	1 694,00	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zárubeň do příčky prvku Z7 : 1		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				8 500,00		
46	9VDP01	Vyklizení dotčených prostor, demontáž vnitřního vybavení, včetně nákladů na likvidaci Jedná se o demontáž stávajících šatních boxů, lavic, věšáků, koupelnových držáků apod.	hod	17,00000	500,00	8 500,00		Vlastní
		Etapa 3 : 17		17,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 310,00		
47	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	103,10000	100,00	10 310,00	800-3	RTS 23/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 32,5		32,50000				
		1.37-WC : 2,5		2,50000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,6		31,60000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 2,3		2,30000				
		1.39b-WC : 1,9		1,90000				
		1.39c-SPRCHY : 3,8		3,80000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 28,5		28,50000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 142,50		
48	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta	kus	29,00000	241,50	7 003,50	801-4	RTS 23/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 22		22,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 7		7,00000				
49	952901111V00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, po provedení stavebních prací, očištění dlažby, obkladů, oken, podlah	soubor	1,00000	139,00	139,00		Vlastní
		etapa 3 : 1		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				43 358,91		
50	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	soubor	1,00000	62,00	62,00	801-1	RTS 23/ II
		1.40-VÝMĚNÍKOVÁ STANICE : 1		1,00000				
51	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	1,77000	144,00	254,88	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,35*2,2 - odpočet otvoru : -0,6*2,0			2,97000 -1,20000			
52	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 20,2 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 13,5	m2	33,70000	106,50	3 589,05	801-3	RTS 23/ II
					20,20000 13,50000			
53	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Bourání původní podlahy ve skladbě SP01 : 1.37-WC : (1,35*1,85)*0,1 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (1,7*1,4)*0,1 1.39b-WC : (1,8*1,19)*0,1 1.39c-SPRCHY : (3,1*1,28)*0,1 1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)*0,1 podkladní beton : (6,6+2,7)*0,1	m3	2,31675	4 340,00	10 054,70	801-3	RTS 23/ II
					0,24975 0,23800 0,21420 0,39680 0,28800 0,93000			
54	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,42+1,12	m2	2,54000	49,50	125,73	801-3	RTS 23/ II
					2,54000			
55	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm 1.41-CHODBA ETAPA III - při schodišti : 3,0+0,1*2+3,65+1,8+(0,185*14)	m	11,24000	31,20	350,69	801-3	RTS 23/ II
					11,24000			
56	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.39-WC : 1 1.41-CHODBA ETAPA III : 2	kus	3,00000	20,40	61,20	801-3	RTS 23/ II
					1,00000 2,00000			
57	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	26,70	26,70	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1			1,00000			
58	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1,00000	40,10	40,10	801-3	RTS 23/ II
		s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.41-CHODBA ETAPA III : 1			1,00000			
59	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	3,60000	169,00	608,40	801-3	RTS 23/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1*1,2*1,2			1,44000			
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1*1,2*1,8			2,16000			
60	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000	457,00	914,00	801-3	RTS 23/ II
		1.39-WC : 1*2,0			2,00000			
61	968092001R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	2,40000	74,10	177,84	801-3	RTS 23/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1*1,2			1,20000			
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1*1,2			1,20000			
62	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2	kus	1,00000	126,50	126,50	801-3	RTS 23/ II
		1.40-VÝMĚNIKOVÁ STANICE : 1			1,00000			
63	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	21,31000	133,50	2 844,89	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,5*(1,39+0,44+0,2+1,39)			5,13000			
		1.39-WC : 2,2*(1,35*4+1,85*2)			20,02000			
		- odpočet otvorů : -(0,6*2,0+(0,66*2,0*2))			-3,84000			
64	965048150V00	Dočištění povrchu po vybourání obkladů, tmel do 50%	m2	15,92500	68,90	1 097,23		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,5*(0,44+0,2+1,39)			3,04500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.39-WC : 2,2*(1,35*2+1,85*2) - odpočet otvorů : -(0,6*2,0)		14,08000 -1,20000				
65	96GPV01	Demontáž stávající gumové podlahy z dílců, pro zpětné použití, očištění kartáčem + omytí tlakovou vodou	m2	92,10000	250,00	23 025,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,8 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,9 1.39-WC : 4,0 1.41-CHODBA ETAPA III : 27,4		28,80000 31,90000 4,00000 27,40000				
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				439,20		
66	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,20000	366,00	439,20	801-3	RTS 23/ II
		osazení překladu B1 139/141 : 1,2		1,20000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 006,90		
67	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	25,10126	438,50	11 006,90	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				27 907,52		
68	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	13,86750	51,90	719,72	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 13,86750		13,86750				
69	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, Doplnění podlahy ve skladbě SP01 : napojení na stávající vodorovnou izolaci :	m2	13,86750	259,00	3 591,68	800-711	RTS 23/ II
		1.37-WC : (1,35*1,85)		2,49750				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (1,7*1,4)		2,38000				
		1.39b-WC : (1,8*1,19)		2,14200				
		1.39c-SPRCHY : (3,1*1,28)		3,96800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)		2,88000				
70	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy Doplnění podlahy ve skladbě SP01 : - ponechání části izolace po obvodu vybourání mazaniny pro zpětné napojení : 1.37-WC : (1,35*1,85) 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (1,7*1,4) 1.39b-WC : (1,8*1,19) 1.39c-SPRCHY : (3,1*1,28) 1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)	m2	13,86750	21,80	302,31	800-711	RTS 23/ II
71	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky podlaha : 1.39c-SPRCHY : 3,1*1,3 stěny : 2,0*(3,1+1,3) - odpočet otvoru : -0,7*2,0	m2	11,43000	74,80	854,96	800-711	RTS 23/ II
72	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 11,43000	m2	11,43000	600,00	6 858,00	800-711	RTS 23/ II
73	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna podlaha : 1.39c-SPRCHY : 2*(3,1+1,3)	m	8,80000	202,00	1 777,60	800-711	RTS 23/ II
74	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů 1.39 stěny : 2,0*(6)	m	12,00000	219,00	2 628,00	800-711	RTS 23/ II
75	62836108R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 13,86750*2,3	m2	31,89525	274,50	8 755,25	SPCM	RTS 23/ II
76	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	550,00000	4,40	2 420,00	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713		Izolace tepelné				86 879,73		
77	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	40,70000	101,50	4 131,05	800-713	RTS 23/ II
					1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop : 27,5	27,50000		
					1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop : 13,2	13,20000		
78	713101112R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	40,70000	23,70	964,59	800-713	RTS 23/ II
					1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop (1 vrstva) : 27,5	27,50000		
					1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop (1 vrstva) : 13,2	13,20000		
79	713400811R00	Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí	m2	2,28000	178,00	405,84	800-713	RTS 23/ II
					1.41-CHODBA ETAPA III :			
					- potrbí z výměňkové stanice : 0,8*(1,35+0,5+1,0)	2,28000		
80	713141200V	Montáž parozábrany, stropní konstrukce, přelep. spojů, včetně řešení prostupů, včetně materiálu	m2	40,70000	115,00	4 680,50		Vlastní
					1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop : 27,5	27,50000		
					1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop : 13,2	13,20000		
81	713191100V01	Položení separační geotextilie	m2	81,40000	39,50	3 215,30		Vlastní
					1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop : 27,5*2	55,00000		
					1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop : 13,2*2	26,40000		
82	713400801RX	Odstranění izolace potrubí s AL vrstvou - do tl. izolace 40mm, pro průměru potrubí 168mm	m	62,50000	80,00	5 000,00		Vlastní
- stávající izolace topného potrubí kompletně odstraněna do suti + očištění potrubí před provedením nové izolace								
					1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 2*(8,8+1,25+2,0)	24,10000		
					1.41-CHODBA ETAPA III : 2*(9,2+6,5+3,5)	38,40000		
83	713461101RX	Izolace potrubí-izolační pouzdro s AL polepem, 1vrstvá, 40mm, včetně dodání izolačního pouzdra průměru do 168mm	m	62,50000	500,00	31 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 2*(8,8+1,25+2,0)		24,10000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 2*(9,2+6,5+3,5)		38,40000				
84	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	93,61000	309,50	28 972,30	SPCM	RTS 23/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop (2 vrstvy) :						
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop (2 vrstvy) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 40,70000*2,3		93,61000				
85	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm, separační	m2	93,61000	39,10	3 660,15	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 81,40000*1,15		93,61000				
86	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 000,00000	2,30	4 600,00	800-713	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 976,00		
87	721210813RX	Demontáž sprchové vpusti do DN 100	kus	1,00000	226,00	226,00		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1		1,00000				
88	72121V01	Zaslepení kanalizačního potrubí po stávající vpusti, záslepka do DN110, včetně materiálu	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1		1,00000				
89	721KZ-V01	Kamerová zkouška o délce do 10m, provedení pro stávající vedení, kontrola napojení na hlavní rozvod, včetně pořízení záznamu	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 10		10,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 831,90		
90	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	262,50	262,50	800-721	RTS 23/ II
		1.39-WC : 1		1,00000				
91	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	170,00	340,00	800-721	RTS 23/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1		1,00000				
		1.39-WC : 1		1,00000				
92	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	98,80	197,60	800-721	RTS 23/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.39-WC : 1		1,00000				
93	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	2,00000	181,50	363,00	800-721	RTS 23/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 2		2,00000				
94	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	2,00000	9,40	18,80	800-721	RTS 23/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 2		2,00000				
95	72501V02	Demontáž + zpětná montáž signalizačních a provozních tabulek při chodbě 141	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
96	725110801RX	Demontáž sprchové zástěny	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1		1,00000				
97	725295015RX	D+M Odkládací poličky do sprchy, prvek ZP3, chrom, drátěná, rozměru 300x125x45	soubor	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
		1.39c-SPRCHY : 3		3,00000				
98	725299006RX	D+M Dávkovač mýdla, nerez satén, prvek ZP5	soubor	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní
		1.37-WC : 1		1,00000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY : 1		1,00000				
99	725299007RX	D+M Držák toaletního papíru, nerez satén, prvek ZP6	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		1.37-WC : 1		1,00000				
		1.39b-WC : 1		1,00000				
100	725299013RX	D+M Zapuštěné zrcadlo do obkladu prvek ZP3, 600*1000	soubor	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
		1.37-WC : 1		1,00000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY : 1		1,00000				
101	725HPV01	Demontáž + zpětná montáž hasicích přístrojů při chodbě 140	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
		1		1,00000				
102	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 000,00000	0,35	700,00	800-721	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				93 792,14		
103	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevnicích želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	148,00000	215,50	31 894,00	800-762	RTS 23/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		patka š.60 : 86		86,00000				
		patka š.80 : 12		12,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		patka š.60 : 41		41,00000				
		patka š.80 : 9		9,00000				
104	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	11,95400	390,50	4 668,04	800-762	RTS 23/ II
		- 10% z celkového provedení nosné kce stropu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 119,54000*0,1		11,95400				
105	762714130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	119,54000	320,50	38 312,57	800-762	RTS 23/ II
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		trámek 60/100 :		46,37000				
		(0,98+0,78+0,55+0,94+0,95+0,95+1,2*19+1,1*7+0,74*7+0,22+0,59+0,73*4+0,15+0,51+0,85+0,3)						
		trámek 80/200 : (1,87+2,55+3,23+3,83*4+2,41+1,71+4,63+3,69+0,88)		36,29000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		trámek 60/100 : (1,1*6+1,17*6+0,15+0,8+1,2+4+0,28+1,1*3)		23,35000				
		trámek 80/200 : (3,1*3+2,58+0,3+1,35)		13,53000				
106	762711830R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	21,00000	73,30	1 539,30	800-762	RTS 23/ II
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - vynášecí konstrukce stropu :						
		trámky : 3,5*6		21,00000				
107	60515812R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 %	m3	0,41832	12 960,00	5 421,43	SPCM	RTS 23/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		trámek 60/100 : (0,98+0,78+0,55+0,94+0,95+0,95+1,2*19+1,1*7+0,74*7+0,22+0,59+0,73*4+0,15+0,51+0,85+0,3)*0,06*0,1 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : trámek 60/100 : (1,1*6+1,17*6+0,15+0,8+1,2+4+0,28+1,1*3)*0,06*0,1			0,27822				
108	605158637R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 200 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 % 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : trámek 80/200 : (1,87+2,55+3,23+3,83*4+2,41+1,71+4,63+3,69+0,88)*0,08*0,2 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : trámek 80/200 : (3,1*3+2,58+0,3+1,35)*0,08*0,2	m3	0,79712	15 000,00	11 956,80	SPCM	RTS 21/ I	
					0,58064				
					0,21648				
Díl: 763		Dřevostavby				24 542,10			
109	763613211RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na sraz, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop : 27,5 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop : 13,2	m2	40,70000	603,00	24 542,10	800-763	RTS 23/ I	
					27,50000				
					13,20000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 031,34			
110	764898302RT1	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně rohů parapet K1 - 1200 (O1) : 1,2*(1) parapet K1 - 1200 (O2) : 1,2*(1)	m	2,40000	741,00	1 778,40	800-764	RTS 23/ II	
					1,20000				
					1,20000				
111	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm okno 1,2*1,8 : 1*1,2 okno 1,2*1,2 : 1*1,2	m	2,40000	60,60	145,44	800-764	RTS 23/ II	
					1,20000				
					1,20000				
112	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	50,00000	2,15	107,50	800-764	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					314 106,13		
113	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	284,50	284,50	800-728	RTS 23/ II	
		Dveřní větrací mřížky :							
		1.39a/1.39b : 1			1,00000				
114	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	2,00000	388,00	776,00	800-728	RTS 23/ II	
		Dveřní větrací mřížky :							
		1.40/1.39a : 1			1,00000				
		1.39a/1.39c : 1			1,00000				
115	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení,	m2	3,29000	84,80	278,99	800-766	RTS 23/ II	
		1.41-CHODBA ETAPA III :							
		původní dveřní konstrukce do výměňkové stanice : 2,35*1,4			3,29000				
116	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikostí do 1,5 m2	m2	6,52000	169,50	1 105,14	800-766	RTS 23/ II	
		Stávající podhledy s cementotř. deskami :							
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,42+1,1			2,52000				
		1.39-WC : 4,0			4,00000				
117	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	1 370,00	1 370,00	800-766	RTS 23/ II	
		(okno 1,2x1,2) :							
		1.37-WC : 1			1,00000				
118	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	1 648,00	1 648,00	800-766	RTS 23/ II	
		(okno 1,2x1,8) :							
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1			1,00000				
119	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	750,00	4 500,00	800-766	RTS 23/ II	
		Dveře 80 - D1 : 1			1,00000				
		Dveře 80 - D1 : 1			1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře 70 - D2 : 1+1		2,00000				
		Dveře 70 - D5 : 1+0		1,00000				
		Dveře 60 - D3 : 0+1		1,00000				
120	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	776,00	776,00	800-766	RTS 23/ II
		Dveře 90 - D4 : 1+0		1,00000				
121	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	5,00000	56,90	284,50	800-766	RTS 23/ II
		1.41-CHODBA ETAPA III : 5		5,00000				
122	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	7,00000	437,00	3 059,00	800-766	RTS 23/ II
		Dveře 80 - D1 : 1+1		2,00000				
		Dveře 70 - D2 NZ100 : 1+1		2,00000				
		Dveře 60 - D3 : 0+1		1,00000				
		Dveře 90 - D4 SDK Z100 : 1+0		1,00000				
		Dveře 70 - D5 NZ150 : 1+0		1,00000				
123	77601ŠL01	Šatní lavice s věšáky, jednostranná, šířky 1,0m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL01	kus	4,00000	6 000,00	24 000,00		Vlastní
		- dodávka + montáž						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 3		3,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1		1,00000				
124	77601ŠL02	Šatní lavice s věšáky, jednostranná, šířky 1,5m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL02	kus	4,00000	7 000,00	28 000,00		Vlastní
		- dodávka + montáž						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 3		3,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1		1,00000				
125	77601ŠL03	Šatní lavice s věšáky, oboustranná, šířky 1,5m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL03	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		- dodávka + montáž						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.1. e.3 Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	77601ŠL04	Šatní lavice s věšáky, jednostranná, šířky 2,0m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL04 <i>- dodávka + montáž</i> 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 3 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 6	kus	9,00000	10 000,00	90 000,00		Vlastní
127	77601ŠL05	Šatní lavice s věšáky, oboustranná, šířky 2,0m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL05 <i>- dodávka + montáž</i> 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1	kus	2,00000	16 500,00	33 000,00		Vlastní
128	77601TR1	Dodání + montáž nástěnného věšáku - 4 věšáky, prvek TR1 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1 1.41-CHODBA ETAPA III : 2 1.37-WC : 1 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1 1.39c-SPRCHY : 1	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
129	77601TR2	Dodání + montáž obložení otopného tělesa - výšky 1,35m, délky 2,25+0,3m, prvek TR2 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
130	77601TR3	Dodání + montáž obložení otopného tělesa - výšky 1,35m, délky 3,5+0,46m, prvek TR3 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
131	77601TR4	Dodání + montáž obložení otopného tělesa - výšky 1,35m, délky 0,3+2,5m, prvek TR4 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
132	77601TR5	Dodání + montáž obložení otopného tělesa - výšky 1,35m, délky 2,4m, prvek TR5 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
133	77601TR6	Demontáž a následná zpětná montáž dřevěné žebřiny, prvek TR6 <i>- včetně uskladnění a kotveního materiálu</i> 1.41-CHODBA ETAPA III : 1	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	5,00000	565,00	2 825,00	SPCM	RTS 23/ II
		Dveře 80 - D1 : 1+1		2,00000				
		Dveře 70 - D2 NZ100 : 0+1		1,00000				
		Dveře 60 - D3 : 0						
		Dveře 90 - D4 SDK Z100 : 1+0		1,00000				
		Dveře 70 - D5 NZ150 : 1+0		1,00000				
135	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	2,00000	512,00	1 024,00	SPCM	RTS 23/ II
		Dveře 70 - D2 NZ100 : 1		1,00000				
		Dveře 60 - D3 : 1		1,00000				
136	61143056RO2	Okno plastové jednodílné 120 x 120 cm O, S, prvek O2	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		(okno 1,2x1,2) :						
		1.37-WC : 1		1,00000				
137	61143071RO1	Okno plastové jednodílné 120 x 180 cm O, S, prvek O1	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
		(okno 1,2x1,8) :						
		Místnosti - bourací práce :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1		1,00000				
138	61161870R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 725,00	6 725,00	SPCM	RTS 22/ II
		Dveře 60 - D3 - pravé : 1		1,00000				
139	61161871R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	3,00000	6 725,00	20 175,00	SPCM	RTS 22/ II
		Dveře 70 - D2 - levé : 1		1,00000				
		Dveře 70 - D2 - pravé : 1		1,00000				
		Dveře 70 - D5 - levé : 1		1,00000				
140	61161872R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	2,00000	6 725,00	13 450,00	SPCM	RTS 22/ II
		Dveře 80 - D1 - levé : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře 80 - D1 - pravé : 1		1,00000				
141	61161873R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 725,00	6 725,00	SPCM	RTS 22/ II
		Dveře 90 - D4 - levé : 1		1,00000				
142	766VM01	Větrací mřížka dveřní průtočné plochy min. 0,1m2, plastová	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
		Dveřní větrací mřížky : 1.40/1.39a : 1		1,00000				
143	766VM02	Větrací mřížka dveřní průtočné plochy min. 0,08m2, plastová	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
		Dveřní větrací mřížky : 1.39a/1.39c : 1		1,00000				
144	766VM03	Větrací mřížka dveřní průtočné plochy min. 0,013m2, plastová	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
		Dveřní větrací mřížky : 1.39a/1.39b : 1		1,00000				
145	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 000,00000	1,20	3 600,00	800-766	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				104 778,53		
146	733191918R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 50	kus	12,00000	333,00	3 996,00	800-731	RTS 23/ II
		stávající potrubí - demontované : 12		12,00000				
147	767587001R00	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	40,70000	665,00	27 065,50	800-767	RTS 20/ I
		z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 27,5 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 13,2		27,50000 13,20000				
148	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	6,52000	56,40	367,73	800-767	RTS 23/ II
		Stávající podhledy s cementotř. deskami : 1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,42+1,1 1.39-WC : 4,0		2,52000 4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení - k axiálním ventilátorům : Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 2,00000	kus	2,00000	140,00	280,00	800-767	RTS 23/ II
150	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení - k axiálním ventilátorům : Hodnota z bývalého odkazu. : 1	kus	1,00000	140,00	140,00	800-767	RTS 23/ II
151	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg - před provedením demontáže ocelového potrubí nutno prověřit jeho nefunkčnost a možnost odstranění schodišťové madlo : 1.41-CHODBA ETAPA III : 15 okenní ocelové mříže : 1.41-CHODBA ETAPA III : 1,2*1,8*10 stávající nefunkční ocelové potrubí (vodo/topo) : 1.41-CHODBA ETAPA III : 50 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 50 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 50	kg	186,60000	60,50	11 289,30	800-767	RTS 23/ II
152	76701Z01	Dodání + montáž okenní mříže kotvené do obvodového zdiva, žárovězinková úprava, prvek Z1 rozměru 1,2 x 1,8 1.41-CHODBA ETAPA III : Z1 : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
153	76701Z02	Dodání + montáž okenní mříže kotvené do obvodového zdiva, žárovězinková úprava, prvek Z2 rozměru 1,2 x 1,2 1.37-WC : Z2 : 1	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
154	76701Z03	Dodání + montáž pachotěsného poklopu 650x650mm, prvek Z3 1.41-CHODBA ETAPA III : Z3 : 1	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	76701Z04	Dodání + montáž závěsné tyče na oděvy, AL trubka 40mm, délky 1,8m, prvek Z4	m	3,60000	300,00	1 080,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 2*1,8		3,60000				
156	76701Z05	Dodání + montáž závěsné tyče na oděvy, AL trubka 40mm, délky 2,85m, prvek Z5	m	5,70000	300,00	1 710,00		Vlastní
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2*2,85		5,70000				
157	767103111R0X	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dobetonování	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1.41-CHODBA ETAPA III :						
		Z3 : 1		1,00000				
158	767810010RX	Větrací mřížka 250x250 mm, plastová, barva bílá, se sítkou proti hmyzu	kus	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
		- k axiálním ventilátorům :						
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1		1,00000				
		1.39b-WC : 1		1,00000				
159	767Z06MAD	Dodání + montáž nerezového schodišťového madla, prvek Z6	m	2,10000	1 000,00	2 100,00		Vlastní
		- kompletní provedení ple výpisu prvků						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1,8+2*0,15		2,10000				
160	76701RX	Dodání + montáž systému generálního klíče, vložka FAB, členění dle požadavků investora, kompletní dodávka (shodné pro etapu 1a2)	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní
		Dveře 80 - D1 : 1+1		2,00000				
		Dveře 70 - D2 NZ100 : 1+1		2,00000				
		Dveře 60 - D3 : 0+1		1,00000				
		Dveře 90 - D4 SDK Z100 : 1+0		1,00000				
		Dveře 70 - D5 NZ150 : 1+0		1,00000				
161	767122aV02	Dodání + montáž patky trámu 60x100mm, pozinkovaná, včetně kotevního materiálu	kus	127,00000	90,00	11 430,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		patka š.60 : 86		86,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		patka š.60 : 41		41,00000				
162	767122aV03	Dodání + montáž patky trámu 80x120mm, pozinkovaná, včetně kotevního materiálu	kus	21,00000	120,00	2 520,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		patka š.80 : 12		12,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		patka š.80 : 9		9,00000				
163	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 000,00000	2,10	4 200,00	800-767	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				87 475,08		
164	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	10,82000	8,00	86,56	800-771	RTS 23/ II
		1.37-WC : 2,56		2,56000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 2,47		2,47000				
		1.39b-WC : 1,90		1,90000				
		1.39c-SPRCHY : 3,89		3,89000				
165	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,82000	53,90	583,20	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 10,82000		10,82000				
166	771575109RT4	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,82000	610,00	6 600,20	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 10,82000		10,82000				
167	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	22,68000	78,90	1 789,45	800-771	RTS 23/ II
		1.37-WC : 2*(1,85+1,35)-0,6		5,80000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 2*(1,4+1,62)-(0,7*3)		3,94000				
		1.39b-WC : 2*(1,6+1,19)-0,7		4,88000				
		1.39c-SPRCHY : 2*(1,28+3,1)-0,7		8,06000				
168	7711V01	Zbroušení 5-15mm a lokální opravy stávající vrstvy podlahy	m2	88,88000	250,00	22 220,00		Vlastní
		příprava pro kladení gumové podlahy :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,63		28,63000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,65		31,65000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 28,60		28,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
169	771100010RAB	Vyrovnaní podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	88,88000	500,00	44 440,00	AP-PSV	RTS 23/ I	
<p>"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :</p> <p>1.41-CHODBA ETAPA III : 28,60 28,60000</p> <p>"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :</p> <p>1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,63 28,63000</p> <p>1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,65 31,65000</p>									
170	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	11,90200	534,00	6 355,67		RTS 23/ II	
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 10,82000 10,82000</p> <p>Koeficient ztrát 10%: 0,1 1,08200</p>									
171	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	750,00000	7,20	5 400,00	800-771	RTS 23/ II	
Díl: 776		Podlahy povlakové					110 285,61		
172	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	88,88000	8,00	711,04	800-775	RTS 23/ II	
<p>položky neobsahují žádný materiál</p> <p>"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :</p> <p>1.41-CHODBA ETAPA III : 28,60 28,60000</p> <p>"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :</p> <p>1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,63 28,63000</p> <p>1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,65 31,65000</p>									
173	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	88,29000	45,40	4 008,37	800-775	RTS 23/ II	
<p>"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :</p> <p>1.41-CHODBA ETAPA III : 45,2-(0,8+0,8+0,6+0,8+0,7+0,8) 40,70000</p> <p>1.41-CHODBA ETAPA III - při schodišti : (0,185*14) 2,59000</p> <p>"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :</p> <p>1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 23,4-(0,8+1,7) 20,90000</p> <p>1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,9-0,8 24,10000</p>									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	77601GP1	D+M gumové podlahy tl. 12mm typ KARO "PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" : 1.41-CHODBA ETAPA III : 28,60 Materiál pro gumové soklíky - z přířezů : 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1.41-CHODBA ETAPA III : Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 88,29000*0,15	m2	41,84350	2 000,00	83 687,00		Vlastní
								28,60000
								13,24350
175	776411010RX	Řezání gumových soklíků z dílců podlahoviny KARO Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 88,29000	m	88,29000	80,00	7 063,20		Vlastní
								88,29000
176	7765611GP1	Položení volné podlah, gumové dílce, včetně případných přířezů okrajů, (zpětná montáž stávající očištěné podlahy z gum. dílců se zámky) "PRO ZPĚTNÉ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" : 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,63 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,65	m2	60,28000	200,00	12 056,00		Vlastní
								28,63000
								31,65000
177	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3 000,00000	0,92	2 760,00	800-775	RTS 23/ II
Díl: 781		Obklady keramické				52 747,41		
178	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 40,90000	m2	40,90000	53,90	2 204,51	800-771	RTS 23/ II
								40,90000
179	781471107R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, hladkých, kladených do malty 1.37-WC : (1,25+0,75+0,35+0,1+0,3+1,0+1,2+1,15)*2,0 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (0,19+0,5+0,1+0,38+0,36+1,4+0,53)*2,0 1.39b-WC : (0,2*1,45+1,19+1,45+0,2)*2,0 1.39c-SPRCHY : (0,5+1,16+1,4+1,7+1,1+1,7+0,1+0,1)*2,0	m2	40,90000	600,00	24 540,00	800-771	RTS 23/ II
								12,20000
								6,92000
								6,26000
								15,52000
180	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 1.37-WC : (1,25+0,75+0,35+0,1+0,3+1,0+1,2+1,15)	m	29,45000	67,70	1 993,77	800-771	RTS 23/ II
								6,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,0*2		4,00000				
		- okno O2 : 1,2+2*0,9		3,00000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (0,19+0,5+0,1+0,38+0,36+1,4+0,53)		3,46000				
		1.39b-WC : (0,2*1,45+1,19+1,45+0,2)		3,13000				
		1.39c-SPRCHY : (0,5+1,16+1,4+1,7+1,1+1,7+0,1+0,1)		7,76000				
		2,0*1		2,00000				
181	781675114R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m	1,20000	246,00	295,20	800-771	RTS 23/ II
		1.37-WC - okno O2 : 1,2		1,20000				
182	59760R01	Lišta ukončovací oblá PVC bílá, 8 mm	m	32,39500	80,00	2 591,60		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 29,45000		29,45000				
		Koeficient Ztratné 10%: 0,1		2,94500				
		Koeficient :						
183	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	40,75500	414,00	16 872,57	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 40,90000*0,9		36,81000				
		keram parapet KP2 (okno O2) : 1,2*0,2		0,24000				
		Koeficient ZTRATNÉ 10%: 0,10		3,70500				
184	597813606R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle žlutá; mat	m2	4,49900	494,50	2 224,76	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 40,90000*0,1		4,09000				
		Koeficient ZTRATNÉ 10%: 0,10		0,40900				
		Koeficient :						
185	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	500,00000	4,05	2 025,00	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				3 298,87		
186	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	6,85000	33,70	230,85	800-783	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 6,85000		6,85000				
187	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	10,30000	203,50	2 096,05	800-783	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 10,30000		10,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
188	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Ocelové sloupky a nosníky při místnostech : 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1,8*(2*0,4+0,2)*1,25 Ocelové zárubně stávající : Dveře 80 : D1 : 2*1,05 Dveře 60 : D3 : 1*1,20 Dveře 90 : D4 : 1*1,30 Ocelové zárubně nové : Dveře 70 : D2 : 2*1,15 D5 : 1*1,15	m2	10,30000	80,20	826,06	800-783	RTS 23/ II	
189	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí Ocelové sloupky a nosníky při místnostech : 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1,8*(2*0,4+0,2)*1,25 Ocelové zárubně stávající : Dveře 80 : D1 : 2*1,05 Dveře 60 : D3 : 1*1,20 Dveře 90 : D4 : 1*1,30	m2	6,85000	21,30	145,91	800-783	RTS 23/ II	
Díl: 784		Malby	55 868,82						
190	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 331,08100	m2	419,46100	42,10	17 659,31	800-784	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 88,38000				88,38000		
191	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	331,08100	23,90	7 912,84	800-784	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 331,08100				331,08100		
192	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	331,08100	64,20	21 255,40	800-784	RTS 23/ II
		stěny :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 26,1*2,8				73,08000		
		odpočet otvorů : -(0,8*2,0)				-1,60000		
		1.37-WC : (7,29)*(2,6-2,0)				4,37400		
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,6*2,6				63,96000		
		odpočet otvorů : -(0,8*2,0)				-1,60000		
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (5,85)*(2,6-2,0)				3,51000		
		1.39b-WC : (5,6)*(2,6-2,0)				3,36000		
		1.39c-SPRCHY : (8,76)*(2,6-2,0)				5,25600		
		1.41-CHODBA ETAPA III : 44,9*3,4				152,66000		
		odpočet otvorů : -(0,7*2,0+0,6*2,0+0,8*4*2,0)-1,2*1,8				-11,16000		
		stropy :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - kce tribuny : 7,6*0,62+(1,15*0,62)/2				5,06850		
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - ŽB průvlak : 5,1*(0,3+0,2*2)				3,57000		
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2,7*7,35				19,84500		
		1.37-WC : 1,35*1,85				2,49750		
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1,4*1,65				2,31000		
		1.39b-WC : 1,6*1,2				1,92000		
		1.39c-SPRCHY : 3,1*1,3				4,03000		
193	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné	m2	88,38000	77,00	6 805,26	800-784	RTS 23/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 26,1*1,8				46,98000		
		odpočet otvorů : -(0,8*1,8)				-1,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,6*1,8 odpočet otvorů : -(0,8*1,8)		44,28000 -1,44000				
194	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 88,38000	m2	88,38000	25,30	2 236,01	800-784	RTS 23/ II
Díl: M21		Elektromontáže				20 000,00		
195	M21110000AX	D+M Ventilátor axiální - průměr 125mm, včetně napojení na stávající potrubí, + nové potrubí délky do 0,5m DN125 1.37-WC : 1 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 466,48		
196	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	9,09807	139,00	1 264,63	821-1	RTS 23/ II
197	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,09807	271,50	2 470,13	801-3	RTS 23/ II
198	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	136,47108	25,00	3 411,78	801-3	RTS 23/ II
199	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,09807	383,50	3 489,11	801-3	RTS 23/ II
200	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,39229	42,70	1 553,95	801-3	RTS 23/ II
201	979999999V00	- směsný odpad	t	9,09807	580,00	5 276,88		Vlastní
Celkem						1 525 523,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3 Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		KANALIZACE				48 455,45		
1	721 11-0953	Vysazení odbočky do kameninového potrubí DN 150	kpl	2,00000	1 290,00	2 580,00		Vlastní
		2		2,00000				
2	721 17-3401	Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen, DN 100	m	8,00000	890,00	7 120,00		Vlastní
		8		8,00000				
3	721 17-3402	Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen, DN 125	m	10,00000	1 055,00	10 550,00		Vlastní
		10		10,00000				
4	721 17-4024	Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 70	m	1,00000	606,00	606,00		Vlastní
		1		1,00000				
5	721 17-4025	Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 100	m	2,00000	758,00	1 516,00		Vlastní
		2		2,00000				
6	721 17-4042	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 40	m	2,00000	483,00	966,00		Vlastní
		2		2,00000				
7	721 17-4043	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 50	m	1,50000	531,00	796,50		Vlastní
		1,5		1,50000				
8	721 17-4045	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 100	m	1,00000	802,00	802,00		Vlastní
		1		1,00000				
9	721 19-4104	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek 40	ks	2,00000	88,50	177,00		Vlastní
		2		2,00000				
10	721 19-4105	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek 50	ks	3,00000	98,10	294,30		Vlastní
		3		3,00000				
11	721 19-4109	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek 100	ks	2,00000	146,00	292,00		Vlastní
		2		2,00000				
12	721 21-1421	Podlahová vpust' se svislým odtokem DN50, nerez mřížka 115/115, suchá zápachová uzávěrka	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3 Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou do DN 125	m	25,50000	27,90	711,45		Vlastní
		25,5		25,50000				
14	NC72101	Čistící kus HT, DN 100	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	NC72102	Obsyp potrubí pískem	m3	4,50000	750,00	3 375,00		Vlastní
		4,5		4,50000				
16	NC72103	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	7,00000	299,50	2 096,50		Vlastní
		7		7,00000				
17	NC72104	Příplatek za lepivost - hloubení zapož.jam v hor.3	m3	7,00000	68,40	478,80		Vlastní
		7		7,00000				
18	NC72105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,00000	296,00	2 072,00		Vlastní
		7		7,00000				
19	NC72106	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,00000	31,70	221,90		Vlastní
		7		7,00000				
20	NC72107	Zásyp jam a šachet se zhuťněním	m3	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
		7		7,00000				
21	NC72108	Přesun hmot do 12m	hod	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 722 VODOVOD						51 790,90		
22	722 17-193	Vysazení odbočky na rozvodech z plastu, D přes 63 do 75mm	ks	4,00000	501,00	2 004,00		Vlastní
		4		4,00000				
23	722 18-1231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetyleny, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 6 do 10 mm, do DN 22 mm	m	22,00000	92,30	2 030,60		Vlastní
		22		22,00000				
24	722 18-1232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetyleny, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 6 do 10 mm, přes DN 22 do 45 mm	m	1,00000	98,00	98,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3 Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	722 18-1251	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm, do DN 22 mm	m	22,00000	146,00	3 212,00		Vlastní
		22		22,00000				
26	722 18-1252	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm, do DN 22 mm, přes DN 22 do 42 mm	m	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
		1		1,00000				
27	722 18-2011	Podpurný žlab potrubí, D20	m	22,00000	54,30	1 194,60		Vlastní
		22		22,00000				
28	722 18-2012	Podpurný žlab potrubí, D25	m	1,00000	57,80	57,80		Vlastní
		1		1,00000				
29	722 18-2013	Podpurný žlab potrubí, D32	m	2,00000	103,00	206,00		Vlastní
		2		2,00000				
30	722 19-0401	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek, do DN 25	ks	14,00000	255,50	3 577,00		Vlastní
		14		14,00000				
31	722 22 0111	Nástěnky pro výtokový ventil, G 1/2"	ks	9,00000	278,50	2 506,50		Vlastní
		9		9,00000				
32	722 22-0231	Přechod DG_D20-1/2"	ks	6,00000	133,00	798,00		Vlastní
		6		6,00000				
33	722 22-0232	Přechod DG_D25-3/4"	ks	4,00000	177,00	708,00		Vlastní
		4		4,00000				
34	722 22-4152	Ventil kulový zahradní, G 1/2"-3/4"	ks	2,00000	257,00	514,00		Vlastní
		2		2,00000				
35	722 23-2043	Kulový kohout závitový, G1/2"	ks	2,00000	292,00	584,00		Vlastní
		2		2,00000				
36	722 23-2044	Kulový kohout závitový, G3/4"	ks	2,00000	395,00	790,00		Vlastní
		2		2,00000				
37	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí vodovodního, do DN 50	m	46,00000	53,90	2 479,40		Vlastní
		46		46,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3 Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
38	722 29-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	46,00000	37,00	1 702,00		Vlastní	
		46		46,00000					
39	NC72201	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 20x3,4	m	40,00000	377,00	15 080,00		Vlastní	
		40		40,00000					
40	NC72202	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 25x2,8	m	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní	
		4		4,00000					
41	NC72203	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 32x3,6	m	2,00000	547,00	1 094,00		Vlastní	
		2		2,00000					
42	NC72204	Šroubení pozinkované 1,2"	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	
		2		2,00000					
43	NC72205	Šroubení pozinkované 3/4"	ks	5,00000	548,00	2 740,00		Vlastní	
		5		5,00000					
44	NC72206	Ventil termostatický směšovací, 35-60°C, DN 20, M=1,2m3/h	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní	
		1		1,00000					
45	NC72207	Přesun hmot do 12 m	hod	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
		1		1,00000					
Díl: 725		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				63 983,00			
46	725 11-2022	Klozetová mísa, závěsná	ks	2,00000	5 850,00	11 700,00		Vlastní	
		2		2,00000					
47	725 21-1622	Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění, sanitárním silikonem , včetně zápachové uzávěrky, se sloupem	ks	2,00000	4 960,00	9 920,00		Vlastní	
		2		2,00000					
48	725 81-3111	Rohový ventil 1/2" bez přípojovací hadičky	ks	4,00000	288,00	1 152,00		Vlastní	
		4		4,00000					
49	725 82-2612	Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí	ks	2,00000	1 640,00	3 280,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3 Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	2			2,00000					
50	725 84-1341	Podomítkový tlačný ventil pro sprchu, samouzavírací nástěnný, chrom, sprchová hlava pevná	ks	3,00000	3 640,00	10 920,00		Vlastní	
	3			3,00000					
51	725 98-0122	Revizní plastová dvířka 15/30	ks	1,00000	813,00	813,00		Vlastní	
	1			1,00000					
52	726 13-1041	Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm, včetně splachovací nádržky, tlumící sada,, utěsnění spár sanitárním silikonem	kpl	2,00000	8 650,00	17 300,00		Vlastní	
	2			2,00000					
53	NC72501	Sedátko WC Duroplastové	ks	2,00000	1 287,00	2 574,00		Vlastní	
	2			2,00000					
54	NC72502	Ovládací tlačítko	ks	2,00000	1 662,00	3 324,00		Vlastní	
	2			2,00000					
55	NC72503	Přesun hmot do12m	hod	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	
	1			1,00000					
Díl: 767		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ					5 000,00		
56	NC76701	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou pozinkoáním stávající se, z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
		světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, Potrubí teplé vody, studené vody, kanalizace bude vedeno na společných závěsech,zámečnické konstrukce jsou z výroby vybaveny povrchovou úpravou z výroby							
	1			1,00000					
Díl: HZS		Hodinová zúčtovací sazba					20 000,00		
57	NCHZS01	Stavební výpomoci, sekání drážek	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní	
	10			10,00000					
58	NCHZS02	Demontáže	hod	40,00000	400,00	16 000,00		Vlastní	
	40			40,00000					
59	NCHZS03	Vyhotovení předávacích protokolů	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)		
O:	_E3	Etapa 3	
R:	D.1.4.1 e.3	Zdravotechnické instalace - etapa 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				7 500,00		
60	ON-16	Přesun suti, odvoz a uložení na skládku, předpoklad 2,0t	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
	1			1,00000				

Celkem	196 729,35
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.2 e.3 Ústřední vytápění - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 733		POTRUBÍ					23 630,00		
1	733 22-2102	Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 15	m	30,00000	491,00	14 730,00		Vlastní	
		30		30,00000					
2	733 22-4222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	ks	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní	
		4		4,00000					
3	733 29-1101	Zkoušky těsnosti z trubek měděných do pr. 35	m	30,00000	30,00	900,00		Vlastní	
		30		30,00000					
4	NC73301	Úprava ocelových přípojek k radiátorům	ks	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní	
		8		8,00000					
5	NC73302	Přesun hmot	hod	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	
		2		2,00000					
Díl: 734		ARMATURY					14 050,00		
6	734 26-1717	Radiátorové šroubení přímé, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15	ks	6,00000	670,00	4 020,00		Vlastní	
		6		6,00000					
7	NC73401	termostatický ventil přímý s automatickým omezením průtoku DN 15, nastavitelný průtok 10- 150 l/h	ks	6,00000	800,00	4 800,00		Vlastní	
		6		6,00000					
8	NC73402	Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinové	ks	6,00000	455,00	2 730,00		Vlastní	
		6		6,00000					
9	NC73403	Přesun hmot	hod	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
		1		1,00000					
Díl: 735		Otopná tělesa					44 000,00		
10	735 15-9220	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1140-1500mm	ks	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní	
		2		2,00000					
11	735 15-9240	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1980 do 2820mm	ks	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní	
		2		2,00000					
12	735 16-4512	Montáž koupelnových těles výšky přes 1500mm	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.2 e.3 Ústřední vytápění - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	2			2,00000					
13	NC73502	El. topná tyč, 600W	ks	2,00000	3 100,00	6 200,00		Vlastní	
	2			2,00000					
14	NC73503	Přesun hmot	hod	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
	1			1,00000					
15	735 15-1480	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060140-50	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00		Vlastní	
	2			2,00000					
16	735 15-1483	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060200-50	ks	2,00000	5 800,00	11 600,00		Vlastní	
	2			2,00000					
17	NC73501	ocelové těleso trubkové 1800/450 s bočním připojením	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní	
	2			2,00000					
Díl: 767		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ					3 500,00		
18	NC76701	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se, stávající z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	
		světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp. k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy							
	1			1,00000					
Díl: HZS		Hlavní zúčtovací stavba					12 500,00		
19	NCHZS01	Demontáž	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní	
	20			20,00000					
20	NCHZS02	Vypuštění, napuštění upravenou vodou, odvzdušnění systému, proplach	hod	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	
	5			5,00000					
21	NCHZS03	Topná zkouška, 24 hod,	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
	1			1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.2 e.3	Ústřední vytápění - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						97 680,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.3 e.3 Zařízení vzduchotechniky - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: Zař.č.1		Odtah z hygienického zázemí m.č. 109					46 250,00		
1	1.01	Potrubní ventilátor s doběhem, TD 500/160 T IP44, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	1,00000	6 550,00	6 550,00		Vlastní	
Pracovní bod: 380 m3/h, 150 Pa									
2	1.05	Tlumič hluku, MAA 160/600, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	3 450,00	6 900,00		Vlastní	
3	1.10	Žaluziová klapka, PER 160, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	
4	1.15	Talířový ventil odvodní, DN 100, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní	
5	1.16	Talířový ventil odvodní, DN 160, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní	
6	1.20	Regulační klapka DN 100, ruční, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní	
7	1.21	Regulační klapka DN 160, ruční, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní	
8	1.25	Ohebná, hluklumící hadice DN 100, kompletní provedení dodávky a montáže	bal	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní	
9	1.26	Ohebná, hluklumící hadice DN 160, kompletní provedení dodávky a montáže	bal	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	
10	1.30	SPIRO potrubí do DN 160 (včetně odboček, kolen a redukcí), kompletní provedení dodávky a montáže	bm	15,00000	950,00	14 250,00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady					21 000,00		
11	ON-01	Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, konzoly)	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní	
12	ON-02	Koordinace prací s navazujícími profesemi	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
13	ON-03	Náklady na dopravu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
14	ON-04	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	
Celkem						67 250,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: RM01		Rozváděč RM1				45 735,00		
1	RM-01	Rozvodnice nástěnná, oceloplechová, 650x550x161, přívod, vývody nahoru, IP 44/30, 96modulů, vč., lišt, krytů, podružného materiálu	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	RM-02	40-3 Vypínač	Ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
		1		1,00000				
3	RM-03	Svodič přepětí typ T2, na lištu DIN, koordinace s RH	Ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	RM-04	RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	5,00000	1 450,00	7 250,00		Vlastní
		5		5,00000				
5	RM-05	RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	7,00000	1 350,00	9 450,00		Vlastní
		7		7,00000				
6	RM-06	MCB 6B-1 Jistič	Ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		2		2,00000				
7	RM-07	MCB 10B-1 Jistič	Ks	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
		4		4,00000				
8	RM-08	MCB 16B-1 Jistič	Ks	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
		2		2,00000				
9	RM-09	MCB 20B-3 Jistič	Ks	1,00000	615,00	615,00		Vlastní
		1		1,00000				
10	RM-10	MCB 25B-3 Jistič	Ks	1,00000	630,00	630,00		Vlastní
		1		1,00000				
11	RM-11	MCB 16B-3 Jistič	Ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		1		1,00000				
12	RM-12	MCB 32B-3 Jistič	Ks	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
		1		1,00000				
13	RM-13	RCB-40-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	RM-14	časové relé 16A/230V	Ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	RM-15	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A - RSA 2,5A-16A Řadová svornice	ks	40,00000	50,00	2 000,00		Vlastní
		40		40,00000				
16	RM-16	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A - propojovací hřeben 3f	Ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
		3		3,00000				
Díl: M21 Elektromontáže						289 395,00		
17	M21-001	SVÍTIDLA: A - Průmyslové svítidlo LED 40W, 4000K, 1200x80x62,5mm, IP65, stropní/nástěnná montáž	ks	6,00000	2 550,00	15 300,00		Vlastní
		6		6,00000				
18	M21-002	SVÍTIDLA: B - Vestavné LED svítidla do podhledových systémů M600, 40W, 4000K, živ. 35000hod, IP40	ks	9,00000	2 390,00	21 510,00		Vlastní
		9		9,00000				
19	M21-003	SVÍTIDLA: C - Přisazené/nástěnné svítidlo s technologií LED. Barva světla 3000K, 2700lm, IP65, 20W,, Ř220mm	ks	8,00000	2 560,00	20 480,00		Vlastní
		8		8,00000				
20	M21-004	SVÍTIDLA: N - Svítidlo led nouzové 1x12W, IP20/IP43, vyznačení směru úniku, doba nezávislosti, 1hodina	ks	4,00000	1 850,00	7 400,00		Vlastní
		4		4,00000				
21	M21-005	Příspěvek na recyklaci - svítidla	ks	27,00000	25,00	675,00		Vlastní
		27		27,00000				
22	M21-006	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44, Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem;, řazení 2P+PE; b. bílá, zapuštěná	ks	12,00000	295,00	3 540,00		Vlastní
		12		12,00000				
23	M21-007	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač jednopólový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1 b. bílá	ks	6,00000	315,00	1 890,00		Vlastní
		6		6,00000				
24	M21-008	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač střídavy IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 b. bílá	ks	2,00000	325,00	650,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
25	M21-009	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač křížový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 7; b. bílá	ks	2,00000	425,00	850,00		Vlastní
		2		2,00000				
26	M21-010	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Ovládač zapínací IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá	ks	2,00000	325,00	650,00		Vlastní
		2		2,00000				
27	M21-011	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, IP 44, HOP - hlavní ochranná přípojnice	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
		1		1,00000				
28	M21-012	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Multifunkční časové relé do krabice ko97, SMR-T	ks	2,00000	775,00	1 550,00		Vlastní
		2		2,00000				
29	M21-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 6 , pevně	m	90,00000	60,00	5 400,00		Vlastní
		90		90,00000				
30	M21-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 10 , pevně	m	50,00000	85,00	4 250,00		Vlastní
		50		50,00000				
31	M21-015	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	180,00000	77,00	13 860,00		Vlastní
		180		180,00000				
32	M21-016	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	260,00000	68,00	17 680,00		Vlastní
		260		260,00000				
33	M21-017	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	230,00000	80,00	18 400,00		Vlastní
		230		230,00000				
34	M21-018	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	40,00000	85,00	3 400,00		Vlastní
		40		40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	M21-019	KP 64/4L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 30	ks	30,00000	105,00	3 150,00		Vlastní
36	M21-020	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ 15	ks	15,00000	85,00	1 275,00		Vlastní
37	M21-021	1416EHFPP MONOFLEX 320 N PP 160	m	160,00000	40,00	6 400,00		Vlastní
38	M21-022	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-112 2x1-2,5mm2 290	ks	290,00000	15,00	4 350,00		Vlastní
39	M21-023	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-403 3x1,5-4mm2 290	ks	290,00000	23,00	6 670,00		Vlastní
40	M21-024	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-105 5x1-2,5mm2 150	ks	150,00000	15,00	2 250,00		Vlastní
41	M21-025	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-103 8x1-2,5mm2 80	ks	80,00000	18,00	1 440,00		Vlastní
42	M21-026	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (DRÁTĚNÝ), DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, VÍK A SPOJOVACÍHO MAT., kabelové úchyty -, "uší" 130	ks	130,00000	650,00	84 500,00		Vlastní
43	M21-027	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (DRÁTĚNÝ), DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, VÍK A SPOJOVACÍHO MAT., 62/50 žlab 60	m	60,00000	600,00	36 000,00		Vlastní
44	M21-028	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí 30	ks	30,00000	20,00	600,00		Vlastní
45	M21-029	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m 30	ks	30,00000	20,00	600,00		Vlastní
46	M21-030	MONTÁŽ ROZVODNIC, do 50 kg 1	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
47	M21-031	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks	ks	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40		40,00000				
48	M21-032	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do, 2,5 mm ²	ks	40,00000	40,00	1 600,00		Vlastní
		40		40,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				75 210,00		
49	ON-01	Čištění budov zametáním	m ²	15,00000	50,00	750,00		Vlastní
		15		15,00000				
50	ON-02	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm	ks	30,00000	45,00	1 350,00		Vlastní
		30		30,00000				
51	ON-03	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
		10		10,00000				
52	ON-04	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm, šíře 70 mm	m	50,00000	107,00	5 350,00		Vlastní
		50		50,00000				
53	ON-05	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm, šíře 100 mm	m	20,00000	118,00	2 360,00		Vlastní
		20		20,00000				
54	ON-06	Omítka rýh ve stěnách maltou šíře do 150 mm	m ²	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
		8		8,00000				
55	ON-07	HZS - Demontáž stávajícího zařízení	hod	20,00000	350,00	7 000,00		Vlastní
		20		20,00000				
56	ON-08	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
		15		15,00000				
57	ON-09	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik	hod	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
		10		10,00000				
58	ON-10	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Spolupráce s reviz. technikem	hod	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
		3		3,00000				
59	ON-11	HZS - Zapojení zařízení jiných profesí	hod	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
		10		10,00000				
60	ON-12	HZS - Dokumentace skutečného provedení	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000				
61	ON-13	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
62	ON-14	Doprava	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
63	ON-15	Přesun hmot	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
64	ON-16	Přesun suti, odvoz a uložení na skládku	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						410 340,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021) Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E3 Etapa 3
R:	VN+ON e.3 Vedlejší a ostatní náklady - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0.		Vedlejší a ostatní náklady				30 000,00		
1	00Rp03	Vypracování výrobní dokumentace (zámečnické, truhlářské, tesařské výrobky apod.)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	00Rp04	Zařízení staveniště/ vybudování, provoz a odstranění	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		<ul style="list-style-type: none"> - Zajištění bezpečného příjezdu (přístupu) na staveniště, vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště : - Náklady spojené s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií : - Vytýčení staveniště, dle potřeb zhotovitele, dle DPS, zejm. výkres ZOV : - Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu : 						
		1		1,00000				
3	00Rp06	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	00Rp07	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						30 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2021)	Oprava šaten Studénka - Revize 2021 (sloučení)
O:	_E4 IN	Etapa 4 - doplnění plastové herní plochy z dílců
R:	D01	Plastové herní plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 801-R02						2 258 195,00		
1	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě <i>herní plocha stadionu :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1769,00000</i>	m2	1 769,00000	5,00	8 845,00	801-4	RTS 23/ II
2	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem <i>herní plocha stadionu :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1769,00000</i>	m2	1 769,00000	10,00	17 690,00	800-773	RTS 23/ II
3	N01-D01	Vnitřní sportovní povrch - dodávka - tl. 35mm <i>- součástí je 20m2 náhradní herní plochy (bude předána investorovi/provozovateli pro uskladnění)</i> <i>herní plocha stadionu : 1769</i>	m2	1 769,00000	1 140,00	2 016 660,00		Vlastní
4	N01-R01	Vnitřní sportovní povrch - montáž - kompletní provedení plochy 1769m2 <i>- včetně provedení okrajových dořezů</i>	kpl	1,00000	155 000,00	155 000,00		Vlastní
5	N01-R06	Lajnování hřiště - pro inline hokej/hokejbal, badminton 1x, sálová kopaná, kompletní provedení	kpm	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
6	N01-Doprava-01	Doprava - kompletní provedení <i>pod umělé sportovní povrchy tl. 35 mm (směs štěrku frakce 2-5 mm, polyuretanu a SBR granulátu)</i>	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 99						8 050,50		
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,05050	1 000,00	8 050,50	801-4	RTS 23/ II
Celkem						2 266 245,50		

