

**Lesprojekt Krnov s.r.o.  
Revoluční 76  
794 02 Krnov**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
2657/20/Zdr

Vyřizuje  
Ing. et Ing. Alena Zdražilová

Vsetín  
12.10.2020

### **Akce: Oprava příjezdových cest ke školní jídelně a škole, Studénka**

#### **Vyjádření k projektové dokumentaci**

Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci k akci „**Oprava příjezdových cest ke školní jídelně a škole, Studénka**“ souhlasíme s realizací za níže uvedených podmínek:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního a kanalizačního řadu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. viz Příloha č. 1 a 2 - Situace. Situace je pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající sítě ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.
2. Upozorňujeme, že může dojít k dotčení přípojek ve vlastnictví vlastníků jednotlivých pozemků nebo staveb.
3. Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavebník bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
4. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem. **V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (tel. č. 602 709 156) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasíme s realizací akce.**
6. V ochranných pásmech kanalizace a vodovodu nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním a vodovodním řadu (např. šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.).

7. Dotčené objekty na vodovodní a kanalizační síti (např. šoupata, šachty, atd.) budou vyzvednuty do úrovně konečných úprav terénu dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů.

**Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.**

S přátelským pozdravem



Ing. Kamil Ondra  
místopředseda představenstva

**Přílohy:**

**Příloha č. 1 – Situace – ZŠ Sjedenocení**

**Příloha č. 2 – Situace – ZŠ FKT, park T. G. Masaryka**

**Příloha č. 1 – Situace**



- — — — — vodovodní řad
- — — — — kanalizační řad

**Příloha č. 2 – Situace**



- vodovodní řad
- kanalizační řad