

## **POPIS KONSTRUKCE**

KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY Z MATERIÁLU OCEL S235 A JE ZAŘAZENY DO VÝROBNÍ SKUPINY "B". KONSTRUKCE JE ČLENĚNA NA MONTÁŽNÍ CELKY. VYROBÍ SE V DÍLNĚ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JEDNOTLIVÉ PRVKY KONSTRUKCE BUDOU SPOJOVÁNY SVAROVÝMI SPOJI NAVRŽENÝMI VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI NEBO MONTÁŽNÍMI – ŠROUBOVÝMI SPOJI PŘÍPADNĚ SVÁRY. VŠECHNY ŠROUBY SE OPATŘÍ PODLOŽKOU A DVĚMA MATICEMI. BUDOU POUŽITY ŠROUBY JAKOSTI 5.8. PRO KOTEVNÍ ŠROUBY SE POUŽÍJE ZÁVITOVÁ TYČ NEBO KRUHOVÁ OCEL. SKRYTÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA OCHRANU KONSTRUKCE (ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ MIN. 100MIC.) A BUDOU OBSAŽENY V HMOTNOSTNÍM PŘÍDAVKU VÝKAZU MATERIÁLU. VEŠKERÉ SVAROVÉ SPOJE A ÚPRAVY KONSTRUKCE PROVÁDĚNÉ NA STAVBĚ BUDOU PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM OPATŘENY ZINKOVÝM NÁTĚREM NA STUDENO. S OHLEDEM NA CHARAKTER KONSTRUKCE BUDOU NĚKTERÉ ROZMĚRY UPŘESNĚNY NA MONTÁŽI DLE SKUTEČNÉHO STAVU. OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE REALIZOVÁNA ODBORNOU FIRMOU A V SOULADU S ČSN 732601 – PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ. PŘI MONTÁŽI MUSÍ BÝT DODRŽENY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNOU ČINNOSTÍ.

**VEŠKERÉ STAVEBNÍ ROZMĚRY NUTNO  
BEZPROSTŘEDNĚ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA  
STAVBĚ!!!**

### **P O Z O R !!!**

- PŘED VÝROBOU ZÁBRADLÍ BUDOU VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ PŘEMĚŘENY A KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI
- DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST

SCHÉMATA ZÁBRADLÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, TY BUDOU UZPŮSOBENY DLE REÁLNÉ SITUACE NA STAVBĚ (PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY, DÉLKA I ŠÍŘKA)