



S00HP0057JT4

SMLOUVA O DÍLO

č. SŘÚPaR/2025/0010/SD (dle objednatele)

„Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – etapa III“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	město Studénka
Sídlo:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČO:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Libor Slavík, starosta
Finanční spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	924801/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR Ing. Jan Krzák – referent odboru SŘÚPaR tel. 556 414 303, email: krzak@mesto-studenka.cz

(„objednatel“)

a

Název:	SPO spol. s r. o.
Sídlo:	Panská 385, 742 13 Studénka
IČO:	41035321
DIČ:	CZ41035321
Právní forma:	s.r.o.
Zápis v OR:	KS Ostrava, C1457
Zastoupen:	Ing. Růženu Pilchovou Mackovíkovou
Finanční spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	1500146801/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Růžena Pilchová Mackovíková
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Růžena Pilchová Mackovíková

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce – III. etapa“ („zadávací řízení“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Poddodavatelem je podzhotovitel (subdodavatel) po uzavření této smlouvy.
Příslušnou projektovou dokumentaci jsou projektové dokumentace ve stupni DPS, které byly přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace *Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce* je *FAKO, spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711*, která jsou zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.5. TDS je technický dozor stavebníka, kterého jmenuje objednatel na základě uzavřené příkazní smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména šaten a sprch spočívají v provedení nových obkladů a dlažeb, vyčištění podlahové krytiny z gumových desek, provedení kazetových podhledů, výměny oken a dveří, provedení nových štukových omítek, nové rozvody UT, ZTI a Elektro. Dále budou prostory nově vybaveny zařizovacími předměty a hokejovými lavicemi. Dojde k prostorovým úpravám hygienických prostor pro zvýšení komfortu při užívání. Předmět díla bude proveden v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby *FAKO, spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711*, Odpovědný projektant: Ing. Martin Janoušek,

- obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení,
- podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Doklady“, která je součástí projektové dokumentace.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, recyklace, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- d) fotodokumentace o průběhu prací, ze které bude patrné, která část díla byla prováděna. Fotodokumentace bude předána na datovém nosiči s členěním dle jednotlivých profesí. Součástí elektronické verze bude fotodokumentace stavby před zahájením prací,
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- f) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- j) provedení převýšky stavby,
- k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, stanoviska TIČR a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- l) pořízení podrobné pasportizace stávajícího stavu všech pozemků, prostorů zařízení staveniště, přístupových cest, majetku dotčeného stavbou, samotného stavebního objektu, jednotlivých místností, včetně navazujících místností a to před započatím provádění díla, během realizace a po jeho dokončení,
- m) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, stanovisko TIČR, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- n) dokumentace skutečného provedení stavby,
- o) realizační položkový rozpočet stavby, obsahující veškeré změny, záměny, vícepráce a méněpráce, vyhotovený po ukončení stavby ve formátu a dle požadavků objednatele.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).

3.4. Místem plnění je Stavba zimního stadionu, která je situována na pozemku parc. číslo 1616 a 1615/4, zastavěná plocha a nádvoří, katastr. území Butovice, blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, kompletační a inženýrská činnost, apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 131/2024 Sb., v platném znění; dokumentaci skutečného provedení stavby, náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, recyklaci, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.12. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 4x v tištěné formě (kompletní dokumentace skutečného provedení stavby) a v elektronické formě ve formátech DWG a PDF (1x).

4. DOBA PLNĚNÍ

Předpoklad realizace květen–červenec 2025

Zahájení plnění veřejné zakázky:

nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků

**nejpozději 60. den ode dne doručení výzvy
k zahájení prací.**

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, nedodržení zákonných lhůt ze strany orgánů veřejné moci), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín předání dokončeného díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

- 4.1. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.2. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

CENA CELKEM:

Cena bez DPH: 2.290.467,61 Kč

DPH 21 %: 480.998,20 Kč

Cena s DPH 2.771.465,81 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.3. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, jedná jako osoba povinná k dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto použije režim přenesení daňové povinnosti. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS CZ, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.2. Zadavatel požaduje za provedené plnění za každý kalendářní měsíc vystavit fakturu dle dotačních podmínek Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - b) fakturu označit textem dle pokynu zadavatele,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, soupis skutečně provedených prací a soupis skutečně provedených prací – tzv. „čerpání“ za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem zhotovitele a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez soupisu skutečně provedených prací bude faktura neúplná,
Zjišťovací protokoly budou k faktuře doloženy ve formátu .pdf a .xls.
Soupis skutečně provedených prací – tzv. „čerpání“, bude k faktuře doložen ve formě výstupu z rozpočtového softwaru (např. výstup z BUILDpower S od firmy RTS, a.s., Kros4 od firmy ÚRS Praha a.s., ASPE), který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní rozpočet stavby.
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
- 6.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (ve formátu xls. programu MS Excel) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu

- provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 dnů ode dne jeho obdržení.
 - 6.5. Po odsouhlasení měsíčních soupisů objednatelem vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad) nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a předá jí nejpozději do 15. dne daného měsíce.
 - 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
 - 6.7. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
 - 6.8. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
 - 6.9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Účetní doklady musí být označeny číslem a názvem dotačního projektu.
 - 6.10. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, recyklovat a odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.

- 7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele, správce nemovitosti a naopak.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby, je přísně zakázáno využívat nové zařizovací předměty pro potřeby stavby.
- 7.16. Stavbyvedoucím je **Ing. Růžena Pilchová Mackovíková**. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Stavbyvedoucí (odpovědný zástupce) je na žádost objednatele povinen prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS a koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.3. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. Zhotovitel má povinnost koordinovat své stavební práce s pracemi jiných zhotovitelů, kteří se budou v objektu v dané chvíli nacházet.
- 8.6. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro

odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.

- 8.7. Materiály a dodávky budou před zabudováním případně zadáním do výroby a objednáním odsouhlaseny TDS.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a objednatelem.
- 8.9. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
- 8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 8.11. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady udržitelného rozvoje a zásadu „významně nepoškozovat“ (dále jen DNSH) v oblasti životního prostředí, mimo jiné v oblasti v přechodu na oběhové hospodářství tzn. nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi předat k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 8.12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TDS, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.13. TDS se souhlasem objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 8.15. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Zhotovitel předá nejpozději v den zahájení stavebních prací objednateli finanční záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato finanční záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 měsíce po jeho předání a převzetí. Z této finanční záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č.ú.: 86-6368560257/0100, variabilní symbol: IČ zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností

zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o finanční záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- 8.26. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.27. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.28. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazuje dodržováním striktního zákazu kouření v objektech. Kouření bude povoleno pouze na dohodnutém vyhrazeném místě mimo objekty.
- 8.29. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení objektu. Objednatel je oprávněn požadovat za opotřebení výměnu případně výraznou slevu za zařizovací předmět.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi.
- 8.31. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli před předáním staveniště.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni).
- 8.33. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště
- 8.34. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.35. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
 - a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky

- stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
- b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.36. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepiše záznam.
- 8.37. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 8.38. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.39. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.
- 8.40. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.
- 8.41. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předložit ke schválení návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.
- 8.42. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů.
- 8.43. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze

závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

- 8.44. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.45. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.46. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDS, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník,
 - atesty použitých materiálů,
 - doklady o provedených zkouškách a měření,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o recyklaci a likvidaci odpadů,
 - revizní zprávy,
 - servisní knihy,
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty,
 - změnové listy.

- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4 a 12.1 této smlouvy. Po dobu od zahájení do ukončení předávacího řízení lhůta k plnění neběží a zhotovitel není po dobu trvání řízení v prodlení s předáním díla.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, mohou být důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Jestliže Objednatel v takovém případě dílo převezme, zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.9. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b),
 - b) 24 měsíců na koncová světelná zařízení (světla) a na drobný použitý elektromateriál (např. rozvaděče, jističe a další elektroinstalační materiál, na který ani výrobce neposkytuje delší záruku)

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamované vady ve stanoveném termínu, anebo sdělí objednateli, že odstranění reklamované vady neprovede, má objednatel právo odstranit vadu sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním vady. Smluvní pokuta dle čl. 12.8 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vady třetí osobou.
- 10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Ode dne oznámení reklamované vady zhotoviteli záruční doba týkající se reklamované části díla neběží a počne opět běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí provedené opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. Přičemž záruční doba týkající se této části díla neuplyne dříve než jeden rok ode dne předání a převzetí provedené opravy.
- 10.8. Finanční záruka k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se stanovuje na výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH) a bude předána nejpozději 7 dnů od předání díla. Zhotovitel je také oprávněn složit částku (finanční záruku) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (86-6368560257/0100, variabilní symbol: IČ zhotovitele). Finanční záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 10.9. Záruční lhůta začíná plynout dnem předání a převzetí díla.
- 10.10. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 24 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.11. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 42 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.12. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí 60 kalendářních měsíců od začátku záruční lhůty za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.13. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatel písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

- 10.14. Objednatel je po skončení platnosti finanční záruky, na písemnou výzvu zhotovitele, povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti a obdržení výzvy zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 6 milionů Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Nepřevezme-li zhotovitel ze své viny staveniště ve sjednaném termínu, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení příkazu TDS. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. Pokud není náhradní termín uveden v protokolu o předání a převzetí, stanoví jej následně sám objednatel a písemně sdělí zhotoviteli.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují v případě prodlení s úhradou peněžního závazku druhé smluvní straně zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.

- 12.9. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý takový případ.
- 12.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.43 až 8.46 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každé porušení.
- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním finanční záruky za řádné provedení díla, nebo finanční záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.13. V případě, že zhotovitel nezajistí odborné vedení stavby a odborné provádění prací oprávněnými osobami, nezajistí dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý zjištěný případ.
- 12.14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 12.16. Smluvní pokuty a další peněžitá plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.17. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - e) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - f) vstup zhotovitele do likvidace,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - h) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.23 nebo 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy bez možnosti zhotovitele na uplatnění sankcí a nároku na náhradu škodu i v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je rovněž oprávněn vypovědět smlouvu bez možnosti zhotovitele na uplatnění sankcí a nároku na náhradu škodu v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo vůbec či v požadované výši (50 % ze způsobilých výdajů) nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplácení prostředků

dotace na dílo, pozastavení či zastavení fondu či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na dílo.

- 13.3. Od této smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná smluvní strana smluvní stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od této smlouvy, a smluvní strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
- 13.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.11. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 14.12. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- 14.13. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně 10 let od předání díla. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 14.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.15. Tato smlouva je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
- 14.16. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénka dne 24.04.2025 usnesením č. 1072/50/25.
- 14.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – **Položkový rozpočet**

Ve Studénce dne 29. 4. 2025

Ve Studénce dne 29. 4. 2025

Objednatel



Zhotovitel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21011 (2025) EIII** **Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO spol. s r.o.
Panská 395, 74213 Studénka

IČO: **41035321**

DIČ: **CZ41035321**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			740 318,75
PSV			1 308 230,86
MON			141 168,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			100 750,00
Celkem			2 290 467,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 290 467,61 CZK
Základní DPH	21 %	480 998,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 771 465,81 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
_E3	Etapa 3	0,00	2 290 467,61	480 998,20	2 771 465,81	100
D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3	0,00	1 696 265,11	356 215,67	2 052 480,78	74
D.1.4.1 e.3	Zdravotechnické instalace - etapa 3	0,00	181 936,50	38 206,67	220 143,17	8
D.1.4.2 e.3	Ústřední vytápění - etapa 3	0,00	70 178,00	14 737,38	84 915,38	3
D.1.4.3 e.3	Zařízení vzduchotechniky - etapa 3	0,00	77 340,00	16 241,40	93 581,40	3
D.1.4.4 e.3	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3	0,00	248 748,00	52 237,08	300 985,08	11
VN+ON e.3	Vedlejší a ostatní náklady - etapa 3	0,00	16 000,00	3 360,00	19 360,00	1
Celkem za stavbu		0,00	2 290 467,61	480 998,20	2 771 465,81	100

Popis stavby: 21011 (2025) EIII - Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)

Popis objektu: _E3 - Etapa 3

Popis rozpoetu: D.1.1. e.3 - Stavební práce - etapa 3

Popis rozpoetu: D.1.4.1 e.3 - Zdravotechnické instalace - etapa 3

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.2 e.3 - Ústřední vytápění - etapa 3

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.3 e.3 - Zařízení vzduchotechniky - etapa 3

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: D.1.4.4 e.3 - Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Popis rozpoetu: VN+ON e.3 - Vedlejší a ostatní náklady - etapa 3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0.	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			16 000,00	0,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			156 219,18	6,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			58 727,22	2,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			61 854,56	2,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			210 286,15	9,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 208,55	0,4
64	Výplně otvorů	HSV			12 590,00	0,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 950,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 589,00	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 525,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 941,75	2,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			439,20	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 006,90	0,5
RM01	Rozváděč RM1	HSV			32 530,00	1,4
Zař.č.1	Odtah z hygienického zázemí m.č. 109	HSV			64 640,00	2,8
711	Izolace proti vodě	PSV			27 274,00	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			70 227,72	3,1
721	KANALIZACE	PSV			76 665,50	3,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 150,00	0,1

722	VODOVOD	PSV			32 057,00	1,4
725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	PSV			52 268,98	2,3
733	POTRUBÍ	PSV			16 188,00	0,7
734	ARMATURY	PSV			6 188,00	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			31 552,00	1,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			92 166,02	4,0
763	Dřevostavby	PSV			26 455,00	1,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 478,80	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			306 150,85	13,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			154 053,11	6,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			81 705,95	3,6
776	Podlahy povlakové	PSV			164 384,94	7,2
781	Obklady keramické	PSV			64 203,23	2,8
783	Nátěry	PSV			3 313,95	0,1
784	Malby	PSV			60 097,81	2,6
HZS	Hlavní zúčtovací stavba	PSV			14 250,00	0,6
HZS	Hodinová zúčtovací sazba	PSV			23 400,00	1,0
M21	Elektromontáže	MON			141 168,00	6,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			25 811,24	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			100 750,00	4,4
Cena celkem					2 290 467,61	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				156 219,18		
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	1,00000	307,01	307,01	801-4	RTS 24/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		139C/140 - po vedení WC : 1		1,00000				
2	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	0,21000	8 340,00	1 751,40	801-4	RTS 24/ II
3	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,00000	934,00	934,00	801-4	RTS 24/ II
4	317147300R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1000 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm	kus	2,00000	615,00	1 230,00	801-1	RTS 24/ II
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMYVÁRNÝ - B2 : 1		1,00000				
5	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	325,65000	250,00	81 412,50	801-4	RTS 24/ II
6	342211112R00	Stěny a příčky Příčky cementotřískové s ocelovou jednoduchou konstrukcí 1xCW, tl.75 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12 mm, tloušťka příčky 99 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 75 kg/m3	m2	1,62000	2 635,00	4 268,70	801-1	RTS 24/ II
		- včetně provedení prostupů přes příčku pro vedení vnitřních rozvodů						
		Příčka prvku Z7 : 1,4*2,3		3,22000				
		- odpočet dveří : -0,8*2,0		-1,60000				
7	342255024R00	Stěny a příčky Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	9,63200	1 100,00	10 595,20	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		139a/139b : 1,19*2,8		3,33200				
		odpočet dveří : -(0,7*2,0)		-1,40000				
		139a/139c : 1,4*2,8		3,92000				
		odpočet dveří : -(0,7*2,0)		-1,40000				
		139a/138 : 1,4*2,8		3,92000				
		137 - dělicí příčka : 0,45*2,8		1,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
8	342255028R00	Stěny a příčky Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	5,20500	1 283,99	6 683,17	801-1	RTS 24/ II
včetně pomocného lešení								
nadezdívka stěny 141/138,139a,139b : 0,5*(1,55+5,8+2,6+0,46)				5,20500				
9	342948111R00	Stěny a příčky Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	19,60000	155,00	3 038,00	801-1	RTS 24/ II
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.								
Provedení nových příček :								
139a/139b : 2*2,8				5,60000				
139a/139c : 2*2,8				5,60000				
139a/138 : 2*2,8				5,60000				
137 - dělicí příčka : 1*2,8				2,80000				
10	347016133R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	20,83200	1 450,00	30 206,40	801-1	RTS 24/ II
1.37-WC : (1,0+0,75)*2,8				4,90000				
1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1,4*2,8				3,92000				
1.39b-WC : 1,19*2,8				3,33200				
1.39c-SPRCHY : 3,1*2,8				8,68000				
11	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	0,54000	2 845,00	1 536,30	801-4	RTS 24/ II
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 0,3*1,8				0,54000				
- pro osazení prvku Z7 :								
12	342264514Rx	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, dodávka + montáž	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00		Vlastní
1.37-WC : 1				1,00000				
1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 2				2,00000				
1.39c-SPRCHY : 2				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	59321100R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	1,00000	356,50	356,50	SPCM	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000				1,00000				
14	4PROS01V01	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vzduchotechnika, včetně zapravení	kpl	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
1				1,00000				
15	4PROS01V02	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vodoinstalace, včetně zapravení	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
1				1,00000				
16	4PROS01V03	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - silnoproud, včetně zapravení	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
1				1,00000				
17	4PROS01V04	Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vytápění, včetně zapravení	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
1				1,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					58 727,22	
18	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	19,84500	1 450,00	28 775,25	801-1	RTS 24/ II
1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2,7*7,35				19,84500				
19	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	9,30000	950,00	8 835,00	821-1	RTS 24/ II
podkladní beton - napojení kanalizace : 6,6+2,7				9,30000				
20	416041130RX	Samonosný SDK podhled, kov.kce. CD, deska 1x RBI 12.5 mm	m2	10,75750	1 963,00	21 116,97		Vlastní
1.37-WC : 1,35*1,85				2,49750				
1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY : 1,4*1,65				2,31000				
1.39b-WC : 1,6*1,2				1,92000				
1.39c-SPRCHY : 3,1*1,3				4,03000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy					61 854,56	
21	602011188RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm, probarvená	m2	72,42000	345,00	24 984,90	801-1	RTS 24/ II
po jednotlivých vrstvách								
- barva šedá RAL 9006								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- ochranná stěrka otěruvzdorná podél stěn : 1.41-CHODBA ETAPA III : 1,8*(44,9-(0,7+0,6+0,8*4))-1,2*0,25		72,42000				
22	602011191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	72,42000	79,00	5 721,18	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 72,42000		72,42000				
23	601011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů	m2	8,63850	98,10	847,44	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,63850		8,63850				
24	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	286,95000	98,10	28 149,80	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 286,95000		286,95000				
25	622401937R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky tenkovrstvé (měří se délka přechodu barev)	m	40,40000	27,11	1 095,24	801-1	RTS 24/ II
		- ochranná stěrka otěruvzdorná podél stěn : 1.41-CHODBA ETAPA III : 44,9-(0,7+0,6+0,8*4)		40,40000				
26	629451112R00	Vyrovňovací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	4,80000	220,00	1 056,00	801-4	RTS 24/ II
		pod klempířskými prvky, 1.37-WC : - okno 1,2x1,2 : 1,2*2		2,40000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : - okno 1,2x1,8 : 1,2*2		2,40000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				210 286,15		
27	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	8,63850	350,00	3 023,48	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,63850		8,63850				
28	602011141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	286,95000	255,00	73 172,25	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 286,95000				286,95000		
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	7,20000	15,00	108,00	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		(okno 1,2x1,2) :						
		1.37-WC : 1*2*(1,2*1,2)				2,88000		
		(okno 1,2x1,8) :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1*2*(1,2*1,8)				4,32000		
30	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	8,63850	378,50	3 269,67	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - kce tribuny : 7,6*0,62+(1,15*0,62)/2				5,06850		
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - ŽB průvlak : 5,1*(0,3+0,2*2)				3,57000		
31	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	21,50000	116,50	2 504,75	801-4	RTS 24/ II
		1.37-WC :						
		- okno 1,2x1,2 : 2*(2*1,2+1,2)				7,20000		
		1.41-CHODBA ETAPA III :						
		- okno 1,2*1,8 : 2*(2*1,8+1,2)				9,60000		
		- dveře 70 : 1*(2*2,0+0,7)				4,70000		
32	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	286,95000	380,00	109 041,00	801-1	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 26,1*2,8				73,08000		
		odpočet otvorů : -(0,8*2,0)				-1,60000		
		1.37-WC : (7,29-0,75-1,0)*(2,6-2,0)				3,32400		
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,6*2,6				63,96000		
		odpočet otvorů : -(0,8*2,0)				-1,60000		
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (5,85-1,4)*(2,6-2,0)				2,67000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.39b-WC : (5,6-1,9)*(2,6-2,0)		2,22000				
		1.39c-SPRCHY : (8,76-3,1)*(2,6-2,0)		3,39600				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 44,9*3,4		152,66000				
		odpočet otvorů : -(0,7*2,0+0,6*2,0+0,8*4*2,0)-1,2*1,8		-11,16000				
33	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi, 141/139 - zazdívká dveřního otvoru : 0,7*2,0*2	m2	2,80000	327,50	917,00	801-1	RTS 24/ II
				2,80000				
34	61ZDV01	Zapravení drážek po vedení elektro, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní
		Etapa 3 : 20		20,00000				
35	61ZDV02	Zapravení drážek po vedení ZTI+kanalizace, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní
		Etapa 3 : 30		30,00000				
36	61ZDV03	Zapravení drážek po vedení UT, včetně dodání materiálu, s použitím suché maltové směsi	hod	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
		Etapa 3 : 5		5,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 208,55		
37	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Doplnění podlahy ve skladbě SP01 : 1.37-WC : (1,35*1,85)*0,1 1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY : (1,7*1,4)*0,1 1.39b-WC : (1,8*1,19)*0,1 1.39c-SPRCHY : (3,1*1,28)*0,1 1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)*0,1	m3	1,38675	4 780,00	6 628,67	801-1	RTS 24/ II
38	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,38675	m3	1,38675	223,51	309,95	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02912	38 030,00	1 107,43	801-1	RTS 24/ II

včetně distančních prvků

2,1KG/m2 :

Doplnění podlahy ve skladbě SP01 :

1.37-WC : 1,35*1,85*0,0021

0,00524

1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1,7*1,4*0,0021

0,00500

1.39b-WC : 1,8*1,19*0,0021

0,00450

1.39c-SPRCHY : 3,1*1,28*0,0021

0,00833

1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)*0,0021

0,00605

40	460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku, rozprostření a zhutnění	m3	0,93000	1 250,00	1 162,50		RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	--	------------

Doplnění podlahy ve skladbě SP01 : (6,6+2,7)*0,1

0,93000

1.37-WC :

1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ :

1.39b-WC :

1.39c-SPRCHY :

1.41-CHODBA ETAPA III :

- frakce 16/63 :

Díl: 64	Výplně otvorů	12 590,00						
----------------	----------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

41	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	------------

1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ - D2P : 1

1,00000

1.39b-WC - D2L : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 700 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00	801-1	RTS 24/ II
1.41-CHODBA ETAPA III - D5L : 1				1,00000				
43	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	950,00	950,00	801-1	RTS 24/ II
zárubeň do příčky prvku Z7 - D4L : 1				1,00000				
44	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	1,20000	350,00	420,00	801-1	RTS 24/ II
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
parapet P1 - 1200 : 1,2*(1)				1,20000				
45	55330449R	Zárubeň kovová pro sádkarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	1,00000	1 695,00	1 695,00	SPCM	RTS 24/ II
zárubeň do příčky prvku Z7 : 1				1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					5 950,00	
46	9VDP01	Vyklizení dotčených prostor, demontáž vnitřního vybavení, včetně nákladů na likvidaci	hod	17,00000	350,00	5 950,00		Vlastní
Jedná se o demontáž stávajících šatních boxů, lavic, věšáků, koupelnových držáků apod.								
Etapa 3 : 17				17,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					19 589,00	
47	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	103,10000	190,00	19 589,00	800-3	RTS 24/ II
1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 32,5				32,50000				
1.37-WC : 2,5				2,50000				
1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,6				31,60000				
1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY : 2,3				2,30000				
1.39b-WC : 1,9				1,90000				
1.39c-SPRCHY : 3,8				3,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.41-CHODBA ETAPA III : 28,5	28,50000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 525,00					
48	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	29,00000	225,00	6 525,00	801-4	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 22	22,00000					
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 7	7,00000					
49	952901111V00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, po provedení stavebních prací, očištění dlažby, obkladů, oken, podlah	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		etapa 3 : 1	1,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí	45 941,75					
50	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-1	RTS 24/ II
		1.40-VÝMĚNÍKOVÁ STANICE : 1	1,00000					
51	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	1,77000	144,00	254,88	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,35*2,2	2,97000					
		- odpočet otvoru : -0,6*2,0	-1,20000					
52	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	33,70000	110,00	3 707,00	801-3	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 20,2	20,20000					
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 13,5	13,50000					
53	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,31675	3 435,00	7 958,04	801-3	RTS 24/ II
		Bourání původní podlahy ve skladbě SP01 :						
		1.37-WC : (1,35*1,85)*0,1	0,24975					
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (1,7*1,4)*0,1	0,23800					
		1.39b-WC : (1,8*1,19)*0,1	0,21420					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.39c-SPRCHY : (3,1*1,28)*0,1		0,39680				
		1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)*0,1		0,28800				
		podkladní beton : (6,6+2,7)*0,1		0,93000				
54	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,42+1,12	m2	2,54000	125,00	317,50	801-3	RTS 24/ II
				2,54000				
55	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.41-CHODBA ETAPA III - při schodišti : 3,0+0,1*2+3,65+1,8+(0,185*14)	m	11,24000	35,00	393,40	801-3	RTS 24/ II
				11,24000				
56	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.39-WC : 1 1.41-CHODBA ETAPA III : 2	kus	3,00000	20,00	60,00	801-3	RTS 24/ II
				1,00000				
				2,00000				
57	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1	kus	1,00000	26,00	26,00	801-3	RTS 24/ II
				1,00000				
58	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.41-CHODBA ETAPA III : 1	kus	1,00000	40,00	40,00	801-3	RTS 24/ II
				1,00000				
59	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2 1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1*1,2*1,2 1.41-CHODBA ETAPA III : 1*1,2*1,8	m2	3,60000	457,00	1 645,20	801-3	RTS 24/ II
				1,44000				
				2,16000				
60	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000	457,00	914,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.39-WC : 1*2,0		2,00000				
61	968092001R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	2,40000	75,00	180,00	801-3	RTS 24/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1*1,2		1,20000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1*1,2		1,20000				
62	976085411R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2	kus	1,00000	127,00	127,00	801-3	RTS 24/ II
		1.40-VÝMĚNÍKOVÁ STANICE : 1		1,00000				
63	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	21,31000	150,00	3 196,50	801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,5*(1,39+0,44+0,2+1,39)		5,13000				
		1.39-WC : 2,2*(1,35*4+1,85*2)		20,02000				
		- odpočet otvorů : -(0,6*2,0+(0,66*2,0*2))		-3,84000				
64	965048150V00	Dočištění povrchu po vybourání obkladů, tmel do 50%	m2	15,92500	68,90	1 097,23		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,5*(0,44+0,2+1,39)		3,04500				
		1.39-WC : 2,2*(1,35*2+1,85*2)		14,08000				
		- odpočet otvorů : -(0,6*2,0)		-1,20000				
65	96GPV01	Demontáž stávající gumové podlahy z dílců, pro zpětné použití, očištění kartáčem + omytí tlakovou vodou	m2	92,10000	250,00	23 025,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,8		28,80000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,9		31,90000				
		1.39-WC : 4,0		4,00000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 27,4		27,40000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				439,20		
66	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,20000	366,00	439,20	801-3	RTS 24/ II
		osazení překladu B1 139/141 : 1,2		1,20000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 006,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	25,10126	438,50	11 006,90	801-4	RTS 24/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě	27 274,00					
68	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	13,86750	52,00	721,11	800-711	RTS 24/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 13,86750](#)

13,86750

69	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	13,86750	258,99	3 591,54	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------

[Doplňení podlahy ve skladbě SP01 :](#)

[napojení na stávající vodorovnou izolaci :](#)

1.37-WC : (1,35*1,85)

2,49750

1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (1,7*1,4)

2,38000

1.39b-WC : (1,8*1,19)

2,14200

1.39c-SPRCHY : (3,1*1,28)

3,96800

1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)

2,88000

70	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	13,86750	25,00	346,69	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------

[Doplňení podlahy ve skladbě SP01 :](#)

[- ponechání části izolace po obvodu vybourání mazaniny pro zpětné napojení :](#)

1.37-WC : (1,35*1,85)

2,49750

1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (1,7*1,4)

2,38000

1.39b-WC : (1,8*1,19)

2,14200

1.39c-SPRCHY : (3,1*1,28)

3,96800

1.41-CHODBA ETAPA III : (0,8*0,7+0,8*1,5+1,4*0,8)

2,88000

71	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,43000	75,00	857,25	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------

[podlaha :](#)

1.39c-SPRCHY : 3,1*1,3

4,03000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny : 2,0*(3,1+1,3)		8,80000				
		- odpočet otvoru : -0,7*2,0		-1,40000				
72	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	11,43000	650,00	7 429,50	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 11,43000		11,43000				
73	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	8,80000	204,00	1 795,20	800-711	RTS 24/ II
		podlaha :						
		1.39c-SPRCHY : 2*(3,1+1,3)		8,80000				
74	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	12,00000	219,00	2 628,00	800-711	RTS 24/ II
		1.39 stěny : 2,0*(6)		12,00000				
75	62836108R	Parozábrana asfaltová tl = 3,50 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží	m2	31,89525	274,50	8 755,25	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 13,86750*2,3		31,89525				
76	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	4,40000	261,24	1 149,46	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				70 227,72		
77	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	40,70000	150,00	6 105,00	800-713	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop : 27,5		27,50000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop : 13,2		13,20000				
78	713101112R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	40,70000	23,00	936,10	800-713	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop (1 vrstva) : 27,5		27,50000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop (1 vrstva) : 13,2		13,20000				
79	713400811R00	Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí	m2	2,28000	178,00	405,84	800-713	RTS 24/ II
		1.41-CHODBA ETAPA III :						
		- potrbí z výměňkové stanice : 0,8*(1,35+0,5+1,0)		2,28000				
80	713141200V	Montáž parozábrany, stropní konstrukce, přelep. spojů, včetně řešení prostupů, včetně materiálu	m2	40,70000	132,50	5 392,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop : 27,5		27,50000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop : 13,2		13,20000				
81	713191100V01	Položení separační geotextilie	m2	81,40000	50,10	4 078,14		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop : 27,5*2		55,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop : 13,2*2		26,40000				
82	713400801RX	Odstranění izolace potrubí s AL vrstvou - do tl. izolace 40mm, pro průměru potrubí 168mm	m	62,50000	80,00	5 000,00		Vlastní
		- stávající izolace topného potrubí kompletně odstraněna do suti + očištění potrubí před provedením nové izolace						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 2*(8,8+1,25+2,0)		24,10000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 2*(9,2+6,5+3,5)		38,40000				
83	713461101RX	Izolace potrubí-izolační pouzdro s AL polepem, 1vrstvá, 40mm, včetně dodání izolačního pouzdra průměru do 168mm	m	62,50000	210,00	13 125,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 2*(8,8+1,25+2,0)		24,10000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 2*(9,2+6,5+3,5)		38,40000				
84	63151406R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	93,61000	320,00	29 955,20	SPCM	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop (2 vrstvy) :						
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop (2 vrstvy) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 40,70000*2,3		93,61000				
85	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	93,61000	39,00	3 650,79	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 81,40000*1,15		93,61000				
86	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2,30000	686,48	1 578,90	800-713	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 150,00		
87	721210813RX	Demontáž sprchové vpusti do DN 100	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1		1,00000				
88	72121V01	Zaslepení kanalizačního potrubí po stávající vpusti, záslepka do DN110, včetně materiálu	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1	1,00000					
89	721KZ-V01	Kamerová zkouška o délce do 10m, provedení pro stávající vedení, kontrola napojení na hlavní rozvod, včetně pořízení záznamu	m	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 10	10,00000					
Díl: 725		Zařizovací předměty	9 454,98					
90	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	220,00	220,00	800-721	RTS 24/ II
		1.39-WC : 1	1,00000					
91	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	150,00	300,00	800-721	RTS 24/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1	1,00000					
		1.39-WC : 1	1,00000					
92	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	95,00	190,00	800-721	RTS 24/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1	1,00000					
		1.39-WC : 1	1,00000					
93	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	2,00000	120,00	240,00	800-721	RTS 24/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 2	2,00000					
94	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	2,00000	142,00	284,00	800-721	RTS 24/ II
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 2	2,00000					
95	72501V02	Demontáž + zpětná montáž signalizačních a provozních tabulek při chodbě 141	soubor	1,00000	125,00	125,00		Vlastní
		1	1,00000					
96	725110801RX	Demontáž sprchové zástěny	kus	1,00000	354,00	354,00		Vlastní
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1	1,00000					
97	725295015RX	D+M Odkládací poličky do sprchy, prvek ZP3, chrom, drátěná, rozměru 300x125x45	soubor	3,00000	985,00	2 955,00		Vlastní
		1.39c-SPRCHY : 3	3,00000					
98	725299006RX	D+M Dávkovač mýdla, nerez satén, prvek ZP5	soubor	2,00000	878,00	1 756,00		Vlastní
		1.37-WC : 1	1,00000					
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1	1,00000					
99	725299007RX	D+M Držák toaletního papíru, nerez satén, prvek ZP6	soubor	2,00000	674,00	1 348,00		Vlastní
		1.37-WC : 1	1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.39b-WC : 1		1,00000				
100	725299013RX	D+M Zapuštěné zrcadlo do obkladu prvek ZP3, 600*1000	soubor	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
		1.37-WC : 1		1,00000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1		1,00000				
101	725HPV01	Demontáž + zpětná montáž hasicích přístrojů při chodbě 140	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
		1		1,00000				
102	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,35000	94,22	32,98	800-721	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské		92 166,02				
103	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	148,00000	215,50	31 894,00	800-762	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		patka š.60 : 86		86,00000				
		patka š.80 : 12		12,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		patka š.60 : 41		41,00000				
		patka š.80 : 9		9,00000				
104	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	11,95400	390,50	4 668,04	800-762	RTS 24/ II
		- 10% z celkového provedení nosné kce stropu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 119,54000*0,1		11,95400				
105	762714130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	119,54000	320,50	38 312,57	800-762	RTS 24/ II
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		trámek 60/100 :		46,37000				
		(0,98+0,78+0,55+0,94+0,95+0,95+1,2*19+1,1*7+0,74*7+0,22+0,59+0,73*4+0,15+0,51+0,85+0,3)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		trámek 80/200 : (1,87+2,55+3,23+3,83*4+2,41+1,71+4,63+3,69+0,88)		36,29000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		trámek 60/100 : (1,1*6+1,17*6+0,15+0,8+1,2+4+0,28+1,1*3)		23,35000				
		trámek 80/200 : (3,1*3+2,58+0,3+1,35)		13,53000				
106	762711830R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	21,00000	73,30	1 539,30	800-762	RTS 24/ II
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - vynášecí konstrukce stropu :						
		trámky : 3,5*6		21,00000				
107	60515812R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 60,0 mm; šířka = 100 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24	m3	0,41832	12 960,00	5 421,43	SPCM	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		trámek 60/100 :		0,27822				
		(0,98+0,78+0,55+0,94+0,95+0,95+1,2*19+1,1*7+0,74*7+0,22+0,59+0,73*4+0,15+0,51+0,85+0,3)*0,06*0,1						
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		trámek 60/100 : (1,1*6+1,17*6+0,15+0,8+1,2+4+0,28+1,1*3)*0,06*0,1		0,14010				
108	605158637R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 200 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 %	m3	0,79712	12 960,00	10 330,68	SPCM	RTS 21/ I
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		trámek 80/200 : (1,87+2,55+3,23+3,83*4+2,41+1,71+4,63+3,69+0,88)*0,08*0,2		0,58064				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		trámek 80/200 : (3,1*3+2,58+0,3+1,35)*0,08*0,2		0,21648				
Díl: 763		Dřevostavby				26 455,00		
109	763613211RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na sraz, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	40,70000	650,00	26 455,00	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - strop : 27,5		27,50000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - strop : 13,2		13,20000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 478,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	764898302RT1	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	2,40000	950,00	2 280,00	800-764	RTS 24/ II
		včetně rohů						
		parapet K1 - 1200 (O1) : 1,2*(1)		1,20000				
		parapet K1 - 1200 (O2) : 1,2*(1)		1,20000				
111	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	2,40000	61,00	146,40	800-764	RTS 24/ II
		okno 1,2*1,8 : 1*1,2		1,20000				
		okno 1,2*1,2 : 1*1,2		1,20000				
112	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2,16000	24,26	52,40	800-764	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				306 150,85		
113	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	285,00	285,00	800-728	RTS 24/ II
		Dveřní větrací mřížky :						
		1.39a/1.39b : 1		1,00000				
114	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	2,00000	388,00	776,00	800-728	RTS 24/ II
		Dveřní větrací mřížky :						
		1.40/1.39a : 1		1,00000				
		1.39a/1.39c : 1		1,00000				
115	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	3,29000	85,00	279,65	800-766	RTS 24/ II
		včetně demontáže lišt a vysklení,						
		1.41-CHODBA ETAPA III :						
		původní dveřní konstrukce do výměňkové stanice : 2,35*1,4		3,29000				
116	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	6,52000	170,00	1 108,40	800-766	RTS 24/ II
		Stávající podhledy s cementotř. deskami :						
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,42+1,1		2,52000				
		1.39-WC : 4,0		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 (okno 1,2x1,2) : 1.37-WC : 1	kus	1,00000	950,00	950,00	800-766	RTS 24/ II
118	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2 (okno 1,2x1,8) : 1.41-CHODBA ETAPA III : 1	kus	1,00000	950,00	950,00	800-766	RTS 24/ II
119	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře 80 - D1 : 1 Dveře 80 - D1 : 1 Dveře 70 - D2 : 1+1 Dveře 70 - D5 : 1+0 Dveře 60 - D3 : 0+1	kus	6,00000	800,00	4 800,00	800-766	RTS 24/ II
120	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Dveře 90 - D4 : 1+0	kus	1,00000	800,00	800,00	800-766	RTS 24/ II
121	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových 1.41-CHODBA ETAPA III : 5	kus	5,00000	56,90	284,50	800-766	RTS 24/ II
122	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž Dveře 80 - D1 : 1+1 Dveře 70 - D2 NZ100 : 1+1 Dveře 60 - D3 : 0+1 Dveře 90 - D4 SDK Z100 : 1+0 Dveře 70 - D5 NZ150 : 1+0	kus	7,00000	437,00	3 059,00	800-766	RTS 24/ II
123	77601ŠL01	Šatní lavice s věšáky, jednostranná, šířky 1,0m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL01 - dodávka + montáž 1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 3	kus	4,00000	6 500,00	26 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1		1,00000				
124	77601ŠL02	Šatní lavice s věšáky, jednostranná, šířky 1,5m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL02	kus	5,00000	7 500,00	37 500,00		Vlastní
		- dodávka + montáž						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 3		3,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2		2,00000				
125	77601ŠL03	Šatní lavice s věšáky, oboustranná, šířky 1,5m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL03	kus	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní
		- dodávka + montáž						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1		1,00000				
126	77601ŠL04	Šatní lavice s věšáky, jednostranná, šířky 2,0m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL04	kus	9,00000	8 900,00	80 100,00		Vlastní
		- dodávka + montáž						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 3		3,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 6		6,00000				
127	77601ŠL05	Šatní lavice s věšáky, oboustranná, šířky 2,0m, hloubky 0,4m, výšky 1,6m, výška sedáku 0,43m, prvek ŠL05	kus	2,00000	14 500,00	29 000,00		Vlastní
		- dodávka + montáž						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1		1,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1		1,00000				
128	77601TR1	Dodání + montáž nástěnného věšáku - 4 věšáky, prvek TR1	kus	8,00000	3 000,00	24 000,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1		1,00000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 2		2,00000				
		1.37-WC : 1		1,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2		2,00000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY : 1		1,00000				
		1.39c-SPRCHY : 1		1,00000				
129	77601TR2	Dodání + montáž obložení otopného tělesa - výšky 1,35m, délky 2,25+0,3m, prvek TR2	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1		1,00000				
130	77601TR3	Dodání + montáž obložení otopného tělesa - výšky 1,35m, délky 3,5+0,46m, prvek TR3	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1		1,00000				
131	77601TR4	Dodání + montáž obložení otopného tělesa - výšky 1,35m, délky 0,3+2,5m, prvek TR4	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1		1,00000				
132	77601TR5	Dodání + montáž obložení otopného tělesa - výšky 1,35m, délky 2,4m, prvek TR5	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1		1,00000				
133	77601TR6	Demontáž a následná zpětná montáž dřevěné žebřiny, prvek TR6	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		- včetně uskladnění a kotevního materiálu						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1		1,00000				
134	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	5,00000	565,00	2 825,00	SPCM	RTS 24/ II
		Dveře 80 - D1 : 1+1		2,00000				
		Dveře 70 - D2 NZ100 : 0+1		1,00000				
		Dveře 60 - D3 : 0						
		Dveře 90 - D4 SDK Z100 : 1+0		1,00000				
		Dveře 70 - D5 NZ150 : 1+0		1,00000				
135	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	2,00000	520,00	1 040,00	SPCM	RTS 24/ II
		Dveře 70 - D2 NZ100 : 1		1,00000				
		Dveře 60 - D3 : 1		1,00000				
136	61143056RO2	Okno plastové jednoduché 120 x 120 cm O, S, prvek O2	kus	1,00000	8 195,00	8 195,00		Vlastní
		(okno 1,2x1,2) :						
		1.37-WC : 1		1,00000				
137	61143071RO1	Okno plastové jednoduché 120 x 180 cm O, S, prvek O1	kus	1,00000	9 947,00	9 947,00		Vlastní
		(okno 1,2x1,8) :						
		Místnosti - bourací práce :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
138	61161870R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00	SPCM	RTS 22/ II
		Dveře 60 - D3 - pravé : 1		1,00000				
139	61161871R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	3,00000	6 210,00	18 630,00	SPCM	RTS 22/ II
		Dveře 70 - D2 - levé : 1		1,00000				
		Dveře 70 - D2 - pravé : 1		1,00000				
		Dveře 70 - D5 - levé : 1		1,00000				
140	61161872R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	2,00000	6 210,00	12 420,00	SPCM	RTS 22/ II
		Dveře 80 - D1 - levé : 1		1,00000				
		Dveře 80 - D1 - pravé : 1		1,00000				
141	61161873R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00	SPCM	RTS 22/ II
		Dveře 90 - D4 - levé : 1		1,00000				
142	766VM01	Větrací mřížka dveřní průtočné plochy min. 0,1m2, plastová	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		Dveřní větrací mřížky : 1.40/1.39a : 1		1,00000				
143	766VM02	Větrací mřížka dveřní průtočné plochy min. 0,08m2, plastová	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		Dveřní větrací mřížky : 1.39a/1.39c : 1		1,00000				
144	766VM03	Větrací mřížka dveřní průtočné plochy min. 0,013m2, plastová	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		Dveřní větrací mřížky : 1.39a/1.39b : 1		1,00000				
145	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,30000	3 101,00	4 031,30	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			148 053,11			
146	733191918R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkoumáním a zavařením, DN 50	kus	12,00000	333,01	3 996,12	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající potrubí - demontované : 12		12,00000				
147	767587001R00	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	40,70000	1 450,00	59 015,00	800-767	RTS 20/ I
		z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 27,5		27,50000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 13,2		13,20000				
148	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	6,52000	55,00	358,60	800-767	RTS 24/ II
		Stávající podhledy s cementotř. deskami :						
		1.37-UMÝVÁRNA + SPRCHY : 1,42+1,1		2,52000				
		1.39-WC : 4,0		4,00000				
149	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	2,00000	200,00	400,00	800-767	RTS 24/ II
		- k axiálním ventilátorům :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 2,00000		2,00000				
150	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	1,00000	200,00	200,00	800-767	RTS 24/ II
		- k axiálním ventilátorům :						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1		1,00000				
151	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	186,60000	61,00	11 382,60	800-767	RTS 24/ II
		- před provedením demontáže ocelového potrubí nutno prověřit jeho nefunkčnost a možnost odstranění						
		schodišťové madlo :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 15		15,00000				
		okenní ocelové mříže :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 1,2*1,8*10		21,60000				
		stávající nefunkční ocelové potrubí (vodo/topo) :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 50		50,00000				
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 50		50,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 50		50,00000				
152	76701Z01	Dodání + montáž okenní mříže kotvené do obvodového zdiva, žárovězinková úprava, prvek Z1 rozměru 1,2 x 1,8	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.41-CHODBA ETAPA III : Z1 : 1		1,00000				
153	76701Z02	Dodání + montáž okenní mříže kotvené do obvodového zdiva, žárovězinková úprava, prvek Z2 rozměru 1,2 x 1,2	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1.37-WC : Z2 : 1		1,00000				
154	76701Z03	Dodání + montáž pachotěsného poklopu 650x650mm, prvek Z3	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		1.41-CHODBA ETAPA III : Z3 : 1		1,00000				
155	76701Z04	Dodání + montáž závěsné tyče na oděvy, AL trubka 40mm, délky 1,8m, prvek Z4	m	3,60000	500,00	1 800,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 2*1,8		3,60000				
156	76701Z05	Dodání + montáž závěsné tyče na oděvy, AL trubka 40mm, délky 2,85m, prvek Z5	m	5,70000	500,00	2 850,00		Vlastní
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2*2,85		5,70000				
157	767103111R0X	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dobetonování	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1.41-CHODBA ETAPA III : Z3 : 1		1,00000				
158	767810010RX	Větrací mřížka 250x250 mm, plastová, barva bílá, se sítkou proti hmyzu	kus	2,00000	267,00	534,00		Vlastní
		- k axiálním ventilátorům : 1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1 1.39b-WC : 1		1,00000 1,00000				
159	767Z06MAD	Dodání + montáž nerezového schodišťového madla, prvek Z6	m	2,10000	1 300,00	2 730,00		Vlastní
		- kompletní provedení dle výpisu prvků 1.41-CHODBA ETAPA III : 1,8+2*0,15		2,10000				
160	76701RX	Dodání + montáž systému generálního klíče, vložka FAB, členění dle požadavků investora, kompletní dodávka	ks	7,00000	1 000,00	7 000,00		Vlastní
		Dveře 80 - D1 : 1+1 Dveře 70 - D2 NZ100 : 1+1 Dveře 60 - D3 : 0+1		2,00000 2,00000 1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře 90 - D4 SDK Z100 : 1+0		1,00000				
		Dveře 70 - D5 NZ150 : 1+0		1,00000				
161	767122aV02	Dodání + montáž patky trámu 60x100mm, pozinkovaná, včetně kotevního materiálu	kus	127,00000	155,00	19 685,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		patka š.60 : 86		86,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		patka š.60 : 41		41,00000				
162	767122aV03	Dodání + montáž patky trámu 80x120mm, pozinkovaná, včetně kotevního materiálu	kus	21,00000	189,00	3 969,00		Vlastní
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		patka š.80 : 12		12,00000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		patka š.80 : 9		9,00000				
163	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2,10000	1 729,90	3 632,79	800-771	RTS 24/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				81 705,95		
164	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	10,82000	8,00	86,56	800-771	RTS 24/ II
		1.37-WC : 2,56		2,56000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNY : 2,47		2,47000				
		1.39b-WC : 1,90		1,90000				
		1.39c-SPRCHY : 3,89		3,89000				
165	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,82000	54,00	584,28	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 10,82000		10,82000				
166	771575109RT4	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,82000	610,00	6 600,20	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 10,82000		10,82000				
167	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	22,68000	79,00	1 791,72	800-771	RTS 24/ II
		1.37-WC : 2*(1,85+1,35)-0,6		5,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.39a-PŘEDSÍN UMÝVÁRNY : 2*(1,4+1,62)-(0,7*3)		3,94000				
		1.39b-WC : 2*(1,6+1,19)-0,7		4,88000				
		1.39c-SPRCHY : 2*(1,28+3,1)-0,7		8,06000				
168	7711V01	Zbroušení 5-15mm a lokální opravy stávající vrstvy podlahy	m2	88,88000	250,00	22 220,00		Vlastní
		příprava pro kladení gumové podlahy :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,63		28,63000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,65		31,65000				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 28,60		28,60000				
169	771100010RAB	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	88,88000	397,00	35 285,36	AP-PSV	RTS 23/ I
		"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 28,60		28,60000				
		"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,63		28,63000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,65		31,65000				
170	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	11,90200	500,00	5 951,00		RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 10,82000		10,82000				
		Koeficient ztratiné 10%: 0,1		1,08200				
171	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	7,30000	1 258,47	9 186,83	800-771	RTS 24/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				164 384,94		
172	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	88,88000	8,00	711,04	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 28,60		28,60000				
		"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,63		28,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,65		31,65000				
173	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci, Lepidlo montážní	m	88,29000	46,00	4 061,34	800-775	RTS 24/ II
		"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 45,2-(0,8+0,8+0,6+0,8+0,7+0,8)		40,70000				
		1.41-CHODBA ETAPA III - při schodišti : (0,185*14)		2,59000				
		"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 23,4-(0,8+1,7)		20,90000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,9-0,8		24,10000				
174	77601GP1	D+M gumové podlahy tl. 12mm typ KARO	m2	41,84350	2 500,00	104 608,75		Vlastní
		"PRO NOVOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		1.41-CHODBA ETAPA III : 28,60		28,60000				
		Materiál pro gumové soklíky - z přířezů :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 :						
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 :						
		1.41-CHODBA ETAPA III :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 88,29000*0,15		13,24350				
175	776411010RX	Řezání gumových soklíků z dílců podlahoviny KARO	m	88,29000	60,00	5 297,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 88,29000		88,29000				
176	7765611GP1	Položení volné podlah, gumové dílce, včetně případných přířezů okrajů, (zpětná montáž stávající očištěné podlahy z gum. dílců se zámkem)	m2	60,28000	800,00	48 224,00		Vlastní
		"PRO ZPĚTNĚ POLOŽENOU GUMOVOU PODLAHU" :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 28,63		28,63000				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 31,65		31,65000				
177	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,91000	1 629,02	1 482,41	800-775	RTS 24/ II
Díl: 781		Obklady keramické				64 203,23		
178	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	40,90000	54,00	2 208,60	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 40,90000		40,90000				
179	781471107R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, hladkých, kladených do malty	m2	40,90000	861,00	35 214,90	800-771	RTS 24/ II
		1.37-WC : (1,25+0,75+0,35+0,1+0,3+1,0+1,2+1,15)*2,0		12,20000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (0,19+0,5+0,1+0,38+0,36+1,4+0,53)*2,0		6,92000				
		1.39b-WC : (0,2*1,45+1,19+1,45+0,2)*2,0		6,26000				
		1.39c-SPRCHY : (0,5+1,16+1,4+1,7+1,1+1,7+0,1+0,1)*2,0		15,52000				
180	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	29,45000	68,00	2 002,60	800-771	RTS 24/ II
		1.37-WC : (1,25+0,75+0,35+0,1+0,3+1,0+1,2+1,15)		6,10000				
		2,0*2		4,00000				
		- okno O2 : 1,2+2*0,9		3,00000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (0,19+0,5+0,1+0,38+0,36+1,4+0,53)		3,46000				
		1.39b-WC : (0,2*1,45+1,19+1,45+0,2)		3,13000				
		1.39c-SPRCHY : (0,5+1,16+1,4+1,7+1,1+1,7+0,1+0,1)		7,76000				
		2,0*1		2,00000				
181	781675114R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m	1,20000	250,00	300,00	800-771	RTS 24/ II
		1.37-WC - okno O2 : 1,2		1,20000				
182	59760R01	Lišta ukončovací oblá PVC bílá, 8 mm	m	32,39500	50,00	1 619,75		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 29,45000		29,45000				
		Koeficient Ztratné 10%: 0,1		2,94500				
		Koeficient :						
183	597813600R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	40,75500	450,00	18 339,75	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 40,90000*0,9		36,81000				
		keram parapet KP2 (okno O2) : 1,2*0,2		0,24000				
		Koeficient ZTRATNÉ 10%: 0,10		3,70500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	597813606R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle žlutá	m2	4,49900	450,00	2 024,55	SPCM	RTS 24/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 40,90000*0,1	4,09000			
				Koeficient ZTRATNÉ 10%: 0,10	0,40900			
				Koeficient :				
185	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	4,04000	617,10	2 493,08	800-771	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry	3 313,95					
186	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	6,85000	34,00	232,90	800-783	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 6,85000	6,85000			
187	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed' světlá	m2	10,30000	203,50	2 096,05	800-783	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 10,30000	10,30000			
188	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá	m2	10,30000	81,00	834,30	800-783	RTS 24/ II
				Ocelové sloupy a nosníky při místnostech :				
				1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1,8*(2*0,4+0,2)*1,25	2,25000			
				Ocelové zárubně stávající :				
				Dveře 80 :				
				D1 : 2*1,05	2,10000			
				Dveře 60 :				
				D3 : 1*1,20	1,20000			
				Dveře 90 :				
				D4 : 1*1,30	1,30000			
				Ocelové zárubně nové :				
				Dveře 70 :				
				D2 : 2*1,15	2,30000			
				D5 : 1*1,15	1,15000			
189	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	6,85000	22,00	150,70	800-783	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ocelové sloupky a nosníky při místnostech :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 1,8*(2*0,4+0,2)*1,25		2,25000				
		Ocelové zárubně stávající :						
		Dveře 80 :						
		D1 : 2*1,05		2,10000				
		Dveře 60 :						
		D3 : 1*1,20		1,20000				
		Dveře 90 :						
		D4 : 1*1,30		1,30000				
Díl: 784		Malby				60 097,81		
190	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	419,46100	42,00	17 617,36	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 331,08100		331,08100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 88,38000		88,38000				
191	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	331,08100	24,00	7 945,94	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 331,08100		331,08100				
192	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	331,08100	77,00	25 493,24	800-784	RTS 24/ II
		stěny :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 26,1*2,8		73,08000				
		odpočet otvorů : -(0,8*2,0)		-1,60000				
		1.37-WC : (7,29)*(2,6-2,0)		4,37400				
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,6*2,6		63,96000				
		odpočet otvorů : -(0,8*2,0)		-1,60000				
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : (5,85)*(2,6-2,0)		3,51000				
		1.39b-WC : (5,6)*(2,6-2,0)		3,36000				
		1.39c-SPRCHY : (8,76)*(2,6-2,0)		5,25600				
		1.41-CHODBA ETAPA III : 44,9*3,4		152,66000				
		odpočet otvorů : -(0,7*2,0+0,6*2,0+0,8*4*2,0)-1,2*1,8		-11,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3	Stavební práce - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stropy :						
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 - kce tribuny : 7,6*0,62+(1,15*0,62)/2			5,06850			
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 - ŽB průvlak : 5,1*(0,3+0,2*2)			3,57000			
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 2,7*7,35			19,84500			
		1.37-WC : 1,35*1,85			2,49750			
		1.39a-PŘEDSÍŇ UMÝVÁRNÝ : 1,4*1,65			2,31000			
		1.39b-WC : 1,6*1,2			1,92000			
		1.39c-SPRCHY : 3,1*1,3			4,03000			
193	784255112R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová vinylová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	88,38000	77,00	6 805,26	800-784	RTS 24/ II
		1.36-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 1 : 26,1*1,8			46,98000			
		odpočet otvorů : -(0,8*1,8)			-1,44000			
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 24,6*1,8			44,28000			
		odpočet otvorů : -(0,8*1,8)			-1,44000			
194	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	88,38000	25,30	2 236,01	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 88,38000			88,38000			
Díl: M21		Elektromontáže				10 000,00		
195	M21110000AX	D+M Ventilátor axiální - průměr 125mm, včetně napojení na stávající potrubí, + nové potrubí délky do 0,5m DN125	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		1.37-WC : 1			1,00000			
		1.38-ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI 2 : 1			1,00000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 811,24		
196	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	9,09807	139,00	1 264,63	821-1	RTS 24/ II
197	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,09807	271,50	2 470,13	801-3	RTS 24/ II
198	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	136,47108	25,00	3 411,78	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.1. e.3 Stavební práce - etapa 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,09807	383,50	3 489,11	801-3	RTS 24/ II
200	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,39229	42,00	1 528,48	801-3	RTS 24/ II
201	979999999V00	- směsný odpad	t	9,09807	1 500,00	13 647,11		Vlastní

Celkem						1 696 265,11		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3	Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		KANALIZACE				76 665,50		
1	721 11-0953	Vysazení odbočky do kameninového potrubí DN 150	kpl	2,00000	9 800,00	19 600,00		Vlastní
		2		2,00000				
2	721 17-3401	Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen, DN 100	m	8,00000	650,00	5 200,00		Vlastní
		8		8,00000				
3	721 17-3402	Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen, DN 125	m	10,00000	875,00	8 750,00		Vlastní
		10		10,00000				
4	721 17-4024	Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 70	m	1,00000	541,00	541,00		Vlastní
		1		1,00000				
5	721 17-4025	Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 100	m	2,00000	651,00	1 302,00		Vlastní
		2		2,00000				
6	721 17-4042	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 40	m	2,00000	285,00	570,00		Vlastní
		2		2,00000				
7	721 17-4043	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 50	m	1,50000	298,00	447,00		Vlastní
		1,5		1,50000				
8	721 17-4045	Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen, DN 100	m	1,00000	387,00	387,00		Vlastní
		1		1,00000				
9	721 19-4104	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek 40	ks	2,00000	88,00	176,00		Vlastní
		2		2,00000				
10	721 19-4105	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek 50	ks	3,00000	98,00	294,00		Vlastní
		3		3,00000				
11	721 19-4109	Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek 100	ks	2,00000	135,00	270,00		Vlastní
		2		2,00000				
12	721 21-1421	Podlahová vpust' se svislým odtokem DN50, nerez mřížka 115/115, suchá zápachová uzávěrka	ks	3,00000	369,00	1 107,00		Vlastní
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3 Zdravotechnické instalace - etapa 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou do DN 125	m	25,50000	25,00	637,50		Vlastní
		25,5		25,50000				
14	NC72101	Čistící kus HT, DN 100	ks	1,00000	289,00	289,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	NC72102	Obsyp potrubí pískem	m3	4,50000	1 400,00	6 300,00		Vlastní
		4,5		4,50000				
16	NC72103	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	7,00000	2 100,00	14 700,00		Vlastní
		7		7,00000				
17	NC72104	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	7,00000	200,00	1 400,00		Vlastní
		7		7,00000				
18	NC72105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,00000	935,00	6 545,00		Vlastní
		7		7,00000				
19	NC72106	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,00000	200,00	1 400,00		Vlastní
		7		7,00000				
20	NC72107	Zásyp jam a šachet se zhutněním	m3	7,00000	900,00	6 300,00		Vlastní
		7		7,00000				
21	NC72108	Přesun hmot do 12m	hod	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 722		VODOVOD				32 057,00		
22	722 17-193	Vysazení odbočky na rozvodech z plastu, D přes 63 do 75mm	ks	4,00000	455,00	1 820,00		Vlastní
		4		4,00000				
23	722 18-1231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 6 do 10 mm, do DN 22 mm	m	22,00000	42,00	924,00		Vlastní
		22		22,00000				
24	722 18-1232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 6 do 10 mm, přes DN 22 do 45 mm	m	1,00000	48,00	48,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3	Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	722 18-1251	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm, do DN 22 mm	m	22,00000	52,00	1 144,00		Vlastní
		22		22,00000				
26	722 18-1252	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm, do DN 22 mm, přes DN 22 do 42 mm	m	1,00000	59,00	59,00		Vlastní
		1		1,00000				
27	722 18-2011	Podpurný žlab potrubí, D20	m	22,00000	58,00	1 276,00		Vlastní
		22		22,00000				
28	722 18-2012	Podpurný žlab potrubí, D25	m	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
		1		1,00000				
29	722 18-2013	Podpurný žlab potrubí, D32	m	2,00000	89,00	178,00		Vlastní
		2		2,00000				
30	722 19-0401	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek, do DN 25	ks	14,00000	185,00	2 590,00		Vlastní
		14		14,00000				
31	722 22 0111	Nástěnky pro výtakový ventil, G 1/2"	ks	9,00000	210,00	1 890,00		Vlastní
		9		9,00000				
32	722 22-0231	Přechod DG_D20-1/2"	ks	6,00000	45,00	270,00		Vlastní
		6		6,00000				
33	722 22-0232	Přechod DG_D25-3/4"	ks	4,00000	52,00	208,00		Vlastní
		4		4,00000				
34	722 22-4152	Ventil kulový zahradní, G 1/2"-3/4"	ks	2,00000	245,00	490,00		Vlastní
		2		2,00000				
35	722 23-2043	Kulový kohout závitový, G1/2"	ks	2,00000	298,00	596,00		Vlastní
		2		2,00000				
36	722 23-2044	Kulový kohout závitový, G3/4"	ks	2,00000	345,00	690,00		Vlastní
		2		2,00000				
37	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí vodovodního, do DN 50	m	46,00000	15,00	690,00		Vlastní
		46		46,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3	Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	722 29-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	46,00000	33,00	1 518,00		Vlastní
		46		46,00000				
39	NC72201	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 20x3,4	m	40,00000	255,00	10 200,00		Vlastní
		40		40,00000				
40	NC72202	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 25x2,8	m	4,00000	299,00	1 196,00		Vlastní
		4		4,00000				
41	NC72203	Plastové PP-RCT potrubí, PN 22 spojované polyfúzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 32x3,6	m	2,00000	355,00	710,00		Vlastní
		2		2,00000				
42	NC72204	Šroubení pozinkované 1,2"	ks	2,00000	154,00	308,00		Vlastní
		2		2,00000				
43	NC72205	Šroubení pozinkované 3/4"	ks	5,00000	175,00	875,00		Vlastní
		5		5,00000				
44	NC72206	Ventil termostatický směšovací, 35-60°C, DN 20, M=1,2m3/h	ks	1,00000	3 852,00	3 852,00		Vlastní
		1		1,00000				
45	NC72207	Přesun hmot do 12 m	hod	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 725		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				42 814,00		
46	725 11-2022	Klozetová mísa, závěsná	ks	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
		2		2,00000				
47	725 21-1622	Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění, sanitárním silikonem , včetně zápachové uzávěrky, se sloupem	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00		Vlastní
		2		2,00000				
48	725 81-3111	Rohový ventil 1/2" bez přípojovací hadičky	ks	4,00000	285,00	1 140,00		Vlastní
		4		4,00000				
49	725 82-2612	Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí	ks	2,00000	2 050,00	4 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3	Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000				
50	725 84-1341	Podomítkový tlačný ventil pro sprchu, samouzavírací nástěnný, chrom, sprchová hlava pevná	ks	3,00000	4 940,00	14 820,00		Vlastní
	3			3,00000				
51	725 98-0122	Revizní plastová dvířka 15/30	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
	1			1,00000				
52	726 13-1041	Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm, včetně splachovací nádržky, tlumící sada,, utěsnění spár sanitárním silikonem	kpl	2,00000	4 580,00	9 160,00		Vlastní
	2			2,00000				
53	NC72501	Sedátko WC Duroplastové	ks	2,00000	452,00	904,00		Vlastní
	2			2,00000				
54	NC72502	Ovládací tlačítko	ks	2,00000	1 120,00	2 240,00		Vlastní
	2			2,00000				
55	NC72503	Přesun hmot do12m	hod	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
	1			1,00000				
Díl: 767		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ					4 000,00	
56	NC76701	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou pozinkoáním stávající se, z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o	sada	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
		světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, Potrubí teplé vody, studené vody, kanalizace bude vedeno na společných závěsech,zámečnické konstrukce jsou z výroby vybaveny povrchovou úpravou z výroby						
	1			1,00000				
Díl: HZS		Hodinová zúčtovací sazba					23 400,00	
57	NCHZS01	Stavební výpomoci, sekání drážek	hod	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
	10			10,00000				
58	NCHZS02	Demontáže	hod	40,00000	450,00	18 000,00		Vlastní
	40			40,00000				
59	NCHZS03	Vyhotovení předávacích protokolů	hod	2,00000	450,00	900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.1 e.3	Zdravotechnické instalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00		
60	ON-16	Přesun suti, odvoz a uložení na skládku, předpoklad 2,0t	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
	1			1,00000				

Celkem	181 936,50
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.2 e.3	Ústřední vytápění - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		POTRUBÍ				16 188,00		
1	733 22-2102	Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 15	m	30,00000	425,00	12 750,00		Vlastní
		30		30,00000				
2	733 22-4222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	ks	4,00000	157,00	628,00		Vlastní
		4		4,00000				
3	733 29-1101	Zkoušky těsnosti z trubek měděných do pr. 35	m	30,00000	11,00	330,00		Vlastní
		30		30,00000				
4	NC73301	Úprava ocelových přípojek k radiátorům	ks	8,00000	185,00	1 480,00		Vlastní
		8		8,00000				
5	NC73302	Přesun hmot	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl: 734		ARMATURY				6 188,00		
6	734 26-1717	Radiátorové šroubení přímé, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15	ks	6,00000	295,00	1 770,00		Vlastní
		6		6,00000				
7	NC73401	termostatický ventil přímý s automatickým omezením průtoku DN 15, nastavitelný průtok 10- 150 l/h	ks	6,00000	358,00	2 148,00		Vlastní
		6		6,00000				
8	NC73402	Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinové	ks	6,00000	295,00	1 770,00		Vlastní
		6		6,00000				
9	NC73403	Přesun hmot	hod	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 735		Otopná tělesa				31 552,00		
10	735 15-9220	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1140-1500mm	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
11	735 15-9240	Montáž otopných těles dvouřadých přes 1980 do 2820mm	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
12	735 16-4512	Montáž koupelnových těles výšky přes 1500mm	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.2 e.3	Ústřední vytápění - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000				
13	NC73502	El. topná tyč, 600W	ks	2,00000	2 580,00	5 160,00		Vlastní
	2			2,00000				
14	NC73503	Přesun hmot	hod	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
	1			1,00000				
15	735 15-1480	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060140-50	ks	2,00000	4 266,00	8 532,00		Vlastní
	2			2,00000				
16	735 15-1483	Ocelové panelové těleso s bočním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, barva, bílá, 21-060200-50	ks	2,00000	5 490,00	10 980,00		Vlastní
	2			2,00000				
17	NC73501	ocelové těleso trubkové 1800/450 s bočním připojením	ks	2,00000	1 690,00	3 380,00		Vlastní
	2			2,00000				
Díl: 767		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				2 000,00		
18	NC76701	Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby zinkováním se, stávající z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp. k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy						
	1			1,00000				
Díl: HZS		Hlavní zúčtovací stavba				14 250,00		
19	NCHZS01	Demontáž	hod	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní
	20			20,00000				
20	NCHZS02	Vypuštění,napuštění upravenou vodou, odvzdušnění systému, proplach	hod	5,00000	450,00	2 250,00		Vlastní
	5			5,00000				
21	NCHZS03	Topná zkouška, 24 hod,	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
	1			1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)		
O:	_E3	Etapa 3	
R:	D.1.4.2 e.3	Ústřední vytápění - etapa 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						70 178,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.3 e.3	Zařízení vzduchotechniky - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Zař.č.1		Odtah z hygienického zázemí m.č. 109				64 640,00		
1	1.01	Potrubní ventilátor s doběhem, TD 500/160 T IP44, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
Pracovní bod: 380 m3/h, 150 Pa								
2	1.05	Tlumič hluku, MAA 160/600, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	3 400,00	6 800,00		Vlastní
3	1.10	Žaluziová klapka, PER 160, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
4	1.15	Talířový ventil odvodní, DN 100, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	560,00	1 120,00		Vlastní
5	1.16	Talířový ventil odvodní, DN 160, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	760,00	1 520,00		Vlastní
6	1.20	Regulační klapka DN 100, ruční, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní
7	1.21	Regulační klapka DN 160, ruční, kompletní provedení dodávky a montáže	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní
8	1.25	Ohebná, hluklumičící hadice DN 100, kompletní provedení dodávky a montáže	bal	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
9	1.26	Ohebná, hluklumičící hadice DN 160, kompletní provedení dodávky a montáže	bal	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
10	1.30	SPIRO potrubí do DN 160 (včetně odboček, kolen a redukcí), kompletní provedení dodávky a montáže	bm	15,00000	1 800,00	27 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				12 700,00		
11	ON-01	Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, konzoly)	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
12	ON-02	Koordinace prací s navazujícími profesemi	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
13	ON-03	Náklady na dopravu	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
14	ON-04	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
Celkem						77 340,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: RM01		Rozváděč RM1				32 530,00		
1	RM-01	Rozvodnice nástěnná, oceloplechová, 650x550x161, přívod, vývody nahoru, IP 44/30, 96modulů, vč., lišt, krytů, podružného materiálu	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	RM-02	40-3 Vypínač	Ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
		1		1,00000				
3	RM-03	Svodič přepětí typ T2, na lištu DIN, koordinace s RH	Ks	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	RM-04	RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	5,00000	860,00	4 300,00		Vlastní
		5		5,00000				
5	RM-05	RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	7,00000	860,00	6 020,00		Vlastní
		7		7,00000				
6	RM-06	MCB 6B-1 Jistič	Ks	2,00000	160,00	320,00		Vlastní
		2		2,00000				
7	RM-07	MCB 10B-1 Jistič	Ks	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
		4		4,00000				
8	RM-08	MCB 16B-1 Jistič	Ks	2,00000	160,00	320,00		Vlastní
		2		2,00000				
9	RM-09	MCB 20B-3 Jistič	Ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
		1		1,00000				
10	RM-10	MCB 25B-3 Jistič	Ks	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
		1		1,00000				
11	RM-11	MCB 16B-3 Jistič	Ks	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
		1		1,00000				
12	RM-12	MCB 32B-3 Jistič	Ks	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
		1		1,00000				
13	RM-13	RCB-40-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	RM-14	časové relé 16A/230V	Ks	1,00000	860,00	860,00		Vlastní
		1		1,00000				
15	RM-15	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A - RSA 2,5A-16A Řadová svornice	ks	40,00000	26,00	1 040,00		Vlastní
		40		40,00000				
16	RM-16	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A - propojovací hřeben 3f	Ks	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
		3		3,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				131 168,00		
17	M21-001	SVÍTIDLA: A - Průmyslové svítidlo LED 40W, 4000K, 1200x80x62,5mm, IP65, stropní/nástěnná montáž	ks	6,00000	1 250,00	7 500,00		Vlastní
		6		6,00000				
18	M21-002	SVÍTIDLA: B - Vestavné LED svítidla do podhledových systémů M600, 40W, 4000K, živ. 35000hod, IP40	ks	9,00000	950,00	8 550,00		Vlastní
		9		9,00000				
19	M21-003	SVÍTIDLA: C - Přisazené/nástěnné svítidlo s technologií LED. Barva světla 3000K, 2700lm, IP65, 20W,, Ř220mm	ks	8,00000	1 250,00	10 000,00		Vlastní
		8		8,00000				
20	M21-004	SVÍTIDLA: N - Svítidlo led nouzové 1x12W, IP20/IP43, vyznačení směru úniku, doba nezávislosti, 1hodina	ks	4,00000	1 240,00	4 960,00		Vlastní
		4		4,00000				
21	M21-005	Příspěvek na recyklaci - svítidla	ks	27,00000	12,00	324,00		Vlastní
		27		27,00000				
22	M21-006	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44, Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem;, řazení 2P+PE; b. bílá, zapuštěná	ks	12,00000	292,00	3 504,00		Vlastní
		12		12,00000				
23	M21-007	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač jednopólový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1 b. bílá	ks	6,00000	262,00	1 572,00		Vlastní
		6		6,00000				
24	M21-008	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač střídavy IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 b. bílá	ks	2,00000	292,00	584,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3 Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	2			2,00000				
25	M21-009	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Přepínač křížový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 7; b. bílá	ks	2,00000	320,00	640,00		Vlastní
	2			2,00000				
26	M21-010	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Ovládač zapínací IP 44, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá	ks	2,00000	282,00	564,00		Vlastní
	2			2,00000				
27	M21-011	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, IP 44, HOP - hlavní ochranná přípojnice	ks	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
	1			1,00000				
28	M21-012	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, IP 44, Multifunkční časové relé do krabice ko97, SMR-T	ks	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
	2			2,00000				
29	M21-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 6 , pevně	m	90,00000	26,00	2 340,00		Vlastní
	90			90,00000				
30	M21-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 10 , pevně	m	50,00000	44,00	2 200,00		Vlastní
	50			50,00000				
31	M21-015	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	180,00000	35,00	6 300,00		Vlastní
	180			180,00000				
32	M21-016	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	260,00000	35,00	9 100,00		Vlastní
	260			260,00000				
33	M21-017	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2, ca, s1, d0, 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	230,00000	49,00	11 270,00		Vlastní
	230			230,00000				
34	M21-018	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	40,00000	110,00	4 400,00		Vlastní
	40			40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	M21-019	KP 64/4L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	30,00000	10,00	300,00		Vlastní
		30		30,00000				
36	M21-020	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	15,00000	26,00	390,00		Vlastní
		15		15,00000				
37	M21-021	1416EHFPP MONOFLEX 320 N PP	m	160,00000	48,00	7 680,00		Vlastní
		160		160,00000				
38	M21-022	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-112 2x1-2,5mm2	ks	290,00000	6,00	1 740,00		Vlastní
		290		290,00000				
39	M21-023	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-403 3x1,5-4mm2	ks	290,00000	7,00	2 030,00		Vlastní
		290		290,00000				
40	M21-024	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-105 5x1-2,5mm2	ks	150,00000	9,00	1 350,00		Vlastní
		150		150,00000				
41	M21-025	SVORKOVNICE KRABICOVÁ, 273-103 8x1-2,5mm2	ks	80,00000	12,00	960,00		Vlastní
		80		80,00000				
42	M21-026	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (DRÁTĚNÝ), DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, VÍK A SPOJOVACÍHO MAT., kabelové úchyty -, "uši"	ks	130,00000	180,00	23 400,00		Vlastní
		130		130,00000				
43	M21-027	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ (DRÁTĚNÝ), DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK, VÍK A SPOJOVACÍHO MAT., 62/50 žlab	m	60,00000	225,00	13 500,00		Vlastní
		60		60,00000				
44	M21-028	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	30,00000	45,00	1 350,00		Vlastní
		30		30,00000				
45	M21-029	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	30,00000	20,00	600,00		Vlastní
		30		30,00000				
46	M21-030	MONTÁŽ ROZVODNIC, do 50 kg	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		1		1,00000				
47	M21-031	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	40,00000	10,00	400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3	Silnoproudé elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	40			40,00000				
48	M21-032	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do, 2,5 mm ²	ks	40,00000	20,00	800,00		Vlastní
	40			40,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				85 050,00		
49	ON-01	Čištění budov zametáním	m2	15,00000	50,00	750,00		Vlastní
	15			15,00000				
50	ON-02	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm	ks	30,00000	80,00	2 400,00		Vlastní
	30			30,00000				
51	ON-03	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
	10			10,00000				
52	ON-04	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm, šíře 70 mm	m	50,00000	160,00	8 000,00		Vlastní
	50			50,00000				
53	ON-05	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 50mm, šíře 100 mm	m	20,00000	200,00	4 000,00		Vlastní
	20			20,00000				
54	ON-06	Omítka rýh ve stěnách maltou šíře do 150 mm	m2	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
	8			8,00000				
55	ON-07	HZS - Demontáž stávajícího zařízení	hod	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní
	20			20,00000				
56	ON-08	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	15,00000	450,00	6 750,00		Vlastní
	15			15,00000				
57	ON-09	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik	hod	10,00000	700,00	7 000,00		Vlastní
	10			10,00000				
58	ON-10	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Spolupráce s reviz. technikem	hod	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
	3			3,00000				
59	ON-11	HZS - Zapojení zařízení jiných profesí	hod	10,00000	600,00	6 000,00		Vlastní
	10			10,00000				
60	ON-12	HZS - Dokumentace skutečného provedení	hod	10,00000	800,00	8 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	D.1.4.4 e.3	Silnoprůdné elektroinstalace - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	10			10,00000				
61	ON-13	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
62	ON-14	Doprava	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
63	ON-15	Přesun hmot	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
	1			1,00000				
64	ON-16	Přesun sutí, odvoz a uložení na skládku	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Celkem						248 748,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011 (2025) E Rekonstrukce šaten Studénka - Etapa III (2025)	
O:	_E3	Etapa 3
R:	VN+ON e.3	Vedlejší a ostatní náklady - etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0.		Vedlejší a ostatní náklady				16 000,00		
1	00Rp03	Vypracování výrobní dokumentace (zámečnické, truhlářské, tesařské výrobky apod.)	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	00Rp04	Zařízení staveniště/ vybudování, provoz a odstranění	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		- Zajištění bezpečného příjezdu (přístupu) na staveniště, vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště :						
		- Náklady spojené s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií :						
		- Vytýčení staveniště, dle potřeb zhotovitele, dle DPS, zejm. výkres ZOV :						
		- Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu :						
		1		1,00000				
3	00Rp06	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	00Rp07	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						16 000,00		