

## NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE

- 1 – NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z ŽULOVÝCH KOSTEK (10x10x10 cm) VĚJÍROVITÉHO TVARU, KOSTKY JSOU ULOŽENY DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 TL. 100 mm, ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE VE SPÁDU MIN. TL. 100 mm, PLOCHA: 94,8 m<sup>2</sup> – ŘEŠENO V RÁMCI SO.01
- 2 – NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY Z ŽELEZOBETONU (BETON C20/25 A OCELOVÁ VÝZTUŽ Ø12 mm á250 mm, VČETNĚ OHÝBANÉ KARI SÍTĚ 100x100x6 mm PRO SPOJENÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE), VČETNĚ ZALOŽENÍ HLOUBKY 1000 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPĚRNÝCH STĚN JE PROVEDENA Z LOMOVÉHO KAMENE (MORAVSKÁ DROBA) SPÁROVANÉHO CEMENTOVOU MALTOU
- 3 – NOVÉ JEDNORAMENNÉ SCHODIŠTĚ, VČETNĚ ZALOŽENÍ Z ŽELEZOBETONU HLOUBKY 1000 mm (BETON C20/25), VČETNĚ STŘEDOVÝCH PODPOR TL. 300 mm Z ŽELEZOBETONU POPŘ. Z PODEZDÍVKY Z CPP, SCHODIŠTĚ JE SLOŽENO ZE SEDMI KAMENNÝCH STUPŇŮ A JEDNOHO JALOVÉHO STUPŇE, VEŠKERÉ STUPŇE JSOU ZHOTOVENY Z MONOBLOKŮ – PÍSKOVEC
- 4 – NOVÁ LITINOVÁ DVORNÍ VPUŠŤ S LITINOVOU MŘÍŽÍ, VČETNĚ KALOVÉHO KOŠE – 2ks
- 5 – DOBETONOVÁNÍ DESKY NAVAZUJÍCÍ NA KAMENNÉ KRYCÍ DESKY A STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZÁMKU V LEVÉ ČÁSTI PŘÍSTUPOVÉ RAMPY (BETON C16/20)

## REPASOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE


- 6 – DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KRYCÍCH PÍSKOVCOVÝCH DESEK TVOŘÍCÍ KORUNY OPĚRNÝCH ZÍDEK (POČTY KUSŮ: LEVÁ CIHELNÁ ZÍDKA: 9ks, PRAVÁ CIHELNÁ ZÍDKA: 7ks, LEVÁ KAMENNÁ ZÍDKA: 11ks, PRAVÁ KAMENNÁ ZÍDKA: 11ks, LEVÁ ZÍDKA SCHODIŠTĚ: 3ks, PRAVÁ ZÍDKA SCHODIŠTĚ: 2ks (JEDEN KUS CHYBÍ), POVRCH DESEK BUDE OČIŠTĚN A OPRÁVEN DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, PO PROVEDENÍ NOVÝCH OPĚRNÝCH ZÍDEK A OČIŠTĚNÍ KRYCÍCH DESEK BUDE PROVEDENO JEJICH ZPĚTNÉ OSAZENÍ, DOPLNĚNÍ O CHYBĚJÍCÍ KUS, POPŘ. VÝMĚNA KUSŮ, KTERÉ NELZE ZPĚTNĚ POUŽÍT (PŘEDPOKLAD 5ks)
- 7 – DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝ VÁZ (POČTY KUSŮ: 4ks), VÁZY BUDOU OČIŠTĚNY A OPRÁVENY DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, PO PROVEDENÍ NOVÝCH OPĚRNÝCH ZÍDEK A OSAZENÍ KRYCÍCH DESEK BUDE PROVEDENO JEJICH ZPĚTNÉ OSAZENÍ, DOPLNĚNÍ O CHYBĚJÍCÍ KUSY (2ks)
- 8 – DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝ ODTOKOVÝCH ŽLABŮ (DÉLKY cca 30m), ŽLABY BUDOU OČIŠTĚNY A OPRÁVENY DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, PO PROVEDENÍ NOVÝCH OPĚRNÝCH ZÍDEK BUDE PROVEDENO JEJICH ZPĚTNÉ OSAZENÍ, DOPLNĚNÍ O POŠKOZENÉ KUSY NEVHODNÉ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (PŘEDPOKLAD 5m)
- 9 – DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VSTUPNÍHO STUPŇE ŠÍŘKY 470–580 mm, DÉLKY 4750 mm, STUPEŇ BUDE OČIŠTĚN A OPRÁVEN DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, PO PROVEDENÍ DOBETONOVÁNÍ BUDE PROVEDENO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- 10 – DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ODTOKOVÉHO ŽLABU (DÉLKY cca 4,2m), ŽLABY BUDOU OČIŠTĚNY A PŘELOŽENY DO NOVÉHO ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE FRAKCE 8–32 mm TL. min. 250 mm, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH KUSŮ (PŘEDPOKLAD 2ks)

## LEGENDA MATERIÁLU

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ŽULOVÁ KOSTKA 10x10x10 cm
- KAMENNÉ STUPŇE – PÍSKOVEC
- ZATRAVNĚNÍ
- NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- REPASOVANÉ PRVKY KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADY BETON C20/25 + VÝZTUŽ Ø12 á250 mm

## POZNÁMKA:

- KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STUDÉNKA NAD ODROU [758 396]
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE JE NUTNÉ VŠECHNY UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE ZAMĚŘIT, ZKONTROLOVAT JEJICH SOUČASNÝ STAV A OVĚŘIT SOULAD S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

AUTORIZOVAL/ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		 <div><b>PROJECT WORK</b> PANSKÁ 395 +420 724 042 171 742 13 STUDÉNKA IČ: 292 955 48 info@Project-Work.cz www.Project-Work.cz</div>	
Ing. Štěpán Mackovík [1104017]		Ing. Filip Machálek			
INVESTOR: Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka					
AKCE:  Obnova venkovního přístupu Nového zámku č.p. 229				FORMÁT	420x297
				DATUM	06/2018
				STUPEŇ PD	DPS
OBSAH: část D.1.1.b				MĚŘITKO	ČÍS. VÝKRESU
SO.02 – Půdorys – Nový stav				1:100	07