



S00HP0057J3Q

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2024/0027/SD

Objednatel

Sídlo:

Zastoupené:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněné osoby k jednání
ve věcech technických a
a převzetí díla:

město Studénka

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Libor Slavík, starostou

00298441

CZ00298441

Evidovaný v RES u ČSÚ

Komerční banka, a. s.

924 801/0100

Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR

Ing. Vladimíra Martiníková, referent odboru SŘÚPaR

Spojení:

tel: 556 414 330,733 319 084, novakova@mesto-studenka.cz

tel: 556 414 379,775 706 953, martinikova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Spojení:

ALARM E + M spol. s r.o.

Daroňova 37, 742 13 Studénka

Marcelem Pavlíkem, jednatelem

496 11 569

MONETA Money bank, a.s.

71909764/0600

tel: +420 608 739 968, info@alarm-em.cz

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 10916.

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2024/0027/SD „**Obnova interiéru Nového zámku ve Studénce (přístupový koridor 1. a 2. NP, obřadní síň, místnost pro hudbu)- část : oprava elektroinstalace a slaboproudých rozvodů**“ (dále jen smlouva o dílo), kterým se upravují následující články:

3 Předmět smlouvy

Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „**Obnova interiéru Nového zámku ve Studénce (přístupový koridor 1 a 2. NP, obřadní síň a místnost pro hudbu) – část : oprava elektroinstalace a slaboproudých rozvodů**“. Předmětem zakázky je demontáž stávající elektroinstalace a slaboproudých rozvodů a montáž nové elektroinstalace včetně nezbytných úprav ve stávajících rozvaděčích nn a montáž slaboproudých rozvodů. Osvětlení místností zůstane stávající, použité přístrojové prvky – zásuvky, vypínače budou v provedení keramickém, rozvaděčové skříně zůstanou stávající, pouze se provede výměna nebo úprava vnitřního vybavení rozvaděčů. Součástí díla jsou i zednické práce – sekání drážek a průrazů. Začištění drážek a průrazů není předmětem díla, bude zajištěno restaurátorem maleb. Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky jsou definovány v této smlouvě a jejích přílohách, které tvoří nedílné součásti této smlouvy o dílo.

Předmět díla se v dotčených prostorách upravil na základě požadavků pracovníků NPÚ, provozovatele, objednatele a pracovní skupiny. Dále se rozsah zakázky rozšiřuje o kompletní rekonstrukci elektroinstalace a slaboproudých rozvodů v místnostech, které nebyly součástí smlouvy o dílo, jedná se o m. č. 204 – zázemí obřadní síně a m. č. 206 – předsíň. Rozsah víceprací a méněprací blíže specifikován v příloze č. 1 k dodatku č.2 - změnový list č. 1.

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 25.03.2024 zpracovaná zhotovitelem,

Příloha č. 2: Půdorys 1 a 2. NP Nového zámku ve Studénce s vyznačením zájmových místností předmětu díla.

Příloha č. 3: Technický popis a výkresová dokumentace 1. a 2. NP úprav elektroinstalace

Příloha č. 1 k dodatku č. 2: Změnový list č.1

3.1 Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálů dle cenové nabídky ze dne 25.03.2024 a dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 k dodatku č. 2 a standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení.

3.2 Součástí díla jsou dále:

- a) zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno před znečištěním a poškozením
- b) zabezpečení prostorů a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob pohybujících se v prostoru staveniště
- c) likvidace nevyužitých materiálů a odpadu v souladu s platnou legislativou
- d) uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla

3.3 Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

3.4 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

4 Doba plnění

Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení plnění veřejné zakázky: předpoklad **02. 09.2024**
Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků: do **17. 10.2025**

Práce budou probíhat v koordinaci s ostatními stavebními úpravami – obnova podlahy, restaurátorské práce na stěnách místností a dle podmínek stanovených pracovníky státní památkové péče a NPÚ.

5 Cena díla

- 5.1 Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem a platí až do doby ukončení smlouvy.
- 5.2 Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
- 5.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 1 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.

Cena díla:

Cena bez DPH dle SOD	530.097,00 Kč
Vícepráce	143.203,00 Kč
Méněpráce	-130.514,00 Kč
Vícepráce – m. č. 204, 206	90.689,00 Kč
Cena celkem	633.475,00 Kč
DPH (21 %)	133.029,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	766.504,75 Kč

- 5.4 Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.5 Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo **jedná** jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením §92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se **použije** režim přenesené daňové povinnosti.
- 5.6 Cenu lze změnit pouze v případě, že: objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - a) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.

- 5.7 Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.8 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1254/57/25 ze dne 18.09.2025, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.


Přílohy:

č. 1: Změnový list č. 1

Ve Studénce, dne 24. 09. 2025

Ve STUDÉNCE, dne 24. 9. 2025


za objednatele

ELAKM E+M spol. s r.o.
Baroňova 37, 742 13 **STUDÉNKA**
tel.: 556 400 105 ③
ICO: 49611569 DIČ: CZ49611569

za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Obnova interiéru Nového zámku ve Studénce (přístupový koridor 1. a
2.NP, obřadní síň, místnost pro hudbu)-část :oprava elektroinstalace

Akce : a slaboproudých rozvodů"

REKAPITULACE :

1.	Cena díla dle SOD č. SŘÚPaR/2024/0027 bez DPH	530 097,00	Kč
2.	Vícepráce (přístupový koridor 1 a 2. NP , obřadní místnost a místnost pro hudbu)- cena bez DPH	143 203,00	Kč
	Méněpráce (přístupový koridor 1 a 2. NP , obřadní místnost a místnost pro hudbu) -cena bez DPH	-130 514,00	Kč
3.	Vícepráce - m.č. 204:zázemí pro personál, m.č. 206 : předsíň- cena bez DPH	90 689,00	Kč
	Cena díla celkem bez DPH	633 475,00	Kč
	21% DPH	133 029,75	Kč
	Cena celkem včetně DPH	766 504,75	Kč

KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu :	Nový zámek ve Studénce	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	Rekonstrukce vstupních hal a obřadní síně - vícepráce	SKP :
Projektant :		Počet měřných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel rozpočtu:		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	50 380,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	Montáž celkem	62 750,00	Přidružené prac.výkony	3 262,50
R	HSV celkem	0,00	Drobný materiál	2 810,00
N	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		113 130,00	Zařízení staveniště	0,00
	Výchozí revize	0,00	Provoz investora	0,00
	HZS	24 000,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		137 130,00	Rezerva rozpočtu	0,00
ZRN+VRN+HZS		143 202,50	VRN celkem	6 072,50

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % číni :	143 203,00 Kč
DPH	21,0 % číni :	30 073,00 Kč
Základ pro DPH	12,0 % číni :	0,00 Kč
DPH	12,0 % číni :	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 173 276,00 Kč

Poznámka :

Stavba : ELEKTROINSTALACE						
Objekt :		REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ				
Stavební díl		ZRN	HSV	PSV		
Dodávka elektromateriálu		30 890,00	0	0	0	0
Elektromontáže		56 100,00	0	0	0	0
Práce v HZS		24 000,00	0	0	0	0
Výchozí revize		0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		110 990,00	0	0	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
Název VRN		Kč	%	Základna	Kč	
Ztižené výrobní podmínky		0	0,0	110 990,00		0,00
Přidružené prac.výkony		0	5,0	56 100,00		2 805,00
Drobný materiál		0	5,0	30 890,00		1 544,50
Mimostaveništní doprava		0	0,0	110 990,00		0,00
Zařízení staveniště		0	0,0	110 990,00		0,00
Provoz investora		0	0,0	110 990,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)		0	0,0	110 990,00		0,00
Rezerva rozpočtu		0	0,0	110 990,00		0,00
CELKEM VRN						4 349,50

Stavba :	ELEKTROINSTALACE								
Objekt :									
P.č. Číslo položky	Název položky					množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Dodávka elektromateriálu								
	Zásuvka 400V 16A vestavná					1 ks		480	480
	Vypínač 400V					1 ks		350	350
	Vypínač č.6 keramický					2 ks		1250	2500
	Vypínač č.7 keramická					2 ks		1320	2640
	Vypínač - stmívač keramický					3 ks		1860	5580
	Kabelová vývodka keramická					2 ks		660	1320
	Svítilno WC					1 ks		720	720
	Topidlo WC konvektor					1 ks		2860	2860
	Zdroj pro LED pásek stmívatelný 200W 24V					1 ks		2100	2100
	LED pásek 24V					34 m		210	7140
	Termostat bezdrátový					2 ks		1850	3700
	Přijímač pro termostat					2 ks		750	1500
Celkem za	Dodávka elektromateriálu								30890
Díl:	Elektromontáže								
	Demontáž akum. kamen					5 ks		750	3750
	Montáž a napojení nových akum. kamen					1 ks		3400	3400
	Montáž a napojení stávajících akum. kamen					1 ks		800	800
	Demontáž vypínačů a krabic k akum. kamna					10 ks		150	1500
	Demontáž vypínačů, zásuvek včetně krabic					30 ks		110	3300
	Montáž LED pásu včetně lešení a montážního materiálu					34 m		300	10200
	Spínač jednopólový - řazení 6-7					4 ks		210	840
	Spínač - stmívač					3 ks		210	630
	Topidlo WC - montáž					1 ks		600	600
	Montáž a zapojení termostatu					2 ks		600	1200
	Lustr stropní nový - napojení, hák					3 ks		650	1950
	Svítilna žárovková demontáž - rozebrání, uložení					9 ks		850	7650
	Svítilna žárovková nástěnná montáž					11 ks		450	4950
	Svítilna závěsná montáž					2 ks		350	700
	Zajištění stavby (dávka a montáž plachet, materiál potřebný pro uskladnění lustrů)					1 soub		14630	14630
Celkem za	Elektromontáže								56100
Díl:	Práce v HZS								
	Úprava napojení osvětlení schodiště na půdu - přepojení na rozvaděč pro půdu					20 hod		600	12000
	Úprava napojení osvětlení ZUŠ, knihovna					20 hod		600	12000
Celkem za	Práce v HZS								24000
Díl:	Výchozí revize								

Handwritten signature

	Výchozí revize				800		
	Celkem za	Výchozí revize					

110 990,00

My x/

Stavba :	ROZVADĚČE				
Objekt :					
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
Stavební díl	ZRN	HSV	PSV		
Dodávka elektromateriálu	5 820,00	0	0	0	0
Elektromontáže	2 500,00	0	0	0	0
Práce v HZS	0,00	0	0	0	0
Výchozí revize	0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 320,00	0	0	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Název VRN	Kč	%	Základna		Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	8 320,00		0,00
Přidružené prac.výkony	0	10,0	2 500,00		250,00
Pomocný materiál	0	10,0	5 820,00		582,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 320,00		0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	8 320,00		0,00
Provoz investora	0	0,0	8 320,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 320,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 320,00		0,00
CELKEM VRN					832,00

Stavba :	ROZVADĚČE								
Objekt :									
P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)			
Díl:		Dodávka elektromateriálu							
		RP1, RP2, RP4							
		Jistič s proudovým chráničem 3B16-03/AC	2 ks		1 850	3 700			
		Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC	2 ks		1 060	2 120			
Celkem za		Dodávka elektromateriálu				5820			
Díl:		Elektromontáže							
		RP1, RP2, RP4							
		Jistič jednopólový a trojpólový	10 ks		250	2 500			
Celkem za		Elektromontáže				2500			
Díl:		Práce v HZS							
		Kompletace rozvaděčů	hod		600				
Celkem za		Práce v HZS							
Díl:		Výchozí revize							
		Výchozí revize	hod		800				
Celkem za		Výchozí revize							

8 320,00

Mye

Stavba : SLABOPROUD	
Objekt :	
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ	
Stavební díl	
Dodávka elektromateriálu	13 670,00
Elektromontáže	4 150,00
Práce v HZS	0,00
Výchozí revize	0,00
CELKEM OBJEKT	17 820,00
	0
	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Název VRN	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0
Přidružené prac.výkony	0
Drobný materiál	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
CELKEM VRN	891,00

17 820,00

Stavba :		SLABOPROUD							
Objekt :									
P.č.	Číslo pol.	Název položky							
Díl:		Dodávka elektromateriálu				množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kamera IP - obřadní síň				1 ks		3250	3250
		Přístupový bod EZS - klávesnice				1 ks		2700	2700
		Hlásič pohybu stropní				1 ks		1640	1640
		Síréná vnitřní				3 ks		640	1920
		Modul - rádiový přijímač				1 ks		3320	3320
		Modul pro ovládání světel				1 ks		840	840
Celkem za		Dodávka elektromateriálu							13670
Díl:		Elektromontáže							
210		Kamera - montáž, napojení do systému				1 ks		1100	1100
210		Demontáž, montáž stívací kamery				1 ks		600	600
		Montáž modulů EZS				7 ks		350	2450
Celkem za		Elektromontáže							4150
Díl:		Práce v HZS							
		Kompletace a oživení				hod		600,00	
Celkem za		Práce v HZS							
Díl:		Výchozí revize							
		Výchozí revize				hod		800,00	
Celkem za		Výchozí revize							

17 820,00

KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu :	Nový zámek ve Studénce	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	Rekonstrukce vstupních hal a obřadní síně - méně práce	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel rozpočtu:		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	69 017,00	Ztižené výrobní podmínky	
Z	Montáž celkem	39 000,00	Přidružené prac.výkony	0,00
R	HSV celkem	0,00	Drobný materiál	2 455,00
N	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	5 328,60
ZRN celkem		108 017,00	Zařízení staveniště	0,00
	Výchozí revize	0,00	Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		108 017,00	Rezerva rozpočtu	14 713,14
ZRN+VRN+HZS		130 513,74	VRN celkem	22 496,74

Výpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % čini :	130 514,00 Kč
DPH	21,0 % čini :	27 408,00 Kč
Základ pro DPH	12,0 % čini :	0,00 Kč
DPH	12,0 % čini :	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 157 922,00 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :		ELEKTROINSTALACE			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
Stavební díl		ZRN	HSV	PSV	
Dodávka elektromateriálu		27 658,00	0	0	0
Elektrická montáž		28 720,00	0	0	0
Práce v HZS		0,00	0	0	0
Výchozí revize		0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT		56 378,00	0	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Název VRN		Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0,0	56 378,00	0,00
Přidružené prac.výkony		0	5,0	28 720,00	1 436,00
Drobný materiál		0	5,0	27 658,00	1 382,90
Mimostaveništní doprava		0	0,0	56 378,00	0,00
Zařízení staveniště		0	0,0	56 378,00	0,00
Provoz investora		0	0,0	56 378,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)		0	0,0	56 378,00	0,00
Rezerva rozpočtu		0	0,0	56 378,00	7 530,39
CELKEM VRN					10 349,29

Stavba :	ELEKTROINSTALACE								
Objekt :									
P.č.	Číslo položky	Název položky		množství	MJ	cena / MJ		celkem (Kč)	
Díl:	Dodávka elektromateriálu								
		Vypínač č.5 keramický		5 ks		1250		6250	
		Zásuvka keramická vestavná 1*230V/16A		6 ks		998		5988	
		Instalační krabice keramická		6 ks		420		2520	
		Kabel CYKY-J 5* 2,5		170 m		47		7990	
		Kabel nehořlavý 1-CXKH-R(j) 5*1,5		50 m		49		2450	
		LED nouzové svítidlo 1h		2 ks		1230		2460	
	Celkem za	Dodávka elek:romateriálu						27658	
Díl:	Elektromontáže								
210		Spínač - řazení 5		5 ks		210		1050	
210		Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V		6 ks		220		1320	
210		CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 / 5*1,5 volně uložený		50 m		60		3000	
210		CYKY-CYKYm 750V do 3*2,5 /5*2,5 volně uložený		110 m		65		7150	
210		Svítidla žárovková demontáž, montáž		18 ks		850		15300	
		Svítidla žárovková montáž		2 ks		450		900	
	Celkem za	Elektromontáže						28720	
Díl:	Práce v HZS								
		Kompletace a oživení		hod		600			
	Celkem za	Práce v HZS							
Díl:	Výchozí revize								
		Výchozí revize		hod		800			
	Celkem za	Výchozí revize							

56 378,00

21

Stavba : ROZVADĚČE						
Objekt :						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
Stavební díl	ZRN	HSV	PSV			
Dodávka elektromateriálu	37 555,00	0	0		0	0
Elektromontáže	10 100,00	0	0		0	0
Práce v HZS	0,00	0	0		0	0
Výchozí revize	0,00	0	0		0	0
CELKEM OBJEKT	47 655,00	0	0		0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
Název VRN	Kč	%	Základna		Kč	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	47 655,00		0,00	
Přidružené prac.výkony	0	10,0	10 100,00		1 010,00	
Pomocný materiál	0	10,0	37 555,00		3 755,50	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	47 655,00		0,00	
Zařízení staveniště	0	0,0	47 655,00		0,00	
Provoz investora	0	0,0	47 655,00		0,00	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	47 655,00		0,00	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	47 655,00		4 118,55	
CELKEM VRN			47 655,00		8 884,05	

Stavba :		ROZVADĚČE					
Objekt :							
P.č.	Číslo položky	Název položky					
Díl:	Dodávka elektromateriálu						celkem (Kč)
		RP1, RP2, RP4					
		Vypínáč 3-pólový 800A		2 ks		860	1720
		Svodič přepětí COMBTEC BC TNS 275/12,5		2 ks		6 450	12900
		Jistič 10kA, B10A, 1pólový		4 ks		145	580
		Jistič 10kA, B16A 1pólový		7 ks		155	1085
		Jistič 10kA, B 16A 3pólový		4 ks		460	1840
		Stykač 25A 4póly		3 ks		630	1890
		Jistič s proudovým chráničem B10-03/AC		5 ks		890	4450
		Zdroj pro nouzové osvětlení 300W		1 ks		2 650	2650
		Akumulátor gelový 12V 100Ah		1 ks		3 860	3860
		Obvod pro ovládání nouzového osvětlení		1 ks		6 580	6580
	Celkem za	Dodávka elektromateriálu					37555
Díl:		Elektromontáže					
		RP1, RP2, RP4					
		Jistič jednopólový a trojpólový		32 ks		250	8000
		Zdroj a ovládání nouzového osvětlení		1 x		2100	2100
	Celkem za	Elektromontáže					10100
Díl:		Práce v HZS					
		Kompletace rozvaděčů					
	Celkem za	Práce v HZS			hod	600	
Díl:		Výchozí revize					
		Výchozí revize					
	Celkem za	Výchozí revize			hod	800	

47 655,00

Stavba : SLABOPROUD						
Objekt :						
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ						
Stavební díl	ZRN	HSV	PSV			
Docávka elektromateriálu	3 804,00	0	0	0	0	0
Elektromontáže	180,00	0	0	0	0	0
Práce v HZS	0,00	0	0	0	0	0
Výchozí revize	0,00	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 984,00	0	0	0	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
Název VRN	Kč	%	Základna			Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 984,00			0,00
Přidružené prac.výkony	0	5,0	180,00			9,00
Drobný materiál	0	5,0	3 804,00			190,20
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 984,00			0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	3 984,00			0,00
Provoz investora	0	0,0	3 984,00			0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 984,00			0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 984,00			3 064,20
CELKEM VRN						3 263,40

	Stavba :								
	Objekt :								
P.č.	Číslo pol.	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)			
Díl:		Dodávka elektromateriálu							
		Krabice přístrojová KU 68	4 ks		6	24			
		Hlásič požáru JA110ST	3 ks		1260	3780			
Celkem za		Dodávka elektromateriálu				3804			
Díl:		Elektromontáže							
210		Krabice přístrojová bez zapojení	4 ks		45	180			
Celkem za		Elektromontáže				180			
Díl:		Práce v HZS							
		Kompletace a oživení	hod		600,00				
Celkem za		Práce v HZS							
Díl:		Výchozí revize							
		Výchozí revize	hod		800,00				
Celkem za		Výchozí revize							

3 984,00

KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu :	Nový zámek ve Studénce	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	Rekonstrukce místnosti 204, 206	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	31 305,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	Montáž celkem	39 145,00	Přidružené prac.výkony	2 037,25
R	HSV celkem	0,00	Drobný materiál	2 001,75
N	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		70 450,00	Zařízení staveniště	0,00
	Výchozí revize	0,00	Provoz investora	0,00
	HZS	16 200,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		86 650,00	Rezerva rozpočtu	0,00
ZRN+VRN+HZS		90 689,00	VRN celkem	4 039,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % čini :	90 689,00 Kč
DPH	21,0 % čini :	19 045,00 Kč
Základ pro DPH	12,0 % čini :	0,00 Kč
DPH	12,0 % čini :	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM **109 734,00 Kč**

Poznámka :

12/1

Stavba :	ELEKTROINSTALACE				
Objekt :					
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ					
Stavební díl		ZRN	HSV	PSV	
Dodávka elektromateriálu		18 599,00	0	0	0
Elektromontáže		28 670,00	0	0	0
Práce v HZS		15 000,00	0	0	0
Výchozí revize		0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT		62 269,00	0	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Název VRN		Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0,0	62 269,00	0,00
Přidružené prac.výkony		0	5,0	28 670,00	1 433,50
Drobný materiál		0	5,0	18 599,00	929,95
Mimostaveništní doprava		0	0,0	62 269,00	0,00
Zařízení staveniště		0	0,0	62 269,00	0,00
Provoz investora		0	0,0	62 269,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)		0	0,0	62 269,00	0,00
Rezerva rozpočtu		0	0,0	62 269,00	0,00
CELKEM VRN					2 363,45

Stavba :		ELEKTROINSTALACE							
Objekt :									
P.č.	Číslo položky	Název položky	množství		cena / MJ	celkem (Kč)			
Díl:		Dodávka elektromateriálu							
		Krabice 68	14 ks		6			84	
		WAGO 222-415	10 ks		10			100	
		Vypínač č.1 keramický	2 ks		1230			2460	
		Zásuvka keramická vestavná 1*230V16A	5 ks		998			4990	
		Kabelová vývodka keramická	4 ks		660			2640	
		Termostat bezdrátový	2 ks		1850			3700	
		Přijímač pro termostat	2 ks		750			1500	
		Kabel CYKY-J 3*1.5	50 m		13.5			675	
		Kabel CYKY-J 3* 2.5	40 m		26			1040	
		Kabel CYKY-J 5* 2.5	30 m		47			1410	
		Dodávka elektromateriálu						18599	
Díl:		Elektromontáže							
210		Krabice přístrojová bez zapojení	14 ks		80			1120	
210		Spínač jednopólový - řazení 1	2 ks		180			360	
210		Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V	5 ks		220			1100	
		Demontáž vypínačů a krabic k akumul. kamna	3 ks		150			450	
		Demontáž vypínačů, zásuvek včetně krabic	10 ks		110			1100	
		Demontáž akumul. kamen	3 ks		750			2250	
210		CYKY-CYKYm 750V do 3*1.5 / 5*1.5 volně uloženy	50 m		60			3000	
210		CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 / 5*2.5 volně uloženy	70 m		65			4550	
210		Ukončení vodičů do 2.5 mm2	30 ks		8			240	
210		Svítilna žárovková: demontáž, rozložení	2 ks		850			1700	
		Lustr stropní nový - napojení, hák	2 ks		650			1300	
		Montáž a zapojení termostatu	2 ks		600			1200	
		Montáž a napojení stávajících akumul. kamen	2 ks		800			1600	
210		Výsek rýhy stěna - omítka š30mm	40 m		120			4800	
210		Výsek zdi cihla - 00*100*50	15 m		260			3900	
		Elektromontáže						28670	
Díl:		Práce v HZS							
		Demontáž nábytku, zdi atd	30 hod		300			9000	
		Úprava přípojných míst - rozvaděče RP	4 hod		600			2400	
		Kompletace a oživení	6 hod		600			3600	
		Práce v HZS						15000	
Díl:		Výchozí revize							
		Výchozí revize	hod		800				
		Výchozí revize							

62 269,00

Stavba :	ROZVADĚČE			
Objekt :				
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ				
Stavební díl	ZRN	HSV	PSV	
Dodávka elektromateriálu	8 730,00	0	0	0
Elektromontáže	1 600,00	0	0	0
Práce v HZS	0,00	0	0	0
Výchozí revize	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 330,00	0	0	0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 330,00	0,00
Přidružené prac.výkony	0	10,0	1 600,00	160,00
Pomocný materiál	0	10,0	8 730,00	873,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 330,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	10 330,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	10 330,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 330,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 330,00	0,00
CELKEM VRN				1 033,00

Handwritten signature

Stavba :					
Objekt :		ROZVADĚČE			
P.č. Číslo položky		Název položky			
Díl:		Dodávka elektromateriálu		množství	MJ
		RP1			
		Jistič s proudovým chráničem 3B16-03/AC		3 ks	1 850
		Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC		3 ks	1 060
Celkem za		Dodávka elektromateriálu			8730
Díl:		Elektromontáže			
		RP1			
		Rozvaděč úprava		1 ks	600
		Jistič jednopólový a trojpólový		4 ks	250
Celkem za		Elektromontáže			1600
Díl:		Práce v HZS			
		Kompletace rozvaděčů		hod	600
Celkem za		Práce v HZS			
Díl:		Výchozí revize			
		Výchozí revize		hod	800
Celkem za		Výchozí revize			

10 330,00

Stavba :	SLABOPROUD
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ZRN	HSV	PSV	
Dodávka elektromateriálu	3 976,00	0	0	0
Elektromontáže	8 875,00	0	0	0
Práce v HZS	1 200,00	0	0	0
Výchozí revize	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 051,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 051,00	0,00
Přidružené prac.výkony	0	5,0	8 875,00	443,75
Drobný materiál	0	5,0	3 976,00	198,80
Mimostaveništní doprava	0	0,0	14 051,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	14 051,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	14 051,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 051,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 051,00	0,00
CELKEM VRN				642,55

Stavba :									
Objekt :		SLABOPROUD							
P.č.		Číslo pol.	Název položky			množství	MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Dodávka elektromateriálu							
			Krabice přístrojová KU 68			1 ks		6	6
			Zásuvka CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45 keramická			1 ks		1250	1250
			Kabel DATACOM UTP drát cat.6			120 m		16	1920
			Kabel Jablotron C3			80 m		10	800
			Kamera IP			1 ks		3250	3250
Celkem za		Dodávka elektromateriálu							3976
Díl:		Elektromontáže							
210		Krabice přístrojová bez zapojení				1 ks		45	45
210		Ukončení kabelů datových do 12x1 nebo 1.5				2 ks		10	20
220		Montáž a zapojení zásuvky DATA/TEL pod omítku				1 ks		110	110
210		Kamera - montáž, napojení do systému				1 ks		1100	1100
220		Kabel datový do 7mm				200 m		30	6000
210		Výsek - výhy stěna - omítka š30mm				20 m		80	1600
Celkem za		Elektromontáže							8875
Díl:		Práce v HZS							
		Kompletace a oživení				2 hod		600,00	1200
Celkem za		Práce v HZS							1200
Díl:		Výchozí revize							
		Výchozí revize							
Celkem za		Výchozí revize					hod	800,00	

14 051,00

