# Dodatek č. 1
**ke smlouvě o dílo**

č.SŘÚPaR/2026/0015/SD (dle objednatele)
č. 030222M0085/1847.6209966PKA (dle zhotovitele)
ze dne 15.05.2026

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupen: Ing. Štefanem Podolanem, ředitelem závodu Ostrava
IČO: 45274924

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2026/0015/SD (dle objednatele), č. č. 030222M0085/1847.6209966PKA (dle zhotovitele) „Komunikace ul. Družstevní“ (dále jen smlouva o dílo) ze dne 15.05.2026, kterým se upravují následující články:

**5. CENA DÍLA, se mění a nově zní:**

5.1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH vzešla z Veřejné zakázky: | 9.163.348,31 Kč |
| VCP bez DPH (součet VCP za všechny ZL k dodatku č.1) | 1.185.376,70 Kč |
| MNP bez DPH (součet VCP za všechny ZL k dodatku č.1) | -176.074,71 Kč |
| Cena bez DPH: | 10.172.650,30 Kč |
| DPH 21 %: | 2.136.256,56 Kč |
| Cena s DPH | 12.308.906,86 Kč |

Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 této smlouvy.

5.2. Součástí sjednané ceny jsou všechny náklady související se zhotovením díla, veškeré práce a dodávky, poplatky vč. poplatku za zábor veřejného prostranství, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, vedlejší náklady související s umístěním stavby a ostatní náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

5.3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné

realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány primárně podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu a v případě, že půjde o nové práce v oceněném (nabídkovém) položkovém rozpočtu se nevyskytující, pak dle ceníků RTS ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

c) při zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,

e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek,

5.4. Rozsah případných méněprací či víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5.5. Veškeré vícepráce a méněpráce musí být před jejich zahájením písemně odsouhlaseny v dodatku k této smlouvě o dílo (jeden dodatek může obsahovat i více změn). Ke každé změně musí být zhotovitelem předložen Změnový list, který bude obsahovat odůvodnění, proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací, srozumitelný popis změny včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, a musí být předloženo odůvodnění přímého zadání zhotoviteli s odkazem na ustanovení právního předpisu (dle § 222 ZZVZ), který takový postup umožňuje. Změnový list podepisuje zhotovitel a schvaluje svým podpisem objednatel, TDS a AD. Zhotovitel ke změně doloží také Rozpočet změny, a to ve formátu xls, PDF s podpisem zhotovitele a dále ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ, .xml nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Rozpočet změny může obsahovat i více změnových listů najednou a musí být vyhotoven ve shodné struktuře jako „vysoutěžený“ rozpočet (tj. oceněný zhotovitelem v rámci proběhlého zadávacího řízení).

5.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho řádně podepsaný elektronický originál.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1641/69/26 ze dne 23.07.2026, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- ZL01 – VCP a MNP

Ve Studénce dne ___.___.2026

Libor Slavík

Digitálně podepsal Libor Slavík
Datum: 2026.07.27 12:04:41 +02'00'

……..

za objednatele

V _____ dne ___.___.2026

Štefan Podolan

Digitálně podepsal Štefan Podolan
Datum: 2026.07.28 14:31:15 +02'00'

……..

za zhotovitele

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2601/PWR
**Stavba: Oprava ul. Družstevní ve Studénce**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2026

Zadavatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CZ a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
PWRoad s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **1 009 301,99** |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | **1 009 301,99** | **211 953,42** |
| snížená | 12,00% | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **1 221 255,41** |

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2601/PWR

**Stavba:** **Oprava ul. Družstevní ve Studénce**

Místo: Datum: 12. 1. 2026

Zadavatel: Město Studénka Projektant: PWRoad s.r.o

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtů** | | **1 009 301,99** | **1 221 255,41** |
| **11** | **Změny - Úsek 1** | 357 930,23 | 433 095,58 |
| **12** | **Změny - Úsek 2** | 651 371,76 | 788 159,83 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava ul. Družstevní ve Studénce
Objekt:
**11 - Změny - Úsek 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 12. 1. 2026 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | Město Studénka | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 45274924 |
| | EUROVIA CZ a.s. | DIČ: | CZ699007986 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | PWRoad s.r.o | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

**Cena bez DPH** **357 930,23**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 357 930,23 | 21,00% | 75 165,35 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **433 095,58**

| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
|---|---|---|---|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava ul. Družstevní ve Studénce
Objekt:
**11 - Změny - Úsek 1**

Místo: | Datum: 12. 1. 2026

Zadavatel: Město Studénka | Projektant: PWRoad s.r.o
Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. | Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **357 930,23** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 357 930,23 |
| 1 - Zemní práce | 100 311,62 |
| 2 - Zakládání | 8 198,38 |
| 5 - Komunikace pozemní | 177 555,52 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 24 098,94 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 39 271,39 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 7 185,26 |
| 998 - Přesun hmot | 1 309,12 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava ul. Družstevní ve Studénce
Objekt:
**11 - Změny - Úsek 1**

Místo: Datum: 12. 1. 2026

Zadavatel: Město Studénka Projektant: PWRoad s.r.o
Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **357 930,23** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 357 930,23 |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 100 311,62 |
| 1 | K | 113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 43,000 | 257,03 | 11 052,29 |
| | VV | | Sjezdy nové | | | | |
| | VV | | Předláždění ze stáv. bet. dlažby - souvisí položka na opětovné položení (596212210) | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | 43,0 | | 43,000 | | |
| 2 | K | 113107131 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně | m2 | 54,000 | 954,14 | 51 523,56 |
| | VV | | Demolice sjezdů | | | | |
| | VV | | Vybourání bet. desek v tl. do 150 mm | | | | |
| | VV | | odvoz na recyklační skládku | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | 54,0 | | 54,000 | | |
| 3 | K | 113107163 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 37,000 | 93,93 | 3 475,41 |
| | VV | | Odstranění podkladu pěší komunikace v tl. 300 mm předpoklad mix ŠD, ŠP a zeminy = nevyužitelné na stavbě, | | | | |
| | VV | | odvoz na skládku (bude-li vyzískaný materiál mít uplatnění na stavbě, bude zde využit) | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace a z příčných řezů | | | | |
| | VV | | 37,0 | | 37,000 | | |
| 4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 8,000 | 97,52 | 780,16 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Odstranění bet. obruba 50x200 v zadní hraně chodníku | | | | |
| | VV | | odvoz na recyklační skládku | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | |
| 5 | K | 122311101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | 7,780 | 333,73 | 2 596,42 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace a z příčných řezů - 20% ručně, 80% strojně | | | | |
| | VV | | Výkopy - odvoz na skládku, část na dosypávky - odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | 4,48 | | 4,480 | | |
| | VV | | Výkop pro aktivní zonu pěší komunikace - odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | 3,3 | | 3,300 | | |
| | VV | | Součet | | 7,780 | | |
| 6 | K | 122351102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 31,170 | 118,31 | 3 687,72 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace a z příčných řezů - 20% ručně, 80% strojně | | | | |
| | VV | | Výkopy - odvoz na skládku, část na dosypávky, odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | 17,92 | | 17,920 | | |
| | VV | | Výkop pro aktivní zonu pěší komunikace - odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | 13,25 | | 13,250 | | |
| | VV | | Součet | | 31,170 | | |
| 7 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 38,950 | 253,43 | 9 871,10 |
| | VV | | Výkopy - odvoz na skládku | | | | |
| | VV | | 7,78+31,17 | | 38,950 | | |
| 8 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 194,750 | 19,61 | 3 819,05 |
| | VV | | 38,95*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 194,750 | | |
| 9 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 38,950 | 61,99 | 2 414,51 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 70,110 | 158,20 | 11 091,40 |
| | VV | | 38,95*1,8 'Přepočtené koeficientem množství | | 70,110 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 8 198,38 |
| 11 | K | 219991113 | Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm | m | 16,000 | 145,77 | 2 332,32 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | osazení půlené chráničky, bude-li IS nalezena | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | |
| | VV | | rezervní chránička | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | |
| *12* | *M* | *34571098* | *trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE* | *m* | *8,400* | *609,07* | *5 116,19* |
| | VV | | 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,400 | | |
| *13* | *M* | *34571365* | *trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm* | *m* | *8,400* | *89,27* | *749,87* |
| | VV | | 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,400 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 177 555,52 |
| 14 | K | 564861011.SDB | Podklad ze štěrkodrtě ŠDb plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 87,200 | 260,83 | 22 744,38 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace a z příčných řezů | | | | |
| | VV | | Nové kce chodník | | | | |
| | VV | | ŠDb fr. 0/32 v tl. 200 mm | | | | |
| | VV | | 87,2 | | 87,200 | | |
| | VV | | Součet | | 87,200 | | |
| 15 | K | 564871116.SDB | Podklad ze štěrkodrtě ŠDb plochy přes 100 m2 tl 300 mm | m2 | 55,200 | 296,04 | 16 341,41 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace a z příčných řezů | | | | |
| | VV | | Aktivní zona z ŠDb fr. 0/32 v tl. 300 mm | | | | |
| | VV | | AZ pod pěší komunikací, bude-li potřeba | | | | |
| | VV | | 55,2 | | 55,200 | | |
| | VV | | Součet | | 55,200 | | |
| 16 | K | 577154131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | -9,700 | 423,75 | -4 110,38 |
| | VV | | Sjezdy nové | | | | |
| | VV | | ACO 11+ 50/70 v průměrné tl 60 mm | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | -9,7 | | -9,700 | | |
| 17 | K | 582126114 | Kryt cementobetonový vyztužený tl 140 mm | m2 | 54,000 | 1 403,79 | 75 804,66 |
| | VV | | Betonový sjezd z bet. C30/37 XF4 tl. 140 mm | | | | |
| | VV | | Výztuž kari sítí 100x100x80 | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | 54,0 | | 54,000 | | |
| 18 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 54,100 | 565,56 | 30 596,80 |
| | VV | | Vč. lože z kameniva tl. do 50 mm | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Betonová dlažba 200x200x80 bez zkosených hran | | | | |
| | VV | | 10,7 | | 10,700 | | |
| | VV | | Betonová dlažba tl. 80 mm červená reliéfní | | | | |
| | VV | | 4,8 | | 4,800 | | |
| | VV | | Sjezdy nové | | | | |
| | VV | | Předláždění ze stáv. bet. dlažby, Položka obsahuje opětovné položení vč. lože | | | | |
| | VV | | 37,0 | | 37,000 | | |
| | VV | | Vodící linie | | | | |
| | VV | | 8,0*0,2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 54,100 | | |
| *19* | *M* | *5924503.R* | *dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní nesražená hrana* | *m2* | *11,021* | *340,13* | *3 748,57* |
| | VV | | 10,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 11,021 | | |
| *20* | *M* | *59246088* | *dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná* | *m2* | *5,280* | *701,73* | *3 705,13* |
| | VV | | 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,280 | | |
| *21* | *M* | *592460VL* | *Dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké k vytvoření signálních a varovných pásů na chodnících, před přechody a na nástupištích MHD tl. 80mm, bílá* | *m2* | *1,760* | *701,73* | *1 235,04* |
| | VV | | 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,760 | | |
| 22 | K | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 | m2 | 34,700 | 470,98 | 16 343,01 |
| | P | | *Poznámka k položce:* *Rekonstrukce pěší komunikace* | | | | |
| | VV | | Vč. lože z kameniva tl. do 50 mm | | | | |
| | VV | | Betonová dlažba šedá tl. 80 mm | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | 34,7 | | 34,700 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *23* | *M* | *59245020* | *dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní* | *m2* | *35,741* | *311,88* | *11 146,90* |
| | P | | *Poznámka k položce:* | | | | |
| | | | *Rekonstrukce pěší komunikace* | | | | |
| | VV | | 34,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 35,741 | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 24 098,94 |
| 24 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,645 | 37 362,70 | 24 098,94 |
| | VV | | Betonový sjezd z bet. C30/37 XF4 tl. 140 mm | | | | |
| | VV | | Výztuž kari sítí 100x100x80 | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | 73,7*7,96/1000*1,1 | | 0,645 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 39 271,39 |
| 25 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -61,000 | 233,67 | -14 253,87 |
| | VV | | odstranění části dvouřádku ze žulové kostky | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | -6,1/0,1 | | -61,000 | | |
| *26* | *M* | *58381007.R* | *kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10* | *m2* | *-6,405* | *1 017,00* | *-6 513,89* |
| | VV | | odstranění části dvouřádku ze žulové kostky | | | | |
| | VV | | -6,1 | | -6,100 | | |
| | VV | | -6,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | -6,405 | | |
| 27 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 12,000 | 410,61 | 4 927,32 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Betonová obruba 150x150 | | | | |
| | VV | | 25,1 | | 25,100 | | |
| | VV | | Přechodová obruba silniční | | | | |
| | VV | | přechod ze 150x250 na 150x150 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | Betonová obruba 150x250 | | | | |
| | VV | | -14,1 | | -14,100 | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | |
| *28* | *M* | *59217029* | *obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm* | *m* | *25,602* | *125,43* | *3 211,26* |
| | VV | | 25,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 25,602 | | |
| *29* | *M* | *59217076* | *obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm* | *m* | *1,050* | *397,76* | *417,65* |
| | VV | | 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 1,050 | | |
| *30* | *M* | *59217031* | *obrubník silniční betonový 1000x150x250mm* | *m* | *-14,382* | *143,51* | *-2 063,96* |
| | VV | | -14,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | -14,382 | | |
| 31 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 36,300 | 269,28 | 9 774,86 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Betonová obruba 80x250 - VCP | | | | |
| | VV | | 28,3 | | 28,300 | | |
| | VV | | Obruba 50x200 mm | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | |
| | VV | | Součet | | 36,300 | | |
| *32* | *M* | *59217016* | *obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm* | *m* | *28,866* | *107,35* | *3 098,77* |
| | VV | | 28,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 28,866 | | |
| *33* | *M* | *59217060* | *obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní* | *m* | *8,400* | *76,50* | *642,60* |
| | VV | | 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,400 | | |
| 34 | K | 919112233 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | -30,000 | 39,55 | -1 186,50 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Prořízntutí drážky š. 30 mm hloubka 35 mm | | | | |
| | VV | | -30,0 | | -30,000 | | |
| | VV | | Součet | | -30,000 | | |
| 35 | K | 919122122 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem | m | -30,000 | 45,20 | -1 356,00 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Asf. zálivka za horka typu N2 | | | | |
| | VV | | -30,0 | | -30,000 | | |
| | VV | | Součet | | -30,000 | | |
| 36 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm | m | 5,500 | 562,50 | 3 093,75 |
| | VV | | žlab na zatížení C250 vč. uložení na C250, celková délka žlabu 6 m, vpust tvoří 0,50 m | | | | |
| | VV | | 5,5 | | 5,500 | | |
| *37* | *M* | *59227115* | *žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 200mm* | *m* | *5,500* | *6 372,00* | *35 046,00* |
| | VV | | žlab na zatížení C250 vč. uložení na C250 | | | | |
| | VV | | 5,5 | | 5,500 | | |
| 38 | K | 935923216 | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm | kus | 1,000 | 878,40 | 878,40 |
| | VV | | žlab na zatížení C250 vč. uložení na C250 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *39* | *M* | *59223082* | *vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok DN 200* | *kus* | *1,000* | *2 934,00* | *2 934,00* |
| | VV | | žlab na zatížení C250 vč. uložení na C250 | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| 40 | K | 966008221 | Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm | m | 6,000 | 103,50 | 621,00 |
| | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot | | | | 7 185,26 |
| 41 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 31,875 | 33,01 | 1 052,19 |
| | VV | | 12,685 | | 12,685 | | |
| | VV | | 17,55 | | 17,550 | | |
| | VV | | 1,64 | | 1,640 | | |
| | VV | | Součet | | 31,875 | | |
| 42 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 446,250 | 7,69 | 3 431,66 |
| | VV | | 31,875*14 'Přepočtené koeficientem množství | | 446,250 | | |
| 43 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 31,875 | 16,95 | 540,28 |
| 44 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 31,875 | 67,80 | 2 161,13 |
| | VV | | bet. dlažba | | | | |
| | VV | | 12,685 | | 12,685 | | |
| | VV | | bet. podklad | | | | |
| | VV | | 17,55 | | 17,550 | | |
| | VV | | obruby | | | | |
| | VV | | 1,64 | | 1,640 | | |
| | VV | | Součet | | 31,875 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 309,12 |
| 45 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 43,710 | 23,73 | 1 037,24 |
| 46 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 43,710 | 6,22 | 271,88 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava ul. Družstevní ve Studénce
Objekt:
**12 - Změny - Úsek 2**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2026

Zadavatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CZ a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
PWRoad s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **651 371,76** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 651 371,76 | 21,00% | 136 788,07 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **788 159,83** |

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava ul. Družstevní ve Studénce
Objekt:
**12 - Změny - Úsek 2**

Místo: | Datum: 12. 1. 2026

Zadavatel: Město Studénka | Projektant: PWRoad s.r.o
Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. | Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **651 371,76** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 677 542,96 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 124 382,88 |
| 5 - Komunikace pozemní | 85 253,27 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 815,89 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 465 226,45 |
| 998 - Přesun hmot | -135,53 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -26 171,20 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 9 579,46 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -35 750,66 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava ul. Družstevní ve Studénce
Objekt:
**12 - Změny - Úsek 2**

Místo: | Datum: 12. 1. 2026

Zadavatel: Město Studénka | Projektant: PWRoad s.r.o
Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. | Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **651 371,76** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 677 542,96 |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 124 382,88 |
| 1 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 36,000 | 538,20 | 19 375,20 |
| | VV | | není započítán případný přesah na stávající zeď | | | | |
| | VV | | 36,0 | | 36,000 | | |
| 2 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 36,000 | 143,10 | 5 151,60 |
| | VV | | není započítán případný přesah na stávající zeď | | | | |
| | VV | | 36,0 | | 36,000 | | |
| 3 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,842 | 50 940,00 | 42 891,48 |
| | VV | | Výztuž vč. realizace armovacího koše | | | | |
| | VV | | Betonářská výztuž B505B (10505R) DN 20 mm | | | | |
| | VV | | 71,9*2,0/1000*1,05 | | 0,151 | | |
| | VV | | Betonářská výztuž B505B (10505R) DN 10 mm - hlavní výztuže | | | | |
| | VV | | 431,4*0,64/1000*1,05 | | 0,290 | | |
| | VV | | Betonářská výztuž B505B (10505R) DN 10 mm, průměrná délka 1000 mm, třmínky á300 mm | | | | |
| | VV | | 246*0,64/1000*1,05 | | 0,165 | | |
| | VV | | Betonářská výztuž B505B (10505R) DN 14 mm, průměrná délka 550 mm - pro zřízení kotvících trnů, Ř délka 550 mm, á400 mm | | | | |
| | VV | | 186*1,21/1000*1,05 | | 0,236 | | |
| | VV | | Součet | | 0,842 | | |
| 4 | K | 389381001 | Dobetonování konstrukcí | m3 | 6,600 | 8 631,00 | 56 964,60 |
| | VV | | Dobetonávka zdi, vč. betonu C30/37 XF4, XD3 a vč. všech případných dilatačních spár, detailů ukončení apod. | | | | |
| | VV | | 6,6 | | 6,600 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 85 253,27 |
| 5 | K | 564871019.R00 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDb plochy nad 100 m2 tl 400 mm | m2 | 193,500 | 258,57 | 50 033,30 |
| | VV | | ŠDa fr. 0/32 v tl. 400 mm pod obruby | | | | |
| | VV | | 193,5 | | 193,500 | | |
| 6 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 30,800 | 249,28 | 7 677,82 |
| | VV | | ŠDa fr. 0/32 v tl. 250 mm | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace a z příčných řezů | | | | |
| | VV | | 30,8 | | 30,800 | | |
| 7 | K | 564871116.SDB | Podklad ze štěrkodrtě ŠDb plochy přes 100 m2 tl 300 mm | m2 | 30,800 | 296,04 | 9 118,03 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace a z příčných řezů | | | | |
| | VV | | Aktivní zona z ŠDb fr. 0/32 v tl. 300 mm | | | | |
| | VV | | AZ pod novou vozovku | | | | |
| | VV | | 30,8 | | 30,800 | | |
| 8 | K | 565145021 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 30,800 | 297,19 | 9 153,45 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | ACP 16+ 50/70 v tl. 60 mm (nová kce vozovky) | | | | |
| | VV | | 30,8 | | 30,800 | | |
| 9 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 30,800 | 28,25 | 870,10 |
| | VV | | PI-C 1,00 kg/m2 | | | | |
| | VV | | Infiltrační postřik na ŠD fr. 0/32 | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | 30,8 | | 30,800 | | |
| 10 | K | 573231109 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 30,800 | 15,37 | 473,40 |
| | VV | | PS C 0,6 kg/m2 | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Postřik z kationaktivní asfaltové emulze (2x na stáv. povrch a na ACP ) | | | | |
| | VV | | 30,8 | | 30,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 30,800 | 289,28 | 8 909,82 |
| | VV | | ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | 30,8 | | 30,800 | | |
| 12 | K | 582126114 | Kryt cementobetonový vyztužený tl 140 mm | m2 | -0,700 | 1 403,79 | -982,65 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Betonový sjezd z bet. C30/37 XF4 tl. 140 mm | | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 2 815,89 |
| 13 | K | 622631011 | Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene | m2 | 22,500 | 93,60 | 2 106,00 |
| | VV | | Odhad 30% délky zdi na výšku 1,00 m | | | | |
| | VV | | 22,5 | | 22,500 | | |
| 14 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,019 | 37 362,70 | 709,89 |
| | VV | | Betonový sjezd z bet. C30/37 XF4 tl. 140 mm | | | | |
| | VV | | Výztuž kari sítí 100x100x80 | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | 2,2*7,96/1000*1,1 | | 0,019 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 465 226,45 |
| 15 | K | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 72,300 | 945,00 | 68 323,50 |
| | VV | | Nové typové silniční zábradlí v. 1,15 m vč. kotvení a veškerého příslušenství | | | | |
| | VV | | 72,3 | | 72,300 | | |
| *16* | *M* | *55391536.R00* | *typové silniční zábradlí v. 1,15 m, vč. spojek a dilatačních kusů* | *m* | *72,300* | *5 992,83* | *433 281,61* |
| | P | | *Poznámka k položce:* *Typové mostní zábradlí se svislou výplní dle VL 4 507.01* | | | | |
| 17 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -67,000 | 233,67 | -15 655,89 |
| | VV | | Žulová kostka 100x100x100 - dvouřádek ze žulové kostky+okamenování vpustí | | | | |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | -6,7/0,1 | | -67,000 | | |
| *18* | *M* | *58381007.R* | *kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10* | *m2* | *-7,035* | *1 017,00* | *-7 154,60* |
| | VV | | -6,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | -7,035 | | |
| 19 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -62,700 | 410,61 | -25 745,25 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Betonová obruba 150x150 | | | | |
| | VV | | -3,4 | | -3,400 | | |
| | VV | | Přechodová obruba silniční | | | | |
| | VV | | přechod ze 150x250 na 150x150 | | | | |
| | VV | | -6 | | -6,000 | | |
| | VV | | Betonová obruba 150x300 | | | | |
| | VV | | -53,3 | | -53,300 | | |
| | VV | | Součet | | -62,700 | | |
| *20* | *M* | *59217029* | *obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm* | *m* | *-3,468* | *125,43* | *-434,99* |
| | VV | | -3,4 | | -3,400 | | |
| | VV | | -3,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | -3,468 | | |
| *21* | *M* | *59217076* | *obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm* | *m* | *-6,300* | *397,76* | *-2 505,89* |
| | VV | | -6 | | -6,000 | | |
| | VV | | -6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | -6,300 | | |
| *22* | *M* | *59217034* | *obrubník silniční betonový 1000x150x300mm* | *m* | *-54,366* | *183,06* | *-9 952,24* |
| | VV | | -53,3 | | -53,300 | | |
| | VV | | -53,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | -54,366 | | |
| 23 | K | 919122122 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem | m | -62,000 | 45,20 | -2 802,40 |
| | VV | | Planimetrováno ze situace | | | | |
| | VV | | Asf. zálivka za horka typu N2 | | | | |
| | VV | | -62 | | -62,000 | | |
| 24 | K | 919122132 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 62,000 | 98,10 | 6 082,20 |
| | VV | | Penetrační adhezní nátěr dle TKP 21 (v komůrce pro zálivku) | | | | |
| | VV | | Těsnící zálivka asfaltová dle TKP 21 | | | | |
| | VV | | 62,0 | | 62,000 | | |
| 25 | K | 953961114.R00 | Kotva chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 186,000 | 185,30 | 34 465,80 |
| | VV | | Vrtání a tmel pro chemické kotvení, kotvy jsou v položce výztuž nosných zdí | | | | |
| | VV | | 186 | | 186,000 | | |
| 26 | K | 985312114 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm | m2 | -32,080 | 575,98 | -18 477,44 |
| | VV | | Sanace horní plochy operné zídky podél potoka | | | | |
| | VV | | -32,08 | | -32,080 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | K | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | -32,080 | 377,36 | -12 105,71 |
| 28 | K | 985324221 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C) | m2 | 26,250 | 682,20 | 17 907,75 |
| | VV | | Ochranný nátěr typu S4 dle TKP 31 | | | | |
| | VV | | 26,25 | | 26,250 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | -135,53 |
| 29 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | -4,525 | 23,73 | -107,38 |
| 30 | K | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | -4,525 | 6,22 | -28,15 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -26 171,20 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 9 579,46 |
| 31 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 72,300 | 338,40 | 24 466,32 |
| | VV | | Odkup zhotovitelem | | | | |
| | VV | | 72,3 | | 72,300 | | |
| 32 | K | 767991911 | Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování | m | -80,400 | 185,16 | -14 886,86 |
| | VV | | Obnova zábradlí, oprava svarů | | | | |
| | VV | | -80,4 | | -80,400 | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | -35 750,66 |
| 33 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | -80,400 | 31,43 | -2 526,97 |
| 34 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | -80,400 | 37,60 | -3 023,04 |
| 35 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | -80,400 | 73,04 | -5 872,42 |
| 36 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | -80,400 | 76,00 | -6 110,40 |
| 37 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | -160,800 | 76,29 | -12 267,43 |
| 38 | K | 783352101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem | m2 | -80,400 | 74,01 | -5 950,40 |