



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
středisko Nový Jičín
Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: 13. 08. 2014
NAŠE ZN.: SSMSK/2014/21562

VYŘIZUJE: Ivo Kolář
TEL.: 555 531 355, 556 701 460-1
FAX: 556 710 139
EMAIL: nj.podatelna@ssmsk.cz

Ing. Lubomír Novák-AVONA
Divadelní 14
741 01 Nový Jičín

DATUM: 8. září 2014

Vyjádření pro účely územního a stavebního řízení stavby
„Splašková kanalizace Studénka-Butovice PD změna způsobu odkanalizování
RD č.p. 55 a č.p. 349 v Butovicích“ (dále jen stavba)


Dle předložené dokumentace (DUR paré č.4):


- Stavba je umístěna v silničním tělese komunikace II/464 v km 30,347 vlevo ve směru provozního staničení komunikace.
- Zřízením stavby dojde k dotčení silničního pozemku p.č. 2406/1 k.ú. Butovice, který je v majetku Moravskoslezského kraje. SSMSK středisko Nový Jičín souladu se zřizovací listinou má příslušnost hospodařit s tímto pozemkem a stavbou silnice. Pozemek p.č. 2406/1 k.ú. Butovice je silničním pozemkem, na kterém je umístěna komunikace II/464, která je zařazena do silniční sítě Moravskoslezského kraje, z toho důvodu se na tento pozemek a stavbu silnice vztahuje ochrana podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
- Předloženou dokumentaci si SSMSK středisko Nový Jičín ponechá jako doklad

Technické podmínky, povinnosti stavebníka:

1. Pro umístění stavby v silničním pozemku v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín **“Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“** v termínu do povolení nebo ohlášení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tato smlouva obsahuje souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby. Tímto stavebníka upozorňujeme, že práce na zřízení stavby v sil. pozemku mohou být zahájeny teprve až po uzavření výše uvedené smlouvy.
2. Zvláštní užití silničního pozemku (§25 zákona č. 13/1997 Sb.) bude realizováno na základě platného **rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.**
3. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín **„smlouvu o užití silničního tělesa (pozemku) formou nájmu“**. Nájem pozemku je dle IS/TPÚ/04/13 zpoplatněn.
4. Omezení provozu a umístění dočasného dopravního značení po dobu provádění prací na komunikaci II/464 bude odsouhlaseno DI Policie ČR a realizováno na základě platného stanovení umístění dopravního značení, místně příslušného silničního správního úřadu. Stavebník provede vyznačení schváleného omezení provozu dle TP 66 a platné vyhl. na vlastní náklad. Stavebník zajistí průběžnou kontrolu stavu a údržbu provizorního dopravního značení po celou dobu omezení provozu.

5. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku převezme stavebník od SSMSK střediska Nový Jičín část pozemku formou **zápisu o předání staveniště**. Po ukončení prací a uvedení silničního pozemku do původního stavu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení včetně hloubky krytí a předá pozemek zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou **zápisu o převzetí staveniště**.
6. Ve vozovce a krajnici komunikace II/464 nesmí být nově umístěno žádné doprovodné zařízení (poklop, šachty, ...). Doprovodná zařízení budou umístěna mimo vozovku a zpevněnou krajnici komunikace II/464, tato zřízení nesmí v sil. pozemku žádnou svou částí přesahovat niveletu terénu/stavby.
7. V silničním tělese komunikace II/464 bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení“, min. však 1,20m pod niveletou vozovky.
8. Stavba bude v silničním tělese komunikace II/464 realizována otevřeným výkopem. Stavebník na svůj náklad zajistí a odfinancuje opravu konstrukčních vrstev komunikace dle TP146 (*Povolování a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací*). Obnova obrusné vrstvy živičného krytu vozovky bude provedena v celé šířce jízdního pruhu s délkovým přesahem oboustranně do vzdálenosti 3,0 m od okraje výkopu a ve smyslu kvalitativně technických podmínek pro údržbu komunikací tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo ke zhoršení kvality povrchu komunikace (prohloubeninami, nerovnostmi, otevřenými pracovními spárami apod.).
9. Otevřené výkopy a práce v silničních pozemcích v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín lze provádět v termínu od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
10. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 355/2000 Sb. v platném znění.
11. Toto vyjádření má platnost do dvou let od data vydání.




Ing. Zbyněk Kubař
vedoucí střediska Nový Jičín

Příloha

1x A4 situace umístění stavby



1x A4 formulář žádosti o sepsání návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene

Na vědomí

PŘÍLOHA VYJÁDŘENÍ
č. j. 55455/2014/21562
LE DNE 8.9.2014

h. Kral
č. 4093

Správa územní
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko
se sídlem v Senově
Suvorova 505, 741 01 Nový Jičín



4

ZODP. PROJ.	NAVRHL	KRESLIL	VED. PROJ.	Ing. Lubomír Novák – AVONA projekce, inženýring, stavební činnost IČO 12650757, DIČ CZ5805092392 741 01 Nový Jičín, Divadelní 14 tel.: 556 709 267, 603 540 643	
ING. L. NOVÁK		K. VALOVÁ			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		Měst.Ú: STUDÉNKA			
INVESTOR: MĚSTO STUDÉNKA, NÁM. REPUBLIKY 762, STUDÉNKA, 742 13					
AKCE:					
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STUDÉNKA – BUTOVICE PD ZMĚNA ZPŮSOBU ODKANALIZOVÁNÍ RD Č.P. 55 A 349 V BUTOVICÍCH				FORMÁT	1 A4
				DATUM	08/2014
				ÚČEL	DŮR
				ARCH. ČÍSLO	083/2014
OBSAH:				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
SITUACE STAVBY				1:200	D.2.

