



# SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,

příspěvková organizace

středisko Nový Jičín

Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN.: ---  
ZE DNE: 20.12.2010  
NAŠE ZN.: II/210/5288/12/2010

VYŘIZUJE: Ivo Kolář  
TEL.: 555 531 355, 556 701 460  
FAX: 556 710 139  
EMAIL: nj.vs@ssmsk.cz

DATUM: 19. ledna 2011

PROJEKT 2010  
Ruská 43  
703 00 Ostrava-Vítkovice


## Vyjádření pro účely územního a stavebního řízení stavby „Přechod pro chodce u MŠ Butovické“

Dle předložené dokumentace (DÚR, situace stavby měřítko 1:250):

- Přechod pro chodce (dále jen stavba) bude umístěn v km cca 29,784 provozního staničení komunikace II/464, ul. Butovická
- V rámci stavby dojde ke kolmému přechodu sil. tělesa komunikace II/464 vedením NN pro osvětlení přechodu pro chodce
- V rámci stavby dojde ke zřízení chodníkového tělesa o délce 6,0m a šířce 2,65m vlevo ve směru provozního staničení komunikace II/464
- Chodníkové těleso vpravo ve směru provozního staničení komunikace II/464 je řešeno jako samostatná stavba a není předmětem tohoto vyjádření
- Umístěním stavby dojde k dotčení pozemku p.č. 2406/1 k.ú. Butovice, která je v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín
- Umístěním stavby dojde k dotčení silničního tělesa komunikace II/464, která je v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín

Technické podmínky stavby, povinnosti stavebníka jsou uvedeny ve vyjádření SSMSK středisko Nový Jičín č.j. II/210/5080/12/2010 ze dne 29.12.2010 které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.

Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky číslo 104/1997 Sb. ve znění vyhl. číslo 355/2000 Sb. v platném znění. Toto vyjádření má platnost do dvou let od data vydání.



Ing. Zbyněk Kubala  
vedoucí střediska Nový Jičín

### Příloha

- 1x žádost o sepsání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí
- 2x odsouhlasena situace stavby
- 1x vyjádření č.j. II/210/5080/12/2010 ze dne 29.12.2010

### Na vědomí

---

# ŽÁDOST O SEPSÁNÍ SMLOUVY

o smlouvě budoucí – věcné břemeno

## **nájemce (investor stavby):**

### **právní osoba:**

jméno: .....  
se sídlem: .....  
zapsaná(ý) v OR Krajského soudu v....., oddíl....., vložka.....  
zastoupení: .....  
ve věcech smluvních: .....  
IČO: ..... DIČ: .....  
bankovní spojení: ..... č.ú.: .....  
tel.: ..... fax: .....

### **fyzická osoba:**

jméno a příjmení: .....  
adresa: .....  
rodné č. nebo datum nar.: .....  
bankovní spojení: ..... č.ú.: .....  
tel.: ..... mobil: .....

**název stavby:** .....

**parc.č. stavby:** ..... **kat území:** .....

**parc.č. dotčené pozemní komunikace:** .....

**způsob uložení stavby v sil. pozemku:** .....

**rozsah záboru sil. pozemku (tělesa):** parcela č. : ..... délka ..... šířka.....

parcela č. : ..... délka ..... šířka.....

parcela č. : ..... délka ..... šířka.....


dne:.....

podpis žadatele







doklady k žádosti :

- snímek kat. mapy se zákresem zájmového území
- situace stavby se zakreslením požadovaného záboru sil. pozemku (tělesa) v měřítku min. 1: 500
















## LEGENDA PLOCH:

-  SO 101 - DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK
-  SO 101 - PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU
-  SO 101 - VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY V CHODNÍCÍCH
-  SO 401 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
-  Jiná projektovaná stavba:  
Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - aktualizace - CHODNÍK
-  Jiná projektovaná stavba:  
Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - aktualizace - SJEZDY

## STÁVAJÍCÍ SÍŤ:


-  KANALIZACE DEŠŤOVÁ (Vodovody a kanalizace Studénka a.s.)
-  KANALIZACE ODDÍLNÁ SPLAŠKOVÁ (Vodovody a kanalizace Studénka a.s.)
-  KANALIZACE PODTLAKOVÁ (Vodovody a kanalizace Studénka a.s.)
-  VODOVODNÍ ŘÁD (Vodovody a kanalizace Studénka a.s.)
-  ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY - VEDENÍ NN NADZEMNÍ (ČEZ Distribuce, a.s.)  
na sloupech se nachází rovněž VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ISS)
-  ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY - VEDENÍ NN PODZEMNÍ (ČEZ Distribuce, a.s.)
-  SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)
-  PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ - PLYNOVOD  
(SMP Net, s.r.o.; RWE Distribuční služby, s.r.o.)

Změna							
	Popis změny			Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRÁŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SOVLÁSNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.							
Vypracoval:	Zdeněk Pícka Novák	Č. zakázky:	40 098	Měřítko:  1:250	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div> <div><div> ISO 9001 <small>REGISTERED QUALITY SYSTEM</small></div><div> ISO 14001 <small>REGISTERED EMS</small></div><div> OHSAS 18001 <small>REGISTERED OH &amp; S</small></div></div>		
Přezkoumal:	Ing. V. Šmířák	Stupeň:	DÚR				
Schválil:	Ing. Špunda	F A4:	3				
Datum :	12/2010	Kótováno v:	m				
Objednatel : Město Studénka							
Stavba : Přečhod pro chodce u MŠ Butovické							
Název:					Seznam příloh: PRO-SP-6272		
SITUACE STAVBY					Č. výkresu: PRO-V2-6267		Rev. Poř.č. B.2



## SOUČÁST JINÉHO PROJEKTU

"Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - aktualizace"

V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI KOORDINACE OBOU AKCÍ,  
BUDE TENTO ÚSEK NOVĚ PŘEDLÁŽDĚN Vč. NOVÉHO OSAZENÍ OBRUB

FRÉZOVÁNÍ TL. 100 mm, PROVEDENÍ NUTNÝCH ODKOPŮ, SROVNÁNÍ PODKLADU

SKLADBA KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY:

— ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ  
 — SPOJOVACÍ POSTŘIK  
 — OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ  
 — INFILTRAČNÍ POSTŘIK  
 — ŠTĚRKODRŤ  
 — ŠTĚRKODRŤ

ACO 11+ (ABS I)	40 mm
PS	0,5 kg/m <sup>2</sup>
ACP 16+ (OKS I)	110 mm
PI	1,2 kg/m <sup>2</sup>
ŠD	150 mm
ŠD	dle potřeby (150 mm)
Σ	450 mm

ODSTRANĚNÍ KRAJNICE, SEJMUTÍ PODORNIČNÍ VRSTVY tl. 100 mm,  
PROVEDENÍ NUTNÝCH VÝKOPŮ A NÁSYPŮ, SROVNÁNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ

NOVÁ KONSTRUKCE DLÁŽDĚNÉHO CHODNÍKU:

— ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm
— LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.0-4	L	30 mm
— ŠTĚRKODRŤ 0-63, DRCENÉ KAMENIVO	ŠD	210 mm
	Σ	300 mm

V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ &lt; 30 MPa BUDE PROVEDENA VRSTVA:

ŠTĚRKODRŤ 0-63 ŠD 300 mm ČSN 73 6126

Vypracoval:	Zdeněk Pícka Novák	Č. zakázky:	40 098	Měřítko:
Přezkoumal:	Ing. V. Šmířák	Stupeň:	DÚR+DSP	1:50
Schválil:	Ing. Špunda	F A4:	3	
Datum :	12/2010	Kótováno v:	m	

Objednatel : Město Studénka

Stavba : Pěchod pro chodce u MŠ Butovické

Název:

VZOROVÝ A CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

# PROJEKT 2010

Ruská 43, 70300 Ostrava  
 Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728  
 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz  
 www.projekt2010.cz



Seznam příloh: PRO-SP-6272

Č. výkresu: PRO-V2-6268

Rev. Poř.č.

D.4





# SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,

příspěvková organizace  
středisko Nový Jičín

Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN.: ---  
ZE DNE: 10.10.2010  
NAŠE ZN.: II/210/5080/12/2010

VYŘIZUJE: Ivo Kolář  
TEL.: 555 531 355, 556 701 460  
FAX: 556 710 139  
EMAIL: nj.vs@ssmsk.cz

PROJEKT 2010  
Ruská 43  
703 00 Ostrava-Vítkovice

DATUM: 29. prosince 2010

## Vyjádření k záměru stavby „Přechod pro chodce u MŠ Butovické“

Dle předložené dokumentace (kopie katastrální mapy, koordinační situace měřítko 1:250):

- Přechod pro chodce (dále jen stavba) bude umístěn v km cca 29,784 provozního staničení komunikace II/464, ul. Butovická
- V rámci stavby dojde ke kolmému přechodu sil. tělesa komunikace II/464 vedením NN pro osvětlení přechodu pro chodce
- V rámci stavby dojde ke zřízení chodníkového tělesa o délce 6,0m a šířce 2,65m vlevo ve směru provozního staničení komunikace II/464
- Chodníkové těleso vpravo ve směru provozního staničení komunikace II/464 je řešeno jako samostatná stavba a není předmětem tohoto vyjádření
- Umístěním stavby dojde k dotčení pozemku p.č. 2406/1 k.ú. Butovice, která je v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín
- Umístěním stavby dojde k dotčení silničního tělesa komunikace II/464, která je v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín

## Technické podmínky stavby, povinnosti stavebníka:

1. Pro umístění chodníkového tělesa v silničním pozemku v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín **“Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací”** v termínu do povolení nebo ohlášení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2. Pro umístění vedení NN v silničním pozemku v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín **“Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene”** v termínu do povolení nebo ohlášení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). **Tímto stavebníka upozorňujeme, že práce v sil. pozemku mohou být zahájeny teprve až po uzavření výše uvedené smlouvy, smlouva obsahuje souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby.**
3. Pro zvláštní užití silničního pozemku (§25 odst.6 zákona číslo 13/1997 Sb.) je stavebník povinen získat **rozhodnutí místně příslušného silničního správního** (§25 odst.1 zákona číslo 13/1997 Sb.).
4. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku (zvláštní užívání dle odst.6) §25 zákona č. 13/1997 Sb.) uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín **„smlouvu o užití silničního tělesa (pozemku) formou nájmu“**. Nájem pozemku je dle IS/TPÚ/01/10 ze dne 04.01.2010 zpoplatněn.
5. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku převezme stavebník od SSMSK střediska Nový Jičín část pozemku formou **zápisu o předání staveniště**. Po ukončení prací a uvedení

Organizace se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd.Pr.vl. 988

IČO: 00095711

email: ssmsk@ssmsk.cz

tel: 595 135 911

Komerční banka Karviná

DIČ: CZ00095711

www: ssmsk.cz

fax: 595 133 729

č.ú.: 86-6032100257/0100



silničního pozemku do původního stavu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení včetně hloubky krytí a předá pozemek zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou **zápisu o převzetí staveniště**.

6. V silničním tělese komunikace II/464 nesmí být umístěno žádné doprovodné zařízení (poklop, skříň, sloup ...).
7. Přechod silničního tělesa vedením NN bude situován jako kolmý k podélné ose komunikace II/464.
8. Vedení NN bude v sil. pozemku realizováno bezvýkopovou technologií s umístěním pracovních jam mimo sil. těleso komunikace II/464 ve vzdálenosti min. 1,5m od vnější hrany silničního tělesa.
9. V silničním tělese komunikace II/464 bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, min. však 1,20m pod niveletou vozovky a 0,80m pode dno silniční příkopy (*hloubka příkopu v provedení dle ČSN 73 6101*).
10. V silničním tělese komunikace II/464 bude vedení NN uloženo do chráničky, jejíž délka bude min. o 1,00m přesahovat stávající šířkové uspořádání silničního tělesa.
11. Umístění přívodu NN v silničním pozemku bude vyznačeno fyzicky sloupkem v min. vzdálenosti 1,00m za vnější hranou silničního tělesa (*tzn. 1,0m za vnější hranou sil. příkopu*) nebo na oplocení sousední parcely.
12. V souběhu komunikace II/464 a chodníku bude hraně živичného krytu vozovky bude zřízen dvojřádek z žulových kostek 100x100x100 do betonového lože.
13. V rámci stavby zřídí stavebník na svůj náklad odvodnění konstrukčních vrstev komunikace II/464 pomocí drenáže.
14. V rámci stavby zajistí stavebník v dotčeném úseku komunikace II/464 na svůj náklad odvedení dešťové vody z povrchu komunikace do místní vodoteče.
15. V rámci stavby bude na komunikaci II/464 zřízeno nové dopravní značení. Nové dopravní značení bude provedeno dle specifikace, která tvoří nedílnou přílohu tohoto vyjádření.
16. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky číslo 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky číslo 355/2000 Sb. v platném znění.
17. Práce na pozemních komunikacích a pozemcích v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín lze provádět v termínu od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
18. Stavebník předloží SSMSK středisko Nový Jičín k odsouhlasení dokumentaci stavby (katastrální situaci, řezy) zpracovanou dle podmínek tohoto vyjádření v termínu do ohlášení stavby.
19. Toto vyjádření má platnost do dvou let od data vydání.



Ing. Zbyněk Kubala  
vedoucí střediska Nový Jičín

#### Příloha

1x A4 - specifikace dopravního značení

#### Na vědomí

---

31-12-2010