SOUČÁST JINÉHO PROJEKTU
"Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - aktualizace"

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I



FILTRAČNÍ TEXTILIE (GEOTEXTILIE)
ZÁSYP RÝHY ŠTĚRKEM fr. 22-63
DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 200
S OBSYPEM KAMENIVEM fr. 8-16

FRÉZOVÁNÍ TL. 100 mm, PROVEDENÍ NUTNÝCH ODKOPŮ, SROVNÁNÍ PODKLADU

SKLADBA KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11+ (ABS I)	40	mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS	0,5	kg/m^2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+ (OKS I)	110	mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI	1,2	kg/m^2
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150	mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	dle potřeby (150 mm)	
	Σ	450	mm

ODSTRANĚNÍ KRAJNICE, SEJMUTÍ PODORNIČNÍ VRSTVY tl. 100 mm,
PROVEDENÍ NUTNÝCH VÝKOPŮ A NÁSYPŮ, SROVNÁNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ

NOVÁ KONSTRUKCE DLÁŽDĚNÉHO CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60	mm	
LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.0-4	L	30	mm	
ŠTĚRKODRŤ 0-63, DRCENÉ KAMENIVO	ŠD	210	mm	E def,2 = 30 MPa
	Σ	300	mm	

V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ < 30 MPa BUDE PROVEDENA VRSTVA:

ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD	300	mm	ČSN 73 6126

Změna				
Aktualizace 2015	11/2015	Michal	Michal	Michal
Popis změny	Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA–VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Zdeněk Picka Novák	Č. zakázky:	40 098	Měřítko: 1:50
Přezkoumal:	Ing. V. Šmiřák	Stupeň:	DSP+RDS	
Schválil:	Ing. Špunda	F A4:	3	
Datum :	05/2011	Kótováno v:	m	

Objednatel : Město Studénka

Stavba : Přechod pro chodce u MŠ Butovické

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E–mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM ISO 14001 REGISTERED EMS OHSAS 18001 REGISTERED OH&S

Název:

VZOROVÝ A CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Seznam příloh: PRO-SP-6495

Č. výkresu:	Rev.	Poř.č.
PRO-V2-6635		C.1.3