



S00HP003Y5T1

Smlouva o dílo

č. SŘÚPaR/2016/0016/SD (dle objednatele)

č. 16.ON.1264 (dle zhotovitele)

1. Smluvní strany

Objednatel: **město Studénka**

nám. Republiky 762

742 13 Studénka

zastoupeno:

Lubomírem Šobichem, starostou

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

číslo účtu:

924801/0100

IČ:

002 98 441

DIČ:

CZ00298441

telefonní číslo:

556 414 303

fax:

556 414 302

e-mail:

vicha@mesto-studenka.cz

osoba oprávněná k předání staveniště, jednání ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR

Ing. David Vícha – referent přípravy a realizace investic

dále jen objednatel

Zhotovitel: **Moravia Trend s.r.o.**

Oderská 407

742 13 Studénka

zastoupen:

Ondřejem Chytilém, jednatelem

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

107-6134580247/0100

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

telefonní číslo:

556 712 039

fax:

-

e-mail:

cernickova@moraviatrend.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizaci díla:

Lukáš Liszok – stavbyvedoucí

Ing. Barbora Černíčková

dále jen zhotovitel

2. Předmět zakázky na stavební práce

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa

Místo stavby : město Studénka, ul. Butovická – kat. území Butovice

Projektant : PROJEKT 2010, spol. s r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice

2.2 Předmět plnění

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě a v zadávacích podmínkách zavazuje realizovat a objednatel převzít a zaplatit hotové dílo, uvedené v této smlouvě pod názvem „**Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa**“.

Provedení stavebních prací, rozsah prací, kvalita a druh dodávaných materiálů jsou dány zadávací dokumentací stavby, kterou zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.

2.3 Součástí díla jsou dále:

- 2.3.1 vytyčení staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 2.3.2 vytyčení inženýrských sítí, plnění podmínek daných správcí inženýrských sítí a aktivní spolupráce při kontrole a ověřování stavů jednotlivých sítí s jejich správcí (v případě nutnosti ověření kopanými sondami).
- 2.3.3 staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 2.3.4 průběžné pořizování fotodokumentace stavby (v datové podobě), která zdokumentuje zahájení, průběh a ukončení realizace díla. O pořizování fotodokumentace vést průběžný záznam ve stavebním deníku.
- 2.3.5 zabezpečení dodržování podmínek veškerých povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.), podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí a správce komunikace.
- 2.3.6 zabezpečení předmětu stavebních prací, aby nemohlo dojít k úrazu osob.
- 2.3.7 zabezpečení dodržování podmínek uvedených v projektové dokumentaci.
- 2.3.8 zabezpečení potřebných energetických médií k realizaci díla.
- 2.3.9 provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů dle platných norem a předpisů souvisejících s plněním této zakázky.
- 2.3.10 likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou.
- 2.3.11 celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní užívání ploch bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch, které nejsou projektem řešeny).
- 2.3.12 vyhotovení geometrického plánů pro zápis do katastru nemovitostí (věcné břemeno a rozdělení pozemků) a geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu šesti paré pro každou část.
- 2.3.13 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a to:
 - 3 x v listinné podobě
 - 1 x v digitální podobě (CD/DVD) – výkresová dokumentace formát dwg a pdf, dokladové části – doc, položkové rozpočty – xls, formuláře, revizní zprávy, stavební deník, protokoly o zkouškách atd. s razítky a podpisy – naskenováno – pdf.Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu stavebních prací a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila provozovateli zjistit povahu stavby při provádění rekonstrukcí a oprav. Součástí dokumentace skutečného stavu je veškerá dokladová agenda uvedená v této smlouvě – doklady vyjma atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, zkoušky, revize – tyto předá zhotovitel v jednom vyhotovení při předání díla a naskenované ve formátu pdf na CD/DVD nosiči.

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení

předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

OBSAH návrhu smlouvy o dílo (SoD)

1.	Smluvní strany	1
2.	Předmět zakázky na stavební práce	1
3.	Základní ustanovení	3
4.	Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé	4
5.	Doba plnění	4
6.	Celková cena díla	4
7.	Překročení nabídkové ceny	5
8.	Vlastnictví, odpovědnost za škody	5
9.	Platební podmínky	5
10.	Staveniště	6
11.	Jakost díla	7
12.	Provádění díla	7
13.	Stavební deník	8
14.	Předání díla	9
15.	Záruční podmínky a vady díla	10
16.	Smluvní pokuty	10
17.	Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana	11
18.	Životní prostředí a odpadové hospodářství	12
19.	Doložka platnosti právního úkonu	12
20.	Závěrečná ujednání	12

3. Základní ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci) a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši předmětu plnění.
- 3.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.
- 3.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poskytnutou zadavatelem zakázky (výkresová dokumentace, technické zprávy, výkazy výměr a zadání), absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem zadavatele, příp. odpovědným projektantem.
- 3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé

Místem plnění pro realizaci díla je město Studénka, ul. Butovická – kat. území Butovice.

Místem plnění pro předání dokumentací a dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor SŘÚPaR, dveře č. 27.

Vlastníkem pozemků, kde je předmět díla realizován, je objednatel a Moravskoslezský kraj.

5. Doba plnění

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následující den od splnění níže uvedených podmínek:

- podpis smlouvy
- protokolární předání staveniště

Od data protokolárního předání staveniště začne plynout doba plnění pro zhotovení předmětného díla.

Doba plnění předmětu smlouvy dle článku 2 je:

Realizace:

45 dní

Předání PD skutečného provedení a geometrických zaměření:

do 30.11.2016

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

6. Celková cena díla

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH

1.789.490,- Kč

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Jelikož se jedná o plnění uvedené v § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, použije se režim přenesené daňové povinnosti.

7. Překročení nabídkové ceny

- 7.1 Při realizaci díla dle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a případné úpravy nad rámec předložené projektové dokumentace zahrnul do navržené smluvní ceny.
- 7.2 Výjimku mohou tvořit pouze vícepráce, jejichž příčinou jsou nepředvídatelné skutečnosti vyplývající z konstrukce a stáří stavby, na které je dílo realizováno.
- 7.3 Požadavky na navýšení ceny díla z důvodů těchto víceprací je zhotovitel povinen uplatnit u objednatele písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku určeném pro tyto zápisy, doloženou listinami prokazující oprávněnost požadavku na úpravu ceny.
- 7.4 V tomto případě budou práce vyvolané takovými nepředvídatelnými skutečnostmi oceněny následně:
- položky obsažené ve výkazech výměr – podle položek, které jsou obsaženy v oceněných výkazech výměr – příloha č. 2 této smlouvy
 - v případě, že v oceněném výkazu výměr takové položky obsaženy nejsou, zhotovitel předloží objednateli požadavek na úpravu ceny, a to formou kalkulace ceny, doloženou listinami prokazující oprávněnost výše úpravy ceny. Za odpovídající listiny bude objednatel považovat výsledky výběrového řízení, v němž budou osloveni alespoň 3 dodavatelé.
- nebo náklady na vícepráce, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací 2016 zpracovaného společností RTS, a.s., Brno ve výši 80 % těchto sborníkových cen.
- 7.5 O částku, která vyplyne z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem formou dodatku ke smlouvě zvýšena celková cena sjednaná ve smlouvě. Změna ceny nemůže mít zpětnou účinnost. Zhotovitel je oprávněn vícepráce realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.

8. Vlastnictví, odpovědnost za škody

Objednatel je ve smyslu § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem díla po celou dobu výstavby. Po protokolárním předání příslušných částí pozemků zhotoviteli ke zhotovení díla přechází nebezpečí za veškeré škody vzniklé při provádění díla na pozemcích a majetku ve vlastnictví objednatele na zhotovitele.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pořídit fotodokumentaci všech ploch, na kterých bude provádět realizaci díla. Prokazování o nezpůsobení škody je na straně zhotovitele.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese odpovědnost za škody na těchto věcech.

Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem řádného splnění závazku, tj. dohodou smluvních stran a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla, že závazek zhotovitele byl řádně splněn a že dokončené dílo objednatel přejímá.

9. Platební podmínky

- 9.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.
- 9.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. 2 této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.
- 9.3 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 9.4 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací.
- 9.5 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 8 dnů ode dne jeho obdržení.

- 9.6 Po odsouhlasení soupisu objednatelem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
- 9.7 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 9.8 Zhotovitel bude vystavovat faktury za zhotovené dílo do celkové výše 90 % z ceny díla.
Po zkolaudování stavby a odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel fakturu ve výši 5% celkové ceny díla a předá objednateli k proplácení. Zbýlých 5% bude proplaceno viz bod 9.9.
- 9.9 Platba za řádně provedené a objednatelem převzaté dílo bude provedena následujícím způsobem:
9.9.1 zhotovitel vystaví objednateli fakturu na zbylou částku ve výši 5 % z celkové ceny díla, kterou uvolní ve prospěch zhotovitele po předání finanční záruky na částku rovnající se výši zbylé neproplacené částce.
Finanční záruka bude uvolněna po skončení záruky na celé dílo.
- S finanční zárukou je objednatel oprávněn nakládat v případě, kdy ze strany zhotovitele nedojde k plnění jakýchkoliv závazků a povinností vůči objednateli, které vyplývají z této smlouvy.
- 9.10 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 9.11 Pokud se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě 10-ti kalendářních dnů, ode dne prokazatelného předložení soupisu provedených prací objednateli, na celém rozsahu položek v předloženém soupisu provedených prací, předloží spornou záležitost rozhodci, na kterém se smluvní strany dohodnou. Do doby rozhodnutí nemůže zhotovitel uplatňovat žádné smluvní sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 9.12 Faktura bude splatná do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur vystavených objednatelem (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) a doručených zhotoviteli činí 21 dnů.
- 9.13 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 9.14 Faktura, včetně jejich příloh, bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních.
- 9.15 Objednatel bude oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo pokyny objednatele.
- 9.16 Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která musí mít náležitosti dle platné legislativy, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla, podepsaný oběma smluvními stranami.
- 9.17 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
- 9.18 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
- 9.19 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu.

10. Staveniště

- 10.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně s tím, že staveniště bude předáno celé.
- 10.2 Objednatel je povinen si zajistit na své náklady plochy pro staveniště, pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště.
- 10.3 Zhotovitel vyklidí své zařízení v den podpisu předávacího protokolu díla, pokud se později obě smluvní strany nedohodnou jinak.

- 10.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek čistoty.
- 10.5 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. Zhotovitel nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho řádného předání a převzetí a dále nebezpečí poškození příp. ztráty skladovaného materiálu.
- 10.6 Zhotovitel zajistí osazení staveniště dočasným dopravním značením dle vyjádření POLICIE ČR a plně zodpovídá za stálé umístění a jeho údržbu po dobu výstavby.

11. Jakost díla

- 11.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- 11.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 11.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.
- 11.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
- 11.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
- 11.6 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

12. Provádění díla

- 12.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 12.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.
- 12.3 Realizací díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
- 12.4 V případě potřeby omezení provozu nad rámec odsouhlaseného časového plánu, zhotovitel dohodne s objednatelem nezbytnou úpravu časového plánu, o čemž provede zápis ve stavebním deníku, který objednatel a provozovatel potvrdí svým podpisem.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen na požádání ze strany objednatele předložit oprávněné osobě objednatele doklad o splnění této podmínky.
- 12.6 Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování bezpečnosti a majetku osob, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádný úklid znečištěných ploch a prostranství, které byly jeho činnostmi dotčeny.
- 12.7 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.

- 12.8 Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.
- 12.9 Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 12.10 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 12.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 12.12 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Objednatel uvede při každém kontrolním dnu do stavebního deníku termín konání následujícího kontrolního dne.
- 12.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.
- 12.14 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.
- 12.15 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 3.6. a 3.7. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele, technický dozor investora a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatelem) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru.
- 12.16 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:
- navrhovanou změnu schválí projektant
 - změna nezhorsí užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
 - změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
 - změna nezpůsobí zvýšení ceny díla
 - změnu odsouhlasí poskytovatel dotace
- 12.17 V případě schválení návrhu změny přinášející podstatnou úsporu materiálových nákladů bude celková cena díla na základě dodatku k této smlouvě dohodnutým způsobem snížena.
- 12.18 Zhotovitel povede mimo stavební deník soupis doplňků a změn vůči projektové dokumentaci, s vyznačením příslušných změn a s vyjádřením projektanta. Zhotovitel nebude požadovat přepracování projektové dokumentace u něj navržených změn.

13. Stavební deník

- 13.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - příloha č. 9. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.)

- 13.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.
- 13.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.
- 13.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 13.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad).
- 13.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku.
- 13.7 Stavební denník musí být k dispozici na stavbě

14. Předání díla

- 14.1 Objednatel má právo ne zahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li plochy dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 14.2 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 5 dnů před termínem dokončení díla k jeho převzetí.
- 14.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad). O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen protokol.
- 14.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla
 - označení objednatele a zhotovitele díla
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - seznam převzaté dokumentace
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části
 - termín vyklizení staveniště
 - datum ukončení záruky na dílo
- 14.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů dle výkazu výměr, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály
- 14.6 Zhotovitel rovněž předá dokumentaci skutečného provedení stavby dle odst. 2.3.13 této smlouvy, včetně výpisu rozdílností.
- 14.7 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

- 14.8 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.
- 14.9 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

15. Záruční podmínky a vady díla

- 15.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci stavby, technických specifikacích, ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 15.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku **66 měsíců** od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělky).
- 15.3 Zárukou za jakost je, že dílo bude po dobu záruky k použití pro účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 15.4 Záruční podmínky:
- a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují
 - b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.
 - c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
 - d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
 - e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.
 - f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
 - g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.
 - h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.
 - i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 15.5 Na provedenou opravu v rámci stanovené záruky poskytne zhotovitel novou dílčí záruku v délce 48 měsíců, která však neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo.

16. Smluvní pokuty

- 16.1 V případě, že zhotovitel vlastní vinou nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením čl. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý ukončený den prodlení. Objednatel je oprávněn odečíst tuto smluvní pokutu ze zúčtovací faktury zhotovitele.
- 16.2 V případě, že zhotovitel neosadí dočasné dopravní značení při realizaci díla dle vyjádření POLICIE ČR nebo neuvede dočasné dopravní značení do původního stavu před

poškozením, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den do narovnání stavu.

- 16.3 V případě, nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků, sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
- 16.4 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 16.5 V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 16.6 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. 14.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.
- 16.7 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.
- 16.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 16.9 V případě nedodržení termínu k vyjádření o odstranění vady, která se projevila v záruční době (dle této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.10 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za vadu a den.
- 16.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.12 Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.13 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.14 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.
- 17.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, staveniště oplotit nebo jinak zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, zabezpečit okolí staveniště.
- 17.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
- 17.4 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

18. Životní prostředí a odpadové hospodářství

- 18.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.
- 18.2 Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových komunikacích a chodnících zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré postihy budou na zhotoviteli uplatněny.
- 18.3 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.
- 18.4 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
- 18.5 Nakládání s veškerými chemickými látkami zajistí zhotovitel prostřednictvím autorizované osoby v souladu s platnou právní úpravou.

19. Doložka platnosti právního úkonu

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 836/39/16 ze dne 15.09.2016, kterým bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele a uzavření této smlouvy.

20. Závěrečná ujednání


- 20.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
- 20.2 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, že má na financování této akce zajištěné finanční prostředky v dostatečné výši.
- 20.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 20.4 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, případně tuto vypovědět za podmínek stanovených v občanském zákoníku.
- 20.5 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 20.6 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí v případě, že dojde k podstatnému porušení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje: Prodlení s termínem plnění o více než 30 dnů.
- 20.7 U výpovědi dle odst. 20.5 činí výpovědní lhůta 5 dnů a začíná běžet dnem doručení smluvní straně.
- 20.8 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých škod vzniklých odstoupením od smlouvy.
- 20.9 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
- 20.10 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.


- 20.11 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 20.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
- 20.13 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.
- 20.14 Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím souhlasu objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, musí tvořit přílohu této smlouvy (jen, když bude zakázka plněna se subdodavateli).
- 20.15 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 20.16 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 20.17 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu odst. 3, § 1740 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 20.18 Přílohy smlouvy tvoří: zadávací podmínky (příloha č. 1) a oceněný výkaz výměr (příloha č.2).

Ve Studénce, dne 22.09.2016

Ve Studénce, dne 22.09.2016


.....
za objednatele





.....
za zhotovitele

Mořavia Trend s.r.o. ③
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Přílohy:

- č. 1 - Zadávací podmínky
č. 2 - Oceněné výkazy výměr



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Elektronický podpis - 5.8.2016

Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Radmila Nováková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 13.6.2017

příloha č. 1

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci akce

„Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka
na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 002 98 441
DIČ: CZ 00298441
e-mail: vicha@mesto-studenka.cz

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce pod názvem zakázky „**Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa**“ v k. ú. Butovice dle zadávacích podmínek a projektové dokumentace s názvem: „**Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa**“ (dále jen PD), kterou vypracovala projekční kancelář PROJEKT 2010, spol. s r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

Součástí plnění předmětu zakázky je

- zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění zákona č. 268/2015 Sb., vč. všech náležitostí. Stavba bude realizována po etapách (viz situace etapy),
- navazování konců úprav nových chodníkových těles na původní chodníková tělesa (výškově a prostorově),
- zajištění skládek vytěžených materiálů - odvoz sutí na skládku např. v Ostravě nebo v Životicích a předložení vážních lístků s potvrzením o zaplacení,
- umístění informační tabule na stavbě s údaji stavby, a to: název stavby a realizační společnosti, jméno stavbyvedoucího atd.;

Stavební úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která tvoří součást těchto zadávacích podmínek.

2.2 Kvalifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV: 45233144-0	-	Výstavba přechodů
CPV: 45233160-8	-	Chodníky a jiné zpevněné povrchy
CPV: 45233000-9	-	Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

2.3 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy o dílo a projektovou dokumentací včetně výkazů výměr. Tyto dokumentace jsou přístupné pomocí dálkového přístupu na adrese:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000621>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

2.4 Místo plnění

Místem plnění je: město Studénka, ul. Butovická – kat. území Butovice

2.5 Předpokládané termíny

Realizace:

od 16.09.2016 do 31.10.2016

Předání PD skutečného provedení a geometrických zaměření:

do 30.11.2016

2.6 Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je: **3.777.000,- Kč**

2.7 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

V případě potřeby stavebních prací, dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru uchazeče nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel uchazeči kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které budou řešeny obdobně, jak je uvedeno v ustanovení § 49 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). Pokud tak neučiní, má se za to, že uchazeč nemá námitek proti předložené zadávací dokumentaci a dílo řádně zrealizuje.

Obdobně, jak je uvedeno v § 49 odst. 1 ZVZ, jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodavatelé budou své případné písemné žádosti o dodatečné informace podávat na kontaktní adresu (postačí elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu).

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel obdobně, jak je uvedeno v ustanovení § 49 odst. 3 ZVZ odešle současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele na poskytnutí dodatečné informace.

Zadavatel může obdobně, jak je uvedeno v ustanovení § 49 odst. 4 ZVZ poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

2.8 Jistota

- a) K zajištění plnění povinností uchazečů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení k této veřejné zakázce požaduje zadavatel poskytnutí jistoty.
- b) Výše požadované jistoty je stanovena v absolutní částce ve výši 30.000,- Kč
- c) Jistota může být poskytnuta formou:
 - i. složení peněžní částky na účet zadavatele (dále „peněžní jistota“),
 - ii. bankovní záruky, nebo
 - iii. pojištění záruky.
- d) Účet zadavatele pro poskytnutí peněžní jistoty je vedený u **Komerční banky, a.s.**,
č. ú.: 86-6368560257/0100.
Jako **variabilní symbol** uvede uchazeč **588**.
Jako **konstantní symbol** uvede uchazeč **308**.
Jako **specifický symbol** bude uvedeno IČ uchazeče.
- e) Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.

- f) Bankovní záruka musí být předložena jako originál záruční listiny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Pevnou součástí nabídky uchazeče bude kopie záruční listiny s tím, že její originál bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem, aby tento mohl být vrácen uchazeči postupem a ve lhůtách obdobně, jak je uvedeno v ust. § 67 odst. 2 a 5 ZVZ.

- g) Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek obdobně, jak je uvedeno v § 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnění.
- h) Pokud uchazeč v rozporu s ZVZ nebo zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce zruší nebo změni nabídku, odmítne-li uzavřít smlouvu obdobně, jak je uvedeno v § 82 odst. 2 a 4 ZVZ nebo nesplní-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy obdobně, jak je uvedeno v § 82 odst. 4 ZVZ, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

2.9 Zadávací lhůta

V souladu a zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce trvání 3 měsíců.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

3.1. Základní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií v rozsahu, jak je obdobně uvedeno § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. (způsobem uvedeným v § 62, odst. 2 zákona).

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, obdobně, jak je uvedeno v § 54 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, obdobně, jak je uvedeno v § 54 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;

3.3. Plnění prostřednictvím subdodavatele

V případě plnění zakázky s pomocí jiných osob prokáže uchazeč splnění kvalifikace způsobem obdobným, jak je uvedeno § 51, odst. 4 zákona.

3.4. Společná nabídka několika dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý s dodavateli v souladu s ustanovením, obdobně, jak je uvedeno v § 51 odst. 5 ZVZ povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů obdobně, jak je uvedeno v § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladů obdobně, jak je uvedeno v § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace obdobně, jak je uvedeno v § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, obdobně jak je uvedeno v ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

3.5. Technické kvalifikační předpoklady:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně;

Seznam musí obsahovat minimálně tři akce, jejichž předmětem byly realizace staveb obdobného charakteru s finančním objemem min. 0,3 mil. Kč/1 zakázku. Realizace staveb obdobného charakteru znamená, výstavba chodníkových těles nebo zpevněných ploch.

V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.

a to v prosté kopii, čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče - originály.

Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace obdobně, jak je uvedeno v ustanovení § 60 ZVZ, je dodavatel v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ZVZ povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

4. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ZPŮSOBILOST A JEJÍ PROKÁZÁNÍ

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto zakázku.

5. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu.

Kritérium a jeho váhy:

Nabídková cena díla bez DPH	váha 100 %
-----------------------------	------------

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu díla v níže uvedeném členění:

Nabídková cena díla:

Nabídková cena díla bez DPH	_____,- Kč
DPH ____ %	_____,- Kč
Nabídková cena díla s DPH	_____,- Kč

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotící komise v rámci hodnocení nabídek provede hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny díla v Kč bez DPH, a to seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

8. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě).

Doklady uvedené v čl. 3. a 4. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy.

Nabídka budou zohledňovat níže uvedené požadavky zadavatele:

- V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré náklady související s předmětem plnění veřejné zakázky vyplývající z této výzvy.
- Všechny náklady a výdaje spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč.
- Nabídková cena vzešlá z výběrového řízení bude platná (beze změn) po dobu platnosti smlouvy.
- Zadavatel nepřipouští variantnost nabídek.
- Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné podobě, v českém jazyce s očíslovanými stránkami a v elektronické kopii (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči přiloženém k originálu nabídky
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele v uzavřené obálce označené názvem zakázky:

„Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa“

a heslem **NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno (obdobně, jak je uvedeno v § 69 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

- 8.1 Krycí list nabídky – obsah nabídky, nabídková cena díla
- 8.2 Návrh smlouvy o dílo
- 8.3 Stanovení nabídkové ceny díla – oceněný výkaz výměr a případné oceněné položky vzešlé z dodatečných informací
- 8.4 Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 - a) Základní kvalifikační předpoklady
 - b) Profesní kvalifikační předpoklady
 - c) Podíl subdodavatelů – smlouvy a spolupráci
 - d) Technické kvalifikační předpoklady
- 8.5 Finanční a ekonomická způsobilost a její prokázání – čestné prohlášení

9. TERMÍNY A LHŮTY

- 9.1 Zadavatel stanovuje na 10.08.2016 v 9:30 hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před kanceláří č. 27 v budově Městského úřadu Studénka
- 9.2 Uchazeč je povinen doručit svou nabídku nejpozději do 29.08.2016 do 10:00 hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně zpět zájemci.
- 9.3 Otevírání obálek se uskuteční dne 29.08.2016 v 10:05 hodin.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 V případě nedodržení požadavku zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.
- 10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.
- 10.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.

Příloha:

- 1) Krycí list nabídky
- 2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Datum: 05.08.2016

Jméno a příjmení: Ing. Radmila Nováková
Funkce: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

JKSO:

Místo: Studénka

CC-CZ:

Datum: 26.8.2016

Objednavatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

IČ:

DIČ:

27831116

CZ27831116

Projektant:

Projekt 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Nevyjel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 789 490,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 789 490,00

DPH základní 20,00%
snížená 14,00%ze
ze1 789 489,00
0,00357 898,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 147 388,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


**Moravia
Trend s.r.o.**

 Oderská 407, 742 13 Studénka
 IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis: 26.8.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Místo: Studénka

Datum: ###

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Něvyjel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 789 490,00	2 147 388,00
0	Ostatní a vedlejší náklady	58 950,00	70 740,00
A	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická	1 589 949,00	1 907 939,00
1	Větev A1	1 589 949,00	1 907 939,00
1.1	SO 01 - Chodník, větev A1 (uznatelné náklady)	1 268 586,00	1 522 304,00
1.2	SO 01 - Chodník, větev A1 (neuznatelné náklady)	225 852,00	271 023,00
1.3	SO 03 - Úprava propustku 0,195 km + šachta na potrubí DN 400 (uznatelné náklady)	95 511,00	114 614,00
B	Přechod pro chodce u MŠ Butovické	140 591,00	168 709,00
1	SO 101 - Chodník (uznatelné náklady)	66 134,00	79 361,00
2	SO 101 - Chodník (neuznatelné náklady)	1 710,00	2 052,00
3	SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce (uznatelné náklady)	72 747,00	87 297,00
Celkové náklady za stavbu		1 789 490,00	2 147 388,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

JKSO:

Místo: Studénka

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

Projektant:

Projekt 2010, s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Nevyjel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 27831116

DIČ: CZ27831116

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	58 950,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	58 950,00
---------------------	------------------

DPH základní	20,00%	ze	58 950,00	11 790,00
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	70 740,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **Moravia Trend** [®]
s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis: 26.8.2016 Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

58 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 950,00

OST - Ostatní

41 150,00

Celkové náklady za stavbu

58 950,00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Studénka Datum: 26.08.2016
Objednavatel: Město Studénka Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o. Zpracovatel: Jakub Nevyjetel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							58 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 950,00

1	K	R001	Náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------

1 1,000

"POPIS:

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí

"na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů

2	K	R004	Dočasné dopravní značení vč. aktualizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

1 1,000

"POPIS:

"Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případné aktualizace projektu dočasného dopravního značení, projednání a schválení s komisí.

"Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení,

"osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu

"Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD

"Zhotovitel zajistí aktualizaci dopravního značení vč. projednání s příslušnými úřady

3	K	R005	Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž)	kpl	1,000	500,00	500,00
---	---	------	--	-----	-------	--------	--------

1 1,000

"POPIS:

"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následně likvidace"

4	K	R011	Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000	800,00	800,00
---	---	------	---	-----	-------	--------	--------

1 1,000

"POPIS:

"Zajištění čisté komunikace po celou dobu realizace stavby"

5	K	R012	Vytyčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	------	-----------------	-----	-------	----------	----------

1 1,000

"POPIS:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	VRH-01	"Předmětem je vytyčení stavby "Dokumentace vytyčení místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem. "Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Vybudování, provoz a likvidace staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
			1		1,000		

"POPIS:

"Sociální objekty: Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod."

"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, prefabrikáty) mezideponie zeminy apod."

"Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště: Poplárky majitelů veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení staveniště"

"Napojení zařízení staveniště na elektrickou energii"

"Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy včetně poplatků za pronájem ploch"

"Pozn: V případě dočasného pronájmu v majetku města Ostravy se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč"

41 150,00

OST - Ostatní

7	K	R006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
			1		1,000		

"POPIS:

"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zakresu tras a objektů do katastrální mapy"

"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, potrubních vedení a elektro rozvodů."

"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem."

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD."

8	K	R009	Vypracování dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		

"POPIS:

"Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením"

"Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD"

9	K	R009-1	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
			1		1,000		

"POPIS:

"Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy."

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Dokumentace skutečného provedení stavby ve zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP" "Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD" "Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem"				
10	K	R017	Vypracování geometrických plánů zhotovené stavby	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00
			1		1,000		
			"POPIS: "Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků" "a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. "Geometrický plán pro vklad věcných břemen do KN bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v dig. verzi na CD pro každého vlastníka dotčených pozemků." "Dokumentace bude ověřena odpovědným geodetem a katastrálním úřadem" "Vypracování geometrického plánu skutečného provedení technické infrastruktury do katastrální mapy"				
11	K	R018	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	kpl	1,000	250,00	250,00
			1		1,000		
			"POPIS: "Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí"				
12	K	R022	Zpětné předání sítí správcům	kpl	1,000	250,00	250,00
			1		1,000		
			"POPIS: "Zhotovitel zajistí veškeré předávací dokumenty od příslušných správců sítí, již se stavba týká"				
13	K	R102	Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby	kpl	1,000	250,00	250,00
			1		1,000		
			"POPIS: "zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a po dokončení" "Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstálý problém." "Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby, technickému dozoru apod. "				
14	K	R113	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
15	K	R114	Statické zatěžkávací zkoušky - 7ks	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
16	K	R115	Náhradní výsadba	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa
 Objekt: A - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická
 Část: I - Větev A1
 Úroveň 3: 1.1 - SO 01 - Chodník, větev A1 (uznatelné náklady)

JKSO:
 Místo: Studénka

CC-CZ:
 Datum: 26.08.2016

Objednavatel:
 Město Studénka

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116
 DIČ: CZ27831116

Projektant:
 Projekt 2010, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Jakub Nevyjel

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 268 585,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 268 586,00
---------------------	---------------------

DPH základní	20,00%	ze	1 268 585,80	253 717,20
snižena	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 522 303,20
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Moravia Trend s.r.o.
 Oděrská 407, 742 13 Studénka
 IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis: 26.8.2016 Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: A - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická

Část: I - Větev A1

Úroveň 3: 1.1 - SO 01 - Chodník, větev A1 (uznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjehl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 268 585,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 268 585,80

1 - Zemní práce 337 482,15

2 - Zakládání 21 798,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 175 943,40

4 - Vodorovné konstrukce 345,33

5 - Komunikace 424 195,41

8 - Trubní vedení 27 207,38

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 164 500,77

997 - Přesun sutě 77 643,30

998 - Přesun hmot 39 469,66

Celkové náklady za stavbu 1 268 586,00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: A - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická

Část: 1 - Větev A1

Úroveň 3: 1.1 - SO 01 - Chodník, větev A1 (uznatelné náklady)

Místo: Studénka Datum: 26.08.2016
Objednavatel: Město Studénka Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o. Zpracovatel: Jakub Nevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 268 585,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 268 585,80

1 - Zemní práce

337 482,15

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic "viz PRO-V0-3275 40 24,20 Součet	m2	64,200	11,95	767,19
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "viz PRO-V2-3285 75+35+40	m2	150,000	10,13	1 519,50
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "viz PRO-V2-3285 275,00*1,45	m2	398,750	16,69	6 655,14
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm "viz PRO-V2-3285 275,00*1,35	m2	371,250	11,18	4 150,58
5	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase "viz PRO-V0-3275 "viz PRO-V2-3285 275,00*1,25*2 42,00 Součet	m2	729,500	31,89	23 263,76
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "viz PRO-V0-3275 "viz PRO-V2-3285 34,00	m	34,000	16,97	576,98
7	K	122202201-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - výměnná vrstva "viz PRO-V0-3275 "viz PRO-V2-3285 "50% 275,00*1,90*0,30/2 24,20*0,30/2	m3	82,005	42,72	3 503,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		82,005		
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	116,380	25,79	3 001,44
			*viz PRO-V0-3275				
			*viz PRO-V2-3285				
			*50%				
			275,00*0,82/2		112,750		
			24,20*0,30/2		3,630		
			Součet		116,380		
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	116,380	9,00	1 047,42
10	K	122202209-1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - výměnná vrstva	m3	82,005	9,00	738,05
11	K	131203101	Odkopávky ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	116,380	267,80	31 166,56
			*viz PRO-V0-3275				
			*viz PRO-V2-3285				
			*50%				
			275,00*0,82/2		112,750		
			24,20*0,30/2		3,630		
			Součet		116,380		
12	K	131203101-1	Odkopávky ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - výměnná vrstva	m3	82,005	267,80	21 960,94
			*viz PRO-V0-3275				
			*viz PRO-V2-3285				
			*50%				
			275,00*1,90*0,30/2		78,375		
			24,20*0,30/2		3,630		
			Součet		82,005		
13	K	131203109	Příplatek za lepivost u odkopávek ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	116,380	61,61	7 170,17
14	K	131203109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 - výměnná vrstva	m3	82,005	61,61	5 052,33
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,500	56,82	2 812,59
			*viz. PRO-V0-3275				
			*viz. PRO-V2-3285				
			*kanalizační přípojka				
			13,00*1,00*1,50		19,500		
			*trativod				
			120,00*0,50*0,50		30,000		
			Součet		49,500		
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	49,500	7,36	364,32
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	39,000	8,91	347,49
			*viz. PRO-V0-3275				
			*viz. PRO-V2-3285				
			*kanalizační přípojka				
			13,00*1,50*2		39,000		
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	39,000	5,31	207,09
19	K	162301501	Vodorovné přemístění krovín do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,000	17,43	348,60
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř. 1 až 4	m3	282,260	78,48	22 151,76
			*viz PRO-V0-3275				
			*viz PRO-V2-3285				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			275,00*0,82		225,500		
			24,20*0,30		7,260		
			*kanalizační přípojka				
			13,00*1,00*1,50		19,500		
			*trativod				
			120,00*0,50*0,50		30,000		
			Součet		282,260		
21	K	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva *viz PRO-V0-3275 *viz PRO-V2-3285 275,00*1,90*0,30 24,20*0,30 Součet	m3	164,010	78,48	12 871,50
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 056,500	6,19	43 679,74
23	K	162701109-1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výmenná vrstva	m3	4 102,500	6,19	25 394,48
24	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS *viz PRO-V0-3275 *viz PRO-V2-3285 10,00	m3	10,000	17,91	179,10
25	M	583441710	Štěrkodrt' 10*2,00	t	20,000	249,00	4 980,00
26	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných *viz PRO-V0-3275 *viz PRO-V2-3285 25,00	m3	25,000	6,88	172,00
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky *viz PRO-V0-3275 *viz PRO-V2-3285 65	m3	65,000	4,64	301,60
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 282,26*1,80	t	508,068	101,00	51 314,87
29	K	171201211-1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - výměnná vrstva 164,010*1,80	t	295,218	101,00	29 817,02
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním *viz. PRO-V0-3275 *viz. PRO-V2-3285 *kanalizační přípojka 13,00*1,00*(1,50-0,10-0,60) *trativod 120,00*0,50*0,50 Součet	m3	40,400	29,07	1 174,43
31	M	583441970	Štěrkodrt' frakce 0-63 40,400*2,00	t	80,800	229,00	18 503,20
32	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu *viz. PRO-V0-3275 *viz. PRO-V2-3285 *kanalizační přípojka 13,00*1,00*0,60	m3	7,800	111,00	865,80

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	583373310	Štěrkopisec frakce 0/22 7,800*2,00	t	31,200 15,600	259,00	8 080,80
34	K	181101102	Úprava pláň v zářezích v hornině tl. 1 až 4 se zhuštění viz PRO-V2-3285 275,00*3,00	m2	825,000 825,000	3,29	2 714,25
35	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	10,000	44,91	449,10
36	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	10,000	17,91	179,10

2 - Zakládání

21 798,40

37	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop viz PRO-V0-3275 viz PRO-V2-3285 120,00	m	120,000 120,000	58,20	6 984,00
38	K	272313711	Vybourání betonových konstrukcí viz PRO-V0-3275 viz PRO-V2-3285 10,00	m3	10,000 10,000	1 481,44	14 814,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

175 943,40

39	K	331311151	Osazování patisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 400 mm viz PRO-V1-5373 37+9	m	46,000 46,000	289,00	13 294,00
40	M	592284070	Betonová palisáda délky 40 cm	kus	460,000	30,58	14 066,80
41	K	331311152	Osazování patisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 600 mm viz PRO-V1-5373 32+10	m	42,000 42,000	339,00	14 238,00
42	M	592284080	Betonová palisáda délky 60 cm	kus	420,000	54,23	22 776,60
43	K	331311153	Osazování patisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 800 mm viz PRO-V1-5373 95	m	95,000 95,000	389,00	36 955,00
44	M	592284130	Betonová palisáda délky 80 cm	kus	950,000	78,54	74 613,00

4 - Vodorovné konstrukce

345,33

45	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku viz. PRO-V0-3275 viz. PRO-V2-3285 kanalizační přípojka 13,00*1,00*0,10	m3	1,300 1,300	265,64	345,33
----	---	-----------	---	----	----------------	--------	--------

5 - Komunikace

424 195,41

46	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm PRO-V2-3285 275,00*1,10*2 24,20*1,10*2 40,00 Součet	m2	698,240 605,000 53,240 40,000 698,240	49,08	34 269,62
47	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 210 mm PRO-V2-3285 411,00*1,20 24,20 Součet	m2	517,400 493,200 24,200 517,400	67,62	34 986,59

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	564871111	Podklad ze šetrkodrtě SD tl 250 mm "PRO-V2-3285 72,00*1,20	m2	86,400	78,95	6 821,28
49	K	565175112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 110 mm "PRO-V2-3285 275,00*1,10 40,00 Součet	m2	342,500	350,00	119 875,00
50	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 "PRO-V2-3285 275,00*1,10*2 40,00*2 Součet	m2	685,000	3,97	2 719,45
51	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tl 40 mm "PRO-V2-3285 275,00*1,00 40,00 Součet	m2	315,000	263,00	82 845,00
52	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	460,000	109,00	50 140,00
53	M	592450380	dlažba zámková tl. 60 mm "viz. PRO-V0-3275 "viz. PRO-V2-3285 46+38+58+6+22+37+12+150+39+3+12+24,20	m2	447,200	103,34	46 213,65
54	M	592451190-1	dlažba zámková reliéfní tl. 60 mm "viz. PRO-V0-3275 "viz. PRO-V2-3285 0,80*2*8	m2	12,800	299,86	3 838,21
55	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	72,000	129,00	9 288,00
56	M	592450070	dlažba zámková tl. 80 mm "viz. PRO-V0-3275 "viz. PRO-V2-3285 10+11+9+9+8+8+8+18,96	m2	53,040	313,57	16 631,75
57	M	592451190	dlažba zámková reliéfní tl. 80 mm "viz. PRO-V0-3275 "viz. PRO-V2-3285 (6+4,7+5,4+5,6+14,2+6+5,5)*0,40	m2	18,960	353,21	6 696,86
58	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zářivkou "viz. PRO-V0-3275 "viz. PRO-V2-3285 282,00	m	282,000	35,00	9 870,00

8 - Trubní vedení

27 207,38

59	K	8-01a	Zkouška vodotěsnosti potrubí 13,00 "Technický popis" vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky těsnosti, kontrola utěsnění ořínůtek osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody kontrola zkoušeného úseku při plnění vodou, odvzdušnění úseku	m	13,000	5,94	77,22
----	---	-------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			osazení zkušební nádoby, doplnění vodou po zkušební hladině				
			kontrola zkoušeného úseku, doplňování vody po dobu nasakávání				
			změření úniku vody při zkoušce, vystavení zkušebního protokolu o tlakové zkoušce				
			vypuštění úseku a odstranění těsnících vaků				
60	K	8-02a	Kamerová prohlídka potrubí	m	13,000	44,10	573,30
			13		13,000		
			"Technický popis"				
			"Prohlídka kanalizace provést terénními vozy vybavenými nejmodernějšími kamerovými systémy				
			"Součástí těchto systémů je barevná samohybná kamera s otočnou hlavou 360° a s možností měření spádu, ovality a délky kontrolovaného úseku kanalizace.				
			"Čištění kanalizačních řadů se provádí pomocí tlakové vody				
			"speciálními vozidly s vysokými výkony čerpadel na tlakovou vodu. Na tuto práci				
			"jsou nejvhodnější tzv. recyklační vozy, které zároveň kanalizaci čistí tlakovou				
			"vodou a zároveň odsávají pevné nečistoty z potrubí. Nečistoty smíchané s vodou				
			"za pomoci recyklační jednotky oddělí a recyklovanou vodu opět použijí pro další				
			"čištění.				
61	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	13,000	7,43	96,59
62	M	286148021	trubka kanalizační PP potrubí DN 200	m	13,000	444,82	5 782,66
			"viz. PRO-V0-3275				
			"viz. PRO-V2-3285				
			"kanalizační přípojka				
			13,00		13,000		
63	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000	440,25	880,50
64	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	2,000	137,61	275,22
			"viz. PRO-V2-6235				
			2		2,000		
65	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	167,31	167,31
			"viz. PRO-V2-6235				
			1		1,000		
66	M	592238550	skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3d	kus	2,000	378,18	756,36
			"viz. PRO-V2-6235				
			2		2,000		
67	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	186,12	372,24
			"viz. PRO-V2-6235				
			2		2,000		
68	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně ramů a košů na bahno	kus	2,000	68,27	136,54
69	M	592238790	podobrubňová mříž v. 160mm	kus	2,000	6 740,80	13 481,60
			"viz. PRO-V2-6235				
			2		2,000		
70	M	592238740	kalový koš B1	kus	2,000	342,43	684,86

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz. PRO-V2-6235				
			2		2,000		
71	K	877151132	Navrtávka do D 250 mm do kanalizace	kus	1,000	151,70	151,70
72	K	R002	Napojení odvodňovacích žlabků do kanalizace	kpl	1,000	306,50	306,50
73	K	R006	Napojení do vpusti	kus	1,000	89,78	89,78
74	K	R007	Chránění sdělovacího vedení OZ kabelový žlab plastový + rezervní prostup HGR 110	kus	25,000	135,00	3 375,00

"viz. PRO-V0-3275

"viz. PRO-V2-3285

25

25,000

"dodávka vč. montáže

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

164 500,77

75	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	564,000	80,00	45 120,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

"viz. PRO-V0-3275

"viz. PRO-V2-3285

282,00*2

564,000

76	M	583801100	kostka dlažební drobná, žlutá, I. jakost, velikost 10 cm	t	13,536	1 184,65	16 035,42
			564*0,024		13,536		

77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	299,000	111,00	33 189,00
78	M	592174510	obrubník betonový chodníkový BO 15/30	kus	299,000	89,32	26 706,68

"viz. PRO-V0-3275

"viz. PRO-V2-3285

282,00*17,00

299,000

79	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	179,000	111,00	19 869,00
80	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	179,000	56,54	10 120,66

"viz. PRO-V0-3275

"viz. PRO-V2-3285

25+87+8+22+14+4+37+24+27-37-32

179,000

81	K	919735112	řezání stávajícího ztvrdlého kovu na šířku 100 mm	m	282,000	22,60	6 373,20
82	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,912	1 021,68	3 996,81

"zídka

16,30*0,30*0,80

3,912

83	K	R011	Revize stávající kanalizace + případná výprava	m	200,000	15,45	3 090,00
----	---	------	--	---	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

77 643,30

84	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	386,076	12,92	4 988,10
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	9 265,824	3,34	30 947,85
86	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	386,076	27,56	10 640,25
87	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	21,365	46,00	982,79
88	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	9,389	66,00	619,67
89	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	160,572	61,00	9 794,89
90	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	194,750	101,00	19 669,75

998 - Přesun hmot

39 469,66

91	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	572,024	69,00	39 469,66
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: A - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická

Část: I - Větev A1

Úroveň 3: 1.2 - SO 01 - Chodník, větev A1 (neuznatelné náklady)

JKSO:

Místo: Studénka

CC-CZ:

Datum: 26.08.2016

Objednavatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

Projekt 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Nevyjel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	225 851,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	225 852,00
---------------------	-------------------

DPH základní	20,00%	ze	225 851,35	45 170,40
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	271 022,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Moravia Trend s.r.o. ²

Oderské 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis: 26.8.2016 Razítko

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: A - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická

Část: I - Větev A1

Úroveň 3: 1.2 - SO 01 - Chodník, větev A1 (neuznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							225 851,35

HSV - Práce a dodávky HSV

225 851,35

1 - Zemní práce

18 382,52

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	21,65	433,00
"viz. PRO-V0-3275							
"viz. PRO-V2-3285							
20				20,000			

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	24,000	11,95	286,80
"viz. PRO-V0-3275							
"viz. PRO-V2-3285							
"úprava navazujících sjezdů							
24,00				24,000			

3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenniva drceného tl 300 mm	m2	24,000	131,58	3 157,92
"viz. PRO-V0-3275							
"viz. PRO-V2-3285							
"úprava navazujících sjezdů							
24,00				24,000			

4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	330,000	25,42	8 388,60
"viz. PRO-V0-3275							
"viz. PRO-V2-3285							
275,00*1,20				330,000			

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,000	4,64	301,60
6	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	330,000	4,77	1 574,10
7	M	005724720	osivo směs travní	kg	8,250	150,00	1 237,50
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	330,000	9,10	3 003,00

"viz. PRO-V0-3275

"viz. PRO-V2-3285

275,00*1,20

330,000

5 - Komunikace

6 495,94

9	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	24,000	78,95	1 894,80
"viz. PRO-V0-3275							
"viz. PRO-V2-3285							
"úprava navazujících sjezdů							
24,00				24,000			

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: A - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická

Část: I - Větev A1

Úroveň 3: 1.2 - SO 01 - Chodník, větev A1 (neuznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 225 851,35

HSV - Práce a dodávky HSV 225 851,35

1 - Zemní práce 18 382,52

5 - Komunikace 6 495,94

8 - Trubní vedení 18 519,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 176 839,03

997 - Přesun sutě 3 484,18

998 - Přesun hmot 2 130,44

Celkové náklady za stavbu 225 852,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl. do 100 až viz. PRO-V0-3275 viz. PRO-V2-3285 úprava navazujících sjezdů 24,00	m2	24,000	129,00	3 096,00
11	M	592450070	dlažba zámková tl. 80 mm viz. PRO-V0-3275 viz. PRO-V2-3285 úprava navazujících sjezdů - zula nových dlaždic 24,00*0,20	m2	4,800	313,57	1 505,14

8 - Trubní vedení

18 519,24

12	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu viz. PRO-V0-3275 viz. PRO-V2-3285 12	kus	12,000	552,64	6 631,68
13	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu viz. PRO-V0-3275 viz. PRO-V2-3285 33	kus	33,000	313,32	10 339,56
14	K	R008	Posun nadzemního hydrantu viz. PRO-V0-3275 viz. PRO-V2-3285 1	kus	1,000	1 548,00	1 548,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

176 839,03

15	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	39,500	129,00	5 095,50
16	M	592270000	žlab odvodňovací viz. PRO-V0-3275 viz. PRO-V2-3285 3,4+3+3,6+3,8+12,4+3,8+3,5+6	kus	39,500	2 575,62	101 736,99
17	M	592270220	krycí rošt	kus	39,500	1 766,60	69 780,70
18	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného viz. PRO-V0-3275 viz. PRO-V2-3285 úprava navazujících sjezdů 24,00	m2	24,000	9,41	225,84

997 - Přesun sutě

3 484,18

19	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,720	12,92	203,10
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	377,280	3,34	1 260,12
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,720	27,56	433,24
22	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	15,720	101,00	1 587,72

998 - Přesun hmot

2 130,44

23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	30,876	69,00	2 130,44
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa
 Objekt: A - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická
 Část: 1 - Větev A1
 Úroveň 3: 1.3 - SO 03 - Úprava propustku 0,195 km + šachta na potrubí DN 400
 (uznatelné náklady)
 JKSO:
 Místo: Studénka
 CC-CZ:
 Datum: 26.08.2016
 IČ:
 DIČ:
 Objednavatel:
 Město Studénka
 IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel:
 Moravia Trend s.r.o.
 IČ: 27831116
 DIČ: CZ27831116
 Projektant:
 Projekt 2010, s.r.o.
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 Jakub Nevyjěl
 IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				95 510,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				95 511,00
DPH základní	20,00%	ze	95 510,98	19 102,20
snižena	14,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		114 613,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

[Handwritten signature]

Moravia Trend s.r.o.
 Oděská 407, 742 13 Studénka
 IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis: 26.8.2016 Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodnikového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: A - Novostavba chodnikového tělesa na ul. Butovická

Část: I - Větev A1

Úroveň 3: 1.3 - SO 03 - Úprava propustku 0,195 km + šachta na potrubí DN 400
(uznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 95 510,98

HSV - Práce a dodávky HSV 95 510,98

1 - Zemní práce 32 982,58

4 - Vodorovné konstrukce 2 949,54

5 - Komunikace 1 649,03

8 - Trubní vedení 51 492,59

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 437,24

Celkové náklady za stavbu 95 511,00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: A - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická

Část: 1 - Větev A1

Úroveň 3: 1.3 - SO 03 - Úprava propustku 0,195 km + šachta na potrubí DN 400 (uznatelné náklady)

Místo: Studénka Datum: 26.08.2016
Objednavatel: Město Studénka Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o. Zpracovatel: Jakub Nevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							95 510,98

HSV - Práce a dodávky HSV 95 510,98

1 - Zemní práce 32 982,58

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3 viz. PRO-v3-7057 viz. PRO-V3-7059 5,00*3,20*2,00	m3	32,000	267,80	8 569,60
2	K	131203109	Příplatek za tepivost u hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	32,000	61,61	1 971,52
3	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m viz. PRO-v3-7057 viz. PRO-V3-7059 (5,00*3,20)*2*2,00	m2	32,800	17,91	587,45
4	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	32,800	6,21	203,69
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32,000	78,48	2 511,36
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	800,000	6,88	5 504,00
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 32,00*1,80	t	86,400	101,00	8 726,40
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním viz. PRO-v3-7057 viz. PRO-V3-7059 5,00*3,20*2,00-3,20*2,60*2,00-1,40*1,40*2,00	m3	11,440	29,07	332,56
9	M	583373440	Štěrkopisek 11,44*2,00	t	22,880	200,00	4 576,00

4 - Vodorovné konstrukce 2 949,54

10	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop viz. PRO-v3-7057 viz. PRO-V3-7059 3,20*2,60*0,10 1,40*1,40*0,10 Součet	m3	1,028	801,86	824,31
11	K	452312151	Sedlové tože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop viz. PRO-v3-7057 viz. PRO-V3-7059	m3	2,671	795,67	2 125,23

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,222*2,00*0,30		1,333		
			2,229*2,00*0,30		1,337		
			Součet		2,671		
5 - Komunikace							1 649,03
12	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm "viz. PRO-V3-7057 "viz. PRO-V3-7059 2,40*2,40	m2	5,760	78,95	454,75
13	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	5,760	109,00	627,84
14	M	592450380	dlažba zámková tl. 60 mm "viz. PRO-V3-7057 "viz. PRO-V3-7059 2,40*2,40	m2	5,760	98,34	566,44
8 - Trubní vedení							51 492,59
15	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,220	154,65	343,32
16	M	592232280	trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým kroužkem TBH-Q 400/2220 D	kus	1,000	1 582,35	1 582,35
17	K	812472121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	2,229	285,14	635,58
18	M	592231300	trouba betonová vibrolisovaná s gumovým těsněním TBH-Q 800/2290 D	kus	1,000	5 451,60	5 451,60
19	K	894302161	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 "viz. PRO-V3-7057 "viz. PRO-V3-7059 3,20*2,60*1,00 1,40*1,40*1,00 Součet	m3	10,280	982,98	10 105,03
20	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	80,19	160,38
21	M	592243750	deska betonová šachetní zákrytová přechodová čtvercová TZK-Q 200/120t "viz. PRO-V3-7057 "viz. PRO-V3-7059 1	kus	1,000	14 180,43	14 180,43
22	M	592257240	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky TZN-Q 1650/250/D, rám poklopu musí být do desky osazen ve výrobním závadě při "viz. PRO-V3-7057 "viz. PRO-V3-7059 1	kus	1,000	6 865,00	6 865,00
23	K	894608112	Výztuž šachet z káři sítí 10,28*0,10	t	1,028	7 873,13	8 093,58
24	K	899102111	Osazení poklopů litinových	kus	2,000	171,52	343,04
25	M	8-01	poklop třídy A bez odvětrání "viz. PRO-V3-7057 "viz. PRO-V3-7059 1	kus	1,000	825,02	825,02
26	M	8-02	poklop třídy D se betonovou výplní "viz. PRO-V3-7057 "viz. PRO-V3-7059 1	kus	1,000	1 828,31	1 828,31
27	K	R003	Očištění, zrevidování, odříznutí a ubourání stávajících napojovacích potrubí DN800, 400 a 600	kpl	1,000	616,10	616,10
28	K	R004	Propojení napojovaných potrubí do šachet	kpl	1,000	462,85	462,85

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 437,24
29	K	961055111	Bourání stávajících objektů ze ZB	m ²	3,000	1 588,25	4 764,75
			viz. PRO-V3-7057				
			viz. PRO-V3-7059				
			3		3,000		
30	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,200	53,25	383,40
31	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	172,800	4,71	813,89
32	K	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	7,200	66,00	475,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: B - Přechod pro chodce u MŠ Butovické

Část: 1 - SO 101 - Chodník (uznatelné náklady)

JKSO:

Místo: Studénka

CC-CZ:

Datum: 26.08.2016

Objednavatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravia Trend s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

Projekt 2010, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Nevyjel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 133,95
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 134,00
--------------	-----------

DPH základní	20,00%	ze	66 133,95	13 226,80
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	79 360,80
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 26.8.2016

Razítko

Moravia Trend s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: B - Přechod pro chodce u MŠ Butovické

Část: 1 - SO 101 - Chodník (uznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	66 133,95
HSV - Práce a dodávky HSV	66 133,95
1 - Zemní práce	17 322,71
2 - Zakládání	1 177,80
5 - Komunikace	17 969,63
8 - Trubní vedení	871,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 124,05
99 - Přesun hmot	1 028,39
997 - Přesun sutě	6 668,56

Celkové náklady za stavbu

66 134,00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: B - Přechod pro chodce u MŠ Butovické

Část: 1 - SO 101 - Chodník (uznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Hevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 133,95

HSV - Práce a dodávky HSV

66 133,95

1 - Zemní práce

17 322,71

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635 1	m2	1,000	21,65	21,65
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635 15	m2	15,000	11,95	179,25
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635 "krajnice" 18 "podklad" 16 Součet	m2	34,000	78,95	2 684,30
4	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635 15,00	m2	15,000	200,63	3 009,45
5	K	113151114	Odstranění živiceho krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635 8,00*1,20*2+17,00*2	m2	53,200	56,03	2 980,80
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635 7	m	7,000	16,97	118,79
7	K	131203101	Odkopávky ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635 2	m3	2,000	267,80	535,60
					2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	131203101-1	Odkopávky ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3 - výměnná vrstva viz. PRO-V2-6634 viz. PRO-V2-6635 12*0,3	m3	5,100	267,80	1 365,78
9	K	131203109	Příplatek za lepivost u odkopávek ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	2,000	61,61	123,22
10	K	131203109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3 - výměnná	m3	5,100	61,61	314,21
11	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3 viz. PRO-V2-6634 viz. PRO-V2-6635 trativod 12,00*0,50*0,50	m3	3,000	267,80	803,40
12	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	3,000	61,61	184,83
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	78,48	156,96
14	K	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	5,100	78,48	400,25
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,000	6,19	247,60
16	K	162701109-1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměnná vrstva	m3	102,000	6,19	631,38
17	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 103 % PS	m3	1,000	20,88	20,88
18	M	583441970	šterkodrt 1,000*2,00	t	2,000	249,00	498,00
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,000*1,80	t	3,600	101,00	363,60
20	K	171201211-1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - výměnná vrstva 5,1*1,80	t	9,180	101,00	927,18
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním viz. PRO-V2-6634 viz. PRO-V2-6635 12,00*0,50*0,50	m3	3,000	29,07	87,21
22	M	583441970	šterkodrt 3,000*2,00	t	6,000	249,00	1 494,00
23	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním viz. PRO-V2-6634 viz. PRO-V2-6635 53,00	m2	53,000	3,29	174,37
2 - Zakládání							1 177,80
24	K	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DN 200 mm , vč. výkopu, podsypu, obsypu kamenivem fr. 8 16, zásypu šterkem fr. 22-63 viz. PRO-V2-6634 viz. PRO-V2-6635 12,00	m	12,000	98,15	1 177,80
5 - Komunikace							17 969,63
25	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm viz. PRO-V2-6634 viz. PRO-V2-6635	m2	15,000	16,97	254,55

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15,00		15,000		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 150 mm "vyměnná vrstva"	m2	54,000	49,08	2 650,32
			17*2 "skladba cesty"		34,000		
			10*2		20,000		
			Součet		54,000		
27	K	564861112	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 210 mm "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	m2	16,500	67,19	1 108,64
			2,75*6		16,500		
28	K	565175112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	m2	9,600	350,00	3 360,00
			8,00*1,20		9,600		
29	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	9,600	13,22	126,91
30	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	9,600	3,97	38,11
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,000	263,00	2 367,00
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	m2	32,000	109,00	3 488,00
			17+15		32,000		
33	M	592450400	dlažba zámková tl. 60 mm "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	m2	16,500	103,34	1 705,11
			2,75*6		16,500		
34	M	592451190	dlažba zámková tl. 60 mm reliéfní "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	m2	7,240	299,86	2 170,99
			5*0,4+2,3*0,8+6*0,4+1,25*0,8		7,240		
35	K	599141111	Vyplnění spár mezi stříničnými dílci živичnou zátlvkou "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	m	20,000	35,00	700,00
			10+10		20,000		
8 - Trubní vedení							871,20
36	K	R003	Kabelový žlab na sdělovací vedení, vč. osazení "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	m	8,000	69,00	552,00
			8		8,000		
37	K	R004	Rezervní polyetylenová chránička, vč. osazení a vysstražné fólie "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	m	8,000	39,90	319,20
			8		8,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							22 124,05
38	K	914111111	Montáž svistlé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na stoupek nebo konzolu	kus	2,000	52,17	104,34
39	M	404442380	značka svistlá reflexní "viz. PRO-V2-6634 "viz. PRO-V2-6635	kus	2,000	1 990,00	3 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2		2,000		
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky dle 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	131,27	393,81
41	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	700,00	1 400,00
			viz. PRO-V2-6634				
			viz. PRO-V2-6635				
			2		2,000		
42	M	9-01	ochranný sloupek	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
			viz. PRO-V2-6634				
			viz. PRO-V2-6635				
			1		1,000		
43	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	60,000	19,25	1 155,00
			viz. PRO-V2-6634				
			viz. PRO-V2-6635				
			60,00		60,000		
44	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	12,000	154,00	1 848,00
			viz. PRO-V2-6634				
			viz. PRO-V2-6635				
			12		12,000		
45	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	60,000	2,50	150,00
46	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	15,90	190,80
47	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	80,00	2 400,00
			viz. PRO-V2-6634				
			viz. PRO-V2-6635				
			(8,00+7,00)*2		30,000		
48	M	583801100	kostka dlažební drobná, žlutá, I. jakost, velikost 10 cm	t	0,720	1 184,65	852,95
			30,000*0,024		0,720		
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	111,00	1 443,00
50	M	592174510	obrubník betonový BO 15/30	kus	13,000	89,32	1 161,16
			viz. PRO-V2-6634				
			viz. PRO-V2-6635				
			6*7		13,000		
51	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	111,00	1 332,00
52	M	592174100	obrubník betonový BO 10/25	kus	12,000	56,54	678,48
			viz. PRO-V2-6634				
			viz. PRO-V2-6635				
			6+3+3		12,000		
53	K	919735112	řezání stavebního zdivka krovu tloušťkou 100 mm	m	20,000	22,60	452,00
54	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,000	1 588,25	1 588,25
			viz. PRO-V2-6634				
			viz. PRO-V2-6635				
			1		1,000		
55	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	7,000	9,41	65,87
99 - Přesun hmot							1 028,39
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	26,369	39,00	1 028,39
997 - Přesun sutě							6 668,56
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	32,915	12,92	425,26

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	789,960	3,34	2 638,47
59	K	997221611	Naládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,915	27,56	907,14
60	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	4,915	46,00	226,09
			3,9+1,015		4,915		
61	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,400	66,00	158,40
62	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	6,810	61,00	415,41
63	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	18,790	101,00	1 897,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa
 Objekt: B - Přečhod pro chodce u MŠ Butovické
 Část: 2 - SO 101 - Chodník (neuznatelné náklady)

JKSO:
 Místo: Studénka

CC-CZ:
 Datum: 26.08.2016

Objednavatel:
 město Studénka

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116
 DIČ: CZ27831116

Projektant:
 Projekt 2010, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Jakub Nevyjehl

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 709,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 710,00
---------------------	-----------------

DPH základní	20,00%	ze	1 709,55	342,00
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 052,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

tm

**Moravia
Trend** s.r.o.
 Oderská 407, 742 13 Studénka
 IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis: 26.8.2016 Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: B - Přečhod pro chodce u MŠ Butovické

Část: 2 - SO 101 - Chodník (neuznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjet

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 709,55
HSV - Práce a dodávky HSV	1 709,55
1 - Zemní práce	216,95
8 - Trubní vedení	1 492,60

Celkové náklady za stavbu

1 710,00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: B - Přechod pro chodce u MŠ Butovické

Část: 2 - SO 101 - Chodník (neuznatelné náklady)

Místo: Studénka Datum: 26.08.2016
Objednavatel: Město Studénka Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o. Zpracovatel: Jakub Nevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 709,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 709,55

1 - Zemní práce

216,95

1	K	121101102	Sejmutí podornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1,000	14,58	14,58
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

^viz. PRO-V2-6634

^viz. PRO-V2-6635

1

1,000

2	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu zhutněných do 103 % PS	m3	1,000	21,53	21,53
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,000	4,64	4,64
4	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	4,77	47,70

^viz. PRO-V2-6634

^viz. PRO-V2-6635

10,00

10,000

5	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,250	150,00	37,50
6	K	181301101	Rozprostření podornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	9,10	91,00

8 - Trubní vedení

1 492,60

7	K	899331111	Výšková úprava poklopu, vč. odstranění a dodání prestence a vrchních dílů	kus	1,000	552,64	552,64
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

^viz. PRO-V2-6634

^viz. PRO-V2-6635

1

1,000

8	K	899431111	Výšková úprava šoupátek, vzdušníků apod.	kus	3,000	313,32	939,96
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

^viz. PRO-V2-6634

^viz. PRO-V2-6635

3

3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa
Objekt: B - Přechod pro chodce u MŠ Butovické
Část: 3 - SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce (uznatelné náklady)

JKSO:
Místo: Studénka

CC-CZ:
Datum: 26.08.2016

Objednavatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Projektant:
Projekt 2010, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Nevyjel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 746,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	72 747,00
--------------	-----------

DPH základní	20,00%	ze	72 746,26	14 549,40
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	87 296,40
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Moravia Trend s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

Datum a podpis: 26.8.2016 Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: B - Přejechod pro chodce u MŠ Butovické

Část: 3 - SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce (uznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjehl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	72 746,26
D1 - C21M - Elektromontáže	8 317,01
D2 - C46M - Zemní práce	21 269,49
D3 - Materiály	38 939,16
D4 - Práce v HZS	4 220,60

Celkové náklady za stavbu

72 747,00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - I. etapa

Objekt: B - Přejechod pro chodce u MŠ Butovické

Část: 3 - SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce (uznatelné náklady)

Místo: Studénka

Datum: 26.08.2016

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Nevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 746,26

D1 - C21M - Elektromontáže

8 317,01

1	K	Pol1	trubka inst.oheb.KOPEX,MONOFLEX,KOPOFLEX 48-110mm (VU+PO)	m	16,000	13,46	215,36
10	K	Pol10	svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03	ks	4,000	88,02	352,08
11	K	Pol11	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	m	60,000	19,94	1 196,40
12	K	Pol12	CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU)	m	12,000	16,22	194,64
13	K	Pol13	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	m	20,000	24,31	486,20
2	K	Pol2	ukončení vodičů svorkováním	ks	4,000	99,75	399,00
3	K	Pol3	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	4,000	106,96	427,84
4	K	Pol4	koncovky do 4x25 mm2 celoplast.kab.	ks	4,000	350,00	1 400,00
5	K	Pol5	444 23 16 - 250W SHC na výtožník	ks	2,000	335,60	671,20
6	K	Pol6	stožár sadový ocelový	ks	2,000	589,16	1 178,32
7	K	Pol7	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	2,000	478,34	956,68
8	K	Pol8	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2	m	25,000	26,53	663,25
9	K	Pol9	vč. svorek;propoj.aj.	m	25,000	26,53	663,25
9	K	Pol9	svorky hromosvodové do 2 šroubu SP1	ks	2,000	88,02	176,04

D2 - C46M - Zemní práce

21 269,49

14	K	Pol14	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,060	722,40	43,34
15	K	Pol15	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	m3	6,000	297,56	1 785,36
16	K	Pol16	betonový základ do bednění	m3	1,000	1 157,56	1 157,56
17	K	Pol17	pouzdroyv zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x800mm	ks	2,000	461,30	922,60
18	K	Pol18	zához jámy zem.tř. 3-4	m3	6,000	99,76	598,56
19	K	Pol19	kabel.rýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3	m	25,000	28,00	700,00
20	K	Pol20	protlač.otvoru strojně - pevné stěny prům. 150mm	m	9,500	1 500,00	14 250,00
21	K	Pol21	kabel.lože z kop.pisku rýha 65cm tl.10cm	m	25,000	21,13	528,25
22	K	Pol22	folie vystražná z PVC šířky 33cm	m	25,000	1,90	47,50
23	K	Pol23	ruč.zához.kab.rýhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	m	25,000	14,72	368,00
24	K	Pol24	odvoz zeminy do 30km	m3	6,000	103,72	622,32
25	K	Pol25	provizorní úprava terenu zem.tř.3	m2	25,000	9,84	246,00

D3 - Materiály

38 939,16

26	M	Pol26	CYKY-J 3X1,5 (C)	M	12,000	9,71	116,52
27	M	Pol27	CYKY-J 4X10 (B)	M	60,000	80,53	4 831,80
28	M	Pol28	Svítlidlo výbojk. MACH1 250W + zdroj HQ/T a držák	ks	2,000	7 815,71	15 631,42
29	M	Pol29	STOŽAR B6 ZN	KS	2,000	3 273,53	6 547,06
30	M	Pol30	STOŽAR VYZBROJ 721... 27Cu IPOJ.	KS	2,000	494,12	988,24
31	M	Pol31	ZEM.SVORKA SP 01	KS	2,000	9,73	19,46
32	M	Pol32	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	KS	4,000	16,45	65,80
33	M	Pol33	ZEM.PASEK FEZN 3014	Kg	25,000	31,46	786,50
34	M	Pol34	FOLIE PLNA-BLESK 33cm	M	25,000	3,00	75,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	Pol35	TR.KOPOFLEX 90	M	16,000	31,84	509,44
36	M	Pol36	RAYCHEM EPKT 0015	KS	4,000	630,49	2 521,96
37	M	Pol37	SVORKA UNIVERZAL 70MM	KS	4,000	61,76	247,04
38	M	Pol38	trubka 110x6,3 mm hladka, vč. 1 ks tabulka pro označení přívodu NN na oplocení, 1 ks sloupek pro označení přívodu NN v pozemku	M	9,500	469,41	4 459,40
39	M	Pol39	roura betonová 30/100 cm	KUS	2,000	180,26	360,52
40	M	Pol40	kopaný písek s dopravou	m3	2,000	250,00	500,00
41	M	Pol41	BETON SMES B 250 /B20/	m3	1,000	1 279,00	1 279,00

D4 - Práce v HZS

							4 220,60
42	K	Pol42	Revize elektro	hod.	5,000	350,00	1 750,00
43	K	Pol43	Avie s plošinou do 10m	hod.	4,000	617,65	2 470,60