



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1

M 1:50



- NÁVRH DLE TP170–KATALOG VOZOVEK, KATALOGOVÝ LIST D2–D–1**
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BARVA ŠEDÁ 60 mm
  - LOŽNÁ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.0–4 30 mm
  - ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0–16 150 mm

CELKEM 240 mm



## NÁVRH DLE TP170–KATALOG VOZOVEK, KATALOGOVÝ LIST D2–D–1

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA – RELIEFNI, BARVA ČERVENÁ 60 mm
- LOŽNÁ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.0–4 30 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0–16 150 mm

CELKEM 240 mm

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2

M 1:50



SKLON CHODNÍKŮ SE UPRAVÍ DLE STAV. STAVU TAK, ABY STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PLOCHY NA SEBE PLYNULE NAVAZOVALY. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ PŘEDANÝCH DODAVATELEM A VYHOTOVENÝCH FIRMOU MARTIL.

Změna			
Popis změny		Datum	Vypracoval
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA–VÍTKOVCE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLÁSÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.			Schválil
Vypracoval:	Ing. Bobková	Č. zakázky:	40 182
Přezkoumal:	Ing. Šmířák	Stupeň:	PDPS
Schválil:	Ing. Špunda	F A4:	2
Datum :	01/2011	Kótováno v:	m

Objednatel : Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Stavba : Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve Studénce

Objekt : SO 01-7 ul. Poštovní u č.p.594

Název:		Seznam příloh: PRO-SP-6311	
Vzorový řez		Č. výkresu: PRO-V3-7160	Rev. Poř.č. C4

Ruská 43, 70300 Ostrava

Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728

E-mail: projekt2010@projekt2010.cz

www.projekt2010.cz

**PROJEKT 2010**

REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED EMS REGISTERED OH & S

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001