


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1

M 1:50



NÁVRH DLE TP170-KATALOG VOZOVEK, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BARVA ŠEDÁ	60 mm
LOŽNÁ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.0-4	30 mm
ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-16	150 mm

CELKEM	240 mm
--------	--------

NÁVRH DLE TP170-KATALOG VOZOVEK, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - RELIEFNÍ, BARVA ČERVENÁ	60 mm
LOŽNÁ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.0-4	30 mm
ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-16	150 mm

CELKEM	240 mm
--------	--------

SKLON CHODNÍKŮ SE UPRAVÍ DLE STÁV. STAVU TAK, ABY STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PLOCHY NA SEBE PLYNULE NAVAZOVALY. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ PŘEDANÝCH DODAVATELEM A VYHOTOVENÝCH FIRMOU MARTIL.

					Změna							
					Popis změny							
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVCE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLÁSÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.												
Vypracoval:		Ing. Bobková		Č. zakázky:		40 182		Měřítko:				
Přezkoumal:		Ing. Šmířák		Stupeň:		PDPS						
Schválil:		Ing. Špunda		F A4:		2		1:500				
Datum :		01/2011		Kótováno v:		m						
Objednatel : Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka												
Stavba : Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve Studénce												
Objekt : SO 01-8 ul. Poštovní u křižovatky s Malá Strana												
Název:				Seznam příloh: PRO-SP-6312								
Vzorový řez				Č. výkresu:		PRO-V-3-7162		Rev.		Poř.č.		
								C4				