

S00HP004FQSH

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2017/0011/SD (dle objednatele)
ze dne 26.06.2017

uzavřené mezi:

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: Stavby Krajča s.r.o.
Podhradská 316
763 26 Pozlovice
zastoupený: Petrem Krajčou, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2017/0011/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 26.06.2017, kterým se upravují následující články:

čl. 5. Doba plnění, se mění a nově zní:

Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště
(předpoklad zahájení 06/2017)

Ukončení díla, včetně vydání kolaudačního souhlasu:

nejpozději do **20.10.2017**

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

čl. 6. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	3.640.500,-Kč
Vícepráce bez DPH	385.704,-Kč
Celková cena bez DPH po započtení VCP	4.026.204,-Kč

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Jelikož se jedná o plnění uvedené v § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, použije se režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1284/56/17 ze dne 31.08.2017, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- rozpočet víceprací (osvětlení hřiště – zemní práce, elektromontáže)

Ve Studénce dne 4.9. 2017


.....
za objednatele



Ve STUDÉNCI dne 4.9. 2017


Stavby Krajča s.r.o.
763 26 Pozlovice 315
IČ: 283 37 867
DIČ: CZ28337867

.....
za zhotovitele

OSVĚTLENÍ - ZEMNÍ PRÁCE

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	° 0,00	0,00
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		100 000,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	100 000,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		100 000,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		3 250,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		3 250,00
Kompletační činnost		
Náklady celkem (bez DPH)		103 250,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,11	0,00	0,00	2 330,00	256,30	2 330,00	256,30
JAMA PRO STOŽÁRY								
Zemina třídy 3,ručně	m3	7,00	0,00	0,00	670,00	4 690,00	670,00	4 690,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY								
V betonu	m	20,00	0,00	0,00	517,00	10 340,00	517,00	10 340,00
Rozbourání betonu	m3	1,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00
Zapravení komunikace z betonu	m3	1,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00
ODVOZ BETONU								
Naložení, odvoz do 10km	m3	1,00	0,00	0,00	710,70	710,70	710,70	710,70
Poplatek za uložení na skládce	m3	1,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
ODVOZ ZEMINY								
Naložení, odvoz do 10km	m3	7,00	0,00	0,00	150,00	1 050,00	150,00	1 050,00
Poplatek za uložení na skládce	m3	7,00	0,00	0,00	90,00	630,00	90,00	630,00
Příplatek za lepivost	m3	7,00	0,00	0,00	39,00	273,00	39,00	273,00
ZÁKL. PRO STOŽÁR								
D 1000x1000x1600 mm	ks	4,00	0,00	0,00	7 200,00	28 800,00	7 200,00	28 800,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
V ZEMINĚ TŘÍDY 3								
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	100,00	0,00	0,00	212,00	21 200,00	212,00	21 200,00
Šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	10,00	0,00	0,00	318,00	3 180,00	318,00	3 180,00
ZRÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO								
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ								
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	110,00	0,00	0,00	61,00	6 710,00	61,00	6 710,00
ZAHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TR.3								
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	100,00	0,00	0,00	54,00	5 400,00	54,00	5 400,00
Šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	10,00	0,00	0,00	81,00	810,00	81,00	810,00
VYBAVENÍ ZÁKLADOVÉ PATKY								
chránička plast D + M	ks	4,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00	8 000,00
prostupka plast D + M	ks	4,00	0,00	0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
Zemní práce celkem				0,00		100 000,00		100 000,00

OSVĚTLENÍ - ELEKTROMONTÁŽE

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	27 344,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	985,00	274,00
Montáž - materiál		174 284,00
Montáž - práce		66 747,00
Mezisoučet 1	28 329,00	241 305,00
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		4 820,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	28 329,00	246 125,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 2% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		274 454,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		8 000,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		8 000,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem (bez DPH)		282 454,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RS1								
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE								
Rozměr 600x400x250mm	ks	1,00	7 320,00	7 320,00	800,00	800,00	8 120,00	8 120,00
ROZV.PRÍSLUŠENSTVÍ								
Nosná konstrukce s DIN lištama	ks	1,00	750,00	750,00	110,00	110,00	860,00	860,00
Žátek F&B FL92Z	ks	1,00	132,00	132,00	28,00	28,00	160,00	160,00
Páčkové výkonové spínače								
40/3 3 polový 40A	ks	1,00	548,00	548,00	170,00	170,00	718,00	718,00
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "C"								
16C/3 16A	ks	2,00	905,00	1 810,00	170,00	340,00	1 075,00	2 150,00
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
16B/3 16A	ks	1,00	614,00	614,00	170,00	170,00	784,00	784,00
16B/1 16A	Ks	2,00	190,00	380,00	130,00	260,00	320,00	640,00
6B/1 6A	Ks	1,00	300,00	300,00	139,00	139,00	439,00	439,00
STYKAČ								
Instalační stykač 20A/230V	Ks	1,00	670,00	670,00	260,00	260,00	930,00	930,00
SOUHRÁKOVÝ SPÍNAČ								
Souhrakový spínač + čidlo	Ks	1,00	2 050,00	2 050,00	260,00	260,00	2 310,00	2 310,00
VYPÍNAČ 1-PÓL								
Otočný na DIN 20A/1	ks	3,00	1 100,00	3 300,00	100,00	300,00	1 200,00	3 600,00
4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
40/4/030 40A	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 150,00	1 150,00	2 650,00	2 650,00
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
32B/3 32A	ks	1,00	635,00	635,00	900,00	900,00	1 535,00	1 535,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44								
Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	ks	1,00	420,00	420,00	170,00	170,00	590,00	590,00
ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44								
Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku: 1P+PE IP44	ks	1,00	180,00	180,00	90,00	90,00	270,00	270,00
UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
8035-50 do 95 mm2	ks	4,00	132,00	528,00	40,00	160,00	172,00	688,00
ŘADOVÉ SVORKOVNICE								
RVa10	ks	4,00	20,00	80,00	15,00	60,00	35,00	140,00
RVa8	ks	10,00	15,00	150,00	15,00	150,00	30,00	300,00
SVORKOVNICE PE, N								
6236-30 63A,500V	ks	2,00	80,00	160,00	20,00	40,00	100,00	200,00
VÝVODKY S MATICÍ								
Pg36 28-33 mm	ks	4,00	60,00	240,00	5,00	20,00	65,00	260,00
Rozvaděč RS1 - celkem				21 767,00		5 577,00		27 344,00
Dodávky								
Rozvaděč RS1	ks	1,00	27 344,00	27 344,00		0,00	27 344,00	27 344,00
Dodávky - celkem				27 344,00		0,00		27 344,00
Elektromontáže								
Jistič								
Jistič 32B-3	Ks	1,00	800,00	800,00	230,00	230,00	1 030,00	1 030,00
Elektroměry								
Elektroměrodpočtový na DIN lištu 3F, 65 A,	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	345,00	345,00	4 545,00	4 545,00
MONTÁŽ								
Oceloplechových skříní	ks	1,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
SVÍTIDLA								
Asymetrické výbojkové svítidlo 1x400W, IP65, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, reflektor z vysoce leštěného hliníku, s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, krycí tvrzené sklo je k tělu připevněné na odklápěcím závěsu a přidržují ho hliníkové klipsy	ks	12,00	3 700,00	44 400,00	580,00	6 960,00	4 280,00	51 360,00
LED svítidlo 70W, IP65, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, povrchová úprava šedá prášková barva, krycí tvrzené sklo je k tělu připevněné na odklápěcím závěsu	ks	1,00	6 052,00	6 052,00	480,00	480,00	6 532,00	6 532,00
Recyklační poplatek svítidel	ks	13,00	6,90	89,70	0,00	0,00	6,90	89,70
TRMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA	ks	12,00	890,00	10 680,00	170,00	2 040,00	1 060,00	12 720,00
VÝBOJKA 400W/230V	ks	12,00	965,00	11 580,00	0,00	0,00	965,00	11 580,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	12,00	2,20	26,40	0,00	0,00	2,20	26,40
OSVĚŤOVACÍ STOŽAR								
OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ 8m, trístupňový D1=133mm, D2=108mm, D3=89mm	ks	4,00	10 850,00	43 400,00	2 500,00	10 000,00	13 350,00	53 400,00
Výložník pro 3 svítidla	ks	4,00	2 650,00	10 600,00	190,00	760,00	2 840,00	11 360,00
Výložník pro LED svítidlo v=500mm	ks	1,00	1 290,00	1 290,00	160,00	160,00	1 450,00	1 450,00
PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ								
KRABICE DK90 IP54/65								
D 9045/Z 4 mm2	ks	4,00	120,00	480,00	90,00	360,00	210,00	840,00
PVC lišta na povrch								
40X40 LIŠTA HRANATÁ	m	25,00	60,00	1 500,00	18,00	450,00	78,00	1 950,00
TRUBKA ELEKTROINSTALAČNÍ								
TRUBKA OCELOVÁ ZAVITOVÁ D=29	m	6,00	250,00	1 500,00	150,00	900,00	400,00	2 400,00
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE								
svítidla	ks	12,00	200,00	2 400,00	95,00	1 140,00	295,00	3 540,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x2.5 mm2	m	130,00	20,00	2 600,00	15,00	1 950,00	35,00	4 550,00
CYKY-O 2x1.5 mm2	m	2,00	10,00	20,00	15,00	30,00	25,00	50,00
CYKY 5x6 mm2	m	200,00	60,00	12 000,00	15,00	3 000,00	75,00	15 000,00

CYKY 3x4 mm ²	m	70,00	40,00	2 800,00	15,00	1 050,00	55,00	3 850,00
CHRÁNIČKA PLASTOVÁ								
TRUBKA PVC 90	m	270,00	40,00	10 800,00	15,00	4 050,00	55,00	14 850,00
UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU								
5x6 mm ²	ks	8,00	0,00	0,00	80,00	640,00	80,00	640,00
3x2,5 mm ²	ks	24,00	0,00	0,00	40,00	960,00	40,00	960,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 6 mm ²	ks	25,00	0,00	0,00	13,00	325,00	13,00	325,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm ²	ks	98,00	0,00	0,00	16,00	1 568,00	16,00	1 568,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	75,00	21,00	1 575,00	55,00	4 125,00	76,00	5 700,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
ŠSp spojovací s příložkou	ks	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	10,00	40,00
FOLIE VYŠTRAŽNÁ Z PVC								
šířka 33cm	m	150,00	13,00	1 950,00	35,00	5 250,00	48,00	7 200,00
STATICKÝ VÝPOČET								
statický výpočet základu pro stožár	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HODINOVÉ ŽUČTOVACÍ SAZBY								
Pronájem jeřábu	hod	8,00	0,00	0,00	900,00	7 200,00	900,00	7 200,00
Pronájem mobilní plošiny	hod	8,00	0,00	0,00	710,00	5 680,00	710,00	5 680,00
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	4,00	0,00	0,00	512,00	2 048,00	512,00	2 048,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ŽKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	512,00	4 096,00	512,00	4 096,00
Podružný materiál				3 500,00			0,00	3 500,00
Elektromontáže - celkem				174 283,10		66 747,00		241 030,10

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Osvětlení víceúčelového hřiště TGM
Projekt	
Investor	Město Studénka, nám.Republiky 762, 742 13 Studénka
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2017
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1
Opravy v záruce (5 - 7) %	1
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15