



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:

„Kanalizace ul. Sjednocení“

Název zadavatele: město Studénka
Sídlo zadavatele: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele: 00298441
DIČ: CZ00298441
Osoba oprávněná jednat: Lubomír Šobich, starosta

Dotaz ze dne 18.9.2017:

a) Doplní zadavatel „Tabulku šachet“ pro objekt SO 03_04 – ul. Sjednocení?

Dále žádám o upřesnění:

Celkový počet šachet dle výkresové dokumentace je 11.

Dle soupisu prací SO 03 a 04 je uveden počet šachet 9 ks:

7 871-01	Kanalizační šachta 1000	ks	9,00000
------------	-------------------------	----	---------

Dle technické zprávy:

*Etapa B – v tomto kroku bude provedeno napojení splaškové kanalizace na
přípojovací bod – šachta Š9 dle „PD*

– kanalizace U stavebnin“ a dále výstavba splaškové kanalizace SO 04 až po 04_Š8.

b) Chápeme správně, že součástí realizace nejsou **šachta 04 – Š9** a **šachta 04 – Š9a**?

Odpověď a):

Zadavatel doplňuje pro přehled tabulku šachet pro objekt SO 03_04 – ul. Sjednocení.

04_Š1	DN 1000
04_Š2	DN 1000
04_Š3	DN 1000
04_Š4	DN 1000
04_Š5	DN 1000
04_Š6	DN 1000
04_Š7	DN 1000
04_Š7a	DN 1000
04_Š8	DN 1000

Celkový počet realizovaných šachet v tomto objektu tzn. na stoce je 9 ks.



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Odpověď b):

Zadavatel upřesňuje, že šachty 04_Š9 a šachta 04_Š9a nejsou součástí realizace. Stoka na ul. Sjednacení začíná šachtou 04_Š8 a končí napojením do šachty Š9 (na výkrese C.2 v PD u stavebnin je tato šachta označena jako Š7) připravené v rámci stoky S1 kanalizace u stavebnin.

Dotaz ze dne 18.9.2017:

Jakým způsobem máme ocenit, resp. co obsahuje následující položka:
SO 09 VRN – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

13	032403000	Provizorní komunikace	soubor	1,00000	
----	-----------	-----------------------	--------	---------	--

Odpověď:

Tato položka zahrnuje vybudování provizorní panelové komunikace vedoucí k zařízení staveniště. Investor umožňuje na parcelách města 2082/90 a 2082/91 vybudování zařízení staveniště. K příjezdu na staveniště, je nutné provizorní komunikaci vybudovat, jelikož se jedná o parcely umístěné v poli.

Dotaz ze dne 18.9.2017:

Jakým způsobem máme ocenit, resp. co obsahuje následující položka:
SO 09 VRN – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

20	072002000	Silniční provoz	soubor	1,00000	
----	-----------	-----------------	--------	---------	--

Odpověď:

Tato položka zahrnuje náklady za rušení při provádění stavebních a montážních prací, pokud nelze zřídit objíždku či dopravu vyloučit.

Zadavatel v předešlém vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14.09.2017 avizoval změny v rozpočtech. V současné době se na úpravách stále pracuje. Po zveřejnění těchto změn, bude termín pro podání nabídek adekvátně prodloužen.

Ve Studénce dne 19.09.2017

„otisk razítka“

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu územního plánování a rozvoje