



M Ě S T O S T U D Ě N K A

městský úřad

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:

„Kanalizace ul. Sjednocení“

Název zadavatele: město Studénka
Sídlo zadavatele: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele: 00298441
DIČ: CZ00298441
Osoba oprávněná jednat: Lubomír Šobich, starosta

Dotaz ze dne 12.9.2017:

Kanalizace – Stoka S1 – hlavní řad + přípojky

- a. Odbočky na stávající řad DN 250/150 nejsou v rozpočtu specifikovány jako nalepovací, jak požaduje PD. Žádáme o opravu rozpočtu.
- b. V rozpočtu chybí náklady na provedení zkoušek těsnosti a kamerové prohlídky. Žádáme o doplnění nákladů do rozpočtu.
- c. Plastové revizní šachty DN 400 má být pro napojení hladké trouby. Žádáme o doplnění rozpočtu o náklady na dodávku a montáž kanalizačních přechodů z žebrovaného potrubí na hladké.
- d. V rozpočtu chybí náklady na zřízení spádiště u šachty č. 5 náklady na speciální provedení nárazové stěny spádišťové šachty.
- e. Žádáme zadavatele o sdělení, zda u betonových šachet stoky S-1 skutečně požaduje provedení žlabu z kameniny. U druhé PD (Kanalizace ul. Sjednocení) je u šachet požadováno provedení žlabu z betonu s nátěrem. Předpokládáme, že způsob provedení betonových kanalizačních šachet má být jednotný.
- f. V rozpočtu chybí náklady na naložení výkopu na odvoz. Žádáme o doplnění rozpočtu.
- g. Rozpočet neuvažuje s odvozem zeminy na meziskládku a zpět. Žádáme o doplnění rozpočtu.
- h. Žádáme zadavatele o kontrolu položek „oprava asfaltových ploch“, jelikož tyto neodpovídají údajům uvedeným v PD.
- i. V rozpočtu chybí náklady na zalití spár. Žádáme o doplnění rozpočtu.

Odpověď:

Na základě výše uvedených dotazů byl zadavatelem upraven výkaz výměr stoky S1. Tento je přílohou dodatečné informace č. 6.

Ad a. Opraveno v rozpočtu přípojek objekt IO 01.2 – Kanalizační

Ad b. V rozpočtu IO 01.1 bylo zahrnuto, doplněno i do IO 01.2.

Ad c. Upraveno v rozpočtu.

Ad d. Upraveno v rozpočtu.

Ad e. Zadavatel uvádí, že žlab v šachtovém dně bude betonový s nátěrem.

Ad f. Upraveno v rozpočtu – pouze pro materiál, který bude vrácen k zásypu z



M Ě S T O S T U D Ě N K A

městský úřad

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

meziskládky. Přebytečný materiál bude při provádění výkopů přímo naložen a odvezen.

Ad g. Upraveno v rozpočtu.

Ad h. Upraveno v rozpočtu.

Ad i. Upraveno v rozpočtu.

Dotaz ze dne 12.9.2017:

Sjednocení SO 03 a 04 - Kanalizace splašková - DOPOJENÍ – kanalizace splašková:

- a. Rozpočet – položka č. 3: Osazení **plastové** šachty z dílů prům. 1000 mm – 9 ks. Rozpočet – položka č. 7: Kanalizační šachta 1000 (bez další specifikace) Projektová dokumentace hovoří o „**betonových** šachtách“. Žádáme zadavatele o sdělení, co platí. Zda rozpočet, tj. plastové šachty DN 1000 nebo PD, tj. betonové šachty DN 1000.
- b. Žádáme zadavatele o dodání rozpisu jednotlivých dílců šachet vč. specifikace šachtových den, stejně tak jako jsou dodány druhé části PD související se stavbu a to „stoka S1 – U stavebnin“.
- c. V rozpočtu chybí náklady na provedení kamerové kontroly potrubí. Žádáme zadavatele o potvrzení, že kamerovou zkoušku pro tuto část kanalizace nebude požadovat nebo o doplnění položek do rozpočtu. Popř. nám sdělte, zda ocenění těchto prací máme zahrnout do položkového rozpočtu VRN, č. 16 – zkoušky a ostatní měření.
- d. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda zkoušku těsnosti kanalizace bude požadovat samostatně pro řád a samostatně pro kanalizační šachty, nebo zda je možné zkoušku těsnosti provést (a následně vypsát protokoly) na potrubí vč. šachet.

Odpověď:

Ad a. Budou použity betonové šachty – viz výkaz výměr a výpis dílců šachet.

Ad b. Viz výpis dílců šachet.

Ad c. Viz upravený výkaz výměr.

Ad d. Zkoušky budou provedeny dohromady tj. šachty a potrubí po úsecích: šachta – potrubí - šachta.

Dotaz ze dne 12.9.2017:

Sjednocení SO 03 a 04 - Kanalizace splašková - DOPOJENÍ - stavební část:

- a. Dle PD má být vybourán stávající kryt a konstrukce asphaltové komunikace, z toho tl. 50 mm má být odfrézována. Náklady na frézování této vrstvy v rozpočtu zcela chybí. Rozpočet zahrnuje vybourání stávajícího asfaltu v tl. 15 cm. Žádáme o opravu rozpočtu v souladu s PD.
- b. Chybí náklady na svislé přemístění výkopu a naložení výkopu na odvoz. Žádáme o doplnění rozpočtu.
- c. Rozpočet neuvažuje s odvozem zeminy na meziskládku a zpět. Žádáme o doplnění rozpočtu.
- d. Domníváme se, že množství (m²) pažení a rozepření stěn rýh vč. odstranění jsou v rozpočtu uvedeny špatně.... Rozpočet uvádí 442,4*2,5 m = 1106 m²



M Ě S T O S T U D Ě N K A

městský úřad

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

- Domníváme se, že správný výpočet by měl být $442,4 \cdot 2,5 \cdot 2 = 2212 \text{ m}^2$. Žádáme o vyjádření nebo opravu rozpočtu.
- e. Žádáme zadavatele o vyjádření, z jeho důvodu rozpočet nepočítá s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev pod asfaltem. Z rozpočtu lze dovodit, že tyto vrstvy jsou zahrnuty v hloubení rýh. Všechny výpočty s tím související (hloubení rýh, zpětné zásypy, odvozy suti) jsou tím pádem špatně.
 - f. Lože pod potrubí je v rozpočtu a příčném řezu uvedeno v tl. 100 mm. Technická zpráva (strana č. 8, bod 4.1.) však požaduje lože tl. 200 mm a zároveň (na straně č. 12, bod 9) je uveden požadavek na lože tl. 150 mm. Žádáme o vyjádření, která z hodnot platí.
 - g. Domníváme se, že množství (m³) pro odvoz přebytků na skládku vč. uložení a poplatku nejsou uvedeny správně... Rozpočet uvádí 451,248 m³ Ale při součtu materiálů (dle rozpočtu), které musí nahradit původní zeminu se dostáváme na jinou výměru: lože pod potrubí ze štěrkopísku 53,088 m³ + obsyp štěrkopískem 318,528 m³ + zásyp štěrkodrtí (dle aktuálního rozpočtu: $1,2 \cdot 0,3 \cdot 442,4$) 159,264 m³ = 530,88 m³.... + k tomu zbývá připočítat výtlač z potrubí a šachet. Žádáme zadavatele o opravu rozpočtu (Tyto výpočty nezohledňují údaje uvedené v bodu „c.“)
 - h. Žádáme o opravu množství u položky zásyp potrubí, k jejíž změně dojde po opravě hodnot dle bodu „d.“ (a případně i dle bodu „c.“)
 - i. Domníváme se, že rozpočet obsahuje navíc položku č. 13 „Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí“. Tato položka by se neměla v rozpočtu vyskytovat, jelikož PD i rozpočet počítají s provedením obsypu ze štěrkopísku frakce 0-16. Žádáme zadavatele o opravu rozpočtu.
 - j. Žádáme zadavatele o vyjádření, z jakého důvodu rozpočet neuvažuje s provedením lože a obsypu potrubí u napojení kanalizace – křížení se sítěmi.
 - k. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících nákladů na příplatek za ztížené podmínky pro práci v blízkosti jiných podzemních vedení a doplnění nákladů na ruční výkop
 - l. Žádáme zadavatele o kontrolu rozpočtu v položkách „oprava asfaltových ploch“, jelikož se domníváme, že rozpočet v plném rozsahu nezohledňuje požadavek uvedený v PD, která stanoví, že „Povrch asfaltové komunikace se obnoví s přesahem 0,5 m přes okraj výkopu na obě strany a zároveň s přesahem obrusné vrstvy ACO 11 + 5cm oboustranně do vzdálenosti 3,0 m od okraje výkopu.
 - m. V rozpočtu chybí náklady na zalití spár. Žádáme o doplnění rozpočtu.
 - n. V rozpočtu chybí náklady na odvoz a likvidaci suti – stávajících konstrukčních vrstev pod asfaltem – viz bod „c.“
 - o. Žádáme o vysvětlení nesrovnalostí v PD a rozpočtu. Technická zpráva stanoví vzdálenost skládky pro uložení zeminy „do 40 km“ a skládku vybourané suti „do 10 km“. Rozpočet předpokládá odvozy zeminy i suti do vzdálenosti 31 km. Žádáme o sdělení, který z údajů platí, resp. s kterou nejbližší skládkou bylo při sestavování rozpočtu uvažováno.
 - p. Dle technické zprávy se v trase potrubí nacházejí 2 stromy. Žádáme o sdělení, zda již byly vykáceny nebo zda toto má být předmětem ocenění díla. Pokud ano, žádáme o doplnění nákladů do rozpočtu.

Odpověď:

Na základě výše uvedených dotazů byl zadavatelem upraven výkaz výměr objektu SO 04 (stoka ul. Sjednocení). Tento je přílohou dodatečné informace č. 6. Zadavatel zároveň požádal projektanta o úpravu rozpočtu a to: zmenšení šířky výkopu na 1,2



M Ě S T O S T U D Ě N K A

m ě s t s k ý ú ř a d

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

m, odstranění konstrukčních vrstev pod asfaltovým povrchem v komunikaci v rámci samostatných položek, obnova asfaltového povrchu s přesahem pouze na ulici 2. května. Tyto úpravy byly provedeny pouze v rozpočtu, výkresovou část zadavatel neupravoval.

Vzhledem k dodání nových rozpočtů, se prodlužuje termín pro podání nabídek do 23.10.2017 do 15:00 hod.

Rozpočty jsou zveřejněny na profilu zadavatele:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000762>

Ve Studénce dne 06.10.2017

„otisk razítka“

Ing. Radmila Nováková

vedoucí odboru stavebního řádu územního plánování a rozvoje