

## Výčet činností autorského dozoru

1. sledování (z technického hlediska) souladu prováděné stavby se schválenou projektovou dokumentací, stanovisky a rozhodnutími správních orgánů,
2. poskytování součinnosti pro vypracování výrobní dokumentace,
3. posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších ukazatelů,
4. vyjádření k požadavkům na větší či menší množství materiálů a výkonů oproti schválené dokumentaci,
5. kontrola souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště,
6. navrhování a projednávání změn a odchylek od řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
7. operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
8. účast na kontrolních dnech stavby dle potřeby na základě výzvy příkazce min. 3 pracovní dny předem a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
9. sledování postupu realizace z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby po dobu výkonu činností,
10. spolupráce s osobou provádějící stavebně-technický průzkum,
11. spolupráce s koordinátorem BOZP a technickým dozorem investora,
12. účast na kontrolní prohlídce stavby a závěrečné kontrolní prohlídce.