



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



S00HP0040A7X

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2017/0015/SD (dle objednatele)
ze dne 19.07.2017

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: **Dobré stavby s.r.o.**
Serafinova 396/9
719 00 Ostrava - Kunčice
zastoupený: Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2017/0015/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 19.07.2017, kterým se upravují následující články:

čl. 6. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	3.164.022,00 Kč
Méněpráce bez DPH	18.890,00 Kč
Vícepráce bez DPH	483.419,40 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	3.628.551,40 Kč
DPH	761.995,79 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.390.547,19 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1321/60/17 ze dne 26.10.2017, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- rozpočet na bourání komínů
- rozpočet na opravu krovu + nový komín
- rozpočet na opravu římsy
- rozpočet na zateplení schodiště
- rozpočet na provedení elektroinstalace

Ve Studénce dne 30.10.2017

za objednatele



V Ostravě dne 30.10.2017

za zhotovitele







Dobrá stavby, s.r.o.
Sarmilnova 396/B
719 03 Ostrava-Kunčice
Tel.: 596 965 179
IČ: 25828495

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	170630101	Nabídka VCP 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Bourání komínů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17063	SDH Studénka Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 583	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	10 583	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 583	Ostatní náklady neuvedené	212
ZRN+ost.náklady+HZS	10 795	Ostatní náklady celkem	212

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : MĚSTO 20 742 13 STUDÉNKA
Datum :	Datum :  Dobré stavby, s.r.o. Svatá Jitka 36/3 719 00 Ostrava-Kunčice Tel: 596 965 179 IČ: 25925495	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
		TDS: 
Základ pro DPH	21,0 %	10 795 Kč
DPH	21,0 %	2 267 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 062 Kč

Poznámka :



Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice	Rozpočet :	170630101
Objekt :	01 Bourání komínů	Nabídka VCP 1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	2 273	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 455	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	128	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 727	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 583	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 583	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 583	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 583	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 583	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 583	0
Provoz investora	0	0,0	10 583	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 583	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 583	0
VRN	0	2,0	10 583	212
CELKEM VRN				212

Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice	Rozpočet: 170630101
Objekt :	01 Bourání komínů	Nabídka VCP 1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	15,80	142,50	2 251,50
2	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	0,09	230,00	21,51
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 273,01
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,92	759,00	1 455,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 455,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,41	20,00	128,13
Celkem za		97 Prorážení otvorů				128,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,20	240,00	768,79
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,20	200,00	640,66
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,88	15,00	1 153,19
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,20	200,00	640,66
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,41	550,00	3 523,64
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 726,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	170630102	Naabídka VCP 2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Bourání komínů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17063	SDH Studénka Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	12 837	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	5 380	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	18 217	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		18 217	Ostatní náklady neuvedené	257
ZRN+ost.náklady+HZS		18 474	Ostatní náklady celkem	257

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 <p style="font-size: small;">Dobré stavby, s.r.o. Bratřimova 396/9 712 00 Olomouč-Kulčice IČ: 628 225 173 DIČ: CZ628225173</p>		<p style="text-align: right;">MĚSTO ³⁰ 742 13 STUDĚNKA</p> <p style="text-align: right;">TDS: <i>[Signature]</i></p>	
Základ pro DPH	21,0 %			18 474 Kč	
DPH	21,0 %			3 879 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				22 353 Kč	

Poznámka :

[Handwritten mark]

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice	Rozpočet :	170630102
Objekt :	01 Bourání kominů	Naabídka VCP 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 853	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 507	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	369	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	32	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	5 380	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	76	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 837	0	0	5 380	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 837	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 837	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 837	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 837	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 217	0
Provoz investora	0	0,0	18 217	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 217	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 217	0
VRN	0	2,0	12 837	257
CELKEM VRN				257

Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice	Rozpočet: 170630102
Objekt :	01 Bourání komínů	Naabídka VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	314257068R00	Hlavice komínu betonová	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
2	314291150R00	Zdivo komínů z cihel lícových	m3	0,49	15 130,00	7 353,18
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 853,18
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	9,20	142,50	1 311,00
4	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,85	230,00	195,69
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 506,69
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,49	759,00	368,87
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				368,87
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,62	20,00	32,48
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				32,48
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
7	762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	11,00	420,00	4 620,00
8	762335821U00	Dmtž krovů vlašských ocel -120cm2	m	6,00	50,00	300,00
9	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2,00	230,00	460,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				5 380,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,04	240,00	8,64
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04	200,00	7,20
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,86	15,00	12,96
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04	200,00	7,20
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,07	550,00	39,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				75,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	170630103	VCP 3 - Zateplení římsy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17063	SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	46 929	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	46 929	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		46 929	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		46 929	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	46 929 Kč
DPH	21,0 %	9 855 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		56 784 Kč

Poznámka :

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet :	170630103
Objekt :	01 VCP	VCP 3 - Zateplení římsy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 250	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	36 084	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 595	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 929	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	46 929	0
Oborová přírážka	0	0,0	46 929	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	46 929	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	46 929	0
Zařízení staveniště	0	0,0	46 929	0
Provoz investora	0	0,0	46 929	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	46 929	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	46 929	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630103
Objekt :	01 VCP	VCP 3 - Zateplení římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349 23-5861	Doplnění tesařské konstrukce římsy v rozích objekt	m2	1,00	7 250,00	7 250,00
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				7 250,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	602016187RT1	Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 1,5 mm) barev. řešení fasády (RAL 7035), v.č. D-02-07, 08	m2	38,80	200,00	7 760,00
		úprava římsy:38,8		38,80		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy vl. objekt:				
		$((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45$		23,99		
		$((16,0+11,4+0,45*4)*2-3,3)*0,15$		8,27		
		podhled+čelo římsy věže:				
		$(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3$		4,26		
		$(3,3+3,2+0,3*4)*2*0,15$		2,31		
		Konec provozního součtu		38,82		
3	622315154RV1	KZS - polystyrén EPS F tl. 20 mm stěrka s výztuž. tkaninou, vč. lišt, dle ETICS "A"	m2	38,80	730,00	28 324,00
		Konec provozního součtu		30,56		
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				36 084,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	R pol	Demontáž konstrukce římsy v rozích objektu	kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				1 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	5,19	500,00	2 595,17
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				2 595,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	170630103	MNP 3 - Zateplení římsy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17063	SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-18 890	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-18 890	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-18 890	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-18 890	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			-18 890 Kč
DPH	21,0 %			-3 967 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-22 857 Kč

Poznámka :

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet :	170630103
Objekt :	01 MNP	MNP 3 - Zateplení římsy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-7 250	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-11 640	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-18 890	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-18 890	0
Oborová přírážka	0	0,0	-18 890	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-18 890	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-18 890	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-18 890	0
Provoz investora	0	0,0	-18 890	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-18 890	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-18 890	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630103
Objekt :	01 MNP	MNP 3 - Zateplení římsy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
pol.1 - objekt SO 07 a - Střecha	349 23-5861	Sanace střešní železobetonové římsy cca 50% z plochy římsy, SÚ16, v.č. D-07-01				
			m2	14,50	-500,00	-7 250,00
		římša - vlastní objekt:12,0		12,00		
		Začátek provozního součtu				
		$((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45*0,5$		11,99		
		Konec provozního součtu		11,99		
		římša - věž:2,5		2,50		
		Začátek provozního součtu				
		$(3,3+3,2+0,35*2)*2*0,35*0,5$		2,52		
		0				
		Konec provozního součtu		2,52		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-7 250,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
pol.20 - objekt SO 02 - Zateplení	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 úprava dle odk. P10/ viz. Pozn., v.č. D-02-04				
			m2	38,80	-150,00	-5 820,00
		úprava římsy:38,8		38,80		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy vl. objekt:				
		$((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45$		23,99		
		$((16,0+11,4+0,45*4)*2-3,3)*0,15$		8,27		
		podhled+čelo římsy věže:				
		$(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3$		4,26		
		$(3,3+3,2+0,3*4)*2*0,15$		2,31		
		Konec provozního součtu		38,82		
pol.21 - objekt SO 02 - Zateplení	622481211RT4	Montáž výztužné sítě (pancéřová síťka) vč. dod. sítě a stěrkového tmelu, skladba S7, P10				
			m2	38,80	-150,00	-5 820,00
		dle úpravy povrchu římsy - odk. P10, dle pozn. na v.č. D2-04:38,8		38,80		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy vl. objekt:				
		$((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45$		23,99		
		podhled+čelo římsy věže:				
		$(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3$		4,26		
		$(3,3+3,2+0,3*4)*2*0,15$		2,31		
		0				
		0				
		Konec provozního součtu		30,56		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-11 640,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	170630104	VCP 4 - Zateplení schodiště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17063	SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	22 098	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	20 622	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	865
	ZRN celkem	42 720	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	42 720	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	43 585	Ostatní náklady celkem	865

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 Dobré stavby, s.r.o. Serafínova 396/3 719 00 Ostrava-Kunovice IČ: 000 08 773 DIČ: CZ00008773	MĚSTO 702 03 STUDÉNKA
Základ pro DPH	21,0 %	43 585 Kč
DPH	21,0 %	9 153 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		52 738 Kč

Poznámka :

JS

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet :	170630104
Objekt :	01 VCP	VCP 4 - Zateplení schodiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 968	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	9 431	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 127	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 899	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	72	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 290	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 204	0	0	0
763 Dřevostavby	0	11 484	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
784 Malby	0	1 644	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 602	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 098	20 622	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 720	0
Oborová přírážka	0	0,0	42 720	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 720	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	42 720	865
Zařízení staveniště	0	0,0	42 720	0
Provoz investora	0	0,0	42 720	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	42 720	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 720	0
CELKEM VRN				865

Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630104
Objekt :	01 VCP	VCP 4 - Zateplení schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tlušťka vrstvy 2 mm	m2	13,71	180,00	2 467,80
		4,3*3/2*1,2		7,74		
		3,5*3/2		5,25		
		-0,8*1,8		-1,44		
		0,4*(1,8*2+1,8)		2,16		
2	R pol	Oprava omítek po obvodu	kompl.	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 967,80
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
3	622315135RV1	S8/S10 - KZS - fasáda, polystyrén EPS F tl.160 mm stěrka s výztuž. tkaninou, vč. lišt, dle ETICS "A"	m2	11,55	680,00	7 854,00
		4,3*3/2*1,2		7,74		
		3,5*3/2		5,25		
		-0,8*1,8		-1,44		
4	622315154RV1	SZx - KZS - ostění, polystyrén EPS F tl. 40 mm stěrka s výztuž. tkaninou, vč. lišt, dle ETICS "A"	m2	2,16	730,00	1 576,80
		0,4*(1,8*2+1,8)		2,16		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						9 430,80
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
5	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	21,00	196,50	4 126,50
		3*(3+4)		21,00		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						4 126,50
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 v.č. D-04-02, D-04-04	kus		10,00	
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		250,00	
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
8	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	18,52	102,50	1 898,56
		4,45*3,3/2		7,34		
		5,2*4,3/2		11,18		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						1 898,56
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
9	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,31	230,00	72,37
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						72,37
Díl: 713						
Izolace tepelné						
10	713111121RU1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - včetně dodávky Orsil Orsik tl. 120 mm	m2	18,52	252,00	4 667,67
		4,45*3,3/2		7,34		
		5,2*4,3/2		11,18		
11	713111211RK5	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafoł N 140 standard	m2	18,52	87,60	1 622,57
		4,45*3,3/2		7,34		
		5,2*4,3/2		11,18		
Celkem za 713 Izolace tepelné						6 290,24
Díl: 762						
Konstrukce tesařské						
12	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	18,52	65,00	1 203,96
		4,45*3,3/2		7,34		
		5,2*4,3/2		11,18		
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						1 203,96
Díl: 763						
Dřevostavby						
13	763132210U00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKF 12,5	m2	18,52	620,00	11 483,95

Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630104
Objekt :	01 VCP	VCP 4 - Zateplení schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,45*3,3/2		7,34		
		5,2*4,3/2		11,18		
	Celkem za	763 Dřevostavby				11 483,95
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
14	R pol	dodávka a montáž nových dveří plastových Rd=1,7, plné bílé, klika/klika, FAB, otevírání do schodišť	kompl.		22 000,00	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
	Díl: 784	Malby				
15	784195312R00	Malba tekutá, bílá, 2 x v.č. D-04-03, D-04-05	m2	32,23	51,00	1 643,86
		Podhled schodiště:4,45*3,3/2		7,34		
		5,2*4,3/2		11,18		
		Stěny na půdě:4,3*3/2*1,2		7,74		
		3,5*3/2		5,25		
		-0,8*1,8		-1,44		
		0,4*(1,8*2+1,8)		2,16		
		0				
		0				
	Celkem za	784 Malby				1 643,86
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,19	240,00	284,50
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,34	200,00	267,49
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,34	15,00	20,06
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,34	200,00	267,49
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,34	20,00	26,75
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,34	550,00	735,59
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 601,87

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 27817

Stavba: Oprava elektroinstalace objektu SDH Butovice

KSO: 828
Místo: Studénka Butovice
CZ-CPV: 45311100-1

CC-CZ: 12417
Datum: 12.10.2017
CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel:
Město Studénka

IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441

Uchazeč:
Dobře stavby s.r.o.

IČ: 25828495
DIČ: CZ25828495

Projektant:
Radek Cibulka

IČ: 73096717
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

363 636,40

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

Sazba daně
Základ daně
363 636,40
0,00

Výše daně
76 363,64
0,00

Cena s DPH

V

CZK

440 000,04

MĚSTO 30
742 13 STUDÉNKA
Číslo

Dobře stavby, s.r.o.
Sedláčková 336/3
19 20 OTZAVA, KUHÁČEK
Tel.: 558 985 178
IČ: 25828495

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 27817

Stavba: Oprava elektroinstalace objektu SDH Butovice

Místo: Studénka Butovice

Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Město Studénka

Projektant: Radek Cibulka

Uchazeč: Dobré stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

363 636,40 **440 000,04**

E. ELEKTROINSTALACE

363 636,40 440 000,04 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava elektroinstalace objektu SDH Butovice
Objekt:

E. - ELEKTROINSTALACE

KSO: 828
Místo: Studénka Butovice

CC-CZ:
Datum: 12.10.2017

Zadavatel:
Město Studénka

IČ:
DIČ: 00298441
CZ00298441

Uchazeč:
Dobré stavby s.r.o.

IČ:
DIČ: 25828495
CZ25828495

Projektant:
Radek Cibulka

IČ:
DIČ: 73096717

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

363 636,40

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	363 636,40	21,00%	76 363,64
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

440 000,04 v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava elektroinstalace objektu SDH Butovice

Objekt:

E. - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Studénka Butovice

Zadavatel:

Město Studénka

Uchazeč:

Dobré stavby s.r.o.

Datum: 12.10.2017

Projektant: Radek Cibulka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

363 636,40

PSV - Práce a dodávky PSV

363 636,40

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	24 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 600,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	93 100,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	11 050,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	32 420,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	149 526,40
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	51 440,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava elektroinstalace objektu SDH Butovice

Objekt:

E. - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Studenka Butovice

Zadavatel:

Město Studenka

Uchazeč:

Dobré stavby s.r.o.

Datum: 12.10.2017

Projektant: Radek Cibulka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

363 636,40

D PSV Práce a dodávky PSV

363 636,40

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

24 500,00

1	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

2	K	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	748992300	Zkoušky a prohlídky osvětlovacích zařízení měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 600,00

4	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, větší D přes 16 do 23 mm	m	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	345710910	trubka elektroinstalční tuhá z PVC D 13,7/16 mm, délka 3 m	m	50,000	14,00	700,00	CS ÚRS 2017 01

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

93 100,00

6	K	210191510	Montáž skříňní pojistkových plastových do zdi bez zapojení vodičů	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	357117150	skříň přípojková plastová pro koncové připojení (na zadění) 3x100A	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závrtových pojistkových části pojistkových patron nožových	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	358252300	pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3.60 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P							
Poznámka k položce: rozvodnice RE							
11	M	357138520	rozvodnice elektrometrové se dvěma 3 fázovými místy bez požární úpravy	kus	1,000	7 500,00	7 500,00 CS ÚRS 2017 01
P							
Poznámka k položce: RE							
12	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	200,00	600,00 CS ÚRS 2017 01
13	M	11.016.254	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 25B/3 LTN	KS	1,000	1 450,00	1 450,00
14	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	150,00	900,00 CS ÚRS 2017 01
15	M	11.016.128	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 6B/1 LTN	KS	2,000	800,00	1 600,00
16	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00 CS ÚRS 2017 01
P							
Poznámka k položce: rozvodnice R1							
17	M	10.896.725R	Rozvaděčové systémy a přístroje skříňe a rozvaděče (včetně příslušenství) Malé rozvaděče Rozvodnice DZ54-2406-EI305 vč. U lišt a krytů	KS	1,000	2 600,00	2 600,00
P							
Poznámka k položce: Rozvodnice -R1 - 144modulů - 950x514mm							
18	K	747124210	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových kloubových bez zapojení vodičů vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	2,000	300,00	600,00
PSC							
Poznámka k souboru cen: 1. Zpojení vodičů na svorky vestavných přístrojů se oceňuje cenami souboru cen 746 11-1. Ukončení vodičů holých se zapojením.							
19	M	11.016.480	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Vypínače na DIN lištu Spínač MSO 40/3	KS	1,000	2 550,00	2 550,00
20	M	11.016.476	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Vypínače na DIN lištu Spínač MSO 32/3	KS	1,000	2 400,00	2 400,00
21	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	250,00	750,00 CS ÚRS 2017 01
22	M	11.016.252	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 16B/3 LTN	KS	1,000	1 300,00	1 300,00
23	M	11.016.269	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 16C/3 LTN	KS	1,000	1 300,00	1 300,00
24	M	11.016.287	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 20D/3 LTN	KS	1,000	1 400,00	1 400,00
25	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	250,00	1 500,00 CS ÚRS 2017 01
26	M	11.016.129	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 10B/1 LTN	KS	3,000	1 100,00	3 300,00
27	M	11.016.146	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 10C/1 LTN	KS	1,000	1 100,00	1 100,00
28	M	11.016.128	Rozvaděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 6B/1 LTN	KS	2,000	950,00	1 900,00
29	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	900,00	900,00 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
30	M	11.016.521	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Proudové chrániče Chránič 25/4I/0.03 LFN	KS	1,000	1 450,00	1 450,00	
31	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	7,000	700,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
32	M	10.560.230	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Chrániče s tepelnou spouští (kombispínače) Chránič 10B/1N/0.03 OLI	KS	1,000	1 200,00	1 200,00	
33	M	10.560.231	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Chrániče s tepelnou spouští (kombispínače) Chránič 16B/1N/0.03 OLI	KS	6,000	1 200,00	7 200,00	
34	K	741330602	Montáž relé návěstních se zapojením vodičů	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	10.918.740	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Impulzní relé Relé MG-20-10-A230 impulzni	KS	1,000	600,00	600,00	
36	M	10.850.819	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Instalační stykače na DIN lištu Schodišťový automat AS 1-7M	KS	1,000	950,00	950,00	
37	K	741330042	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
38	M	10.033.293	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Instalační stykače na DIN lištu Stykač RSI-20-20-A230 20A 230VAC	KS	2,000	860,00	1 720,00	
39	M	374221010	transformátor zvonkový 16VA 240V 8/12/24V	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	210100101R.1	Kompletace rozvaděče včetně atestu	KOMPL	1,000	2 500,00	2 500,00	
41	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
			P					
			Poznámka k položce:					
			rozvodnice R2					
42	M	10.896.723R	Rozvaděčové systémy a přístroje Skříně a rozvaděče (včetně příslušenství) Malé rozvaděče Rozvodnice DZ54-2403-EI305 vč. U lišt a krytů	KS	1,000	2 500,00	2 500,00	
			P					
			Poznámka k položce:					
			Rozvodnice +R2 - 72modulů, 550x514mm					
43	K	747124210	Montáž spínačů tři nebo čtyřpólových kloubových bez zapojení vodičů vypínačů výkonnových pojistikových, do 63 A	kus	2,000	350,00	700,00	
			PSC					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Zapojení vodičů na svorky vestavných přístrojů se oceňuje cenami souboru cen 746 11-1.					
			Ukončení vodičů holých se zapojením.					
44	M	11.016.472	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Vypínače na DIN lištu Spínač MSO 20/3	KS	1,000	1 400,00	1 400,00	
45	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	10.560.231	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Chrániče s tepelnou spouští (kombispínače) Chránič 16B/1N/0.03 OLI	KS	8,000	1 200,00	9 600,00	
47	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
48	M	11.016.129	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Modulové jističe Jistič 10B/1 LTN	KS	3,000	1 000,00	3 000,00	
49	M	11.016.131	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/Modulové přístroje Modulové jističe Jistič 16B/1 LTN	KS	1,000	1 000,00	1 000,00	
50	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
51	M	10.918.740	Rozváděčové systémy a přístroje jističe, pojistky, vestavné/ modulové přístroje	KS	1,000	600,00	600,00
52	K	210100101R.1	Impulzní relé Relé MLC-20-10-A230 impulzní	KOMPL	1,000	2 900,00	2 900,00

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

11 050,00

53	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2017 01
54	M	345715190	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	11,000	25,00	275,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm ² , D 73,5 mm x 43 mm	kus	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
58	M	345715630	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm ² , D 103 mm x 50 mm	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhanných pro vodiče D do 4 mm ²	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
60	M	20300079	Úložný materiál Úložný materiál - krabice KRABICE ACIDUR 6455-11	ks	4,000	75,00	300,00	

P Poznámka k položce:

EAN 8595057600256

61	K	743R01	Rozvaděč uzemnění	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
----	---	--------	-------------------	-----	-------	----------	----------	--

D 744

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

32 420,00

62	K	741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žil 0,35 až 6 mm ²	m	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
63	M	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm ²	m	50,000	14,00	700,00	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,015, Al =0

64	K	741120403	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žil 10 až 16 mm ²	m	50,000	26,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
65	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm ²	m	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	741122001	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (CYKYL0) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm ²	m	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
67	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1, 5 mm ²	m	50,000	12,00	600,00	CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0

68	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (CYKYL0) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm ²	m	500,000	18,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
69	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1, 5 mm ²	m	300,000	14,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
P							
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,044, Al=0							
70	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	200,000	19,00	3 800,00 CS ÚRS 2017 01
71	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	15,000	50,00	750,00 CS ÚRS 2017 01
72	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	15,000	120,00	1 800,00 CS ÚRS 2017 01
73	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm2	m	50,000	45,00	2 250,00 CS ÚRS 2017 01
74	M	341111000x	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	50,000	80,00	4 000,00
75	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložení pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	10,000	25,00	250,00 CS ÚRS 2017 01
76	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	10,000	22,00	220,00 CS ÚRS 2017 01

D							
747							
Elektromontáže - kompletace rozvodů							
77	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-1-jednopolových	kus	1,000	150,00	150,00 CS ÚRS 2017 01
78	M	50011001.2	Spínač jednopólový č.5 IP44 ABB 3558N-C05510 B	ks	1,000	120,00	120,00
79	K	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	14,000	140,00	1 960,00 CS ÚRS 2017 01
80	M	50011081	Ovladač zapínací 1/0 ABB 3553-27289 B1	ks	11,000	105,00	1 155,00
81	M	50011001	Spínač jednopólový č.1 ABB 3553-01289 B1	ks	3,000	95,00	285,00
82	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	4,000	150,00	600,00 CS ÚRS 2017 01
83	M	50011041	Přepínač sériový č.5 ABB 3553-05289 B1	ks	4,000	110,00	440,00
84	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojítkových střídavých	kus	2,000	144,70	289,40 CS ÚRS 2017 01
85	M	50011021.1	Přepínač střídavý dvojitý č.6+6 ABB 3553-52289 B1	ks	2,000	125,00	250,00
86	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	38,000	150,00	5 700,00 CS ÚRS 2017 01
87	M	52011001.1	Zásuvka jednonásobná IP44 ABB 5518N-C02510 B	ks	5,000	130,00	650,00
88	M	52012041	Zásuvka dvojnásobná 5512A-2349 B	ks	31,000	110,00	3 410,00
89	M	48010248	Zásuvka jednonásobná s přep. 5599A-A02357 M	ks	2,000	590,00	1 180,00
90	M	12060141	WAGO svorky	ks	50,000	6,00	300,00
91	M	18240010	Sádra stavební	kg	90,000	6,80	612,00
92	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlábu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	1,000	250,00	250,00 CS ÚRS 2017 01
93	M	Pol10	Modul RJ45 UTPCat. 5e "keystone" černý	ks	2,000	120,00	240,00

149 526,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenná soustava
94	K	747414511	Montáž ovladačů tlačítkových nástěnných se zapojením vodičů zvonkových tabel s elektrickým vrátným 2 tlačítkových	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
95	M	50011081.1	Zvonkové tlačítka bpt A/1 AG panel 1 tlač.	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
96	K	74341111-D	Demontáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
97	K	74211300-D	Demontáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
98	K	744411220-D	Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CVBY, CVKY, CVMY, NVM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
99	K	744411230-D	Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CVBY, CVKY, CVMY, NVM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm ² , 3x2,5 až 6 mm ² , 4x2,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	350,000	10,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	74521111-D	Demontáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených pod omítku do 1 kV stěn sk. 1 - AV, AVY, průřezu žil 2,5 až 16 mm ²	m	25,000	22,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
101	K	74541110-D	Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - AYKY, AYKYL, AYKYL, počtu a průřezu žil 2x2,5 až 4 mm ² ,	m	35,000	26,00	910,00	CS ÚRS 2017 01
102	K	74711111-D	Demontáž spínače jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obytné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	35,000	100,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
103	K	747161010-D	Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	25,000	130,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
104	K	748112113-D	Demontáž svíček žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje bez koše	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
105	K	460680161	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu chelném plochy do 0,0225 m ² a tloušťky do 15 cm	kus	25,000	180,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku kvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
106	K	460680162	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu chelném plochy do 0,0225 m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku kvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
107	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,250	1 700,00	10 625,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 -3511.

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
108	K 997013001	Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vykliženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m ² z výšky (hloubky) do 2 m	m ³	3,100	2 200,00	6 820,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ulehlou sut'. Za ulehlou sut' se považuje sut' uložená na místě déle než 6 měsíců o objemové hmotnosti min. 1,500 t/m ³ . 2. Ceny lze použít i pro vykližení suti ručně na svahu, při jakémkoliv sklonu sutčové vrstvy. 3. V cenách -3002 a -3012 jsou započteny i náklady systou dopravu s využitím mechanizace (vrátek). 4. Množství měrných jednotek se určuje v m ³ objemu ulehle suti.					
109	K 997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot	t	6,250	1 000,00	6 250,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997-00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
110	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšeného	t	6,250	1 000,00	6 250,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997-00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
111	K 460680401	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic pro osazení špačků, kotveních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm	kus	100,000	70,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
112	K 974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	200,000	50,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
113	K 974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	300,000	70,00	21 000,00	CS ÚRS 2017 01
114	K 612135101	Hrubá výplň rýh maltou jákékoli šířky rýhy ve stěnách	m ²	38,500	200,00	7 700,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
VV		0,03*450		13,500			
VV		0,07*550		38,500			
115	K HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	36,000	380,00	13 680,00	CS ÚRS 2017 01
116	K HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2017 01

P *Poznámka k položce:*

Úprava stávajících rozvodů-přepojování

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		51 440,00			
117	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	16,000	340,00	5 440,00	CS ÚRS 2017 01
118	M	10.466.902	Svítidla Stropní a nástěnná svítidla přisazená Svi. LLX258ALDP2EP2	KS	16,000	980,00	15 680,00	
119	K	741371102	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
120	M	10.827.840	Svítidla Svítidla Svítidla vodotěsná, do vlhkých prostor V3258PCP5A V3 2x58 W/IP65 korpus PC + k	KS	4,000	1 300,00	5 200,00	
121	K	741371032	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	19,000	300,00	5 700,00	CS ÚRS 2017 01
122	M	10.056.241	Svítidla Svítidla Stropní a nástěnná svítidla přisazená Svi. CORSO-PC-EP 1x24W 2G10 IP65	KS	14,000	680,00	9 520,00	
123	M	10.056.241R	Svítidla Svítidla Stropní a nástěnná svítidla přisazená Svi. CORSO-PC-EP 1x24W 2G10 IP65 Em 1h	KS	5,000	1 700,00	8 500,00	

P Poznámka k položce:

Em - dočasné nouzové osvětlení (1h)