



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



S00HP003WLLR

Smlouva o poskytování služeb

č. MHÚM/2018/0002/SD

OBJEDNATEL

Město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupeno: Petrem Odchodnickým, místostarostou

IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
telefonní číslo: 556 414 321
fax: 556 402 337
e-mail: dulakova@mesto-studenka.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních, ve věcech technických:
Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM
Ing. Eva Ďuláková – referent odboru MHÚM

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.
Sídlo: Dolní Lištná 10, Třinec 739 61
Zastoupený: Ing. Rudolfem Klusem, jednatelem
IČ: 27762688
Zapsaný v OR: vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51166
DIČ: CZ27762688
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Třinec
Číslo účtu: 35-6361030237/0100
Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Klus
telefonní číslo: 558 334 735
e-mail: info@klus.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto smlouvu o poskytnutí služeb

Čl. 1 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení akce „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - etapa II.“
2. Předmětem veřejné zakázky je obnova zeleně v lokalitách - park ZUŠ, prostor před budovou ZŠ Butovická, ul. Poštovní kolem letního stadionu, sídliště na ul. L. Janáčka, sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody a nám. Bratří Sládečků. V rámci realizace projektu bude provedeno kácení dřevin, ošetření stávajících dřevin, výsadba nových stromů, keřů, založení travnatých ploch a v prostoru před ZŠ v Butovicích bude založen trvalkový záhon. Součástí díla je také následná péče uvedená v PD po dobu záruční lhůty tj. po dobu 3 let.
3. Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II“, zpracovatel SAFE TREES s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, IČ:25935287, kterou předá objednatel zhotoviteli v plném rozsahu nejpozději k datu předání a převzetí místa plnění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit bez zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah provedení díla.
7. Místem plnění veřejné zakázky je park ZUŠ, prostor před budovou ZŠ Butovická, ul. Poštovní kolem letního stadionu, sídliště na ul. L. Janáčka, sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody a nám. Bratří Sládečků. Přesné vyznačení lokalit je uvedeno v projektové dokumentaci.
8. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 2 ks (PDF, MS Excel, MS Word),
 - oznámit zahájení zahradnických prací např. správcům sítí apod.,
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během realizace díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadu,
 - v rámci realizace akce je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál,
 - odstranění všech obalů nebo materiálů po ukončení prací,

- provedení přejímky dokončeného díla,
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
9. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s PD, právními předpisy, s předpisy upravujícími provádění zahradnických prací, ustanoveními této smlouvy o poskytování služeb a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
 10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech zahradnických prací včetně dodávek potřebného rostlinného materiálu, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Jakost dodávaného rostlinného materiálu bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
 11. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.
 12. Předmět díla je podrobněji specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o poskytování služeb.
 13. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Čl. 2 Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. 1. této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná:

Cena za provedení díla bez DPH:	2.297.016,72 Kč
DPH (21%):	482.373,51 Kč
Cena včetně DPH:	2.779.390,23 Kč

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně

Handwritten signature and initials in blue ink.

technickému provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu díla na základě dodatečného požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako součást cenového návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu obsažena, pak zhotovitel použije jednotkové ceny dle ceníku ÚRS Praha, a.s. – 30%, Soupis předloží zhotovitel formou cenového návrhu předem k odsouhlasení objednatelem. Pokud objednatel cenový návrh na zvýšení písemně neodsouhlasí, nemá zhotovitel na zvýšení ceny nárok.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu. Objednatel připouští možnost zápočtu případných víceprací s méněpracemi.

Čl. 3 Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	na základě písemné výzvy objednatele
Objednatel předá staveniště:	do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací zhotoviteli
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	do 30.6.2018 (následná rozvojová péče po dobu tří let od doby předání a převzetí v rámci záruční doby, tj. do 30.6.2021)

Za předpokladu, že předání staveniště proběhne do 15.2.2018, bude dodavatel zavázán uskutečnit kácení do 31.3.2018.

Pokud by vzhledem k průběhu zadávacího řízení, jehož skutečnou délku nemůže zadavatel i přes vynaložení veškeré péče ovlivnit, nedošlo k předání staveniště do 15.2.2018, bude termín zahájení a dokončení plnění upraven tak, aby jednotlivé práce probíhaly v odpovídajícím vegetačním období dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a další příslušné legislativy a příslušných vyjádření DOSS a projektové dokumentace. Jedná se tedy o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona (viz dále v ZD).

2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení, a uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3. Následná péče bude probíhat po dobu 3 let od termínu předání a převzetí díla v rámci záruční doby.

Čl. 4

Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu dílčích provedených prací. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za splnění předmětu této smlouvy v požadovaném rozsahu. Položky následné péče budou fakturovány na základě zjišťovacího protokolu jedenkrát ročně do 30 dnů vždy po provedení celkového rozsahu následné péče.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu zadavatele s ohledem na způsob financování projektu.
4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle §435 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, a soupis provedených prací (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele v originále,
 - f) v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i souborem (položky kpl., soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění,
 - g) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) název projektu (tj. „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II“) + registrační číslo akce,
 - j) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor objednatele.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů

ode dne jejich doručení objednateli. Zhotovitel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a služeb.

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v předchozím měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
11. Pokud se strany ve lhůtě deseti kalendářních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat nárok na úhradu části díla a žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

Čl. 5

Dodací a kvalitativní podmínky:

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky. Případné následky plynoucí z jejího nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné rostlinné materiály. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiály a výrobky, které podle současné úrovně znalostí



negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících materiálů na vlastní náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle projektové dokumentace „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce“, zpracovatel SAFE TREES s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, IČ:25935287. Dále v souladu s ustanoveními této smlouvy o poskytování služeb, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x za 2 týdny.
6. Zástupce zhotovitele bude mít neomezený přístup na místo realizace díla. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání dokončeného díla, je nutné před zakrytím odsouhlasit zástupcem objednatele. Veškeré změny oproti schválené dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem.

Čl. 6 Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla a přesně vymezený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
4. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem o odpadech.
5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

Čl. 7 Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. 3. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádném dokončení dílčích částí.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech zahradnických prací, specifikovaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o poskytování služeb ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení místa realizace a odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls a .pdf..
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

Čl. 8

Záruka odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům, ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná

zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.
9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených vad do 30-ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

Čl. 9 Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - a) za nedodržení dokončení díla bez vad a nedodělků ve lhůtě 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla,
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2.000,-- Kč za každou vadu a den,
 - d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

Čl. 10 Poddodavatelé

1. **Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:**
 - a) Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla jsou možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna

poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

- b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- c) Pokud Zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen uvést v příloze nabídky (příloze návrhu smlouvy) výčet všech těchto poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek zahradnických prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
- d) Povinností Zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je Zhotovitel povinen na vyžádání předkládat Objednateli v průběhu provádění díla.
- e) Za porušení povinnosti definované v čl. 10, 1a) a 1d) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč.

Čl. 11

Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na předmětných plochách objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním předmětných ploch zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na předmětných plochách objednatele ve smyslu ustanovení § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na předmětných plochách objednavatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na předmětných plochách objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na předmětných plochách objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na předmětných plochách objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení

bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že podle ustanovení § 421a odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb. odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na místě plnění škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

Čl. 12 Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3,0 mil. Kč. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození a případnému zničení budovaného díla, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. 13 Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla,
 - b) Bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době.
2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele.

Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše **5 % z ceny díla bez DPH**;
- b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedeného v zápise o předání díla;
- c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel podstatným způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy.
4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků objednatele. To neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodloužení účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 uvolněna za podmínek stanovených v čl. 13 odst. 8 této smlouvy.
5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše částky **1 % z ceny díla bez DPH**
- b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad;
- c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo neuhradí škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu zápisu o předání díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v čl. 13 odst. 8 této smlouvy.
7. Povinnost zhotovitele uvedená v čl. 13 odst. 6 této smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, pokud nejpozději při podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat bankovní záruka č. 2

a že bankovní záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v čl. 13 odst. 5 písm. c) této smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené v protokolu o předání díla a v kolaudačním souhlasu oprávněn snížit výši bankovní záruky č. 1 na částku bankovní záruky č. 2 uvedenou v čl. 13 odst. 5 písm. a) této smlouvy.

8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí záruční doby podle této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
11. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

Čl. 14 Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedoručí k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10-denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o poskytování služeb i v průběhu provádění díla.
 - b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

Čl. 15 Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

Čl. 16 Vyhrazené změny závazku

1. Pokud by nedošlo k předání staveniště do 15.2.2018, bude termín zahájení a dokončení plnění upraven tak, aby jednotlivé práce probíhaly v odpovídajícím vegetačním období dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a další příslušné legislativy a příslušných vyjádření DOSS a projektové dokumentace. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. V případě, že rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny bude mít vliv na dobu realizace zakázky, jedná se o vyhrazenou změnu závazku, která je v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 17 Závěrečná ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.
2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
3. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným



k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.
5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel informuje zhotovitele, že na realizaci této akce obdržel dotaci v potřebné výši z OPŽP. Přílohou této smlouvy bude časový harmonogram díla respektující Dobu plnění dle čl. 3. odst. 1 této smlouvy.
8. V případě, že písemná výzva objednatele k zahájení prací nebude doručena ani do 2 měsíců od uzavření této smlouvy a nebude provedeno předání a převzetí staveníště, tato smlouva se od počátku ruší a žádná ze stran není povinna cokoli druhé straně hradit či plnit, zejména je vyloučeno vznášet jakékoli požadavky na ušlý zisk či jiné náhrady škody nebo jiné náklady, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.
9. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
10. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
11. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
12. Tato smlouva o poskytování služeb byla schválena 65. schůzí rady města Studénky dne 10.01.2018 usnesením č. RMS 1428/65/18.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr zadávací dokumentace.
- Seznam poddodavatelů v souladu s ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Časový harmonogram realizace služeb.

Ve Studénce dne: 29.1.2018

v Třinci dne: 2.2.2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:

 **SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.**
Dolní Lištná 10
739 61 Třinec
KLUS IČO: 27762688, DIČ: CZ27762688
www.klus.cz

Handwritten signature at the bottom left of the page.

OBSAH
CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ
OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ, KÁCENÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ, KÁCENÍ, ZPRACOVÁNÍ DŘEVA - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KEŘŮ, KÁCENÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KEŘŮ, KÁCENÍ, ZPRACOVÁNÍ DŘEVA - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU
VÝSADBA DŘEVIN
VÝSADBA TRVALEK
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU
ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY
ROZVOJOVÁ PÉČE TRVALKY

pozn. Pro vyplnění výkazu výměr je nutné se seznámit s celou projektovou dokumentací

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ		
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	Cena bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ, KÁCENÍ	938 915,00 Kč	1 136 087,15 Kč
OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KEŘŮ, KÁCENÍ	32 935,00 Kč	39 851,35 Kč
VÝSADBA DŘEVIN	816 378,01 Kč	987 817,39 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY	247 050,56 Kč	298 931,18 Kč
ZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM	2 035 278,57 Kč	2 462 687,07 Kč

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	Cena bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
KÁCENÍ, ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ, ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (u stromů)	166 011,00 Kč	200 873,31 Kč
ODSTRANĚNÍ, ODSTRANĚNÍ PAŘEZU, ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (u keřů)	37 840,80 Kč	45 787,37 Kč
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	7 631,35 Kč	9 233,93 Kč
VÝSADBA TRVALEK	14 815,00 Kč	17 926,15 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE TRVALKY	13 440,00 Kč	16 262,40 Kč
NEZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM	239 738,15 Kč	290 083,16 Kč

Vedlejší rozpočtové výdaje (zařízení staveniště, omezení dopravy na komunikacích včetně dopravního značení, nezbytné geodetické a inženýrské práce, vytyčení inženýrských sítí)	22 000,00 Kč	26 620,00 Kč
---	--------------	--------------

CELKOVÉ NÁKLADY	2 297 016,72 Kč	2 779 390,23 Kč
	buňka určená k vyplnění	

OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ, KÁCENÍ, - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

[illegible]

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Armádního generála Svobody	1	Acer pseudoplatanus	154	49				14	5	11	154		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Velké fezné rány. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	2 000	-
Armádního generála Svobody	2	Acer saccharinum	207	66				17	6	11	187	187	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů. Poškození kmene	Redukce obvodová Řez bezpečnostní	2 2	10 procent. 2	4 000 1 400	- -
Armádního generála Svobody	3	Acer saccharinum	148	47				17	8	10	170		3	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	4	Acer saccharinum	132	42				16	6	9	144		3	a	2	2	1	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3		1 900	-
Armádního generála Svobody	5	Acer saccharinum	148	47				18	10	9	162		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3	Potlačit tlakové větvení.	2 000	-
Armádního generála Svobody	6	Acer saccharinum	192	61				17	7	11	187		3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina v kosterní větvi. Poškození kořenů.	Redukce obvodová	1	20 procent.	4 000	-
Armádního generála Svobody	7	Acer saccharinum	104	33				15	8	8	120		3	a	2	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3		1 100	-
Armádního generála Svobody	8	Acer saccharinum	176	56				17	8	11	187		3	a	2	2	1	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	9	Acer saccharinum	119	38				17	8	8	136		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	10	Acer saccharinum	163	52				17	8	10	170		3	a	2	2	2	Poškozené kořenové náběhy. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	11	Acer saccharinum	126	40				15	6	9	135		3	a	2	1	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	3		1 800	-
Armádního generála Svobody	12	Acer saccharinum	91	29				14	4	8	112		3	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	3		1 100	-
Armádního generála Svobody	13	Acer saccharinum	141	45				18	7	11	198		3	a	2	1	1	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	14	Acer saccharinum	141	45				18	7	11	198		3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Nalehavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m²]
Armádního generála Svobody	15	Acer saccharinum	148	47				16	8	10	160		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	4 000	-
Armádního generála Svobody	16	Acer saccharinum	126	40				18	7	9	162		3	a	2	2	2	Poškozené kořenové náběhy. Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	17	Acer saccharinum	135	43				17	6	8	136		3	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odehčení nestabilních větví.	3 900	-
Armádního generála Svobody	18	Acer saccharinum	163	52				18	7	11	198		3	a	2	1	1	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	19	Acer saccharinum	151	48				17	7	10	170		3	a	2	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	20	Acer saccharinum	126	40				15	5	9	135		3	a	2	2	1	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 800	-
											240								Řez zdravotní	3		3 000	-
Armádního generála Svobody	21	Acer saccharinum	163	52				20	8	12	240		4	a	2	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	3	Redukce ve směru objektu.	4 200	-
Armádního generála Svobody	22	Acer saccharinum	101	32				16	5	9	144		3	a	2	1	1	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 900	-
Armádního generála Svobody	23	Acer saccharinum	123	39				17	6	10	170		3	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	24	Acer saccharinum	135	43				18	6	10	180		3	a	2	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	26	Acer saccharinum	132	42				19	6	10	190		3	a	1	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	27	Acer saccharinum	94	30				17	8	10	170		3	a	2	2	2	Poškození kořenů. Infekce větví.	Řez zdravotní	3		1 100	-
Armádního generála Svobody	28	Acer saccharinum	126	40				16	6	10	160		3	b	2	2	3	Infekce kmene. Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odehčení nestabilních větví.	3 900	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstrazení pařezu - plocha [m²]
Armádního generála Svobody	29	Acer saccharinum	113	36				18	6	10	180		3	b	2	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	30	Acer saccharinum	160	51				18	8	11	198		4	b	2	2	3	Velké řezné rány. Poškození kořenů. Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	31	Acer saccharinum	126	40				17	7	10	170		3	a	2	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	3		1 900	-
Armádního generála Svobody	32	Acer saccharinum	119	38				18	6	9	162		3	a	2	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	33	Acer saccharinum	113	36				17	8	9	153		3	a	2	2	1	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.		Řez zdravotní	3		2 000	-
Armádního generála Svobody	34	Fraxinus excelsior	97	31				16	4	8	128		3	a	2	1	1	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	2		2 000	-
Armádního generála Svobody	35	Acer pseudoplatanus	101	32				15	5	8	120		3	a	2	1	1	Velké řezné rány.		Řez zdravotní	3		1 800	-
Armádního generála Svobody	36	Acer pseudoplatanus	97	31				15	5	8	120		3	a	2	1	1	Velké řezné rány.		Řez zdravotní	3		1 800	-
Armádního generála Svobody	37	Acer pseudoplatanus	85	27				11	3	7	77		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	3		500	-
Armádního generála Svobody	38	Tilia cordata	123	39				16	6	9	144		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	1	Pollatit tlakové větvení.	1 800	-
Beskydská	1	Catalpa bignonioides	132	42				10	5	8	80		4	b	2	3	3	Dutina ve kmene. Sledovat. Dynamicky prosvětl. Infekce kosterního větvení.		Řez zdravotní	1		1 000	-
Beskydská	2	Catalpa bignonioides	119	38				10	4	7	70		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.		Řez zdravotní	3		1 000	-
Beskydská	3	Catalpa bignonioides	97	31				9	6	7	63		4	b	3	2	2	Poškození kmene.		Řez zdravotní	2		1 000	-
											234									Řez zdravotní	3		2 000	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Přůměr kmene 1 [cm]	Přůměr kmene 2 [cm]	Přůměr kmene 3 [cm]	Přůměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Přůměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m2]	
Beskydská	4	Platanus x hispanica	160	51				18	4	13	234		3	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Beskydská	5	Platanus x hispanica	207	66				20	4	13	260	260	3	a	2	2	2	Velké řezné rány.		Řez zdravotní	3		3 000	-
Beskydská	6	Platanus x hispanica	141	45				17	5	11	187		3	b	3	2	2	Sledovat vývoj vitality. Infekce kmene.		Řez zdravotní	2		2 000	-
Beskydská	7	Pinus sylvestris	129	41				11	4	8	88	88	3	a	2	2	2	Velké řezné rány.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odléčení nestabilních větví.	1 800	-
Beskydská	8	Cerasus serrulata "Royal Burgundii"	31	10				6	3	4	24	24	2	a	1	1	1			Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	1 600	-
Beskydská	9	Cerasus serrulata "Royal Burgundii"	31	10				6	3	4	24	24	2	a	1	1	1			Řez výchovný	3		45	-
Beskydská	10	Cerasus serrulata "Royal Burgundii"	25	8				6	3	4	24	24	2	a	1	1	1			Řez výchovný	2		45	-
Beskydská	11	Cerasus serrulata "Royal Burgundii"	25	8				4	2	1	4	4	1	c	5	1	2	Zcela odumřelý.		Kácení stromů volně	1		70	0,03
Beskydská	12	Cerasus serrulata "Royal Burgundii"	19	6				5	3	2	10	10	2	a	2	1	1	Poškození báze kmene.		Řez výchovný	3		45	-
Beskydská	13	Cerasus serrulata "Royal Burgundii"	28	9				7	3	4	28	28	2	a	1	1	1			Řez výchovný	2		45	-
Beskydská	14	Cerasus serrulata "Royal Burgundii"	22	7				6	3	3	18	18	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.		Řez výchovný	2		45	-
Beskydská	15	Cerasus serrulata "Royal Burgundii"	25	8				6	3	4	24	24	2	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez výchovný	2		45	-
nám. Bratři Sládečků	1	Pinus nigra	126	40				16	2	7	112	112	4	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
nám. Bratři Sládečků											180									Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.	2 200	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pateru - plocha [m²]	
nám. Bratři Sládečků	2	Pinus nigra	280	89				18	2	10	180		4	a	2	2	2		Tlaková vidlice od báze.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
											180									Řez bezpečnostní	2		1 500	-
nám. Bratři Sládečků	3	Tilia x europaea	41	13				9	1	6	54		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	1		1 000	-
											54									Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
nám. Bratři Sládečků	4	Tilia cordata	248	79				21	2	13	273		5	b	2	3	3		Defektní větvení. Sekundární koruna. Infekce kmene.	Redukce obvodová	1	10 procent.	4 400	-
											273									Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.	2 200	-
											273									Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví. 20 procent.	4 400	-
nám. Bratři Sládečků	5	Tilia cordata	195	62				21	3	12	252		4	a	2	2	2			Řez bezpečnostní	3		2 000	-
											252									Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 000	-
nám. Bratři Sládečků	6	Tilia cordata	220	70				19	8	10	190		4	b	2	3	4		Infekce u báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Podezření na infekci kořenů.	Redukce obvodová	1	20 procent.	4 000	-
											190									Řez bezpečnostní	1		1 500	-
nám. Bratři Sládečků	7	Tilia cordata	248	79				20	3	11	220		4	b	2	3	4		Dutina ve kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	1	10 procent.	3 900	-
nám. Bratři Sládečků	8	Abies concolor	13	4				3	0	2	6		2	a	2	1	1						-	-
nám. Bratři Sládečků	9	Pinus nigra	148	47				11	2	8	88		4	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
nám. Bratři Sládečků	10	Pinus nigra	132	42				17	2	7	119		4	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
nám. Bratří Sládečků	11	Tilia cordata	138	44				15	2	10	150		3	a		3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sledovat! Velké řezné rány.	Řez zdravotní	1		1 800	-
											150		3						Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení..	900	-
											150								Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
nám. Bratří Sládečků	12	Picea pungens 'Glauc'	135	43				18	2	7	126		4	a	2	1	1					-	-
nám. Bratří Sládečků	13	Acer negundo	113	36	28	35		16	2	11	176		4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlhčení nestabilních větví.	1 000	-
nám. Bratří Sládečků	14	Abies concolor	145	46				16	2	8	128		4	a	2	2	2					-	-
nám. Bratří Sládečků	15	Abies concolor	207	66				18	1	8	144		4	a	1	3	3		Tlaková vidlice od báze.	1	Jedno lano.	2 200	-
nám. Bratří Sládečků	16	Tilia cordata	38	12				8	2	5	40		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	1		500	-
nám. Bratří Sládečků	17	Picea pungens 'Glauc'	113	36				18	1	7	126		4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		150	-
nám. Bratří Sládečků	18	Betula lenta	113	36				17	3	7	119		4	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		1 500	-
nám. Bratří Sládečků	19	Betula lenta	113	36				17	4	7	119		4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlhčení nestabilních větví.	1 000	-
nám. Bratří Sládečků	20	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	31	10				7	3	3	21		3	a	2	1	2		Řez zdravotní	3		400	-
nám. Bratří Sládečků	21	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	44	14				7	3	4	28		3	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		400	-
nám. Bratří Sládečků	22	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	44	14				7	3	5	35		3	a	2	1	1					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m2]
nám. Bratři Sládečků	23	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	19	6				5	2	2	10		2	a	2	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	2		70	
nám. Bratři Sládečků	24	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	31	10				6	3	4	24		3	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		400	
nám. Bratři Sládečků	25	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	47	15				7	3	6	42		3	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		400	
nám. Bratři Sládečků	26	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	41	13				7	3	6	42		3	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		400	
nám. Bratři Sládečků	27	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	38	12				6	3	5	30		3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	3		400	
Okolo MÚ	1	Cerasus serrulata 'Kanzan'	107	34				7	2	7	49		4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	
						49						Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	300								
Okolo MÚ	2	Cerasus serrulata 'Kanzan'	123	39				8	3	7	56		4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	
Okolo MÚ	3	Cerasus serrulata 'Kanzan'	148	47				8	2	7	56		4	a	2	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	3	Redukce ve směru objektu.	1 000	
Okolo MÚ	4	Cerasus serrulata 'Kanzan'	123	39				7	2	7	49		4	a	2	2	2						
Okolo MÚ	5	Cerasus serrulata 'Kanzan'	101	32				8	2	7	56		4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.					
Okolo MÚ	6	Acer platanoides 'Royal Red'	44	14				8	2	4	32		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		1 000	
Okolo MÚ	7	Fagus sylvatica 'Fastigiata'	53	17				9	1	4	36		3	a	1	1	1						

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m2]	
Okolo MÚ	8	Fagus sylvatica 'Fastigiata'	72	23				9	1	4	36		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		1 000	
Okolo MÚ	9	Fagus sylvatica 'Fastigiata'	44	14				9	1	4	36		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		1 000	
Okolo MÚ	10	Fagus sylvatica 'Fastigiata'	85	27				9	1	4	36		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		1 000	
Okolo MÚ	11	Picea omorika	28	9				7	0	3	21		3	a	2	1	1							
Okolo MÚ	12	Picea omorika	44	14				9	0	3	27		3	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Okolo MÚ	13	Picea omorika	53	17				10	0	4	40		3	a	2	1	1							
Okolo MÚ	14	Picea omorika	60	19	6			10	0	4	40		3	a	2	1	1		Tlaková vidlice od báze.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	
											40													
											40													
Okolo MÚ	15	Picea omorika	69	22				9	0	4	36		3	a	2	2	2			Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Okolo MÚ	16	Cerasus serrulata 'Kanzan'	185	59				8	3	10	80		4	a	2	2	2			Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	1 000	
											80													
											80													
Okolo MÚ	17	Cerasus fruticosa 'Globosa'	66	21				7	2	5	35		3	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	
Okolo MÚ	19	Cerasus fruticosa 'Globosa'	69	22				7	2	5	35		3	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Okolo MÚ	20	Cerasus fruticosa 'Globosa'	75	24				7	2	5	35		3	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
											35													
Okolo MÚ	21	Tilia x europaea	69	22				10	2	8	80		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	1		800	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Okolo MÚ	22	Acer platanoides 'Royal Red'	94	30				12	2	7	84		3	a	2	1	1			Řez zdravotní	3		900	-
Okolo MÚ	23	Acer platanoides 'Royal Red'	94	30				13	2	7	91		3	a	2	1	1			Řez zdravotní	3		1 900	-
Okolo MÚ	24	Acer platanoides	119	38				12	2	8	96		4	b	3	2	2	Suchý vrchol.		Řez bezpečnostní	2		1 500	-
											96		4	b	3	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-	
Okolo MÚ	25	Picea pungens 'Glauca'	126	40				14	0	7	98		4	a	2	1	1						-	-
Okolo MÚ	26	Tilia x europaea	69	22				11	2	7	77		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	1		800	-
											104		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	1		1 000	-
Okolo MÚ	27	Tilia x europaea	75	24				13	2	8	104		3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
											84		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		1 000	-
Okolo MÚ	28	Tilia x europaea	72	23				12	1	7	84		3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
											104		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		1 500	-
Okolo MÚ	29	Tilia platyphyllos	110	35				13	2	8	104		3	a	1	1	1			Lokální redukce směrem k překážce	2	Redukce ve směru objektu.	1 000	-
											104		3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Okolo MÚ	30	Betula pendula	132	42				21	2	9	189		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.					-	-
Okolo MÚ	31	Betula pendula	138	44				20	2	9	180		4	b	2	2	2	Sledovat vývoj vitality. Poškození kořenů.	Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	2		1 800	-
											180		4	b	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-	
Okolo MÚ	32	Betula pendula	116	37	36			20	1	10	200		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Poškození kořenů.		Řez zdravotní	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 900	-
											200		4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		350	-	
Okolo MÚ	33	Betula pendula	129	41				19	2	8	152		4	a	2	1	1						-	-
Okolo MÚ	34	Betula pendula	116	37				20	2	8	160		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		350	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitálita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka: Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena osečtení a kácení [Kč]	Odstřezání pařezu - plocha [m²]
Okolo MÚ	35	Thuja occidentalis	25	8	5			5	0	2	10		3	a	1	1	1	Tlaková vidlice od báze.				-	-
Okolo MÚ	37	Tilia platyphyllos	154	49				14	2	9	126		4	a	1	1	1		Řez zdravotní	1		1 800	-
Okolo MÚ	38	Tilia platyphyllos	132	42				14	1	10	140		4	a	1	2	1	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2		1 700	-
Okolo MÚ	39	Picea omorika	31	10				7	0	2	14		3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Okolo MÚ	40	Picea omorika	31	10				7	1	3	21		3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Okolo MÚ	41	Acer platanoides 'Royal Red'	66	21				9	2	7	63		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3		800	-
Okolo MÚ	42	Salix x sepulcralis	217	69				15	1	11	165		4	a	2	2	2	Redukovaná koruna. Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Okolo MÚ	43	Liriodendron tulipifera	22	7				6	2	3	18		2	a	2	1	2		Redukce obvodová	1	Na kosterní větve.	4 000	-
Okolo MÚ	44	Picea pungens 'Glauca'	123	39				14	0	8	112		4	a	2	2	2		Řez výchovný	3		45	-
Okolo MÚ	45	Betula pendula	123	39				18	3	7	126		4	a	2	2	2		Odstřezání/oprava kotvení mladého stromu	1		70	-
Okolo MÚ	46	Betula pendula	129	41				16	2	7	112		4	a	2	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		350	-
Okolo MÚ																			Řez zdravotní	3		1 900	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pařezu - plocha [m2]	
Poštovní	6	Acer platanoides 'Royal Red'	38	12				7	3	4	28		3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	7	Acer platanoides 'Royal Red'	31	10				7	3	4	28		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	8	Acer platanoides 'Royal Red'	28	9				7	3	4	28		3	a	1	1	1	Trhliny.		Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	9	Acer platanoides 'Royal Red'	38	12				7	3	4	28		3	a	1	1	2	Trhliny.		Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	10	Acer platanoides 'Royal Red'	44	14				7	3	5	35		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	11	Acer platanoides 'Royal Red'	35	11				7	3	4	28		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	12	Acer platanoides 'Royal Red'	41	13				7	3	4	28		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	13	Acer platanoides 'Royal Red'	31	10				7	3	4	28		3	a	2	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	14	Acer platanoides 'Royal Red'	31	10				7	3	4	28		3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	15	Acer platanoides 'Royal Red'	28	9				7	3	4	28		3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	1		400	-
Poštovní	16	Acer platanoides 'Royal Red'	31	10				7	3	3	21		3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	1		400	-
Poštovní	17	Acer platanoides 'Royal Red'	28	9				6	3	3	18		3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	18	Acer platanoides 'Royal Red'	31	10				7	3	4	28		3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	1		400	-
Poštovní	19	Acer platanoides 'Royal Red'	31	10				7	3	4	28		3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	2		400	-
Poštovní	20	Acer platanoides 'Royal Red'	35	11				7	3	4	28		3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	1		400	-
Poštovní	21	Acer platanoides 'Royal Red'	38	12				7	3	4	28		3	a	1	1	1	Poškození báze kmene.		Řez zdravotní	2		1 000	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstraňování pařezů - plocha [m²]
Poštovní	25	Acer platanoides	126	40				14	4	8	112		4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2	Počítat tlakové větvení.	1 800	-
Poštovní	27	Acer pseudoplatanus	66	21				10	2	6	60	60	3	a	1	2	2	Trhliny. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	2		600	-
Poštovní	28	Acer platanoides	63	20				10	2	6	60	60	3	a	2	1	1	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3		600	-
Poštovní	29	Acer platanoides	129	41				13	3	9	117		4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	Počítat tlakové větvení.	1 500	-
Poštovní	30	Acer platanoides	101	32				10	3	7	70	70	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Trhliny. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 000	-
Poštovní	31	Acer platanoides	126	40				10	4	8	80		4	a	3	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dynamicky prosychá.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Poštovní	32	Acer platanoides	69	22				9	3	6	54	54	3	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 000	-
Poštovní	33	Acer platanoides	129	41				12	3	8	96	96	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Poštovní	34	Acer platanoides	101	32				9	4	6	54	54	3	a	2	2	2	Poškození báze kmene. Trhliny. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2		1 400	-
																		Úprava průjezdného či průchozího profilu	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m2]	
Poštovní	35	Acer platanoides	132	42				12	2	9	108	108	4	a	1	2	2			Řez zdravotní	3		1 400	-
Poštovní	36	Acer platanoides	107	34				12	2	7	84		4	a	2	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-	
Poštovní	37	Acer platanoides	116	37				12	4	8	96		4	a	2	1	1	Poškození kořenů. Defektní větvení.	Řez zdravotní	3		1 400	-	
											80								Řez zdravotní	3		1 000	-	
Poštovní	38	Acer platanoides	126	40				10	4	8	80		4	a	2	2	1	Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce směrem k překážce	3	Redukce ve směru objektu.	1 000	-	
											80								Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-	
Poštovní	39	Acer platanoides	79	25				10	4	6	60		3	a	2	1	2	Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	3		1 000	-	
											96								Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-	
Poštovní	40	Acer platanoides	113	36				12	4	8	96		4	a	2	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3	Redukce ve směru objektu.	1 500	-	
Poštovní	41	Tilia platyphyllos	44	14				9	3	5	45		3	a	2	1	1		Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	42	Tilia platyphyllos	35	11				8	3	3	24		3	a	2	1	1		Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	43	Tilia platyphyllos	38	12				8	3	3	24		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	44	Tilia platyphyllos	47	15				8	3	4	32		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	45	Tilia platyphyllos	47	15				8	3	4	32		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	46	Tilia platyphyllos	47	15				8	3	4	32		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	47	Tilia platyphyllos	47	15				8	3	4	32		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	48	Tilia platyphyllos	47	15				8	3	4	32		3	a	1	1	1	Defektní větvení. Poškození kmene.	Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	49	Tilia platyphyllos	44	14				8	3	3	24		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	50	Tilia platyphyllos	44	14				8	3	4	32		3	a	1	1	1	Poškození kmene.	Řez zdravotní	2		800	-	
Poštovní	53	Tilia platyphyllos	31	10				6	3	2	12		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		650	-	
Poštovní	54	Tilia platyphyllos	13	4				5	2	1	5		1	a	2	1	1		Řez výchovný	2		45	-	
Poštovní	55	Tilia platyphyllos	13	4				5	2	1	5		2	a	2	1	1		Řez výchovný	2		45	-	
Poštovní	56	Tilia platyphyllos	22	7				5	4	1	5		2	a	2	1	1		Řez výchovný	2		45	-	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka, Perspektiva	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m2]
Poštovní	57	<i>Tilia platyphyllos</i>	31	10				6	4	2	12	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		650	-
Poštovní	58	<i>Tilia platyphyllos</i>	31	10				6	3	2	12	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		650	-
Poštovní	59	<i>Tilia platyphyllos</i>	31	10				7	3	3	21	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		700	-
Poštovní	60	<i>Tilia platyphyllos</i>	44	14				8	3	3	24	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		800	-
Poštovní	61	<i>Tilia platyphyllos</i>	41	13				8	3	3	24	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		800	-
Poštovní	62	<i>Tilia platyphyllos</i>	44	14				8	3	3	24	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		800	-
Poštovní	63	<i>Tilia platyphyllos</i>	35	11				7	3	3	21	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		700	-
Poštovní	64	<i>Tilia platyphyllos</i>	38	12				7	3	3	21	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		700	-
Poštovní	65	<i>Tilia platyphyllos</i>	35	11				7	3	3	21	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		700	-
Poštovní	66	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	38	12				8	3	2	16	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		800	-
Poštovní	67	<i>Tilia platyphyllos</i>	41	13				8	3	2	16	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		800	-
Poštovní	68	<i>Tilia platyphyllos</i>	16	5				5	2	2	10	1	a	1	1	1	1	Řez výchovný		2		45	-
Poštovní	69	<i>Tilia platyphyllos</i>	38	12				8	3	3	24	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		800	-
Poštovní	70	<i>Tilia platyphyllos</i>						6	3	2	12	2	a	1	1	1	1	Řez výchovný		2		45	-
											12							Řez výchovný		2		45	-
Poštovní	71	<i>Tilia platyphyllos</i>	19	6				6	2	2	12	2	a	1	1	1	1	Odstřanění/oprava kotvení mladého stromu	1			70	-
Poštovní	72	<i>Tilia platyphyllos</i>	28	9				6	3	2	12	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní		2		500	-
Poštovní	73	<i>Tilia platyphyllos</i>	19	6				5	3	2	10	2	a	1	1	1	1	Řez výchovný		1		45	-
											10							Odstřanění/oprava kotvení mladého stromu	1			70	-
Poštovní	74	<i>Tilia platyphyllos</i>	16	5				5	3	2	10	2	a	1	1	1	1	Řez výchovný		1		45	-
											10							Odstřanění/oprava kotvení mladého stromu	1			30	-
Poštovní	75	<i>Tilia platyphyllos</i>	19	6				5	3	2	10	2	a	1	1	1	1	Řez výchovný		1		45	-
											10							Odstřanění/oprava kotvení mladého stromu	1			30	-
Poštovní	76	<i>Tilia platyphyllos</i>	19	6				5	3	2	10	2	a	1	1	1	1	Řez výchovný		1		45	-
											10							Odstřanění/oprava kotvení mladého stromu	1			70	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pařezu - plocha [m²]
Poštovní	77	Tilia platyphyllos	19	6				5	3	2	10		2 a	1	1	1			Řez výchovný	1		45	-
Poštovní	78	Tilia platyphyllos	19	6				5	3	2	10		2 a	1	1	1			Odstanění/oprava kotvení mladého stromu	1		30	-
Poštovní	104	Pinus sylvestris	110	35				15	2	8	120		4 a	2	1	1	Poškození kořenů.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Poštovní	105	Pinus sylvestris	107	34				17	4	7	119		4 a	2	2	2	Poškození kořenů.					-	-
Poštovní	106	Pinus sylvestris	97	31				17	4	7	119		4 a	2	1	2						-	-
Poštovní	109	Tilia cordata	135	43				16	4	8	128		4 a	2	2	2	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1 900	-
Poštovní	110	Pseudotsuga menziesii	88	28				18	4	7	126		3 a	1	1	1						-	-
Poštovní	111	Picea abies	63	20				15	4	5	75		3 a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Poštovní	113	Tilia cordata	135	43				15	3	8	120		4 a	2	1	1			Řez zdravotní	3		1 800	-
Poštovní	115	Tilia cordata	129	41				16	2	8	128		4 a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	2 000	-
Poštovní	116	Tilia cordata	132	42				17	3	8	136		4 a	2	1	2			Řez zdravotní	3		2 000	-
Poštovní	117	Tilia cordata	145	46				16	3	9	144		4 a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	2 000	-
Poštovní	118	Malus sp.	44	14				6	1	5	30		3 a	1	1	2						-	-
Poštovní	120	Tilia cordata	157	50				16	3	8	128		4 a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.		Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2 000	-
Poštovní	121	Carpinus betulus	79	25				8	0	6	48		3 a	1	1	1						-	-
Poštovní	122	Acer platanoides	47	15				8	1	5	40		3 a	1	1	1			Řez zdravotní	1		800	-
Poštovní	123	Acer platanoides	129	41				14	2	10	140		4 a	2	1	1			Řez zdravotní	3		2 000	-
Poštovní	124	Fagus sylvatica	107	34				9	1	9	81		3 a	1	1	2			Řez zdravotní	3		800	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pateru - plocha [m²]
Poštovní	125	Aesculus hippocastanum	126	40				15	1	8	120		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	1 800	-
Poštovní	126	Tilia cordata	135	43				14	2	9	126	126	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	-
Poštovní	127	Tilia cordata	113	36				14	1	8	112	112	4	a	2	1	1	Řez zdravotní	2			2 000	-
Poštovní	128	Tilia cordata	148	47				17	2	8	136	136	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Trhliny. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	2 000	-
Poštovní	129	Tilia cordata	154	49				17	4	8	136	136	4	a	2	3	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2 000	-
Poštovní	130	Pinus ponderosa	163	52				19	6	8	152	152	4	a	2	1	1	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1			300	-
Poštovní	131	Picea pungens	69	22				12	0	3	36	36	3	a	2	1	1					-	-
Poštovní	132	Pinus nigra	16	5				2	1	2	4	4	2	a	2	1	1					-	-
Poštovní	134	Picea abies	13	4				2	0	2	4	4	2	a	2	1	1					45	-
Poštovní	135	Pinus nigra	91	29				10	4	4	40	40	4	a	2	1	1					-	-
Poštovní	136	Pinus ponderosa	135	43				18	6	8	144	144	4	a	2	1	1					-	-
Poštovní	137	Pinus nigra	116	37				11	6	7	77	77	4	a	2	1	1					-	-
Poštovní	138	Pinus nigra	16	5				3	0	2	6	6	2	a	1	1	1					-	-
Poštovní	139	Pinus nigra	13	4				2	0	1	2	2	2	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	1	Betula pendula	132	42				18	4	8	144	144	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Řez bezpečnostní	2		1 800	-
																		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2			300	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřazení pařezu - plocha [m²]		
Sídliště Leoše Janáčka	2	Betula pendula	97	31				18	3	8	144	144	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 000	-	
																					Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sídliště Leoše Janáčka	4	Betula pendula	141	45				18	3	7	126		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-	
Sídliště Leoše Janáčka	5	Salix x sepulcralis	157	50				10	5	5	50		4	a	1	1	3	Sesazený strom.		Řez na hlavu	2		2 900	-	
Sídliště Leoše Janáčka	6	Betula pendula	101	32				17	5	6	102		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					-	-	
Sídliště Leoše Janáčka	7	Betula pendula	123	39				17	2	7	119		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.					-	-	
Sídliště Leoše Janáčka	8	Betula pendula	104	33				17	4	7	119		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					-	-	
Sídliště Leoše Janáčka	9	Betula pendula	119	38				17	3	8	136	136	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 000	-	
																	Úprava průjezdného či průchozího profilu			3		300	-		
Sídliště Leoše Janáčka	10	Chamaecyparis lawsoniana	57	18				5	1	3	15		3	a	1	1	1						-	-	
Sídliště Leoše Janáčka	11	Betula pendula	97	31				17	4	6	102		4	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-	
Sídliště Leoše Janáčka	12	Betula pendula	151	48				18	2	9	162	162	4	a	1	3	2	Poškození kořenů.		Lokální redukce směrem k překažce	1	Redukce ve směru objektu.	1 000	-	
																					Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 000	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitálnita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídlisté Leošé Janáčka	13	3x Craiægus laevigata 'Paul's Scarlet'						7			10												
Sídlisté Leošé Janáčka	14	Betula pendula	148	47				17	1	8	136		4 a	1	2	2		Poškození kořenů. Nakloněný kmen.					
Sídlisté Leošé Janáčka	16	Betula pendula	129	41				15	2	9	135		4 a	2	2	2	2	Nakloněný kmen. Nalomená větev. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1		1 500	
Sídlisté Leošé Janáčka	18	Betula pendula	167	53				17	2	9	153		4 a	2	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.					
Sídlisté Leošé Janáčka	19	3x Thuja occidentalis 'Malonyana'						9				9											
Sídlisté Leošé Janáčka	20	Thuja occidentalis	50	16				9	0	3	27		3 a	1	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janáčka	21	Betula pendula	135	43				18	1	9	162		4 a	1	2	2	2	Poškození kořenů.					
Sídlisté Leošé Janáčka	22	Chamaecyparis lawsoniana	91	29	12	10		9	0	4	36		3 a	1	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	
Sídlisté Leošé Janáčka	23	Acer negundo	123	39				15	1	9	135		4 a	2	2	2	2	Poškození kořenů.					
Sídlisté Leošé Janáčka	24	Picea pungens	94	30				12	1	5	60		3 b	2	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janáčka	25	Picea mariana	94	30				14	2	7	98		3 a	2	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janáčka	26	Picea omorika	94	30				14	2	6	84		3 a	2	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janáčka	29	Betula pendula	69	22				16	5	5	80		3 a	2	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janáčka	30	Betula pendula	91	29				15	8	4	60		3 a	2	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janáčka											170								Řez zdravotní	1		1 800	
Sídlisté Leošé Janáčka	31	Acer platanoides	151	48				17	4	10	170		4 a	1	2	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	1 000	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Přůměr kmene 1 [cm]	Přůměr kmene 2 [cm]	Přůměr kmene 3 [cm]	Přůměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Přůměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitálita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leoše Janáčka	32	Acer platanoides	148	47				17	4	9	153	4	a	1	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	2		1800	
Sídlíště Leoše Janáčka	33	Acer platanoides	163	52				17	4	10	170	4	a	1	1	1	1		Řez zdravotní	2		1800	
Sídlíště Leoše Janáčka	34	Betula pendula	94	30				17	9	6	102	4	a	2	1	1	1		Řez zdravotní	3		1000	
Sídlíště Leoše Janáčka	36	Picea omorika	63	20				13	1	7	91	3	a	1	1	1	1						
Sídlíště Leoše Janáčka	37	Thuja plicata	126	40				12	1	5	60	3	a	1	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Sídlíště Leoše Janáčka	38	Pinus nigra	79	25				13	2	6	78	3	a	2	1	1	1						
Sídlíště Leoše Janáčka	40	Pinus nigra	97	31				14	2	7	98	3	a	2	1	1	1						
											150												
											150												
											150												
Sídlíště Leoše Janáčka	42	Tilia cordata	138	44				15	4	9	135	4	a	1	2	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	1	Polačit tlakové větvení.	1800	
											135								Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Sídlíště Leoše Janáčka	43	Tilia cordata	132	42				16	2	9	144	4	a	1	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	1	Polačit tlakové větvení.	1800	
											144								Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Sídlíště Leoše Janáčka	44	Betula pendula						17	2	9	153	4	a	2	2	2	2		Řez bezpečnostní	1		1500	
Sídlíště Leoše Janáčka	45	Pinus sylvestris	63	20				10	2	4	40	3	a	2	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Sídlíště Leoše Janáčka	46	Pinus sylvestris	69	22				10	3	4	40	3	a	2	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu				

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka, Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leošé Janáčka	47	Pinus sylvestris	94	30				10	2	5	50		3 a	2	1	1							
Sídlíště Leošé Janáčka	48	Pinus sylvestris	79	25				10	2	6	60		3 a	2	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Sídlíště Leošé Janáčka	49	Tilia cordata	116	37				16	2	8	128		4 a	2	2	1	1	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	2		1 500	
Sídlíště Leošé Janáčka	50	Tilia cordata	116	37				15	1	8	120		3 a	1	3	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sledovat	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1 800	
Sídlíště Leošé Janáčka	52	Tilia cordata	101	32				14	2	10	140	140	3 a	1	1	1	1		Řez zdravotní	2		1 800	
Sídlíště Leošé Janáčka	53	Picea omorika	53	17				12	2	4	48		3 a	2	2	2	2						
Sídlíště Leošé Janáčka	54	Picea omorika	41	13				12	2	3	36		3 a	2	2	2	2						
Sídlíště Leošé Janáčka	55	Picea omorika	63	20				14	2	5	70		3 a	2	2	2	2						
Sídlíště Leošé Janáčka	56	Betula pendula 'Fastigiata'	63	20				13	2	5	65		3 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošé Janáčka	57	Betula pendula	57	18				16	4	5	80		3 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošé Janáčka	59	Pinus nigra	47	15				7	2	3	21		3 a	2	1	1	1	Poškození kmene.					
Sídlíště Leošé Janáčka	61	Pinus nigra	66	21				8	2	5	40		3 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošé Janáčka	62	20x Thuja occidentalis 'Malonyana'						8				52											
Sídlíště Leošé Janáčka	63	Pinus nigra	72	23				8	0	5	40		3 a	1	1	1	1						

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení patezu - plocha [m2]	
Sídlíště Leoše Janáčka	64	Betula pendula	135	43				17	2	9	153		4	a	2	2	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlhčení nestabilních větví.	1 000	-
Sídlíště Leoše Janáčka	65	Picea abies	50	16				10	2	4	40		3	a	2	1	1						-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	67	Pinus sylvestris	101	32				8	1	7	56		3	a	1	1	1	Defektní větvení.					-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	68	Pinus sylvestris	113	36				10	2	7	70		3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sídlíště Leoše Janáčka	69	Pinus sylvestris	94	30				9	2	7	63		3	a	2	1	1	Velké řezné rány.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Sídlíště Leoše Janáčka	70	Acer negundo	135	43				15	2	6	90		3	a	1	2	2	Tlaková vřídlice od báze vyvíjející se.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení.	1 000	-
Sídlíště Leoše Janáčka	72	Betula pendula	123	39				17	4	8	136		4	a	2	1	1						-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	73	Betula pendula	66	21				15	8	5	75		3	a	1	1	1						-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	74	Betula pendula	135	43				16	1	7	112		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.					-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	75	Acer negundo	72	23				12	2	6	72		3	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sídlíště Leoše Janáčka	76	Betula pendula	94	30				17	2	7	119		4	a	2	1	2	Infekce kmene.					-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	77	Betula pendula	75	24				16	5	6	96		4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.					-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	78	Betula pendula	110	35				17	2	8	136		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.					-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	79	Betula pendula	101	32				17	3	7	119		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	80	Betula pendula	97	31				17	4	8	136		4	a	2	1	1						-	-
Sídlíště Leoše Janáčka	81	Betula pendula	88	28				16	2	7	112		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění patřezu - plocha [m²]
Sídlíště Leošé Janáčka	82	Acer pseudoplatanus	44	14				8	2	5	40		3	a	2	1	1	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	2		600	-
Sídlíště Leošé Janáčka	84	Betula pendula	94	30				16	2	6	96		4	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Leošé Janáčka	85	Betula pendula	94	30				17	4	6	102		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		1 200	-
Sídlíště Leošé Janáčka	86	Betula pendula	94	30				17	2	7	119		4	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Leošé Janáčka	87	Betula pendula	129	41				17	1	8	136		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.				-	-
Sídlíště Leošé Janáčka	88	Betula pendula	94	30				17	1	6	102		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				-	-
Sídlíště Leošé Janáčka	89	Betula pendula	63	20				16	2	4	64		3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				-	-
Sídlíště Leošé Janáčka	90	Betula pendula	88	28				17	3	7	119		4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odléhnutí nestabilních větví.	1 800	-
Sídlíště Leošé Janáčka	91	Betula pendula	91	29				18	2	7	126		4	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Leošé Janáčka	92	Betula pendula	97	31				18	2	7	126		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.				-	-
Sídlíště Leošé Janáčka	93	Betula pendula	97	31				18	2	7	126		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.				-	-
Sídlíště Leošé Janáčka	95	Acer negundo	104	33				15	2	8	120		4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	Lokální redukce směrem k překažce	1	Uvolnění sousedního stromu.	1 300	-
Sídlíště Leošé Janáčka	96	Tilia cordata	69	22				10	1	7	70		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		1 000	-
Sídlíště Leošé Janáčka	97	Tilia platyphyllos	50	16				9	2	5	45		3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2		1 000	-
Sídlíště Leošé Janáčka	98	Betula pendula	88	28	15			15	2	7	105		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odstranit slabší kmen.	1 000	-
Sídlíště Leošé Janáčka	99	Betula pendula	82	26				18	2	7	126		4	a	2	1	1					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leošů Janáčka	100	Betula pendula	97	31				18	2	7	126		4 a	2	2	2	2	Poškození kořenů.					
Sídlíště Leošů Janáčka	101	Betula pendula	110	35				14	2	8	112		4 a	1	2	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlhčení nestabilních větví.	1 500	
Sídlíště Leošů Janáčka	102	Betula pendula						18	2	8	144		4 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	103	Betula pendula	119	38				18	2	7	126		4 a	1	2	2	2	Poškození kořenů.					
Sídlíště Leošů Janáčka	105	Betula pendula	107	34				17	2	7	119		4 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	106	Betula pendula	113	36				18	2	8	144		4 a	1	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	107	Betula pendula	79	25				18	2	6	108		4 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	108	Betula pendula	91	29				19	1	7	133		4 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	109	Betula pendula	66	21				17	2	4	68		3 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	110	Betula pendula	82	26				17	2	7	119		4 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	111	Betula pendula	85	27				19	2	8	152		4 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	112	Betula pendula	85	27				17	2	7	119		4 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	113	Betula pendula	113	36				19	1	8	152		4 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	114	Betula pendula	72	23				16	2	7	112		3 a	2	1	1	1						
Sídlíště Leošů Janáčka	116	Tilia cordata	82	26				14	1	7	98		3 a	1	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1	Políciť tlakově větvení.	800	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stádi	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstraňování pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leošů Janáčka	117	Tilia cordata	72	23				8	1	6	48		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	1	Polačit tlakové větvení.	800	-
Sídlíště Leošů Janáčka	118	Tilia cordata	110	35				13	1	7	91		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	1	Polačit tlakové větvení.	1 800	-
Sídlíště Leošů Janáčka	120	Betula pendula	50	16				14	2	5	70		3	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Leošů Janáčka	121	Carpinus betulus	79	25	22	33		13	2	10	130		3	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce větví. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Sídlíště Leošů Janáčka	122	Thuja occidentalis 'Malonyana'	63	20	5			8	0	2	16		3	a	1	2	2					-	-
Sídlíště Leošů Janáčka	123	Thuja occidentalis 'Malonyana'	63	20				8	0	2	16		3	a	1	2	2					-	-
Sídlíště Leošů Janáčka	124	Thuja occidentalis 'Malonyana'	63	20				8	0	2	16		3	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Leošů Janáčka	133	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	22	7				6	2	3	18		2	a	2	1	1		Řez výchovný	3		45	-
Sídlíště Leošů Janáčka	134	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	19	6				6	2	2	12		2	a	1	1	1		Řez výchovný	2		45	-
Sídlíště Leošů Janáčka	135	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	19	6				6	2	3	18		2	a	1	1	1		Řez výchovný	3		45	-
Sídlíště Leošů Janáčka	137	Picea pungens	31	10				8	0	3	24		3	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Leošů Janáčka	138	Picea pungens	28	9				6	0	3	18		3	a	2	1	1					-	-
											135								Řez zdravotní	1		2 000	-
											135								Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.	2 100	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitálita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka: Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídliště Leošé Janačka	143	Tilia cordata	173	55				15	1	9	135		4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Pollařit tlakové větvení.	1 000	
											135												
Sídliště Leošé Janačka	144	Picea abies	44	14				8	0	4	32		3	a	2	1	1					-	-
Sídliště Leošé Janačka	145	Picea abies	75	24				8	0	4	32		3	a	2	1	1					-	-
Sídliště Leošé Janačka	146	Acer negundo	129	41				11	2	9	99		4	a	2	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Infekce kmene.	Řez zdravotní	3		900	
Sídliště Leošé Janačka	147	Picea abies	66	21				8	0	5	40		3	b	3	1	2						
Sídliště Leošé Janačka	148	Acer negundo	148	47				12	4	9	108		4	a	2	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odehčení nestabilních větví.	1 400	
Sídliště Leošé Janačka	149	Picea omorika	38	12				8	0	4	32		3	a	2	1	1						
Sídliště Leošé Janačka	150	Picea pungens	119	38				13	0	7	91		4	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				-	
Sídliště Leošé Janačka	151	Picea pungens 'Glauc'	82	26				12	1	5	60		3	a	1	1	1						
Sídliště Leošé Janačka	152	Picea pungens 'Glauc'	75	24				10	0	4	40		3	a	2	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.				-	
Sídliště Leošé Janačka	153	Cerasus serrulata 'Kanzan'	132	42				8	2	7	56		4	a	1	1	2						
Sídliště Leošé Janačka	154	Cerasus serrulata 'Kanzan'	13	4				3	2	1	3		1	a	1	1	1	Řez výchovný		2		45	
Sídliště Leošé Janačka	155	Cerasus serrulata 'Kanzan'	13	4				3	2	1	3		1	a	1	1	1						
Sídliště Leošé Janačka	156	Cerasus serrulata 'Kanzan'	13	4				3	2	1	3		1	a	1	1	1	Řez výchovný		1		45	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	1	Tilia cordata	126	40				14	2	10	140		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	1 800	
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	2	Tilia cordata	138	44				16	2	9	144		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	1 900	
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	3	Tilia cordata	145	46				16	2	9	144		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	2		1 900	
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	4	Tilia cordata	116	37				15	2	9	135		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	2		1 800	
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	5	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	2	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	6	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	2	1	1						

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m²]
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	7	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	2	1	1						
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	8	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	1	1	1			Odstanění výmladků	1	30	
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	9	Cerasus fruticosa 'Globosa'	35	11				4	2	2	8		3	a	2	1	1						
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	10	Sorbus aucuparia	44	14				7	3	4	28		3	b	1	2	3		Infekce báze kmene. Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	Kácení stromů volně	3	80	0,07
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	11	Tilia cordata	75	24				11	2	6	66		3	a	1	1	1			Řez zdravotní	1	1 000	
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	12	Tilia cordata	107	34				12	2	7	84		3	a	1	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	1	1 000	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřenií pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	13	Larix decidua	75	24				16	2	5	80		3	a	2	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	14	Larix decidua	53	17				15	2	3	45		3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	15	Larix decidua	75	24				15	2	4	60		3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	16	Larix decidua	85	27				15	3	4	60		3	a	2	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	17	Sorbus aucuparia	47	15				8	2	6	48		3	c	4	2	2	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volně	1		80	0,07
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	18	Betula pendula	151	48				19	6	9	171		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	3	Redukce ve směru objektu.	3 000	-
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	19	Quercus rubra	41	13				9	2	5	45	45	3	a	1	1	1		Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		1 000	-
																				2		300	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pateru - plocha [m²]
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	20	Pyrus communis	88	28				10	2	7	70		4	a	2	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	21	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	1	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	22	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	2	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	23	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	1	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	24	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	2	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	25	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	2	1	1			Odstranění výmladků	1		30

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitálita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění patřezu - plocha [m²]
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	26	Cerasus fruticosa 'Globosa'	28	9				4	2	2	8		3	a	1	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	27	Betula pendula	119	38				16	2	7	112		4	b	1	3	3	Poškození kořenů. Nakloněný kmen. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	2 000	
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	29	Betula pendula	132	42				18	2	7	126		4	a	2	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	30	Picea abies	47	15				10	0	4	40		3	a	2	1	1						
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	31	Picea abies	82	26				9	0	5	45		3	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze. Prosychá.	Kácení stromů volně	3		130	0,13
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	32	Catalpa bignonioides	22	7				5	2	2	10		2	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3		45	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Přůměr kmene 1 [cm]	Přůměr kmene 2 [cm]	Přůměr kmene 3 [cm]	Přůměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Přůměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pařezu - plocha [m2]
Sídliště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	33	Catalpa bignonioides	22	7				5	2	2	10		2	b	2	1	3	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3			45	-
Sídliště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	34	Catalpa bignonioides	31	10				5	2	3	15		2	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3			45	-
Sídliště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	35	Catalpa bignonioides	22	7				4	2	2	8		2	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3			45	-
Sídliště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	36	Catalpa bignonioides	22	7				5	2	2	10		2	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3			45	-
Sídliště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	37	Catalpa bignonioides	22	7				4	2	2	8		2	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3			45	-
Sídliště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	38	Catalpa bignonioides	19	6				5	2	2	10		2	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3			45	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	39	Catalpa bignonioides	22	7				5	2	3	15		2	a	2	1	1	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3		45	
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	40	Catalpa bignonioides	25	8				5	2	3	15		2	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	3		45	
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	41	Acer negundo	88	28				8	3	8	64								Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	800	
											64		3	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	800	
											64								Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	42	Acer negundo	69	22				9	2	7	63		2	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	43	Larix decidua	116	37				17	2	8	136		4	a	1	2	2	Poškození kofenů.					
Sídlisté Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	45	Pinus sylvestris	107	34				14	2	8	112		4	a	1	1	1						

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m²]
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	46	Cerasus fruticosa 'Globosa'	35	11				4	2	2	8		3	a	1	1	1			1		30	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	47	Cerasus fruticosa 'Globosa'	25	8				4	2	2	8		3	a	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	48	Cerasus fruticosa 'Globosa'	41	13				4	2	2	8		3	a	2	1	1			1		30	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	50	Pinus sylvestris	94	30				9	2	7	63		3	a	2	1	1						
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	51	Pinus sylvestris	79	25				9	2	6	54		3	a	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	52	Fagus sylvatica cv.	53	17	9			7	1	4	28		3	a	1	1	1		Defektní větvení. Tlaková vidlice od báze.	3		800	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	53	Betula pendula	88	28				14	2	7	98		3	a	2	2	2		Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	2		1 000	
											98								Řez zdravotní	2		300	
																			Úprava průjezdného či průchozého profilu	2			

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m²]	
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	54	Pinus nigra	104	33				10	2	6	60		3	a	1	2	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit boční výhon.	1 200	-
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	55	Pinus sylvestris	72	23				12	2	5	60		3	a	2	1	1					-	-	
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	56	Pinus sylvestris	53	17				10	2	3	30		3	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	58	Sorbus aucuparia	19	6				8	2	2	16		2	a	1	1	1			Řez výchovný	1		45	-
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	59	Acer platanoides 'Royal Red'	19	6				6	2	3	18		2	a	1	1	2	Poškození kmene.		Řez výchovný	2		45	-
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	60	Acer platanoides 'Royal Red'	19	6				6	2	3	18		2	a	1	1	1			Řez výchovný	2		45	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstraňování pařezů - plocha [m²]
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	61	Acer platanoides 'Royal Red'	19	6				6	2	3	18		2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	2		45	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	62	Pinus nigra	113	36				12	2	7	84		4	b	3	2	2		Řez zdravotní	3		1 200	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	63	Pinus nigra	91	29				11	2	6	66		3	a	2	1	1						
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	65	Acer negundo	75	24				12	2	6	72		3	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Infekce kmene.					
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	66	Acer negundo	126	40				15	3	8	120	120	4	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	2		1 500	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	67	Picea omorika	66	21				9	0	5	45		3	a	2	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	2	Redukce ve směru objektu.	500	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	68	Salix matsudana 'Tortuosa'	44	14	10	13	7	8	2	6	48		3	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volně	2		200	0,07

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Ovod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]	
Sidiště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	69	Fraxinus excelsior	69	22				8	2	6	48		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Řez zdravotní	1	Polačit tlakové větví.	1 000	-
											48													
Sidiště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	70	Pinus nigra	132	42				15	1	7	105		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Polačit tlakové větví.	2 000	-
Sidiště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	71	Pinus nigra	129	41				13	1	8	104		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větví.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Polačit tlakové větví.	1 800	-
Sidiště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	72	Tilia cordata	113	36				14	2	9	126		4	a	1	1	1	Poškození kořenů.		Řez zdravotní	2		1 800	-
Sidiště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	73	Aesculus hippocastanum	135	43				12	2	9	108		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.		Řez zdravotní	1	Odlehčit větve nad komunikaci či chodníkem.	1 800	-
											108													
Sidiště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	74	Thuja plicata	57	18	20			11	0	5	55		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.		Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	+

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m2]	
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	75	Thuja plicata	104	33				15	0	5	75		3	a	1	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
	77	Pinus ponderosa	135	43				15	3	8	120	120	4	a	2	1	1			Řez bezpečnostní	2		2 000	-
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	78	Thuja occidentalis	35	11	9	10	7	7	0	3	21		3	a	1	2	2				2		300	-
	79	Acer platanoides	41	13				8	2	5	40	40	3	a	1	1	2			Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		1 000	-
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	80	Betula pendula	138	44				17	3	7	119		4	b	2	2	2		Poškození kořenů. Strom úmyslně poškozen - navrtané díry s bakteriálním výtokem				300	-
	81	Betula pendula	113	36				17	2	8	136		4	b	2	2	2		Strom úmyslně poškozen - navrtané díry s bakteriálním výtokem.					-
Sídlíště Leoše Janačka x Armádního generála L. Svobody	82	Acer pseudoplatanus	129	41				16	1	8	128	128	3	a	1	1	2			Řez zdravotní Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		1 800	-
	83	Pinus nigra	94	30				12	2	5	60		3	a	1	2	2		Tlaková vřídlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení.	1 200	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Odvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitálita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	84	Pinus ponderosa	101	32				15	1	6	90		3	a	1	1	1						
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	85	Pinus ponderosa	94	30				14	2	6	84		3	a	1	2	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.	1 200	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	87	Betula pendula	113	36				17	2	6	102		4	a	2	1	1						
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	88	Betula pendula	91	29				17	2	5	85		4	a	2	2	2			Úprava průjezdného či průchozího profilu	2	300	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	91	Pseudotsuga menziesii	119	38				18	2	8	144		4	a	2	1	1			Lokální redukce směrem k překážce	1	2 000	
Sídlisté Leošé Janačka x Armádního generála L. Svobody	92	Pinus sylvestris	167	53				14	6	7	98		4	a	2	2	2			Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se. Sledovat! Poškození kořenů.			

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m2]	
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	93	Thuja occidentalis	44	14				9	0	3	27		3	a	1	1	1							
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	94	Thuja occidentalis	50	16	13			9	0	3	27		3	a	1	2	2							
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	95	Acer platanoides 'Schwedleri'	13	4				3	2	1	3		2	a	1	1	1			Řez na hlavu	2		500	
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	96	Aesculus hippocastanum	188	60				15	2	11	165		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.		Řez zdravotní	2	Potlačit tlakově větvení.	2 000	
											165								Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300		
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	97	Acer pseudoplatanus	110	35				14	2	7	98		3	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Trhliny.		Řez zdravotní	2	Potlačit tlakově větvení.	1 500	
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	98	Acer pseudoplatanus	145	46				12	2	8	96		4	a	2	1	1	Poškození kořenů.		Řez zdravotní	2		2 000	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka, Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	99	Acer pseudoplatanus	119	38				12	2	9	108		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	1 300	-
Sídlíště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	100	Acer negundo	110	35				10	2	10	100		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Potlačit tlakové větvení.	1 500	-
Sídlíště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	101	Acer negundo	97	31				14	2	10	140		3	a	2	1	1	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 300	-
Sídlíště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	102	Acer pseudoplatanus	110	35				12	2	8	96		3	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		1 200	-
Sídlíště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	103	Betula pendula	101	32				18	3	8	144		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.				-	-
Sídlíště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	104	Betula pendula	110	35				17	2	8	136		4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění patezu - plocha [m2]	
Sídliště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	105	Betula pendula	123	39				17	2	8	136		4	a	1	1	1							
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	1	Acer platanoides	201	64				14	5	12	168	Infekce větví. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Poličtit tlakové větvení.	2 000		
											168													
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	2	Pinus nigra	107	34				15	9	6	90		4	a	1	2	2	Vysoko vyvětvěný strom.						
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	3	Pinus nigra	85	27				14	2	6	84	3	a	2	1	1								
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka											180	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	4	a	1	3	3		Řez zdravotní	2			2 000	
											180													
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	4	Tilia cordata	151	48				18	4	10	180	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2						Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Tří lana.	4 200		
											180													
											180									2			300	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Maléřnost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pařezu - plocha [m2]
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	5	Tilia x euchlora	126	40				18	2	9	162	4	a	1	1	1	1	Řez zdravotní	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		2 000	-
											162												
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	6	Acer platanoides	154	49	17	4	10				170	4	a	1	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2	Poličtit tlakové větvení.	2 000	-
											170												
											170												
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	7	Acer platanoides	167	53	17	4	9				153	4	b	1	3	3	3	Zaškrbená báze. Tlaková vidlice vyvíjející se. Sledovat!	Řez zdravotní	1	Poličtit tlakové větvení.	2 000	-
											153												
											153												
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	9	2x Thuja occidentalis						6			3							Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině	3			500	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	10	Pinus ponderosa	176	56	17	2	9	153	4	a	2	1	1									-	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	11	Sorbus aucuparia	75	24	8	3	4	32	4	b	3	2	3					Řez zdravotní	1			800	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	13	2x Thuja occidentalis			7						5											-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Přůměr kmene 1 [cm]	Přůměr kmene 2 [cm]	Přůměr kmene 3 [cm]	Přůměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Přůměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pařezu - plocha [m²]
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	14	Acer platanoides Janáčka	192	61				15	4	10	150	150	4	b	1	3	3	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	1		1 500	-
																				1	Odléhcení nestabilních větví.	1 000	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	15	Acer platanoides Janáčka	138	44				17	2	10	170	170	4	a	1	2	3	Trhlina. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-
																				3		300	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	16	Acer platanoides Janáčka	188	60				17	4	11	187	187	4	a	1	2	2	Velké řezné rany.	Řez zdravotní	2		2 000	-
																				2		300	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	17	Betula pendula Janáčka	157	50				18	9	9	162	162	4	a	2	1	1					-	-
																						-	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	18	Tilia cordata Janáčka	97	31				17	8	9	153	153	3	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		1 200	-
																						-	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	19	Betula pendula Janáčka	160	51				19	8	10	190	190	5	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odléhcení nestabilních větví.	2 400	-
																						-	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	20	Betula pendula Janáčka	16	5				19	8	10	190	190	5	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez zdravotní	3		2 000	-
																						-	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	21	Salix matsudana 'Tortuosa' Janáčka	94	30				9	2	7	63	63	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	2		2 000	-
																						-	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	22	Acer platanoides Janáčka	182	58				17	4	9	153	153	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Trhlina v kosterní větvi.	Řez zdravotní	2		2 000	-
																				2	Trh lana.	4 200	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	23	Acer platanoides Janáčka	132	42				14	4	9	126	126	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 800	-
																						-	-
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	24	Tilia cordata Janáčka	132	42				16	4	8	128	128	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	2		1 900	-
																						-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha [m²]		Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Maléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m2]
											Plocha koruny [m²]	90											
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	26	Tilia cordata	88	28				15	3	6	90	3	a	2	2	2	2	Úprava průjezdného či průchozího profilu	Řez zdravotní	3		800	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	27	Tilia cordata	91	29				16	3	7	112	3	a	1	1	1	1	Řez zdravotní	3			2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	28	Thuja occidentalis 'Malonyana'	79	25	13	10		7	2	4	28	3	a	1	2	2	2					-	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	29	Betula pendula	151	48				18	2	9	162	4	a	2	1	1	1	Lokální redukce směrem k překážce	Řez bezpečnostní	2		1 500	-
												162											
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	30	Betula pendula	97	31				18	2	8	144	4	a	2	1	1	1					-	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	31	Tilia cordata	119	38				16	3	9	144	4	a	1	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2		1 700	-
												144											
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	32	Tilia cordata	123	39				16	2	8	128	4	a	2	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2		1 800	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	33	Tilia cordata	101	32				16	3	6	96	3	a	2	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2		1 300	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	34	Tilia cordata	91	29				16	4	6	96	3	a	1	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2		1 200	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m²]	
Sídliště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	35	Pinus nigra	79	25				14	2	5	70		3	a	2	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce směrem k překažce	1	Redukce ve směru objektu.	1 000	-
											70									Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení.	1 000	-
Sídliště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	36	Pinus nigra	94	30				15	2	5	75		3	a	2	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení.	1 000	-
											75									Lokální redukce směrem k překažce	1	Redukce ve směru objektu.	1 000	-
Sídliště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	37	Acer platanoides	138	44				16	2	10	160		4	a	1	2	3		Sekundární koruna.	Redukce obvodová	2	20 procent.	3 800	-
Sídliště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	38	Acer platanoides	148	47				17	2	11	187		4	a	1	2	2		Sekundární koruna.	Redukce obvodová	2	20 procent.	3 900	-
Sídliště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	39	Betula pendula	157	50				19	2	9	171		4	a	2	2	2		Nakloněný kmen.				-	-
Sídliště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	40	Betula pendula	163	52				20	2	9	180		4	a	2	2	2						-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
											128								Řez zdravotní	1		2 000	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	41	Tilia cordata	135	43				16	4	8	128		4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Poltačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	1 000	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	42	Acer platanoides	148	47				15	3	9	135	135	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	3		1 700	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	43	Acer platanoides	188	60				15	4	11	165	165	4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	44	Acer platanoides 'Schwedleri'	148	47				14	4	9	126	126	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	3		1 800	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	45	Tilia cordata	119	38				16	3	8	128		4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	46	Larix decidua	141	45				19	5	7	133		4	a	2	1	1		Řez zdravotní	2		2 000	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	47	1x Picea pungens, 1x Thuja occidentalis, 2x Thuja plicata 'Zebrina'									9								Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	3 900	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	48	Fraxinus excelsior	145	46				17	6	10	170		4	b	3	2	2		Řez zdravotní	1		2 000	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	49	Fraxinus excelsior	188	60				18	7	11	198		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1		2 000	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perpektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	60	Tilia x europaea	163	52				14	2	9	126		4	b	1	3	3	Poškození kořenů. Výkop 2m od kmene květen 2016. Sekundární koruna. Infekce větvi.	Řez popouštěcí	1		3 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	61	Crataegus mollis	47	15				7	3	4	28		3	a	1	1	2		Řez zdravotní	2		1 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	62	Crataegus mollis	41	13				7	3	4	28		3	a	1	1	2		Řez zdravotní	2		1 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	63	Acer platanoides	148	47				16	3	10	160		4	a	1	3	3	Poškození kořenů. Výkop 2m od kmene květen 2016. Defektní větvení. Sekundární koruna.	Redukce obvodová	1	20 procent.	3 700	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	64	Acer negundo	151	48				14	2	11	154		4	a	1	3	3	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	1	20 procent.	4 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	65	Acer platanoides	116	37				13	3	9	117		3	a	2	2	2	Sekundární koruna.	Redukce obvodová	2	20 procent.	3 900	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	66	Acer platanoides	141	45				14	2	10	140	140	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Poškození kořenů.	Redukce obvodová Úprava průjezdného či průchozího profilu	2 2	20 procent.	3 900 300	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	67	Acer negundo						12	2	9	108		4	a	1	2	3	Sesazený strom. Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	1		2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	68	Acer platanoides	135	43				16	6	9	144		4	b	2	3	3	Poškození kořenů. Výkop 2m od kmene květen 2016. Sekundární koruna.	Redukce obvodová	1	20 procent.	3 900	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	69	Betula pendula	151	48				17	4	8	136		4	a	2	1	1					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Přůměr kmene 1 [cm]	Přůměr kmene 2 [cm]	Přůměr kmene 3 [cm]	Přůměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Přůměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m2]					
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	70	Acer negundo	97	31				12	2	7	84								Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	1 500	-					
											84		3	a	2	2	2							Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 500	-
											84							Úprava průjezdného či průchozího profilu										
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	71	Betula pendula	104	33				16	4	6	96		4	a	2	1	1						-					
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	72	Betula pendula	141	45				17	3	7	119		4	a	2	2	2	Poškození báze kmene.		1		300	-					
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	74	Betula pendula	141	45				17	3	7	119		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.		1		300	-					
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	76	Betula pendula	154	49				18	3	8	144		4	a	2	1	1			1		2 000	-					
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	77	Acer negundo	119	38				14	3	8	112							Nakloněný kmen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1 000	-					
																									Řez bezpečnostní	1		1 400

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Maléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	78	Acer negundo	145	46				16	4	11	176	176	4	b	3	2	2			1	Redukce ve směru objektu.	1 000	
											176												
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	79	Pseudotsuga menziesii	132	42				18	2	6	108		4	a	2	1	1			2		300	
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	80	Pseudotsuga menziesii	82	26				15	2	5	75		3	a	2	1	1						
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	81	Betula pendula	126	40				17	4	5	85		4	a	2	1	1						
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	82	Betula pendula	129	41				17	2	6	102		4	a	1	1	2						
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	84	Betula pendula	132	42				17	6	8	136		4	a	2	1	1						
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	85	Betula pendula	110	35				15	3	7	105	105	4	a	2	2	2			3	Odlehčit větvě nad komunikací či chodníkem.	1 500	
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	86	Betula pendula	129	41				16	4	8	128		4	a	2	2	2	Poškození báze kmene. Poškození kořenů.					
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	87	Betula pendula	104	33				17	3	6	102		4	a	2	1	1						

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m2]
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	88	Pinus nigra	123	39				9	1	5	45		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit slabší kmen.	1 000	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	89	Betula pendula	141	45				16	4	7	112		4	a	2	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	90	Betula pendula	97	31				15	3	5	75		3	a	2	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	91	Betula pendula	119	38				16	2	6	96		4	a	2	1	1			Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	92	Betula pendula	82	26				16	1	5	80		3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Potlačení jedince.	Kácení stromů volně	3		130	0,13
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	93	Betula pendula	113	36				16	4	7	112		4	a	2	2	2	Poškození kořenů. Nakloněný kmen.					
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	94	Betula pendula	104	33				17	2	8	136		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.					
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	95	Betula pendula	119	38				16	2	8	128		4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	96	Betula pendula	163	52				17	3	9	153		4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlhčení nestabilních větví.	2 900	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	97	Betula pendula	129	41				17	7	8	136		4	a	2	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	3	Redukce ve směru objektu.	2 500	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	98	Picea pungens 'Glauca'	28	9				4	1	2	8		2	b	3	1	2						

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	99	Betula pendula	101	32				17	8	6	102		4 a	2 1 1		1 1			Lokální redukce směrem k překážce	2	Redukce ve směru objektu.	2 500	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	100	Pinus nigra	101	32				13	1	7	91		4 a	2 1 1		1 1							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	101	Picea abies	132	42				16	1	8	128		4 b	3 1 1		1 1							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	102	Larix decidua	138	44				17	2	8	136		4 a	1 1 1		1 1			Řez zdravotní	3		2 000	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	103	Larix decidua	126	40				17	5	7	119		4 a	2 1 1		1 1			Řez zdravotní	3		2 000	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	104	Betula pendula 'Fastigiata'	91	29				17	3	7	119		4 a	2 2 2		2 2			Řez zdravotní	2		1 200	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	105	Betula pendula	97	31				16	5	7	112		4 a	2 2 2		2 2			Řez zdravotní	2		1 200	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	106	Betula pendula	119	38				17	5	8	136		4 a	2 1 1		1 1							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	107	Betula pendula	163	52				17	4	7	119		5 a	2 2 2		2 2		Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	3		2 000	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	108	Betula pendula	97	31				16	3	6	96		4 a	2 1 1		1 1							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	109	Betula pendula	101	32				17	3	6	102		4 a	1 1 1		1 1							

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m2]
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	111	Betula pendula	119	38				17	3	7	119		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	2		2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	112	Betula pendula	151	48				17	4	10	170		5	a	2	2	2		Řez zdravotní	2		2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	113	Tilia cordata	163	52				17	2	11	187		4	b	1	4	4	Infekce kosterního větvení. Tlaková vřidlice v kosterním větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		3 600	0.5
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	114	Betula pendula	119	38				17	3	7	119		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	115	Betula pendula	141	45				17	6	7	119		4	a	2	1	1						-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	116	Betula pendula	132	42				17	4	7	119		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	117	Betula pendula	104	33				15	4	6	90		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	118	Betula pendula	113	36				17	2	8	136		4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlhčení nestabilních větví.	1 800	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	119	Betula pendula	82	26				17	2	5	85		4	a	2	1	1						-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	120	Betula pendula	88	28				15	2	6	90		4	a	2	1	1						-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	122	Betula pendula	195	62				18	3	9	162		4	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		2 000	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	123	Betula pendula	110	35				17	4	7	119		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	3		2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	124	Betula pendula	141	45				18	6	7	126		4	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	125	Betula pendula	123	39				17	2	8	136		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	126	Betula pendula	148	47				18	6	9	162		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	127	Betula pendula	141	45				18	3	8	144		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	129	Larix decidua	79	25				17	14	3	51		3	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	130	Betula pendula 'Fastigiata'	119	38				17	5	6	102		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		2 000	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	131	Betula pendula	104	33				17	6	7	119		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.				-	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	132	Pinus sylvestris	182	58				18	4	9	162		4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	2		1 500	-
											162		4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	500	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	135	Larix decidua	97	31				17	10	4	68		3	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	136	Larix decidua	97	31				16	12	3	48		3	a	2	1	1					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	137	Larix decidua	107	34				17	7	4	68		4	a	2	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	138	Larix decidua	116	37				17	4	4	68		4	a	2	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	139	Picea abies	31	10				7	1	3	21		3	b	3	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	140	Larix decidua	107	34				17	2	6	102		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.					
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	141	Larix decidua	141	45				18	8	8	144		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	142	Picea abies	57	18				8	0	5	40		3	a	2	1	1	Poškození kmene.					
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	143	Betula pendula	141	45				16	3	8	128		4	a	1	2	2						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	145	Betula pendula	97	31				17	4	5	85		4	a	2	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	147	Betula pendula	132	42				18	4	7	126		4	a	2	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	149	Betula pendula	119	38				17	4	8	136		4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlhčení nestabilních větví.	2 400	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	150	Betula pendula	85	27				17	4	5	85		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pářezu - plocha [m²]	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	151	Betula pendula	110	35				17	3	6	102		4	a	2	2	2			Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	152	Betula pendula	138	44				17	4	7	119		4	a	2	1	1							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	153	Betula pendula	145	46				17	3	7	119		4	a	2	2	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	2 400	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	154	Betula pendula	119	38				15	2	8	120		4	a	2	1	1		Poškození kořenů.					
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	157	Thuja occidentalis 'Malonyana'	101	32				14	0	3	42		4	a	1	2	2		Nakloněný kmen.					
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	158	Acer platanoides 'Royal Red'	19	6				6	2	2	12		1	a	1	1	1			Řez výchovný	1		45	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	159	Acer platanoides 'Royal Red'	19	6				5	2	3	15		1	a	1	1	1			Řez výchovný	1		45	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	160	Betula pendula	107	34				17	2	8	136		4	a	2	1	1							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	161	Betula pendula	126	40				17	6	6	102		4	a	2	1	1							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	162	Betula pendula	154	49				17	2	9	153	153	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	2 000	
											Lokální redukce směrem k překážce									2	Redukce ve směru objektu.	1 200		

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění patřezu - plocha [m2]	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	163	Betula pendula	104	33				16	6	6	96		4	a	2	2	2							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	164	Betula pendula	135	43				15	7	7	105		4	a	2	2	2							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	165	Betula pendula	110	35				14	3	7	98		4	b	2	3	3	Infekce kmene. Defektní větvení. Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Kácení stromů volně	2		300	0,2	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	166	Betula pendula	138	44				13	2	9	117		4	a	2	2	2			Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 800	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	167	Betula pendula	132	42				17	6	7	119		4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	Řez zdravotní	2		1 900		
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	168	Alnus glutinosa	104	33				12	1	7	84		4	a	1	1	1	Poškození kmene.	Odstranění výmladků	1		40		
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	169	Betula pendula	157	50				20	2	11	220		5	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		400		
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	170	Rhus typhina	85	27				7	2	8	56		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	171	Pinus sylvestris	151	48				15	6	7	105		4	a	1	1	2							
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	172	Pinus nigra	141	45				14	6	8	112		4	a	1	1	1			Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	1 200	
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	173	Salix x sepulcralis	223	71				9	5	5	45		4	b	3	3	3	Sesazený strom. Poškození kořenů. Infekce báze kmene.	Řez na hlavu	2		1 000		

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstraňování pařezů - plocha [m²]
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	174	Tilia cordata	85	27				16	2	8	128		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1 300	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	175	Picea abies	101	32				16	1	7	112		4	b	3	1	2	Suchý vrchol. Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volně	1		300	0,2
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	176	Betula pendula	107	34				14	1	6	84		4	a	2	2	2	Poškození kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	177	Betula pendula	110	35				16	2	7	112		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		1 800	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	178	Betula pendula	119	38				17	2	7	119		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	3 900	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	179	Betula pendula	85	27				17	8	5	85		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		1 600	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	180	Betula pendula	119	38				17	6	6	102		4	a	1	2	2		Řez zdravotní	3		1 500	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	181	Betula pendula	107	34				16	8	5	80		4	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	182	Betula pendula	123	39				17	6	8	136		4	a	2	1	1					-	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	183	Pinus sylvestris	151	48				17	3	8	136		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 900	-
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	184	Pinus sylvestris	141	45				17	4	8	136		4	a	1	1	1		Řez zdravotní	3		1 900	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m2]
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	185	Pinus sylvestris	138	44				18	7	7	126		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		2 000	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	186	Pinus sylvestris	119	38				17	7	8	136		4	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		1 600	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	187	Pinus sylvestris	107	34				18	6	6	108		4	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		1 600	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	188	Pinus sylvestris	154	49				16	4	8	128		4	a	2	1	1		Řez zdravotní	3		1 600	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	189	Chamaecyparis pisifera	75	24				9	0	5	45		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.				-	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	195	6x Picea omorika						11				30							Probírka/prořezávka s negativním výběrem	3	pokácet 3xpař 30-40	300	0,39
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	196	Picea omorika	91	29				13	1	5	65		4	a	1	1	1					-	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	197	Picea omorika	63	20				12	1	4	48		3	a	2	1	1					-	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	198	Pinus strobus	119	38				15	3	6	90		4	a	2	1	1					-	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	199	Pinus strobus	135	43				14	3	6	84		4	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.				-	-
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	200	Picea abies	97	31				16	1	7	112		4	a	2	1	1					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stadi	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka, poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pařezu - plocha [m²]
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	201	Picea omorika	85	27	9			15	1	6	90		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstanit boční výhon.	1 200	
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	202	Picea omorika	94	30				15	2	6	90		4	a	2	1	1						
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	203	Picea omorika	107	34	13			16	1	7	112		4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstanit boční výhon.	1 700	
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	204	Betula pendula	173	55				17	4	12	204		5	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	2 900	
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	205	Picea omorika	82	26				14	1	5	70		3	a	2	1	1						
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	206	Picea omorika	85	27				16	2	4	64		3	a	1	1	1						
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	207	Picea pungens 'Glauca'	132	42				15	2	7	105		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	208	Thuja occidentalis 'Malonyana'	47	15	14	5	5	9	0	2	18		3	a	1	2	2						
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	209	Thuja occidentalis 'Malonyana'	44	14	12			9	1	2	18		3	a	1	2	2						
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	210	Thuja occidentalis 'Malonyana'	44	14	18	6		10	0	2	20		3	a	1	2	2						
Sídlisté Mírová x Beskydská x Leoš Janáčka	211	Picea omorika	94	30				16	1	6	96		4	a	1	1	1						

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstavení pateru - plocha [m²]
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	212	Picea omorika	94	30				16	1	6	96		4	a	1	1	1						
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	213	Picea pungens 'Glauca'	79	25				15	2	5	75		4	a	2	2	3	Infekce kmene.					
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	214	Picea omorika	53	17	17			16	2	4	64		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	215	Picea pungens 'Glauca'	50	16				8	2	3	24		3	a	2	1	2						
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	216	Cerasus avium	182	58				12	2	9	108		4	b	3	3	3	Dynamicky prosychá. Silně vyvinutá tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volně	2		1 300	0,5
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	217	Sorbus intermedia	126	40				10	2	5	50		3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Defektní větvení.	Kácení stromů volně	3		1 300	0,28
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	218	Pinus nigra	101	32				13	2	6	78		4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlhčení nestabilních větví.	1 400	
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	219	Pinus nigra	113	36				13	2	6	78		3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlhčení nestabilních větví.	1 400	
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	220	Pinus contorta	57	18	10			13	2	3	39		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.					
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	221	Picea omorika	79	25				16	0	6	96		4	a	1	1	1						
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	222	Picea omorika	104	33				16	0	7	112		4	a	1	1	1						

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění patezu - plocha [m²]
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	223	Pinus contorta	63	20				14	2	5	70		3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.					
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	224	Picea pungens	72	23				14	4	4	56		3	a	2	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	225	Picea omorika	79	25				15	2	5	75		3	a	1	1	1						
Sídlíště Mírová x Beskydská x Leoš Janačka	226	Thuja plicata	113	36				12	0	6	72		4	a	1	2	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	1	Picea abies	57	18				10	0	4	40		3	b	2	1	1	Prosychá. Bez vrcholu. Poškození kmene.					
ul. Poštovní kolem letního stadionu	2	Picea abies	47	15				11	0	4	44		3	a	2	1	1						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ul. Poštovní kolem letního stadionu	4	Thuja occidentalis	57	18	16			11	0	4	44		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze. Poškození kmene.					
ul. Poštovní kolem letního stadionu	5	Thuja plicata	75	24	9			9	0	4	36		3	b	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce směrem k překážce	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	1 400	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	6	Thuja occidentalis	63	20	11			10	0	4	40		3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce směrem k překážce	2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	800	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	7	Thuja occidentalis	63	20	19	18	9	11	0	4	44		3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce směrem k překážce	3		500	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	8	Thuja plicata	104	33				15	1	4	60		3	a	1	1	1						
ul. Poštovní kolem letního stadionu	9	Thuja plicata	82	26	22	22		14	1	4	56		3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	10	Thuja plicata	63	20	16	13		11	1	4	44		3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	11	Betula pendula	160	51				23	3	8	184		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	2	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	12	Betula pendula	66	21				13	4	4	52		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	14	Betula pendula 'Fastigiata'	97	31				21	6	4	84		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	2		1 200	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	15	Betula pendula 'Fastigiata'	88	28				21	5	4	84		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	2		1 200	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	17	Betula pendula 'Fastigiata'	85	27				21	8	4	84		4	b	2	2	2	Silně suché větve v koruně.	Řez zdravotní	1	Odlhčení nestabilních větví.	1 500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	19	Betula pendula 'Fastigiata'	104	33				21	6	4	84		4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	2	Odlhčení nestabilních větví.	1 600	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	21	Betula pendula	82	26				21	3	3	63		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3		1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	22	Betula pendula	97	31				21	7	4	84		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3		1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	23	Betula pendula	91	29				21	8	4	84		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3		1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	25	Betula pendula	110	35				21	2	5	105		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 600	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	26	Betula pendula	113	36				21	8	5	105		4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	28	Betula pendula	141	45				21	2	8	168		4	a	1	1	1	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	29	Thuja occidentalis	79	25				12	0	3	36		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.				-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vřetlita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m2]	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	30	Tilia cordata	132	42				18	3	9	162		4	a	1	2	2		Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sekundární koruna. Poškození kořenů.		Stabilizace sekundární koruny	1		3 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	31	Pinus nigra	132	42				21	7	6	126		4	a	2	1	1				Řez zdravotní	2		1 500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	32	Pinus nigra	151	48				20	3	8	160		4	a	1	2	2		Tlaková vidlice v koruně.		Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačiti jednu z větví tlakového větvení.	500	-
											160														
ul. Poštovní kolem letního stadionu	33	Prunus domestica	41	13				5	1	4	20		3	a	1	1	2				Řez zdravotní	2		500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	35	Acer negundo	129	41				15	3	12	180		4	a	2	2	2		Poškození kořenů.		Řez zdravotní	1		1 800	-
											180														
ul. Poštovní kolem letního stadionu	37	Fraxinus excelsior	113	36	33			21	5	10	210		4	a	2	3	3		Tlaková vidlice od báze.		Řez bezpečnostní	2		1 500	-
											210														

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	38	Acer platanoides	182	58				15	2	12	180	180	4	b	1	3	3	Počínající infekce kosterního větvení. Velké řezné rány. Sekundární koruna. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1		2 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	39	Acer negundo	104	33				15	3	10	150		3	a	1	1	1			2		1 200	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	40	Acer negundo	66	21				14	6	5	70		3	a	1	1	1			3		800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	41	Acer negundo	113	36				16	3	8	128		4	a	2	2	2	Velké řezné rány. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1		1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	42	Tilia cordata	123	39				18	2	9	162	162	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	43	Betula pendula	154	49				22	8	9	198	198	4	b	1	3	3	Alternativou je kácení. Defektní větvení. Poškození kořenů.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1		3 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	44	Tilia cordata	123	39				18	2	9	162	162	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně. Alternativa kácení.	Stabilizace sekundární koruny	1		3 500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	46	Tilia cordata	129	41				19	3	8	152	126	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Alternativa kácení.	Stabilizace sekundární koruny	1		3 500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	47	Tilia platyphyllos	91	29				18	6	7	126		3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	48	Tilia platyphyllos	107	34				18	3	9	162		4	a	1	1	1		Řez zdravotní	2		1 600	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pářezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	50	Tilia cordata	119	38				18	5	8	144	144	4 a	1	3	3		Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1 200	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	51	Tilia cordata	107	34				18	5	9	162	162	4 a	1	2	1		Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	2 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	52	Tilia cordata	123	39				18	6	8	144	144	4 a	1	3	3		Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	54	Acer negundo	41	13				8	3	5	40	40	3 a	2	1	1						-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	55	Acer platanoides	97	31				12	2	8	96	96	3 a	1	1	1			Řez zdravotní	2		1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	56	Pinus ponderosa	151	48				14	2	7	98	98	4 a	2	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	2		1 700	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	57	Betula pendula	123	39				18	5	10	180	180	4 a	2	3	3		Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Řez bezpečnostní	2 2	Jedno lano.	2 200 1 900	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	59	Picea abies	104	33				19	0	8	152	152	4 a	2	1	1						-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	60	Pinus ponderosa	145	46				17	4	8	136	136	4 a	2	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	61	Pinus ponderosa	170	54				17	3	8	136	136	4 a	2	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odehnutí nestabilních větví.	1 900	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	62	Tilia platyphyllos	116	37				14	2	7	98	98	3 a	2	1	1			Řez zdravotní	2		1 700	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	63	Pinus nigra	129	41				10	1	8	80	80	4 a	1	1	1						-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstrazení pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	64	Picea abies	88	28				10	0	6	60		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	65	Picea abies	88	28				15	2	7	105		3	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	66	Betula pendula	129	41				18	4	8	144		4	a	2	2	1	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	67	Picea omorika	50	16	18			9	2	4	36		3	a	1	2	2	Tlaková vřídlice od báze vyvíjející se.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	69	Abies alba	38	12				8	2	3	24		3	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	70	Betula pendula	141	45				17	7	8	136		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	71	Abies alba	47	15				12	2	4	48		3	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	72	Thuja occidentalis 'Malonyana'	38	12				8	0	2	16		3	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlhčení nestabilních větví.	500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	73	Picea abies	91	29	27			16	2	8	128		4	a	2	2	2	Tlaková vřídlice od báze vyvíjející se.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	74	Picea abies	110	35				16	3	7	112		4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	76	Pinus sylvestris	126	40				18	7	9	162		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	77	Picea abies	91	29				17	3	8	136		4	a	1	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	78	Picea abies	148	47				18	4	9	162		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	80	Picea omorika	101	32				17	1	8	136		4	a	1	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	81	Picea abies	101	32				18	2	8	144		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	82	Betula pendula	101	32				15	4	7	105		4	a	2	2	3	Nakloněný kmen. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlhčení nestabilních větví.	1 800	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perpektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	83	Picea abies	75	24				16	2	7	112		3	a	2	2	2	Poškození kořenů.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	84	Betula pendula	113	36				18	7	8	144		4	a	2	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	2	Redukce ve směru objektu.	1 600	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	85	Betula pendula	91	29				17	4	7	119		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	3	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1 500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	86	Salix x sepulcralis	173	55				15	2	12	180		4	a	2	2	3	Infekce kmene, Poškození kořenů.	2	Řez sesazovací	2	2 500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	87	Thuja occidentalis	63	20	17	13		10	0	5	50		4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	88	Metasequoia glyptostroboides	126	40	48			20	6	9	180		4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Poškození kořenů.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	89	Metasequoia glyptostroboides	113	36	36			20	4	8	160		4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze. Sledovat!				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	90	Pinus contorta	157	50				17	4	9	153		4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze, Tlaková vidlice v koruně.	1	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	2 200	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	91	Pinus contorta	154	49				16	4	8	128		4	b	3	2	2		1	Řez bezpečnostní	1	2 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	93	Thuja occidentalis	79	25				14	0	4	56		3	a	1	1	1		2	Řez zdravotní	2	1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	94	Thuja occidentalis 'Malonyana'	53	17	8			10	0	4	40		3	a	1	2	2					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	95	Pinus nigra	94	30				14	3	6	84		3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	2	Lokální redukce z důvodu stabilizace		2 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	96	Picea omorika	82	26				14	1	5	70		3	a	1	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	97	Picea abies	88	28				17	2	5	85		3	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	98	Picea pungens	94	30				11	2	6	66		3	a	2	1	1					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	99	Picea omorika	75	24				17	2	6	102	3	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	3	Redukce ve směru objektu.	3 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	101	Picea abies	138	44				17	2	9	153	4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	102	Picea pungens	72	23				9	2	5	45	3	a	1	1	1		Úprava příjezdného či průchozího profilu	2		300	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	103	Thuja occidentalis	75	24				8	0	3	24	3	a	1	2	2		Lokální redukce směrem k překážce	2	Redukce ve směru objektu.	1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	105	Prunus domestica	88	28				6	3	4	24	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	Řez zdravotní	2		1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	106	Prunus domestica	75	24				7	2	6	42	3	b	1	2	3	Trhliny. Poškození kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odléčení nestabilních větví. Potačit tlakově větvení.	1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	107	Prunus domestica	50	16				7	2	6	42	3	a	1	1	2					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	108	Prunus domestica	66	21				7	3	6	42	4	b	3	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Dynamicky prosychá.	Řez zdravotní	2		1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	109	Prunus domestica	66	21				7	2	6	42	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potažit tlakově větvení.	400	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	110	Tilia cordata	135	43				14	1	9	126	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potažit tlakově větvení.	1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	111	Tilia cordata	185	59				16	1	9	144	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Sledovat!	Redukce obvodová	2	10 procent.	3 900	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	113	Tilia x euchlora	104	33				10	1	8	80	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3		1 000	-

[illegible]

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřazení pařezu - plocha [m²]
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	150	Quercus robur	113	36				16	2	9	144		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	3		1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	152	Quercus robur	63	20				10	2	4	40		3	a	2	1	2	Zaškrcený kmen drátem.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	153	Betula pendula	123	39				17	4	8	136		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	154	Betula pendula	113	36				17	7	6	102		4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlhčení nestabilních větví.	2 400	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	155	Quercus robur	119	38				13	2	8	104		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Zaškrcený kmen drátem.	Řez zdravotní	2	Potlačit tlakové větvení.	1 700	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	156	Betula pendula	163	52				18	2	9	162		4	a	1	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	157	Betula pendula	104	33				17	8	6	102		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	158	Betula pendula	123	39				18	6	7	126		4	a	2	1	1	Tlaková vidlice v kosterním větvení.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	159	Betula pendula	148	47				18	5	8	144		4	a	2	2	2					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	161	Acer pseudoplatanus	107	34				13	2	8	104		3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1 200	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	162	Betula pendula	138	44				17	3	8	136		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	164	Quercus robur	66	21				10	1	7	70		3	a	2	1	2	Zaškrcený kmen drátem.	Řez zdravotní	3		1 000	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka: Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	165	Betula pendula	107	34				18	6	7	126		4 a	2	1	1							
ul. Poštovní kolem letního stadionu	166	Betula pendula	126	40				19	7	8	152		4 a	2	2	2			Řez zdravotní	2		2 000	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	167	Betula pendula	94	30				15	2	7	105		4 a	2	1	1							
ul. Poštovní kolem letního stadionu	168	Betula pendula	110	35				20	7	7	140		4 a	2	1	1							
ul. Poštovní kolem letního stadionu	169	Betula pendula	113	36				18	2	8	144		4 a	2	1	1							
ul. Poštovní kolem letního stadionu	170	Pinus nigra	135	43	38			17	2	10	170		4 a	2	3	3			Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.	2 200	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	171	Chamaecyparis lawsoniana	110	35	12			16	0	6	96		4 a	1	1	1			Řez bezpečnostní	2		1 900	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	173	Fraxinus excelsior	60	19				15	6	4	60		3 a	2	1	1			Řez zdravotní	2		1 800	
											228								Řez bezpečnostní	2		2 000	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	174	Tilia tomentosa	210	67				19	1	12	228		4 a	1	3	3			Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.	2 200	
											228								Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 500	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstraňování pařezů - plocha [m²]
											187									Řez bezpečnostní	2	1 900	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	175	Tilia tomentosa	179	57				17	0	11	187		4	a	1	2	3		Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	1 500	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	176	Picea abies	60	19				12	2	5	60		3	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	177	Picea abies	75	24				16	3	4	64		3	b	3	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	178	Picea abies	60	19				14	3	4	56		3	b	3	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	179	Picea abies	47	15				14	2	3	42		3	b	3	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	180	Picea abies	69	22				15	2	4	60		3	b	3	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	181	Picea abies	63	20				16	1	4	64		3	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	182	Picea abies	75	24				16	2	4	64		3	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	184	Picea abies	47	15				11	2	3	33		3	b	3	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	185	Picea abies	60	19				15	2	5	75		3	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	186	Picea abies	31	10				5	1	3	15		3	b	3	1	1		Dynamicky prosychá. Poškození kmene. Suchý vrchol.	Kácení stromů volně	2	70	0,03
ul. Poštovní kolem letního stadionu	187	Rhus typhina						6	2	4	24		3	a	2	1	1		Poškození kmene.			-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	188	Rhus typhina	50	16	8			7	4	5	35		4	a	2	1	2		Poškození kmene.			-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	189	Picea abies	101	32				16	1	6	96		4	a	2	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	190	Tilia cordata	167	53				17	2	10	170		4	a	1	3	3		Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	1	3 900	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřelení pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	191	Acer pseudoplatanus						13	4	8	104		4 a	2 1 2		2	1 2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	2		1 200	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	192	Tilia cordata	135	43				18	2	10	180		4 a	2 1 1		1	1		Řez zdravotní	2		3 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	193	Tilia cordata	188	60				18	1	13	234		4 a	1 2 2		2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1	Pollačit tlakové větvení.	3 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	194	Crataegus laevigata	41	13	5			8	1	5	40		3 a	1 1 2			2					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	195	Picea omorika	94	30				15	0	6	90		4 a	1 2 2		2	2	Nakloněný knen.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	196	Sorbus aucuparia	104	33				15	3	11	165		4 a	2 2 2		2	2	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	197	Salix caprea	35	11	16	15	12	12	1	9	108		4 a	2 2 2		2	2					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	198	Acer pseudoplatanus	60	19	17	18	16	15	2	12	180		4 b	1 2 2		2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volně	3		200	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	199	Acer negundo						14	3	12	168		4 a	2 2 2			2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčit větve nad komunikaci či chodníkem.	1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	200	Picea omorika	116	37				16	0	6	96		4 a	1 2 2		2	2	Podezření na infekci kořenů.	Úprava průřezného či průchozího profilu	2		300	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	201	Picea omorika	126	40				18	1	5	90		4 a	1 2 2		2	2	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	202	Thuja plicata	85	27	28			15	0	6	90		3 a	1 3 3		3	3	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	3	Jedno lano.	2 100	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	203	Thuja plicata	75	24	16	28	26	15	0	6	90		3 a	1 2 2		2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.				-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	204	Picea omorika	97	31				14	1	5	70		4 a	1 1 1		1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	205	Picea omorika	75	24				13	0	5	65		4 a	1 1 1		1	1					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Nalehavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřazení pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	206	Picea omorika	88	28				14	0	5	70		4	a	1	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	207	Picea omorika	91	29				15	0	5	75		4	a	1	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	208	Cerasus serrulata 'Kanzan'	13	4				4	2	1	4		1	a	1	1	1		Řez výchovný	2		45	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	210	Betula pendula 'Fastigiata'	97	31				18	5	5	90		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		1 200	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	211	Betula pendula 'Fastigiata'	101	32				17	5	5	85		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	212	Betula pendula 'Fastigiata'	123	39				17	4	6	102		4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odehnutí nestabilních větví.	1 800	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	214	Crataegus mollis	50	16				6	2	3	18		3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	215	Crataegus mollis	47	15				6	2	3	18		3	a	2	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	216	Malus 'Royalty'	9	3				5	2	2	10		1	a	1	1	1		Řez výchovný	1		45	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	217	Malus 'Royalty'	9	3				5	2	2	10		1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		70	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	218	Malus 'Royalty'	9	3				5	2	2	10		1	a	1	1	1		Řez výchovný	1		45	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	219	Malus 'Royalty'	9	3				5	2	2	10		1	a	1	1	1		Řez výchovný	1		45	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	220	Malus 'Royalty'	9	3				5	2	2	10		1	a	1	1	1		Řez výchovný	1		45	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	221	Malus 'Royalty'	9	3				4	2	2	8		1	a	2	1	1		Řez výchovný	1		45	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	222	Juglans regia	38	12				7	2	5	35		3	a	1	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	223	Fraxinus excelsior	53	17	22			10	2	7	70		3	a	1	2	2		Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	1	Potlačit slabší kmen.	1 000	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	224	Fraxinus excelsior	79	25				9	1	8	72		3	a	1	1	1	Řez zdravotní		1		1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	225	Malus sp.	53	17				5	0	6	30		3	a	1	1	1					-	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	226	Acer platanoides	88	28				13	1	6	78		3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	1	Polačit tlakové větvení.	2 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	228	Acer pseudoplatanus	41	13	7	5		9	2	5	45		3	a	1	1	1		Řez zdravotní	1	Ponechat jen jeden kmen.	1 000	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	230	Juglans regia	47	15				6	1	4	24		2	a	1	1	2		Řez výchovný	2		45	-
Sjednocení	1	Sorbus intermedia	25	8				6	3	2	12		2	a	1	1	1		Řez výchovný	2		45	-
Sjednocení	3	Sorbus intermedia	13	4				6	3	2	12		1	b	3	1	1		Řez výchovný	3		45	-
Sjednocení	4	Sorbus intermedia	25	8				7	3	3	21		2	a	1	1	1		Řez výchovný	2		45	-
Sjednocení	5	Sorbus intermedia	13	4				6	3	1	6		1	a	2	1	1		Řez výchovný	3		45	-
Sjednocení	6	Sorbus intermedia	13	4				6	3	1	6		1	a	2	1	1		Řez výchovný	3		45	-
Sjednocení	7	Acer negundo	148	47				10	3	9	90		5	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odléčení nestabilních větví.	800	-
											90								Řez bezpečnostní	1		1 200	-
											90								Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
Sjednocení	8	Sorbus aucuparia 'Edulis'	44	14				6	2	4	24		3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sjednocení	9	Sorbus aucuparia 'Edulis'	41	13				6	2	4	24		3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Sjednocení	10	Sorbus aucuparia 'Edulis'	22	7				4	2	2	8		2	a	2	1	2		Řez výchovný	3		45	-
Sjednocení	11	Sorbus aucuparia 'Edulis'	50	16				7	2	5	35		3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
Sjednocení	12	Sorbus aucuparia 'Edulis'	60	19				8	2	6	48		3	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
Sjednocení	13	Crataegus mollis	35	11				5	2	4	20		3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m2]
Sjednocení	14	Crataegus mollis	38	12				5	2	4	20		3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		300	-
Sjednocení	15	Crataegus mollis	38	12				6	2	4	24		3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sjednocení	16	Crataegus mollis	38	12				6	2	4	24		3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sjednocení	17	Crataegus mollis	35	11				5	2	4	20		3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sjednocení	18	Crataegus mollis	31	10				5	2	4	20		3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sjednocení	19	Crataegus mollis	28	9				6	2	3	18		3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3		300	-
Sjednocení	20	Crataegus mollis	31	10				6	2	3	18		3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sjednocení	21	Crataegus mollis	38	12				5	2	4	20		3	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
Sjednocení	22	Crataegus mollis	35	11				5	2	4	20		3	a	2	1	2	Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	2		300	-
park ZUŠ	1	Larix kaempferi	182	58				18	3	10	180		4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	2		2 500	-
park ZUŠ	2	Larix kaempferi	198	63				18	2	9	162		4	a	1	2	2		Řez zdravotní	2		2 500	-
park ZUŠ	4	Pinus nigra	79	25				8	1	5	40		3	a	2	1	1					-	-
park ZUŠ	5	Pinus nigra	60	19				8	1	4	32		3	a	2	1	1					-	-
park ZUŠ	6	Betula pendula	185	59				19	2	11	209		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		2 500	-
park ZUŠ	7	Betula pendula 'Fastigiata'	82	26				16	3	6	96		3	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		850	-
park ZUŠ	8	Pinus nigra	79	25				8	0	6	48		3	a	2	1	1					-	-
park ZUŠ	9	Betula pendula	138	44				20	2	8	160		4	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	2 900	-
park ZUŠ	10	Betula pendula	101	32				18	2	8	144		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů.				-	-
park ZUŠ	11	Pinus nigra	72	23				9	0	5	45		3	a	1	1	1					-	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m²]
park ZUŠ	12	Pinus nigra	82	26				9	1	5	45		3	a	2	1	1						
park ZUŠ	14	Betula pendula "Youngii"	69	22				8	1	7	56		3	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Odlehčení nestabilních větví.	800	
					56							Lokální redukce směrem k překážce						2		Uvolnění sousedního stromu.			800
park ZUŠ	15	Populus alba	393	125				22	12	18	396		5	b	2	3	3	Vylomená kosterní větev. Poškození kořenů. Infekce kmene. Vysoké těžště.		2		8 400	0,95
park ZUŠ	16	Liriodendron tulipifera	220	70				19	8	13	247		4	a	2	2	2	Poškození kmene.	Řez zdravotní	2		2 500	
park ZUŠ	17	Tilia cordata	182	58				17	6	9	153		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1 900	
park ZUŠ	18	Tilia cordata	232	74				18	1	9	162		4	b	2	3	3	Výletové otvory od plášků. Infekce kmene. Sledovat!	Redukce obvodová	1	20 procent.	3 800	
park ZUŠ	19	Quercus rubra	361	115				20	9	15	300		5	a	1	2	2	Řez zdravotní	2			3 700	
park ZUŠ	20	Pseudotsuga menziesii	163	52				22	15	7	154		4	a	2	2	2	Vysoko vyvětvěný strom.	Řez zdravotní	3		3 000	
park ZUŠ	21	Pseudotsuga menziesii	135	43				22	15	6	132		4	a	2	2	2	Vysoko vyvětvěný strom.					
park ZUŠ	22	Pinus nigra	148	47				20	15	6	120		4	a	2	2	2	Vysoko vyvětvěný strom.					
park ZUŠ	23	Fagus sylvatica "Asplenifolia"	283	90				19	5	16	304		4	a	1	1	2	uvolnit ze skupiny	Řez zdravotní	3		2 500	
park ZUŠ	24	Padus serotina	151	48				10	5	6	60		4	b	2	2	2	obrostlý břechtanem,					
park ZUŠ	25	Betula pendula	148	47				17	6	7	119		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.					
park ZUŠ	27	Betula pendula	182	58				20	14	9	180		4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	3		2 500	
park ZUŠ	29	Populus alba	324	103				18	8	12	216		5	b	2	4	3	Dutina ve kmene. Výletové otvory od plášků. Poškození kořenů. Infekce kmene. Tlaková vidlice v koruně. Vysoké těžště.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	2		8 400	0,95
park ZUŠ	30	Acer platanoides	154	49				10	2	10	100		4	a	2	2	3	Dutina ve kmene.	Řez zdravotní	3		1 000	
park ZUŠ	31	Acer platanoides	163	52				14	3	9	126		4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		2 000	
											170							Řez bezpečnostní	3			2 000	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Nalehavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřehání pateru - plocha [m²]
park ZUŠ	32	Tilia platyphyllos	198	63				17	6	10	170	4	a	1	2	2	Dutina ve kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odehčení nestabilních větví.	1 000	-
park ZUŠ	33	Acer platanoides	295	94				18	5	14	252	5	b	2	4	4	Defektní větvení. Infekce kmene. Poškození kořenů.	Instalace statické vazby v dolní úrovni	1	Podkladnicová	10 000	-
park ZUŠ	37	Padus serotina	63	20				10	2	6	60	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	1		2 000	-
park ZUŠ	38	Quercus robur	163	52				17	2	11	187	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	Řez zdravotní	2		2 000	-
park ZUŠ	39	Larix decidua	160	51				19	8	6	114	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	2		2 400	-
park ZUŠ	40	Cerasus avium	91	29				16	4	8	128	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit tlakové větvení.	1 800	-
park ZUŠ	41	Cerasus avium	119	38				16	4	7	112	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Potlačit tlakové větvení.	1 800	-
park ZUŠ	42	Cerasus avium	88	28				14	2	7	98	3	a	2	1	1					-	-
park ZUŠ	43	Pinus sylvestris	107	34				16	2	8	128	4	a	2	1	1					-	-
park ZUŠ	44	Larix kaempferi	135	43				17	3	7	119	4	a	2	2	2		Řez zdravotní	3		2 000	-
park ZUŠ	45	Pseudotsuga menziesii	157	50				18	7	7	126	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.	2 200	-
park ZUŠ	46	Abies nordmanniana	123	39				17	9	7	119	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	1		1 900	-
park ZUŠ	47	Pinus nigra	132	42				19	14	6	114	4	a	2	1	1					-	-
park ZUŠ	48	Populus alba	377	120				17	8	15	255	5	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Trhliny. Bakteriální výtok.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	2		8 500	0,95
park ZUŠ	49	Prunus insititia	47	15	14	12	12	8	1	7	56	3	a	1	1	1					-	-
park ZUŠ	50	Pinus flexilis	69	22				9	2	5	45	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.				-	-
park ZUŠ	51	Quercus robur	405	129				17	8	18	306	5	a	2	2	3	Infekce větví. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	2	Odehčení nestabilních větví.	3 000	-
park ZUŠ	52	Betula pendula	151	48				19	8	7	133	4	a	2	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	2		1 900	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka;	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
park ZUŠ	53	Betula pendula	141	45				19	7	7	133		4 a	2	1	1						-	-
park ZUŠ	54	Chamaecyparis pisifera	188	60				16	2	8	128		4 b	2	3	3		Podezření na infekci kořenů. Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volně	2		1 300	0,64
park ZUŠ	55	Chamaecyparis pisifera	116	37				15	1	8	120		4 a	1	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.				-	-
park ZUŠ	56	Acer campestre	226	72				16	4	9	144		4 b	1	3	3		Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.	2 200	-
park ZUŠ	57	Tilia platyphyllos	170	54				19	5	10	190		4 a	1	1	2			Řez zdravotní	3		2 500	-
park ZUŠ	58	Quercus rubra	308	98				17	3	15	255		4 a	2	2	2			Řez zdravotní	1		1 900	-
											180								Řez bezpečnostní	3		1 400	-
park ZUŠ	59	Acer platanoides	210	67				15	3	12	180		4 a	1	2	3		Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 000	-
park ZUŠ	60	Betula pendula	57	18				8	2	4	32		4 a	2	2	2		Nakloněný kmen.				-	-
park ZUŠ	61	Betula pendula	63	20				14	4	5	70		3 a	2	1	1						-	-
park ZUŠ	63	Acer campestre	35	11	6	8		9	2	6	54		3 a	1	1	2						-	-
park ZUŠ	64	Ptelea trifoliata	66	21	7	12	8	6	2	5	30		4 a	1	1	2						-	-
park ZUŠ	65	Pinus nigra	72	23				8	1	5	40		3 a	1	1	1						-	-
prostor před budovou ZŠ Butovická	1	Pinus cembra	135	43				16	2	7	112		4 a	2	1	1						-	-
prostor před budovou ZŠ Butovická	6	Fraxinus excelsior	280	89				18	9	10	180		4 a	2	2	3		Poškození kořenů. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	2		3 500	-
Celkem																						938 915 Kč	7,7

Cena celkem bez DPH -
způsobilé náklady

938 915,00 Kč

	Plocha	inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Přůměr kmene 1 [cm]	Přůměr kmene 2 [cm]	Přůměr kmene 3 [cm]	Přůměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Přůměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m2]
pozn:	Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhuštění a úprava terénu a dodávky zeminy s dovozem. Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 50 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na 1 m délky a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 50 m a naložením na dopravní prostředek. n - neuznatelný náklad																								
	buňka určena k vyplnění																								

OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ, KÁCENÍ, ZPRACOVÁNÍ DŘEVA - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění patřezu - plocha [m²]
Antonína Dvořáka	1	Betula pendula	123	39				20	2	7	140		4	b	2	3	3	Nakloněný kmen. Poškození kořenů. Podezření na infekci kořenů z důvodu výstavby chodníku 1m od kmene. Prosychá.	Postupně kácení s volnou dopadovou plochou	2		900	
Armádního generála Svobody	25	Acer saccharinum	154	49				19	7	10	190		3	b	2	3	3	Infekce kmene. Poškození kořenů. Plodnice troutnatce.	Kácení stromu volně	1		1 400	
Okolo MÚ	18	Cerasus fruticosa 'Globosa'	69	22				8	2	4	32		3	b	3	2	4	Rozlomené větvení. Asymetrická koruna.	Kácení stromu volně	2		130	
Okolo MÚ	36	Thuja occidentalis 'Malonyana'	31	10	8			4	0	3	12		3	b	2	2	2	Vyklaní se. Pollačený jedinec. Asymetrická koruna.	Kácení stromu volně	3		70	
Okolo MÚ	47	Betula pendula	119	38				17	3	7	119		4	b	2	2	3	Infekce kmene. Bakteriální výtok.	Postupně kácení s volnou dopadovou plochou	3		1 600	
Poštovní	112	Aronia melanocarpa	85	27				5	2	3	15		4	b	3	1	2	Zcela odumřelý.	Kácení stromu volně	2		130	
Poštovní	114	Salix alba	94	30	29	26		15	7	8	120		4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení. Prosychá.	Kácení stromu volně	3		370	
Poštovní	119	Tilia cordata	154	49				14	3	8	112		4	c	5	2	2	Zcela odumřelý. Defektní větvení.	Kácení stromu volně	1		700	
Poštovní	133	Picea abies	16	5				2	0	2	4		2	b	3	1	2	Dynamický prosychá. Pollačený jedinec. Žluté jehlice.	Kácení stromu volně	3		60	
Sídlíště Leoše Janačka	3	Picea pungens	79	25				9	1	5	45		3	b	3	2	2	Suchý vrchol. Poškození kořenů sekačkou. Prosychá.	Kácení stromu volně	2		130	
Sídlíště Leoše Janačka	15	Betula pendula	126	40				17	2	8	136		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů sekačkou. Podezření na infekci kořenů.	Postupně kácení s překážkou v dopadové ploše			3 100	
Sídlíště Leoše Janačka	17	Betula pendula	163	52				17	2	10	170		5	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene. Poškození kořenů sekačkou. Podezření na infekci kořenů. Infekce kmene.	Postupně kácení s překážkou v dopadové ploše			3 500	

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka: Poznámka k práci	Technologie	Nálehavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění patezu - plocha [m²]
Sídlíště Leošé Janáčka	27	Betula pendula	113	36	43			18	2	9	162		3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Poškození kořenů sekačkou. Tlaková vidlice vyvíjející se v koruně. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	3		1 600	0,2
Sídlíště Leošé Janáčka	28	Betula pendula	75	24				15	5	4	60		3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Vysoké těžišť.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		900	0,13
Sídlíště Leošé Janáčka	35	Betula pendula	110	35				18	2	8	144		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů sekačkou. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše			1 600	0,2
Sídlíště Leošé Janáčka	39	Pinus nigra	97	31				14	2	7	98		3	a	2	1	1	Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše			1 400	0,2
Sídlíště Leošé Janáčka	41	Tilia cordata	157	50				15	2	10	150		4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Defektní větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše			3 400	0,38
Sídlíště Leošé Janáčka	51	3x Picea omorika. 2x Thuja plicata						8				10							Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		5xpař - 30-40	1 600	0,65
Sídlíště Leošé Janáčka	58	Betula pendula	101	32				16	2	7	112		4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Poškození kořenů sekačkou. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volně	3		300	0,2
Sídlíště Leošé Janáčka	60	Pinus nigra	69	22				8	2	5	40		3	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů volně	1		130	0,07
Sídlíště Leošé Janáčka	66	Picea abies	63	20				7	1	3	21		3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů volně	2		130	0,07
Sídlíště Leošé Janáčka	71	Acer negundo	79	25				11	2	5	55		3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny. Tlaková vidlice vyvíjející se. Asymetrická koruna.	Kácení stromů volně	2		130	0,13
Sídlíště Leošé Janáčka	83	Tilia cordata	50	16	13	16	13	13	1	8	104		3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene. Defektní větvení.	Kácení stromů volně	2		80	0,07
Sídlíště Leošé Janáčka	94	Betula pendula	57	18				12	2	3	36		3	b	2	3	3	Příliš vykloněná. Prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		80	0,07

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka: Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leošé Janačka	104	Betula pendula	66	21				15	2	5	75		3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny. Prosychá.	Kácení stromů volně	2		130	0,07
Sídlíště Leošé Janačka	115	Betula pendula	72	23				15	4	5	75		3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny. Poškození kořenů. Vysoké těžiště.	Kácení stromů volně	2		130	0,13
Sídlíště Leošé Janačka	119	Betula pendula	75	24	19			16	2	7	112		3	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	3		1 600	0,13
Sídlíště Leošé Janačka	125	Picea abies	41	13				8	1	3	24		3	b	3	1	2	Dynamický prosychá. Žluté jehlice.	Kácení stromů volně	2		70	0,07
Sídlíště Leošé Janačka	126	Picea abies	41	13				10	1	4	40		3	b	2	1	1	Dynamický prosychá. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volně			70	0,07
Sídlíště Leošé Janačka	127	Picea abies	50	16				10	1	5	50		3	b	2	1	1	Potlačený jedinec. Prosychá.	Kácení stromů volně			70	0,07
Sídlíště Leošé Janačka	128	Picea abies	25	8				8	1	4	32		3	a	2	1	1	Potlačený jedinec. Špatný růst.	Kácení stromů volně			60	0,03
Sídlíště Leošé Janačka	129	Picea omorika	35	11				9	1	4	36		3	a	2	1	2	Potlačený jedinec. Špatný růst.	Kácení stromů volně			70	0,07
Sídlíště Leošé Janačka	130	Thuja occidentalis	16	5	5			4	0	3	12		3	a	1	1	1	Potlačený jedinec. Špatný růst.	Kácení stromů volně			60	0,03
Sídlíště Leošé Janačka	131	Thuja occidentalis	25	8	7			6	0	4	24		3	a	1	1	1	Potlačený jedinec. Špatný růst.	Kácení stromů volně			60	0,03
Sídlíště Leošé Janačka	132	Picea omorika	38	12				7	1	3	21		3	b	3	1	2	Dynamický prosychá. Potlačený jedinec. Suchý vrchol.	Kácení stromů volně	2		70	0,07
Sídlíště Leošé Janačka	136	Bx Picea omorika						8				17						Probírka/projezavka s negativním výběrem		3	pokácet 3xpař - 20-30	700	0,21
Sídlíště Leošé Janačka	139	Picea pungens	25	8				2	0	2	4		2	b	3	1	2	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volně	3		60	0,03
Sídlíště Leošé Janačka	140	Picea abies	25	8				2	0	3	6		2	b	3	1	2	Potlačený jedinec. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volně	3		60	0,03
Sídlíště Leošé Janačka	141	Picea abies	31	10				5	0	4	20		3	b	3	1	2	Dynamický prosychá. Potlačený jedinec. Žluté jehlice.	Kácení stromů volně	3		70	0,03
Sídlíště Leošé Janačka	142	Picea omorika	28	9				6	0	4	24		3	b	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Defektní dvoukmen.	Kácení stromů volně	3		60	0,03

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění pařezu - plocha [m²]
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	28	Betula pendula	69	22				15	2	4	60		3	b	2	2	3	Infekce kmene. Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	Kácení stromů volně	2		130	0,13
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	44	Picea abies	25	8				5	1	3	15		2	b	3	1	2	Dynamicky prosychá. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volně	2		60	0,03
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	49	7x Picea omorika						9				23							Probírka/prořezávka s negativním výběrem	2	pokácet 3xpař - 20-30	700	0,21
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	57	Paulownia tomentosa	126	40				14	3	9	126		3	b	2	2	2	Nevhodné místo - blízko budovy. Tlaková vidlice vyvíjející se. Sekundární koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		3 100	0,28
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	64	Pinus ponderosa	110	35				9	2	5	45		3	c	1	3	3	Výrazně vyvinutá tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volně	1		300	0,2
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	76	Picea pungens 'Glauca'	53	17				10	3	3	30		3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volně	2		70	0,07
Sídlisté Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	86	Betula pendula	91	29	26			17	2	7	119		4	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volně	3		130	0,13

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstanění pařezu - plocha [m²]
Sídlíště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	89	Betula pendula	123	39				17	3	8	136		4	b	1	3	3	Přilís vykloněná. Poškození kmene. Defektní růst, možnost vývratu.	Kácení stromu volně	2		300	
Sídlíště Leoše Janáčka x Armádního generála L. Svobody	90	5x Picea pungens						8				22							Kácení stromů volně		5xpař - 20-30	700	0,28
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	8	Larix decidua	38	12				6	1	3	18		3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Nevhodné místo - roste blízko budovy. Suchý vrchol. Potlačený jedinec.	Kácení stromu volně	2		70	
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	12	Sorbus aucuparia	66	21				8	4	4	32		4	c	4	2	3	Z větší části odumřelý. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromu volně	1		130	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	25	Sorbus aucuparia	72	23				15	7	4	60		3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Prosychá	Kácení stromu volně	3		130	0,13
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	73	Betula pendula	66	21				17	9	4	68		3	b	2	2	3	Poškození kmene. Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec.	Kácení stromu volně	2		130	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	75	Betula pendula	66	21				15	2	6	90		3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Kácení stromu volně	1		130	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	83	Larix decidua	38	12				8	1	3	24		3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec.	Kácení stromu volně	3		70	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	110	Betula pendula	60	19				9	2	4	36		3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	Kácení stromu volně	2		80	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janáčka	121	Betula pendula	151	48				17	3	8	136		4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenu sekačkou. Nevhodné místo - roste blízko budovy.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou			3 500	0,38

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstřanění patezu - plocha [m²]
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	128	Betula pendula Fastigiata	79	25				16	9	4	64		3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny. Vysoké těžště.	Kácení stromů volně	1		130	0,13
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	133	Picea abies	53	17				10	1	6	60		3	b	3	1	1	Dynamicky prosychá. Žluté jehlice. Potlačený jedinec.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou			100	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	134	Larix decidua	91	29				17	10	4	68		3	a	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Vysoké těžště. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou			900	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	144	Betula pendula	50	16				10	2	4	40		3	b	2	1	2	Rozvolnění skupiny. Asymetrická koruna. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volně	2		80	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	146	Betula pendula	88	28				17	4	5	85		4	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Prosychá.	Kácení stromů volně	2		130	0,13
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	148	Betula pendula	57	18				9	4	4	36		3	b	3	2	3	Infekce báze kmene. Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec.	Kácení stromů volně	2		80	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	155	Sorbus intermedia	126	40				10	2	6	60		4	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce větví. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volně	3		700	0,28
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	156	Cerasus avium	44	14				9	1	5	45		3	b	1	2	2	Defektní báze. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Kácení stromů volně	3		80	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	190	Picea pungens	104	33				15	2	5	75		4	a	2	1	1	Dynamicky prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou			1 400	0,2
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	191	Picea pungens	104	33				15	2	4	60		4	a	1	1	1	Prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou			1 400	0,2
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	192	Picea pungens	66	21				14	2	4	56		4	a	2	1	1	Prosychá. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou			600	0,07
Sídlíště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	193	Picea pungens Glauca	94	30				15	4	5	75		4	a	2	1	1	Prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou			1 400	0,07

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstátní plocha - plocha [m²]
Sídliště Mirová x Beskydská x Leoš Janačka	194	4x Thuja occidentalis						9				21							Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		4xpař - 30-40	1 400	0,52
ul. Poštovní kolem letního stadionu	13	Betula pendula 'Fastigiata'	63	20				9	4	3	27		3	c	3	3	3	Zlom v koruně. Zoela odumřelý.	Kácení stromů volně	1		130	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	16	Betula pendula 'Fastigiata'	57	18				14	4	3	42		3	b	2	2	2	Velké řezné rány. Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	Kácení stromů volně	2		80	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	18	Betula pendula 'Fastigiata'	63	20				16	7	3	48		3	b	2	2	2	Rozvolnění skupiny. Dynamicky prosychá.	Kácení stromů volně	2		130	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	20	Betula pendula	85	27	22			18	4	4	72		3	b	2	2	2	Infekce báze kmene.	Kácení stromů volně	2		130	0,13
ul. Poštovní kolem letního stadionu	24	Betula pendula	82	26				21	7	4	84		3	b	1	1	1	Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		900	0,13
ul. Poštovní kolem letního stadionu	27	Betula pendula	97	31				17	7	5	85		3	b	2	2	2	Infekce kmene. Velké řezné rány. Prosychá.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		1 600	0,2
ul. Poštovní kolem letního stadionu	34	Acer negundo	60	19				9	5	3	27		3	b	3	1	2	Potlačený. Rozvolnění skupiny. Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně.	Kácení stromů volně	2		80	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	36	Tilia cordata	110	35				15	2	8	120		3	b	1	3	3	Infekce kmene s torbou dutiny. Nadzemní vedení ze dvou stran. Bakteriální výtok.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		1 600	0,28
ul. Poštovní kolem letního stadionu	45	Tilia cordata	138	44				18	2	9	162		4	b	1	3	3	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		3 200	0,38
ul. Poštovní kolem letního stadionu	49	Tilia cordata	107	34				18	4	8	144		4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení. Třtiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		1 600	0,2
ul. Poštovní kolem letního stadionu	53	Acer negundo	97	31				12	4	8	96		4	b	1	2	3	Infekce kosterního větvení. Prosychá. Defektní větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	2		1 600	0,2
ul. Poštovní kolem letního stadionu	58	Fraxinus excelsior 'Pendula'	110	35				9	2	8	72		3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Velké řezné rány. Defektní větvení.	Kácení stromů volně	2		1 600	0,2
ul. Poštovní kolem letního stadionu	68	Betula pendula	79	25				15	7	5	75		3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Prosychá.	Kácení stromů volně	2		130	0,13

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka k práci	Technologie	Nálehavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstaraní pařezu - plocha [m²]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	75	Picea omorika	53	17	11			17	3	4	68		3	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze. Rozvolnění skupiny. Vysoké těžiště.	Kácení stromů volně	2		70	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	79	Picea omorika	63	20				12	3	4	48		3	c	4	1	4	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volně	1		70	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	92	Picea omorika	75	24				18	2	3	54		3	b	2	3	3	Poškození kořenů. Vysoké těžiště.	Kácení stromů volně	2		130	0,13
ul. Poštovní kolem letního stadionu	100	Picea abies	69	22				11	2	4	44		3	c	3	2	2	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volně	1		130	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	104	Thuja occidentalis 'Malonyana'	60	19				9	0	3	27		3	b	1	2	3	Dulína ve kmene. Rozvolnění skupiny. Infekce kmene.	Kácení stromů volně	3		70	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	112	Aronia melanocarpa	91	29				5	1	5	25		4	c	4	2	4	Dynamicky prosychá. Z větší části odumřelý. Defektní větvení.	Kácení stromů volně	1		130	0,13
ul. Poštovní kolem letního stadionu	151	Betula pendula	145	46				17	2	8	136		4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Prosychá.	Kácení stromů volně	1		700	0,38
ul. Poštovní kolem letního stadionu	160	Acer pseudoplatanus	69	22				10	1	6	60		3	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec. Nakloněný kmen.	Kácení stromů volně	2		130	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	163	6x Acer platanoides, 2x Fraxinus excelsior, 2x Juglans regia, 2x Quercus robur						8				99							Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	2	pokácet 6xpař - 20-30	1 300	0,42
ul. Poštovní kolem letního stadionu	172	Acer pseudoplatanus	53	17	18	18	12	15	2	8	120		3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů volně	3		80	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	183	Picea abies	50	16				14	2	3	42		3	b	3	1	1	Rozvolnění skupiny. Prosychá.	Kácení stromů volně	2		70	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	209	Betula pendula 'Fastigiata'	88	28				16	4	5	80		4	b	2	3	3	Poškození kořenů. Prosychá. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů volně	2		130	0,13
ul. Poštovní kolem letního stadionu	213	Crataegus mollis	47	15				6	2	3	18		3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Rozvolnění skupiny. Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	Kácení stromů volně	2		80	0,07
ul. Poštovní kolem letního stadionu	227	4x Fraxinus excelsior, 1x Juglans regia, 1x Quercus robur						6				47							Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	2	pokácet 3xpař - 20-30	800	0,21

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Obvod kmene kmene [cm]	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]	Plocha [m²]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka:	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m²]	
ul. Poštovní kolem letního stadionu	229	Juglans regia	19	6				5	1	2	10		2	b	2	1	1	Rozvolnění skupiny. Nakloněný kmen.	Poznámka: k práci	Kácení stromů volně	2		70	0,03
Sjednocení	2	Sorbus intermedia	13	4				5	3	1	5		1	b	3	1	2	Dynamicky prosychá.		Kácení stromů volně	3		60	0,03
park ZUŠ	3	Thuja occidentalis	66	21	20	10		9	0	5	45		4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Potlačený jedinec.		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše			100	
park ZUŠ	13	Padus serotina	41	13	9	16		9	1	7	63		3	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení.		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše			1 000	0,07
park ZUŠ	26	Betula pendula	75	24				15	9	4	60		3	b	2	2	3	Infekce kmene. Prosychá. Potlačený jedinec. Vysoké těžiště.		Kácení stromů volně	3		130	0,13
park ZUŠ	28	Betula pendula	151	48				17	12	8	136		4	c	5	3	5	Zcela odumřelý.		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1		3 100	0,38
park ZUŠ	34	Thuja occidentalis	31	10	5			6	0	3	18		3	a	1	1	1	Potlačený jedinec.		Kácení stromů volně			70	0,13
park ZUŠ	35	Thuja occidentalis	38	12				8	0	3	24		3	a	1	1	1	Potlačený jedinec.		Kácení stromů volně			70	0,13
park ZUŠ	36	17x Thuja occidentalis						8				22								Kácení stromů volně	17xpař - 30-40		1 500	2,21
park ZUŠ	62	Fraxinus excelsior	94	30				14	3	5	70		3	b	2	2	2	Roste v plotu. Nevhodné místo.		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	2		1 650	0,13
prostor před budovou ZŠ Butovická	2	Pinus cembra	126	40				16	2	6	96		4	b	3	2	2	Uvolněný strom. Dynamicky prosychá.		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše			3 200	0,2
prostor před budovou ZŠ Butovická	3	Picea omorika	47	15				13	2	4	52		3	a	1	1	1	Vysoké těžiště. Poškození kořenů.		Kácení stromů volně			70	0,07
prostor před budovou ZŠ Butovická	4	Picea omorika	53	17				13	2	4	52		3	a	1	1	1	Vysoké těžiště. Poškození kořenů.		Kácení stromů volně			70	0,07
prostor před budovou ZŠ Butovická	5	Picea omorika	60	19				13	2	4	52		3	a	2	1	1	Vysoké těžiště. Poškození kořenů.		Kácení stromů volně			70	0,07
Celkem																							72 740 Kč	18,2

Plocha	Inv. číslo	mj.	Taxon lat.	počet m.j.					cena za j.				cena	Poznámka k práci	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu - plocha [m2]
				Obvod kmene kmene [cm]	Přůměr kmene 1 [cm]	Přůměr kmene 2 [cm]	Přůměr kmene 3 [cm]	Přůměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Přůměr koruny [m]	Plocha koruny [m²]							
název položky																			
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování) neuznatelné náklady		m³			105,5					380			40 090 Kč						
Poplatek za uložení odpadu na skládce - štěpka (včetně naložení a složení) neuznatelné náklady		t			63,3					30			1 899 Kč						
Odstranění pařezů neuznatelné náklady		m²			25,9					1 980			51 282 Kč						

Cena celkem bez DPH - nezpůsobité náklady	166 011,00 Kč
--	---------------

pozn.

Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypaní jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky zeminy s dovozem.
Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 50 m a s naložením na dopravní prostředek.
Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na 1 m délky a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 50 m a naložením na dopravní prostředek.
n - neuznatelný náklad

buňka určená k vyplnění

OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KERŮ, KÁCENÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
park ZUŠ	k1	Ribes sp.		1	2				-
park ZUŠ	k2	Ribes sp.		1	1				-
park ZUŠ	k9	Spiraea x vanhouttei		2	1,5	odstranění	2	odstranit nálet 1m2	25
park ZUŠ	k10	Philadelphus coronarius		30	3	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
park ZUŠ	k11	Spiraea japonica		1	1,5	řez sesazovací		4ks	400
park ZUŠ	k12	Acer tataricum		5	2	odstranění	2		25
park ZUŠ	k13	Spiraea salicifolia Symphoricarpos albus	70 30	10	1 2				-
park ZUŠ	k14	Rhus typhina		34	3,5	odstranění	5	odstranit nálet 5m2	-
park ZUŠ	k15	Weigelia sp.		5	2	řez sesazovací			50
park ZUŠ	k16	Forsythia sp.		8	3	řez sesazovací		2ks	100
park ZUŠ	k17	Spiraea x vanhouttei		4	2	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
park ZUŠ	k18	Rododendron sp.		4	4	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
park ZUŠ	k19	Azalea sp.		4	2				-
park ZUŠ	k20	Spiraea x vanhouttei		3	2				-
park ZUŠ	k21	Taxus x media		15	3			TV	-
park ZUŠ	k22	Taxus x media		15	3	odstranění	3	odstranit nálet 3m2	75
park ZUŠ	k23	Forsythia sp.		5	2	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
park ZUŠ	k24	Syringa vulgaris		5	4	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
park ZUŠ	k26	Acer platanoides, Prunus padus		12	4	odstranění	20	nálet	35
park ZUŠ	k27	Taxus baccata		10	3				-
park ZUŠ	k28	Vinca minor, Hedera helix		70	0,5	odstranění	20	odstranit nálet 20m2	500
park ZUŠ	k29	Syringa vulgaris		5	3,5	řez sesazovací			75
park ZUŠ	k30	Ulmus minor		5	4				-
park ZUŠ	k31	Philadelphus coronarius		5	3	řez sesazovací			100
park ZUŠ	k32	Mahonia aquifolium		2	1	řez sesazovací			50
prostor před budovou ZŠ Butovická	k1	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'		15	0,5	odstranění	5	odstranit nálet 5m2	125

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
prostor před budovou ZŠ Butovická	k2	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'		15	0,5	odstranění	5	odstranit nálet 5m2	125
prostor před budovou ZŠ Butovická	k3	Viburnum lantana		7	3				-
prostor před budovou ZŠ Butovická	k4	Spiraea x vanhouttei		20	2	odstranění	30		750
prostor před budovou ZŠ Butovická	k5	Chaenomeles sp.		6	3	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
prostor před budovou ZŠ Butovická	k6	Viburnum lantana		6	2,5				-
prostor před budovou ZŠ Butovická	k7	Symphoricarpos albus		10	2,5				-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k1	Symphoricarpos albus		135	2,5	odstranění	20	odstranit nálet Tilia cordata, Acer platanoides (20 m2)	500
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k2	Symphoricarpos albus		8	2,5	odstranění	3	odstranit nálet Acer platanoides (3 m2)	75
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k3	Spiraea japonica		2	2				-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k4	Eleagnus angustifolia		5	4				-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k5	Buxus sempervirens		10	2,5	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1m2)	25
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k6	Syringa vulgaris		5	5				-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k7	Taxus baccata		5	2				-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k8	Buxus sempervirens Berberis vulgaris Atropurpurea		6	0,5 1			TV	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k9	Forsythia intermedia		2	2				-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k10	Syringa vulgaris		3	3				-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k11	Symphoricarpus albus		10	1			zmlazený	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k12	Cornus sanguinea		5	1	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides, Fraxinus excelsior (1 m2)	25
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k13	Juniperus virginiana		26	2	odstranění	5	odstranit nálet Rubus sp., Acer platanoides (5 m2), odstranit	125
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k14	Spiraea vanhouttei		3	1,5			3 ks, tvarovaný	-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k15	Cornus sanguinea		5	2				-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k16	Cornus alba Acer platanoides		295	2 2				-
ul. Poštovní kolem letního stadionu	k17	Philadelphus coronarius Lonicera fragrantissima Physocarpus opulifolius		170	3 3 3				-
sídlíště na ul. L. Janačka	k1	Spiraea japonica Spiraea vanhouttei	90 10	16	1,5 1,5	odstranění	3	odstranit nálet Acer platanoides (3 m2)	75
sídlíště na ul. L. Janačka	k2	Spiraea salicifolia Spiraea vanhouttei Cornus alba		114	2 2 4	odstranění řez sesazovací	10	odstranit nálet Acer platanoides (10 m2) 20 ks	250 1000
sídlíště na ul. L. Janačka	k3	Spiraea salicifolia		31	4				-
sídlíště na ul. L. Janačka	k4	Spiraea salicifolia		10	1,5	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1 m2)	25

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. L. Janáčka	k5	Viburnum lantana		13	4				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k6	Cornus alba		80	4	odstranění	10	odstranit nálet Acer platanoides, Sambucus nigra (10 m2)	250
sídlíště na ul. L. Janáčka	k7	Viburnum lantana		3	1				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k8	Syringa vulgaris		32	5	řez sesazovací		5ks	500
sídlíště na ul. L. Janáčka	k9	Viburnum opulus		20	3				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k10	Physocarpus opulifolius		24	1			zmlazený	-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k11	Caryopteris x clandonensis		10	0,7				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k12	Forsythia intermedia		18	3				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k13	Spiraea salicifolia		20	2	odstranění	2	odstranit nálet Ligustrum vulgare (2 m2)	50
sídlíště na ul. L. Janáčka	k14	Rosa canina		18	3				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k15	Spiraea salicifolia Forsythia intermedia	60 40	65	2 5	řez sesazovací		6ks	600
sídlíště na ul. L. Janáčka	k16	Ligustrum vulgare		12	2	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1 m2)	25
sídlíště na ul. L. Janáčka	k17	Spiraea japonica		23	0,7				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k18	Forsythia intermedia		42	2,5	řez sesazovací		5ks	250
sídlíště na ul. L. Janáčka	k19	Viburnum lantana		20	4				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k20	Spiraea vanhouttei		17	1				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k21	Spiraea vanhouttei		28	1				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k22	Forsythia intermedia		2	1				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k23	Forsythia intermedia		2	1				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k24	Berberis thunbergii Atropurpurea		7	1,5				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k26	Ligustrum vulgare		8	1	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides, Sambucus nigra (1 m2)	25
sídlíště na ul. L. Janáčka	k27	Sorbus aria		3	4	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1 m2)	25

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. L. Janáčka	k28	Ligustrum vulgare		8	1	odstranění	3	odstranit nálet Acer platanoides (3 m2)	75
sídlíště na ul. L. Janáčka	k29	Ligustrum vulgare		9	3	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1 m2)	25
sídlíště na ul. L. Janáčka	k30	Cornus alba		21	3	odstranění	2	odstranit nálet Salix caprea (2 m2)	50
sídlíště na ul. L. Janáčka	k31	Rubus fruticosus		15	2				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k32	Spiraea japonica		2	0,5			2 ks	-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k33	Spiraea vanhouttei		9	2				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k34	Juniperus media		6	3				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k35	Philadelphus coronarius		6	2	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1 m2)	25
sídlíště na ul. L. Janáčka	k36	Syringa vulgaris		27	2 - 4	odstranění	1	4 ks, odstranit nálet Acer platanoides (1 m2)	50
sídlíště na ul. L. Janáčka	k37	Syringa vulgaris	90	14	3				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k38	Spiraea vanhouttei	10		1,5				-
sídlíště na ul. L. Janáčka		Syringa vulgaris		20	2 - 4				-
sídlíště na ul. L. Janáčka		Forsythia intermedia		15	2				-
	39	Syringa vulgaris		16	3	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1 m2)	25
sídlíště na ul. L. Janáčka	k41	Philadelphus coronarius Forsythia intermedia Viburnum lantana Juniperus virginiana	30 30 30 10	30	3	odstranění	15	likvidace Philadelphus coronarius, Forsythia intermedia	375
sídlíště na ul. L. Janáčka	k42	Syringa vulgaris		15	4	odstranění	2	odstranit nálet Acer platanoides (2 m2)	50
sídlíště na ul. L. Janáčka	k43	Syringa vulgaris		18	4				-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídliště na ul. L. Janáčka	k44	Spiraea vanhouttei	50	16	2,5	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1 m2)	25
		Ligustrum vulgare	50						
sídliště na ul. L. Janáčka	k45	Sambucus nigra	40	13	3	řez sesazovací		5ks	500
		Syringa vulgaris	30						
sídliště na ul. L. Janáčka	k46	Spiraea vanhouttei	30						
		Syringa vulgaris		30	4				
sídliště na ul. L. Janáčka	k47	Forsythia intermedia	50	8	3				
		Spiraea japonica	50		1,5				
sídliště na ul. L. Janáčka	k48	Syringa vulgaris		12	3	odstranění	10	odstranit nálet Sambucus nigra, Acer platanoides (10 m2), odstranit Juniperus sabina	250
		Juniperus sabina							
sídliště na ul. L. Janáčka	k49	Cotoneaster horizontalis		1	1				
sídliště na ul. L. Janáčka	k50	Philadelphus coronarius		5	3				
sídliště na ul. L. Janáčka	k51	Forsythia intermedia	50	8	2				
		Spiraea vanhouttei	50		2				
sídliště na ul. L. Janáčka	k52	Forsythia intermedia		15	2				
sídliště na ul. L. Janáčka	k53	Juniperus virginiana		16	4	odstranění	5	odstranit nálet Sambucus nigra (5 m2)	500
		Philadelphus coronarius						odstranit nálet Acer platanoides (2 m2)	50
sídliště na ul. L. Janáčka	k54	Philadelphus coronarius		60	1 - 2	odstranění	2		
sídliště na ul. L. Janáčka	k55	Forsythia intermedia		9	1				
sídliště na ul. L. Janáčka	k56	Syringa vulgaris	60	22	2				
		Forsythia intermedia	40		1,5				
sídliště na ul. L. Janáčka	k57	Philadelphus coronarius	50	23	2				
		Forsythia intermedia	50		2				
sídliště na ul. L. Janáčka	k58	Philadelphus coronarius			2	odstranění	5	odstranit nálet Acer platanoides (5 m2)	125

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. L. Janáčka	k59	Syringa vulgaris		34	3	odstranění	10	odstranit nálet Acer platanoides, Sambucus nigra (10 m2)	250
sídlíště na ul. L. Janáčka	k60	Lonicera sp.		14	2			2 ks	-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k61	Syringa vulgaris		7	4				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k62	Berberis thunbergii		4	2				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k63	Cornus sanguinea		7	2				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k64	Syringa vulgaris		16	5				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k65	Syringa vulgaris		12	3				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k66	Syringa vulgaris		30	4 - 5				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k67	Forsythia intermedia		7	2				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k68	Forsythia intermedia		16	2				-
sídlíště na ul. L. Janáčka	k69	Forsythia intermedia		10	2				-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k1	Forsythia intermedia Berberis thunbergii Rosa rugosa	90 1 9	31	1 1 1	odstranění	10	odstranit nálet Acer platanoides, Acer negundo, Sorbus terminalis (10 m²), TV	250
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k2	Forsythia intermedia		19	3				-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k3	Juniperus communis		5	3			2 ks	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k4	Forsythia intermedia		15	3	řez sesazovací		1ks	100
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k5	Forsythia intermedia		15	3	řez sesazovací		TV, 1ks	100

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k6	Forsythia intermedia		140	1,2			TV, živý plot podél hlavní cesty	
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k7	Forsythia intermedia		15	4				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k8	Ribes sanguineum		12	4	odstranění	1	3 ks, RZ, řez suchých větví, nálet Rubus sp. (1 m²)	100
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k9	Cornus sanguinea		15	4			3 ks	
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k10	Ligustrum vulgare		10	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k11	Juniperus virginiana		15	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k12	Forsythia intermedia		10	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k13	Deutzia scabra		5	2,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k14	Spiraea japonica		10	1,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	15	Cornus sanguinea	50	5	2				
		Spiraea japonica	50		1				

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	16	Corylus avellana		13	3			2ks	
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k17	Rhododendron sp.	25	14	1				
		Spiraea japonica Forsythia intermedia	50 25		1 1,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k18	Forsythia intermedia		2	1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k19	Lonicera pileata		10	0,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k20	Taxus baccata		10	1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k21	Lonicera pileata		26	0,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k22	Ligustrum vulgare		12	0,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k23	Ligustrum vulgare		5	3				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k24	Cornus alba		15	4	odstranění	2	odstranění nálet Acer platanoides (2 m²)	100

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k26	Cornus alba		16	2	odstranění	5	odstranit nálet Betula pendula (5 m²)	125
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k27	Symphoricarpus albus Spiraea vanhouttei	10 90	20	1,5 1,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k28	Juniperus virginiana		19	1,5	odstranění	5	odstranit nálet Sambucus nigra (5 m²)	125
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k29	Forsythia intermedia		5	2,5			TV	
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k30	Spiraea vanhouttei		16	1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k31	Juniperus virginiana		3	1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k32	Forsythia intermedia		3	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k33	Juniperus virginiana		3	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k34	Spiraea vanhouttei		5	1			TV	
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k35	Hydrangea arborescens		3	2				

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena odstranění a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k36	Juniperus virginiana		3	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k37	Spiraea vanhouttei		6	1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k38	Cornus alba	45	30	3				
		Forsythia intermedia	10		3				
		Viburnum lantana	45		3				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k39	Sambucus nigra		2	1	odstranění	2		
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k40	trvalkový záhon s Chamaecyparis law., Thuja occ., Ilex aquifolium		35	0,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k41	Ribes alpinum	20	82	1,5	odstranění	40	odstranit nálet Sambucus nigra, Acer negundo (50 % plochy)	1000
		Viburnum lantana	80		2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k42	Physocarpus opulifolius		99	4	řez sesazovací		TV, 40 ks	2000

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k43	Cornus alba	20	552	4	odstranění	150		3750
		Symphoricarpus albus	10		4	řez sesazovací	110 ks		5300
		Viburnum lantana	20		4				
		Berberis vulgaris	5		1				
		Philadelphus coronarius	15		4				
		Spiraea japonica	10		1				
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k44	Syringa vulgaris	20		4				
		Spiraea japonica	40	68	1,5	řez sesazovací			1500
		Forsythia intermedia	40		1,5				
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k45	Spiraea salicifolia	20		1,5				
		Physocarpus opulifolius	50	91	3	odstranění	5	odstranit nálet Acer platanoides (5 m²)	125
		Syringa vulgaris	35		1,5	řez sesazovací			1900
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k46	Forsythia intermedia	15		1,5				
		Physocarpus opulifolius	95	72	2	odstranění	20	odstranit nálet Acer platanoides, Acer negundo (20 m²)	500
		Spiraea vanhouttei	5		3				
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k47	Berberis vulgaris		15	2				-
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k48	Taxus baccata		10	5				-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k49	Potentilla fruticosa		5	0,7				-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k50	Pyracantha coccinea		21	1	odstranění	5	odstranit nálet Acer negundo, Ligustrum vulgare (5 m²)	120
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k51	Philadelphus coronarius		8	1			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k52	Cornus alba		17	1,5	odstranění	3	odstranit nálet Acer platanoides, Sambucus nigra (3 m²)	70
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k53	Ligustrum vulgare Philadelphus coronarius	90 10	17	2,5 2,5	odstranění	2	odstranit nálet Sorbus aucuparia, Malus sp. (2 m²)	50
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k54	Symphoricarpus orbiculatus Spiraea vanhouttei	70 30	13	1,5 1,5			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k55	Forsythia intermedia		2	2,5			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k56	Forsythia intermedia		2	2,5			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k57	Forsythia intermedia		2	2			TV	-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k58	Forsythia intermedia		2	2			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k59	Symphoricarpus albus		15	2			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k60	Berberis vulgaris		16	2			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k61	Berberis vulgaris		22	2,5				-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k62	Syringa vulgaris		26	3	řez sesazovací			150
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k63	Ligustrum vulgare		10	1,5			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k64	Berberis vulgaris		70	1			TV	-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k65	Spiraea japonica	30	46	1,5	odstranění	10	odstranit nálet Acer platanoides (10 m²)	250
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k66	Cornus alba	70		2	řez sesazovací		15 ks	740
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k67	Viburnum lantana		36	4	odstranění	1	odstranit nálet Acer platanoides (1 m²)	50

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k68	Physocarpus opulifolius		140	3	odstranění	20	odstranit nálet Sambucus nigra, Acer platanoides (20 m²)	500
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k69	Potentilla fruticosa		15	0,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k70	Spiraea vanhouttei		35	0,5	odstranění	55		
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k72	Juniperus media		30	1,5	odstranění	2	odstranit nálet Sambucus nigra (2 m²)	50
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k73	Berberis sp.		8	1,5			TV	
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k74	Stephanandra incisa		6	1,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k75	Syringa vulgaris		20	1,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k76	Spiraea japonica		8	1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k77	Potentilla fruticosa		69	0,5	odstranění	10	odstranit nálet Acer platanoides, Spiraea vanhouttei (10 m²)	250
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k78	Ligustrum vulgare		9	2				

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena odstranění a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k79	Forsythia intermedia		4	0,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k80	Potentilla fruticosa		3	1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k81	Cornus alba		3	3	odstranění	2	odstranit nalet Acer platanoides (2 m²)	50
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k82	Physocarpus opulifolius		3	1,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k83	Forsythia intermedia		3	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k84	Forsythia intermedia		31	2,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k85	Potentilla fruticosa		82	1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k86	Spiraea japonica		25	0,5	odstranění	25		
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k87	Spiraea japonica		26	1				

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k88	Spiraea vanhouttei	20	57	3	odstranění	10	odstranit nálet Acer platanoides (10 m²)	250
		Berberis vulgaris	40		3				
		Forsythia intermedia	20		3				
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k89	Ligustrum vulgare	50	3	3	odstranění	2	odstranit nálet Acer platanoides, Fraxinus excelsior (2 m²)	50
		Viburnum lantana	50		3				
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k90	Philadelphus coronarius		2	1,5	řez sesazovací		1 ks	50
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k91	Symphoricarpos albus		70	2	odstranění	3	odstranit nálet Acer negundo, Prunus sp. (3 m²)	75
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k92	Philadelphus coronarius		10	5				-
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k93	Forsythia intermedia		8	3				-
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k94	Philadelphus coronarius		8	5				-
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k95	Lonicera sp.		38	2				-
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k96	Forsythia intermedia		26	3				-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určena k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k97	Forsythia intermedia		34	3				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k98	Parthenocissus quinquefolia		16	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k99	Spiraea japonica		10	1,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k100	Euonymus europaeus		5	2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k101	Berberis vulgaris		8	3				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k102	Viburnum lantana		10	3				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k103	Viburnum lantana		10	3	odstranění	2	odstranit nálet Sambucus nigra (2 m²)	50
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k104	Berberis thunbergii		12	0,5	odstranění	12		300
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k108	Cotoneaster dammeri		3	0,5				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k109	Forsythia intermedia		2	0,2				

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k110	Cotoneaster dammeri	10	15	0,5	odstranění	15		370
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k111	Cotoneaster dammeri		4	0,5				-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k113	Spiraea japonica Taxus baccata Cotoneaster dammeri Potentilla fruticosa	5 50 40 5	35	1 2,5 1 1	odstranění	35	odstranit nálet Acer platanoides (2 m²)	50
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k114	Spiraea japonica		15	0,5	odstranění	15		375
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k116	Buxus sempervirens Juniperus horizontalis Lavandula angustifolia	50 25 25	3	2 0,1 0,3	řez tvarovací			150
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k117	Buxus sempervirens		5	2	řez tvarovací			250
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k118	Lavandula angustifolia		1	0,3				-
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k119	Cotoneaster dammeri Ilex sp.	90 10	18	0,5 2				-

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určena k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k120	Hypericum calycinum	35	14	0,7				
		Buxus sempervirens	60		2				
		Lavandula angustifolia	5		0,3				
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k121	Taxus baccata		62	1,5				-
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k122	Spiraea cinerea Grefshine		86	1				-
sídliště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k123	Spiraea cinerea Grefshine		34	1				-
nám. Bratři Sládečků	k1	Juniperus sp.		10	0,5	odstranění	10		250
nám. Bratři Sládečků	k2	Rhododendron sp.		20	1				-
nám. Bratři Sládečků	k3	Spiraea x vanhouttei		7	2	řez sesazovací		7ks	330
nám. Bratři Sládečků	k6	Juniperus sp.		5	1	odstranění	5		120
nám. Bratři Sládečků	k7	Spiraea japonica cv.		14	1				-
nám. Bratři Sládečků	k8	Spiraea japonica cv.		14	1				-
nám. Bratři Sládečků	k9	Taxus baccata		20	4				-
nám. Bratři Sládečků	k11	Viburnum lantana		13	3	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	50
nám. Bratři Sládečků	k12	Taxus baccata 'Fastigiata'		11	3	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	50
nám. Bratři Sládečků	k13	Rosa rugosa		7	1,5	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
nám. Bratři Sládečků	k14	Paeconia suffruticosa		1	1				-
nám. Bratři Sládečků	k15	Philadelphus coronarius		10	3	řez sesazovací		5 ks	500
nám. Bratři Sládečků	k16	Ribes alpinum		7	2				-
nám. Bratři Sládečků	k17	Spiraea japonica cv.		9	1				-
nám. Bratři Sládečků	k18	Forsythia sp.		10	2	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
nám. Bratři Sládečků	k19	Taxus baccata		7	0,5				-
nám. Bratři Sládečků	k20	Caryopteris x clandonensis		80	1,2	odstranění	20	odstranit nálet 20m2	500

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
nám. Bratří Sládečků	k21	Chaenomeles japonica		3	1				-
nám. Bratří Sládečků	k22	Syringa vulgaris	40	30	4	řez sesazovací		7 ks	650
		Philadelphus coronarius	60		3				
nám. Bratří Sládečků	k23	Spiraea x vanhouttei		4	1				-
nám. Bratří Sládečků	k24	Lonicera sp.	60	15	3				
		Deutzia scabra	20	2	2				-
		Spiraea japonica cv.	20	1	1				
nám. Bratří Sládečků	k25	Forsythia sp.		4	1,5	odstranění	4		100
nám. Bratří Sládečků	k26	Rosa rugosa		33	0,5				-
nám. Bratří Sládečků	k27	Taxus baccata 'Fastigiata'		6	3,5				-
nám. Bratří Sládečků	k29	Thuja occidentalis cv.		8	2	odstranění	1	odstranit nálet 1m2	25
nám. Bratří Sládečků	k30	Rododendron sp.		17	1				-
nám. Bratří Sládečků	k31	Spiraea arguta		12	2				-
nám. Bratří Sládečků	k32	Forsythia sp.		10	3,5	řez sesazovací		3 ks	300
nám. Bratří Sládečků	k33	Paeonia suffruticosa		3	1				-
nám. Bratří Sládečků	k34	Taxus baccata		35	4				-

Cena celkem bez DPH - způsobilé náklady 32 935,00 Kč

Cena celkem bez DPH - způsobilé náklady 32 935,00 Kč

pozn.

Ostranění keřových skupin bude provedeno dle položky URS 111 21-2351-5.

Ostranění parézu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypaní jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky zeminy s dovozem.

buňka určená k vyplnění

OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KERŮ, KÁCENÍ, ZPRACOVÁNÍ DŘEVA - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena ošetření a kácení [Kč]
park ZUŠ	k3	Acer platanoides		2	3	odstranění	2	nálet	100
park ZUŠ	k4	Crataegus monogyna		2	2,5	odstranění	2	pařezový výmladek	50
park ZUŠ	k5	Crataegus monogyna		2	4	odstranění	2	pařezový výmladek	100
park ZUŠ	k6	Spiraea japonica		1	1,5	odstranění	2		50
park ZUŠ	k7	Spiraea japonica		1	1,5	odstranění	2		50
park ZUŠ	k8	Spiraea japonica		1	1,5	odstranění	2		50
park ZUŠ	k25	Acer platanoides		3	3	odstranění	3		150
park ZUŠ	k33	Cornus sanguinea		25	2,5	odstranění	20	ponechat 2 ks	500
park ZUŠ	k34	Cornus sanguinea Symphoricarpos albus		8	2,5	odstranění	4	ponechat Cornus 1 ks	100
prostor před budovou ZŠ Butovická	k8	Juniperus x media		20	1,2	odstranění			500
sídlíště na ul. L. Janáčka	k25	Berberis vulgaris	25	25	1,5	odstranění	11	odstranit odstranit Berberis th. Atropurpurea - 2 ks	275
		Berberis thunbergii Atropurpurea	50		2			odstranit nálet Sorbus aucuparia (1 m2)	
		Mahonia aquifolium	25		2				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k25	Cornus alba		35	2	odstranění	5	odstranit nálet Acer platanoides (5 m ²)	120
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k70	Berberis vulgaris	50	15	0,7	odstranění	15	TV	375
		Forsythia intermedia	50		1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k71	Syringa vulgaris		5	3	odstranění	5		125
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k105	Cotoneaster dammeri		15	0,3	odstranění	15		375

Plocha	Inv. číslo	Taxon lat.	Zastoupení taxonu [%]	Plocha [m²]	Výška [m]	Technologie	Plocha určená k odstranění [m²]	Poznámka	Cena odstranění a kácení [Kč]
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody		Cotoneaster dammeri	20	35	1				
	k106	Rosa sp.	20		1	odstranění	35		870
		Potentilla fruticosa	20		1				
		Weigela florida	20		1				
		Cornus alba	20		1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k107	Potentilla fruticosa	70	11	1	odstranění	11		270
		Spiraea japonica	30		1				
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k112	Spiraea japonica		15	0,5	odstranění	15		350
sídlíště na ul. A. Dvořáka a ul. Arm. Gen. L. Svobody	k115	Spiraea japonica	95	30	0,5	odstranění	30		750
		Cotoneaster dammeri	5		0,5				
nám. Bratří Sládečků	k4	Pinus mugo		48	3	kácení stromů volné		odstranit pařez - 6x - 30-40 cm	1900
nám. Bratří Sládečků	k5	Thuja occidentalis cv.		23	5	kácení stromů volné		odstranit pařez - 5x - 30-40 cm	1400
nám. Bratří Sládečků	k10	Thuja occidentalis cv.		9	2	kácení stromů volné		odstranit pařez - 3x - 20-30 cm	810
nám. Bratří Sládečků	k28	Pinus mugo		57	3	kácení stromů volné		odstranit pařez - 5x - 30-40 cm	2000

Cena celkem bez DPH - nezpůsobilé náklady

11 270,00 Kč

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

p.č.	latinský název	český název	velikost	počet kusů	cena/ks	cena celkem
stromy jehličnaté						
S1	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	ZB 125-150	8	1 150 Kč	9 200 Kč
S2	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	cypřišek hrachonosný	ZB 125-150	1	2 100 Kč	2 100 Kč
stromy listnaté						
S3	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	ZB 14/16	18	2 100 Kč	37 800 Kč
S4	<i>Acer ginnala</i>	javor amurský	ZB 14/16	24	2 450 Kč	58 800 Kč
S5	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	ZB 14/16	3	1 550 Kč	4 650 Kč
S6	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	ZB 14/16	6	1 670 Kč	10 020 Kč
S7	<i>Catalpa bignonioides</i>	katalpa trubačovitá	ZB 14/16	14	2 100 Kč	29 400 Kč
S8	<i>Cerasus avium 'Plena'</i>	třešeň	ZB 14/16	13	1 520 Kč	19 760 Kč
S9	<i>Cornus mas</i>	dřín obecný	ZB 14/16	3	2 480 Kč	7 440 Kč
S10	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jedrosemenný	ZB 14/16	14	2 460 Kč	34 440 Kč
S11	<i>Crataegus monogyna 'Stricta'</i>	hloh jedrosemenný	ZB 14/16	12	2 470 Kč	29 640 Kč
S12	<i>Crataegus x prunifolia 'Splendens'</i>	hloh slivoňolistý	ZB 14/16	16	2 470 Kč	39 520 Kč
S13	<i>Ginkgo biloba</i>	jinan dvoulaločný	ZB 14/16	1	2 850 Kč	2 850 Kč
S14	<i>Gleditsia triacanthos</i>	dřezovec trojtrnný	ZB 14/16	1	2 570 Kč	2 570 Kč
S15	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	ZB 14/16	7	2 310 Kč	16 170 Kč
S16	<i>Koelreuteria paniculata</i>	svítel latnatý	ZB 14/16	5	3 110 Kč	15 550 Kč
S17	<i>Malus floribunda</i>	jabloň mnohokvětá	ZB 14/16	5	2 820 Kč	14 100 Kč
S18	<i>Prunus serrulata 'Kanzan'</i>	třešeň sakura vzpřímená	ZB 14/16	11	2 050 Kč	22 550 Kč
S19	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	ZB 14/16	6	1 670 Kč	10 020 Kč
S20	<i>Quercus robur</i>	dub letní	ZB 14/16	4	1 670 Kč	6 680 Kč
S21	<i>Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'</i>	ltnovník akát	ZB 14/16	2	2 160 Kč	4 320 Kč
S22	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	vrba bílá, smuteční	ZB 14/16	1	1 800 Kč	1 800 Kč
S23	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb obecný	ZB 14/16	2	1 890 Kč	3 780 Kč
S24	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	ZB 14/16	3	1 490 Kč	4 470 Kč
S25	<i>Tilia platyphyllo</i>	lípa velkolistá	ZB 14/16	3	1 490 Kč	4 470 Kč
S26	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	myrobalán třešňový	ZB 14/16	6	2 150 Kč	12 900 Kč
S27	<i>Populus alba</i>	topol bílý	ZB 14/16	3	1 530 Kč	4 590 Kč
S28	<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownie plstnatá	ZB 14/16	2	2 350 Kč	4 700 Kč
Celkem				194		414 290 Kč

keře

p.č.	latinský název	český název	velikost	počet kusů	cena/ks	cena celkem
K1	<i>Buxus sempervirens</i>	zimostráz stálezelený	Ko 1,5l, 30-40	609	45,00	27 405 Kč
K2	<i>Cornus sanguinea</i>	svida krvavá	Ko 2l, 50-60	2	28,00	56 Kč
K3	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	Ko 2l, 50-60	3	26,00	78 Kč
K4	<i>Deutzia gracilis</i>	trojpek něžný	Ko 1,5l, 30-40	29	32,00	928 Kč
K5	<i>Chaenomeles japonica</i> 'Cido'	kdoulevec japonský	Ko 1,5l, 30-40	12	45,00	540 Kč
K6	<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Cardinalis'	kdoulevec lahvicovitý	Ko 2l, 50-60	7	45,00	315 Kč
K7	<i>Lavandula angustifolia</i>	levandule lékařská	Ko 1,5l, 30-40	97	35,00	3 395 Kč
K8	<i>Ligustrum vulgare</i>	pláči zob obecný	Ko 2l, 50-60	33	25,00	825 Kč
K9	<i>Potentilla fruticosa</i>	mochna křovinatá	Ko 1,5l, 30-40	48	25,00	1 200 Kč
K10	<i>Ribes alpinum</i>	meruzalka alpská	Ko 2l, 50-60	32	23,00	736 Kč
K11	<i>Rosa rugosa</i>	růže svraskalá	Ko 2l, 50-60	28	29,00	812 Kč
K12	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tavolník van Houtteův	Ko 2l, 50-60	186	21,00	3 906 Kč
K13	<i>Staphylea pinnata</i>	klokoč zpeřený	Ko 2l, 50-60	7	120,00	840 Kč
K14	<i>Viburnum lantana</i>	kalina tušalaj	Ko 2l, 50-60	8	46,00	368 Kč
K15	<i>Vincetoxicum</i>	barviněk menší	K9	561	18,00	10 098 Kč
K16	<i>Spiraea salicifolia</i>	tavolník vrboolistý	Ko 2l, 50-60	191	27,00	5 157 Kč
K17	<i>Magnolia x soulangeana</i> 'Rustica rubra'	šacholan Soulangeův	Ko 10l, 100-125	2	590,00	1 180 Kč
K18	<i>Hamamelis x intermedia</i> 'Primavera'	víln	Ko 2l, 50-60	3	220,00	660 Kč
				1 858		58 499 Kč

trvalky

p.č.	latinský název	český název	velikost	počet kusů	cena/ks	cena celkem
Z	plocha 50 m2					
T1	<i>Achillea filipendulina</i> 'Summer Gold'	řebříček tužebníkovitý	K9	8	25,00	200 Kč
T2	<i>Ajuga reptans</i>	zběhovec plazivý	K9	30	25,00	750 Kč
T3	<i>Alchemilla mollis</i>	kontryhel měkký	K9	8	22,00	176 Kč
T4	<i>Aster amellus</i> 'Rudolf Goethe'	hvězdnice chlumní	K9	16	22,00	352 Kč
T5	<i>Bergenia hybrida</i>	bergénie	K9	12	22,00	264 Kč
T6	<i>Cerastium tomentosum</i>	rožec plstnatý	K9	18	22,00	396 Kč
T7	<i>Coreopsis verticillata</i> 'Zagreb'	krásnoočko přeslenité	K9	18	28,00	504 Kč
T8	<i>Doronicum orientale</i>	kamzičnik východní	K9	18	22,00	396 Kč
T9	<i>Echinacea purpurea</i>	řfapatkovka nachová	K9	10	22,00	220 Kč
T10	<i>Euphorbia polychroma</i>	prýšec mnohobarvý	K9	10	23,00	230 Kč
T11	<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Karmina'	kakost	K9	20	25,00	500 Kč
T12	<i>Helianthemum</i> 'Elfenbeinglanz'	devaterník	K9	20	25,00	500 Kč
T13	<i>Hemerocallis fulva</i>	denívka plavá	K9	16	36,00	576 Kč
T14	<i>Iris x barbata</i>	kosatec	K9	12	29,00	348 Kč
T15	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	dochan psárkovitý	K9	8	25,00	200 Kč
T16	<i>Phalaris arundinacea</i>	chrastice rákosovitá	K9	6	22,00	132 Kč
T17	<i>Phlox paniculata</i> 'David'	plamenka	K9	6	29,00	174 Kč
T18	<i>Sedum telephium</i>	rozchodník	K9	10	29,00	290 Kč
T19	<i>Yucca filamentosa</i>	juka vláknitá	K9	4	28,00	112 Kč
Celkem				250		6 320 Kč

Vyspětlivky: ZB 14/16= zemní bal, dřevina s obvodem kmínku 14-16cm v 1 m výšky kmene

ZB 125-150 = zemní bal, výška zeminý v cm

Ko 2l, 40-50 = objem kontejneru v litrech, dřevina výšky 40-50 cm

K9 = velikost kontejneru (Ø kontejneru)

buňka určená k vyplnění

VÝSADBA DŘEVIN

VÝSADBA STROMŮ									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
R	1	-	Vytváření výsadeb stromů před jejich založením		ks	194,0	30,00 Kč	5 820,00 Kč	
URS 823-1 2014	2	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, v rovině nebo na svahu do 1:5 , o objemu přes 0,4 do 1 m³ vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 km	min.velikost jámy 0,75 m³	ks	194,0	225,00 Kč	43 650,00 Kč	
R	3	-	Zapravení hydrogelu do výsadbového substrátu jednotlivých sazenic	200g/ strom	ks	194,0	1,50 Kč	291,00 Kč	
URS 2014	4	184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm		ks	194,0	250,00 Kč	48 500,00 Kč	
URS 823-1 2014	5	184 81-6112	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	při výsadbě	ks	194,0	1,50 Kč	291,00 Kč	
URS 823-1 2014	6	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m	listnaté stromy	ks	185,0	60,00 Kč	11 100,00 Kč	
URS 823-1 2014	7	184 21-5113	Ukotvení dřeviny jedním kulem délky přes 2 do 3 m	jehličnaté stromy	ks	9,0	40,00 Kč	360,00 Kč	
URS 823-1 2014	8	184 50-1241	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:2 do 1:1 0,5*185	listnaté stromy	m²	92,5	10,00 Kč	925,00 Kč	
URS 823-1 2014	9	184 21-5413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m		ks	194,0	13,00 Kč	2 522,00 Kč	
URS 823-1 2014	10	184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo vyplétí, odsíranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením		ks	194,0	3,00 Kč	582,00 Kč	
URS 823-1 2014	11	184 85-2311	Řez stromů výchovný, výšky do 4m		ks	194,0	20,00 Kč	3 880,00 Kč	
URS 823-1 2014	12	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	tl. 100 mm špalka	m²	194,0	15,00 Kč	2 910,00 Kč	
URS 823-1 2014	13	998 23-1311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy , dopravní vzdálenost do 5000 m 48,5*1,4+19,4*0,5		t	82,5	50,00 Kč	4 122,50 Kč	
URS 823-1 2014	14	185 85-1121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	-	m³	13,58	45,00 Kč	611,10 Kč	
MATERIÁL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
-	15	-	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin 10*194	10ks/strom	ks	1940,00	0,70 Kč	1 358,00 Kč	
-	16	-	Výsadbový zahradnický substrát 0,25*194	250l/strom	m³	48,50	500,00 Kč	24 250,00 Kč	
-	17	-	Hydrogel krystalý	200g/ strom	kg	38,80	190,00 Kč	7 372,00 Kč	

obvyklá cena	12	-	Voda na závlivku 0.01*763	10l/m2/závlivka	m ³	7,63	35,00 Kč	267,05 Kč
-	16	-	Výsadbový zahradnický substrát 0.001*1858	250l/strom	m ³	1,86	500,00 Kč	929,00 Kč
obvyklá cena	13	-	Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm 0.1x763	vrstva 0.1m	m ³	76,30	610,00 Kč	46 543,00 Kč
obvyklá cena	14	-	Herbicidní přípravek 1516*0 0006	6l/10 000m2	l	0,92	180,00 Kč	164,81 Kč
			Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNEHO MATERIÁLU) cena je včetně ztrátého 3% z celkové ceny materiálu					
obvyklá cena	15	-			soubor		58 499,00 Kč	58 499,00 Kč
Celkem								
								170 847,11 Kč

Cena za výsadbu celkem bez DPH								816 378,01 Kč
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

buňka určena k vyplnění

VÝSADBA TRVALEK

TRVALKOVÝ ZÁHON									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracem	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	1	111 30-1111	Sejmuti drnu tl. Do 100 mm v jakékoliv ploše		m ²	50,0	5,00 Kč	250,00 Kč	
R	2	-	Rozprostření a zapravení zahradnického substrátu pro výsadbu trvalek	vrstva 5 cm	m ²	50,0	10,00 Kč	500,00 Kč	
URS 823-1 2014	4	183 20-5121	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávníku vč.naložení, složení a odvoz odpadu do 20 km		m ²	50,0	11,00 Kč	550,00 Kč	
URS 823-1 2014	5	183 21-1322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, hmkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 km		ks	250,0	5,00 Kč	1 250,00 Kč	
URS 823-1 2014	7	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	tl. 7 cm	m ²	50,0	23,00 Kč	1 150,00 Kč	
URS 823-1 2014	8	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m	mulčovací kůra	t	2,1	50,00 Kč	105,00 Kč	
R	9	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce		t	10,00	30,00 Kč	300,00 Kč	
URS 823-1 2014	10	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m		m ³	0,50	45,00 Kč	22,50 Kč	
MATERIÁL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	11	-	Mulčovací kůra modřínová fr 5-15 mm 0,07*50	tl.vrstvy 7 cm	m ³	3,50	750,00 Kč	2 625,00 Kč	
obvyklá cena	12	-	Zahradnický substrát pro výsadbu trvalek	certifikace	m ³	2,50	690,00 Kč	1 725,00 Kč	
obvyklá cena	13	-	Voda na závlivu 0,01*50	100 litrů/24hodina	m ³	0,50	35,00 Kč	17,50 Kč	
obvyklá cena	14	-	Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNEHO MATERIÁLU) cena je včetně ztrátového 3% z celkové ceny materiálu		soubor	1,00	6 320,00 Kč	6 320,00 Kč	
Celkem								14 815,00 Kč	

Cena celkem bez DPH	14 815,00 Kč
---------------------	--------------

buňka určena k vyplnění

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

PRÁCE

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracem	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
ÚRS 823-1 2014	1	181 41-1131	Založení trávniku parkového na půdě předem připravené, plochy do 1000 m², v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 vč. pokosení, naložení, odvozu a složení odpadu do 20km	na plochách po odstraňování parhezach	m ²	551,0	11,00 Kč	6 061,00 Kč
MATERIÁL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
-	2	-	travní osivo – parková směs	0,03kg/m ²	kg	16,5	95,00 Kč	1 570,35 Kč
Celkem								7 631,35 Kč

Cena celkem bez DPH 7 631,35 Kč

pozn. Položka - Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m - zahrnuje finanční náklady na přemístění materiálu v rámci samotné stavby. Finanční náklady na dopravu materiálu na stavbu jsou obsažené v položce jednotlivého materiálu.

buňka určená k vyplnění

ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY									
ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB									
Stromy									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k práci	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1,5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x upakování	m²	776,0	13,00 Kč	10 088,00 Kč	
URS 823-1 2014	2	184 85-2311	Řez stromů výchovný, výšky do 4m		ks	194,0	50,00 Kč	9 700,00 Kč	
URS 823-1 2014	3	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2 6*0,05*194	6x upakování na strom za rok (50l zalivka stromů)	m³	58,2	70,00 Kč	4 074,00 Kč	
R	4	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad 4*0,003*194		t	2,33	30,00 Kč	69,84 Kč	
URS 823-1 2014	5	185 85-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m³	58,2	50,00 Kč	2 910,00 Kč	
MATERIAL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	6	-	Voda na zalívku 6*0,05*194		m³	58,2	35,00 Kč	2 037,00 Kč	
Celkem									28 878,84 Kč
Keře solitérní									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k práci	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	7	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1,5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x upakování	m²	232,0	13,00 Kč	3 016,00 Kč	
URS 2014	8	185 80-4319	Zaliti rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivé do 20m² 6*0,01*58	6x zalivka	m³	3,48	70,00 Kč	243,60 Kč	
R	9	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad 4*0,003*58		t	0,70	30,00 Kč	20,88 Kč	
URS 823-1 2014	10	185 85-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m³	3,48	50,00 Kč	174,00 Kč	
MATERIAL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	11	-	Voda na zalívku 6*0,01*58		m³	3,48	35,00 Kč	121,80 Kč	
Celkem									3 576,28 Kč
Keře ve skupinách									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k práci	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	12	185 80-4514	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1,5, souvislých keřových stupín, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	4x upakování	m²	2820,0	12,00 Kč	33 840,00 Kč	

URS 2014	13	185 80-4319	Zaliti rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě přes 20m² 6*0,01*705			m²	42,30	70,00 Kč	2 961,00 Kč
R	14	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad 4*0,003*705			t	8,46	30,00 Kč	253,80 Kč
URS 823-1 2014	15	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m			m³	42,30	50,00 Kč	2 115,00 Kč
MATERIÁL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky			m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
obvyklá cena	16	-	Voda na závlivku 6*0,01*705			m³	42,30	35,00 Kč	1 480,50 Kč
Celkem									40 650,30 Kč
Cena za roční rozvojovou péči									73 105,42 Kč

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB									
Stromy									
PRÁCE									

HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky			m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
URS 823-1 2014	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením			m²	776,0	13,00 Kč	10 088,00 Kč
URS 823-1 2014	2	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 6*0,05*194			m²	58,2	70,00 Kč	4 074,00 Kč
R	3	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad 4*0,003*194			t	2,33	30,00 Kč	69,84 Kč
URS 823-1 2014	4	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m			m³	56,2	50,00 Kč	2 910,00 Kč
R	5	-	Oprava stávajícího kotvení stromu, délky kůlu přes 2 do 3m včetně použitých materiálů			ks	194,0	120,00 Kč	23 280,00 Kč
URS 823-1 2014	6	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu			ks	194,0	15,00 Kč	2 910,00 Kč
MATERIÁL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky			m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
obvyklá cena	7	-	Úvazek bavlněný - šíře 3cm			bm	194,0	13,00 Kč	2 522,00 Kč
obvyklá cena	8	-	Voda na závlivku 6*0,05*21			m3	56,2	35,00 Kč	2 037,00 Kč
Celkem									47 890,84 Kč

Keře solitérní									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky			m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
URS 823-1 2014	9	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením			m²	232,0	13,00 Kč	3 016,00 Kč

URS 2014	10	185 80-4319	Zaliti rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě do 20m² 6*0.01*58			m²	3,48		70,00 Kč	243 60 Kč
R	11	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad 4*0.003*58			t	0,70		30,00 Kč	20 88 Kč
URS 823-1 2014	12	185 85-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m			m³	3,48		50,00 Kč	174 00 Kč
MATERIAL										
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky		poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	13	-	Voda na zalívku 6*0.01*58			m³	3,48	35,00 Kč	121 80 Kč	
Celkem										
3 576,28 Kč										
Keře ve skupinách										
PRACE										
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky		poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	14	185 80-4514	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, souvislých keřových stupín, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek odvozem do 20 km a složením		4x opakování	m²	2820,0	12,00 Kč	33 840,00 Kč	
URS 2014	15	185 80-4319	Zaliti rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě přes 20m² 6*0.01*705		6x zalívka	m³	42,30	70,00 Kč	2 961 00 Kč	
R	16	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad 4*0.003*705			t	8,46	30,00 Kč	253 80 Kč	
URS 823-1 2014	17	185 85-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m			m³	42,30	50,00 Kč	2 115 00 Kč	
MATERIAL										
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky		poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	18	-	Voda na zalívku 6*0.01*705			m³	42,30	35,00 Kč	1 480 50 Kč	
Celkem										
40 650,30 Kč										
Cena za roční rozvojovou péči										
92 117,42 Kč										

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB

Stromy										
PRACE										
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky		poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	1	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek odvozem do 20 km a složením		4x opakování	m²	776,0	13,00 Kč	10 088,00 Kč	
URS 823-1 2014	2	184 85-2311	Řez stromů výchovný, výšky do 4m			ks	194,0	50,00 Kč	9 700,00 Kč	
URS 823-1 2014	3	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 6*0.05*194		6x opakování na strom 20 rok 1500 zalivka/strom	m³	58,2	70,00 Kč	4 074,00 Kč	
R	4	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad 4*0.003*194			t	2,33	30,00 Kč	69 84 Kč	

URS 823-1 2014	5	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m²	58,2	50,00 Kč	2 910,00 Kč
URS 823-1 2014	6	184 21-5173	Odstranění ukotvení dřeviny itemí kůly délky přes 2 do 3m		ks	194,0	32,00 Kč	6 208,00 Kč
URS 823-1 2014	7	184 50-1181	Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5		ks	194,0	12,00 Kč	2 328,00 Kč
URS 823-1 2014	8	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m		t	2,33	50,00 Kč	116,40 Kč
R	9	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce		t	2,33	30,00 Kč	69,90 Kč
MATERIAL								
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	10	-	Voda na závlivku 6*0,05*194		m³	58,2	35,00 Kč	2 037,00 Kč
Celkem								
37 601,14 Kč								

Keře solitérní

PRÁCE							
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
URS 823-1 2014	11	185 80-4513	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	m ²	232,0	13,00 Kč	3 016,00 Kč
URS 2014	12	185 80-4319	Zaliti rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě do 20m ²	m ²	3,48	70,00 Kč	243,60 Kč
R	13	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad 4*0,003*58	t	0,70	30,00 Kč	20,88 Kč
URS 823-1 2014	14	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ²	3,48	50,00 Kč	174,00 Kč
MATERIAL							
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
obvyklá cena	15	-	Voda na závlivku 6*0,01*58	m ³	3,48	35,00 Kč	121,80 Kč
Celkem							3 576,28 Kč

Keře ve skupinách

PRÁCE							
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
URS 823-1 2014	16	185 80-4514	Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, souvislých keřových stupín, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením	m²	2820,0	12,00 Kč	33 840,00 Kč
URS 2014	17	185 80-4319	Zaliti rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě přes 20m²	m²	42,30	70,00 Kč	2 961,00 Kč
R	18	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce - biologický odpad	t	8,46	30,00 Kč	253 80 Kč
URS 823-1 2014	19	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m²	42,30	50,00 Kč	2 115,00 Kč
MATERIAL							
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč
			poznámka k materiálu				

obvyklá cena	20		Voda na závlaku 6*0,01*705		m²	42,30	35,00 Kč	1 480,50 Kč
Celkem								40 650,30 Kč
Cena za roční rozvojovou péči								81 827,72 Kč

Cena za následnou tříletou péči celkem bez DPH								247 050,56 Kč
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

POZNÁMKA: R položka - z důvodu chybějící položky v Katalogu směrných cen byla cena stanovena odborným odhadem

buňka určena k vyplnění

ROZVOJOVÁ PÉČE TRVALKY

TRVALKY - ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	1	185 80-4252	Odstanění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek 2*50	2x opakování	m2	100,0	10,00	1 000,00 Kč	
URS 823-1 2014	2	185 80-4511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin , včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením 4*50	4x opakování	m2	200,0	15,00	3 000,00 Kč	
URS 823-1 2014	3	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2 6*0,01*50	6x opakování na keř (10) zalivka(m2)	m3	3,0	70,00	210,00 Kč	
URS 823-1 2014	4	185 85-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m3	3,0	50,00	150,00 Kč	
R	5	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce		t	0,50	30,00	15,00 Kč	
MATERIÁL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	6	-	Voda pitná pro ostatní odběratele		m3	3,0	35,00 Kč	105,00 Kč	
								4 480,00 Kč	

TRVALKY - ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB

PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	1	185 80-4252	Odstanění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek 2*50	2x opakování	m2	100,0	10,00	1 000,00 Kč	
URS 823-1 2014	2	185 80-4511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin , včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením 4*50	4x opakování	m2	200,0	15,00	3 000,00 Kč	
URS 823-1 2014	3	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2 6*0,01*50	6x opakování na keř (10) zalivka(m2)	m3	3,0	70,00	210,00 Kč	
URS 823-1 2014	4	185 85-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m3	3,0	50,00	150,00 Kč	
R	5	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce		t	0,50	30,00	15,00 Kč	
MATERIÁL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	6	-	Voda pitná pro ostatní odběratele		m3	3,0	35,00 Kč	105,00 Kč	
								4 480,00 Kč	

TRVALKY - ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB									
PRÁCE									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k pracím	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
URS 823-1 2014	1	185 80-4252	Odstanění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek 2*50	2x opakování	m2	100,0	10,00	1 000,00 Kč	
URS 823-1 2014	2	185 80-4511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin, včetně kypření, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením 4*50	4x opakování	m2	200,0	15,00	3 000,00 Kč	
URS 823-1 2014	3	185 80-4311	Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m2 6*0 01*50	6x opakování na ker (10l závlivkami2)	m3	3,0	70,00	210,00 Kč	
URS 823-1 2014	4	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m		m3	3,0	50,00	150,00 Kč	
R	5	-	Poplatek za uložení odpadu na skládce		t	0,50	30,00	15,00 Kč	
MATERIÁL									
HSV-rok	P.č.	Kód položky	Název položky	poznámka k materiálu	m.j.	počet m.j.	cena Kč/m.j.	celkem Kč	
obvyklá cena	6	-	Voda pitná pro ostatní odběratele		m3	3,0	35,00 Kč	105,00 Kč	
Celkem								4 480,00 Kč	
Cena za následnou péči celkem bez DPH									13 440,00 Kč

POZNÁMKA: R položka - z důvodu chybějící položky v Katalogu směrných cen byla cena stanovena odborným odhadem

buňka určena k vyplnění

SEZNAM PODDODAVATELŮ dle ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

k veřejné zakázce zadávané zadavatelem Město Studénka, IČ 00298441, sídlem nám. Republiky 762, 742 13 Studénka s názvem

„Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - etapa II“

Účastník ZŘ:
Sídlo/místo podnikání:SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.
Dolní Lúštní 10 Trinec, 739 61

IČ: 27762688

Poddodavatel		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1.	Název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Tel./fax: E-mail: IČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Tel./fax: E-mail: IČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3.	Název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Tel./fax: E-mail: IČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

V Trinci dne 8.12.2017



Ing. Rudolf Klus, jednatel

Poznámka:

1. Účastník ZŘ vyplní zeleně označená pole
2. V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří účastník ZŘ tolik řádků, kolik je třeba
3. U jiných osob - poddodavatelů, kterými účastník ZŘ prokazuje kvalifikaci, budou doklady dle § 83 ods. 1 a 2 zákona doloženy za příslušnou část kvalifikace

HARMOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: OBNOVA ZELENÉ VYBRANÝCH LOKALIT VE STUDĚNCE - ETAPA II
Zhotovitel: SVOBODNÉ ZÁHRADY KLUS, s.r.o., Dolní Lúžná 10 Třinec 73961

2018	Dny v týdnu							Týden Číslo týdne
	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
Leden	1	2	3	4	5	6	7	1
	8	9	10	11	12	13	14	2
	15	16	17	18	19	20	21	3
	22	23	24	25	26	27	28	4
	29	30	31					5
Únor				1	2	3	4	6
	5	6	7	8	9	10	11	7
	12	13	14	15	16	17	18	8
	19	20	21	22	23	24	25	9
	26	27	28					10
Březen				1	2	3	4	11
	5	6	7	8	9	10	11	12
	12	13	14	15	16	17	18	13
	19	20	21	22	23	24	25	14
	26	27	28	29	30	31		15
Duben	1	2	3	4	5	6	7	16
	8	9	10	11	12	13	14	17
	15	16	17	18	19	20	21	18
	22	23	24	25	26	27	28	19
	29	30	31					20
Květen								21
	1	2	3	4	5	6	7	22
	8	9	10	11	12	13	14	23
	15	16	17	18	19	20	21	24
	22	23	24	25	26	27	28	25
Červen	29	30	31					26
								27
								28
								29
								30

Legenda:

	kácení dřevin
	ořez dřevin
	výsadby stromů
	výsadby keřů a trvalek
	státní svátky

V Třinci 8.12.2017


Ing. Rudolf Klus
jednatel
SVOBODNÉ ZÁHRADY KLUS, s.r.o.
IČO: 2247781538

HARMONOGRAM ROZVOJOVÉ PÉČE

Stavba: OBNOVA ZELENÉ VYBRANÝCH LOKALIT VE STUDĚNCE - ETAPA II
Zhotovitel: SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. . Dolní Uštná 10 Třinec 73961

2018			
I	II	III	IV
V	VI	VII	VIII
IX	X	XI	XII

odplevelení
odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin
řez stromů
závlhka - dle klimatických podmínek

2019			
I	II	III	IV
V	VI	VII	VIII
IX	X	XI	XII

2020			
I	II	III	IV
V	VI	VII	VIII
IX	X	XI	XII

2021			
I	II	III	IV
V	VI	VII	VIII
IX	X	XI	XII

V Třinci 8.12.2017


Ing. Rudolf Klus
jednatel

 SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.
Dolní Uštná 10
739 61 Třinec
IČO: 27762688, DIČ: CZ27762688
www.klus.cz

