



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. RMI/2014/0025/SD (dle objednatele)
č. SM1408 (dle zhotovitele)
ze dne 12.01.2015

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: **MH-STAVBY, s. r. o.**
V Poli 904/16 Zábřeh, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupen: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. RMI/2014/0025/SD (dle objednatele) a č. SM1408 (dle zhotovitele), dále jen smlouva o dílo ze dne 12.01.2015, kterým se upravuje následující článek:

čl. II. Cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Cena předmětu smlouvy	cena bez DPH	10,947.933,00 Kč
Rezerva z vysoutěžené ceny	cena bez DPH	454.330,60 Kč
Cena celkem	cena bez DPH	11,402.263,60 Kč

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Jelikož se jedná o plnění uvedené v § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, použije se režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti


Pro vodu,
vzduch a přírodu

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 294/13/15 ze dne 16.06.2015, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Ve Studénce dne 22.06.2015

Ve Studénce dne 22.06.2015

1/2
objednatel



MH-STAVBY, s.r.o.


V Polí 904/16

1

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 251 101 73, IČV: 251 101 73

zhotovitel



Příloha:
Rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kub038-2015-3bezodp
Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 15.06.2015

Objednavatel:
 Město Studénka

IČ: 00298441
 DIČ: CZ00298441

Zhotovitel:
 MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
 DIČ: CZ27776506

Projektant:
 Elektroprojekta Rožnov, a.s.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 473 058,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 473 058,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 473 058,00	309 342,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 782 400,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506
 Datum a podpis: 22/06/2015 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub038-2015-3bezodp

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Místo:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka

Projektant: Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 473 058,00	1 782 400,00
04	Z č.4 - oprava korunní římsy	68 698,00	83 125,00
05	Z č.5 - nové výplně otvorů	5 710,00	6 909,00
06	Z č.6 - sanace hlavní trhlíny v obv. stěně a JV tělocvičny dvorní fasády	21 431,00	25 931,00
08	Z č.8 - ostatní změny	22 848,00	27 646,00
09	Z č.9 - založení se zatažením XPS + posunutí lapače střešních splavenin	71 613,00	86 652,00
10	Z č.10 - docenění ozdobných prvků	62 353,00	75 447,00
12	Z č.12 - výměna výdřevy pro kotvení žlabových háků a okapového plechu	15 984,00	19 341,00
13	Z č.13 - použití izolace ve větší tloušťce, Jihovýchodní pohled	20 226,00	24 474,00
14	Z č.14 - výměna kování vstupních únikových dveří	25 100,00	30 371,00
15	Z č.15 - úprava vstupního portálu	17 303,00	20 937,00
16	Z č.16 - překlady	10 279,00	12 438,00
17	Z č.17 - střecha	1 098 101,00	1 328 702,00
01	Střecha	1 098 101,00	1 328 702,00
18	Z č.18 - ocelové konstrukce - opravy	33 412,00	40 428,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 473 058,00	1 782 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 04 - Z č.4 - oprava korunní římsy

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	68 698,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	68 698,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 698,00	14 427,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	83 125,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 04 - Z č.4 - oprava korunní římsy

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 68 698,00

HSV - Práce a dodávky HSV 68 698,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 347,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 384,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 452,00

997 - Přesun sutě 2 444,00

998 - Přesun hmot 2 072,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 68 698,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 04 - Z č.4 - oprava korunní římsy

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 697,97

HSV - Práce a dodávky HSV

68 697,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 346,70

1	K	317235811R	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu - s použitím stávajících cihel římsa 2-vyložení 370mm JZ, levá část JV 1,5nás výšky cihly (12,0+20,0+4,4)*0,075*1,5*0,2 římsa 1-vyložení 450mm pravá část JV, SV, štít SZ 1,5nás výšky cihly (13,0)*0,075*1,5*0,25 2,5nás výšky cihly (19,4+10,4+10,4)*0,075*2,5*0,3 3,5nás výšky cihly (0,6+14,5+0,6)*0,075*3,5*0,45 Součet	m3	5,301	6 102,00	32 346,70
---	---	------------	--	----	-------	----------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 384,23

2	K	621121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších říms z cihel římsa 2-vyložení 370mm, plocha vrstvy 0,45m JZ, levá část JV (12,0+20,0+4,4)*0,45 římsa 1-vyložení 450mm, plocha vrstvy 0,55m pravá část JV, SV, štít SZ (19,4+10,4+0,6+14,5+0,6+10,4+13,0)*0,55 Součet	m2	54,275	42,80	2 322,97
3	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně římsa 2-vyložení 370mm JZ, levá část JV 1,5nás výšky cihly (12,0+20,0+4,4)*(0,075*1,5+0,3) římsa 1-vyložení 450mm pravá část JV, SV, štít SZ 1,5nás výšky cihly (13,0)*(0,075*1,5+0,3) 2,5nás výšky cihly (19,4+10,4+10,4)*(0,075*2,5+0,4) 3,5nás výšky cihly (0,6+14,5+0,6)*(0,075*3,5+0,45) Součet	m2	55,182	19,90	1 098,12
4	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	16,380	168,00	2 751,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn</i>				
			položka nabídkového rozpočtu č.4				
			římša 2-vyložení 370mm, plocha armovací vrstvy 0,45m				
			JZ, levá část JV				
			(12,0+20,0+4,4)*0,45		16,380		
			Součet		16,380		
5	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	16,380	12,90	211,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 451,64

8	K	966031313R	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm-postupným rozebráním ke zpětnému použití	m	210,600	87,50	18 427,50
---	---	------------	---	---	---------	-------	-----------

římša 2-vyložení 370mm, 2nás.

JZ, levá část JV

(12,0+20,0+4,4)*2

72,800

římša 1-vyložení 450mm, 2nás

pravá část JV, SV, štít SZ

(19,4+10,4+0,6+14,5+0,6+10,4+13,0)*2

137,800

Součet

210,600

9	K	979031111	Očištění cihel plných od malty vápenocementové	m3	5,301	663,00	3 514,56
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

římša 2-vyložení 370mm

JZ, levá část JV

1,5nás výšky cihly

(12,0+20,0+4,4)*0,075*1,5*0,2

0,819

římša 1-vyložení 450mm

pravá část JV, SV, štít SZ

1,5nás výšky cihly

(13,0)*0,075*1,5*0,25

0,366

2,5nás výšky cihly

(19,4+10,4+10,4)*0,075*2,5*0,3

2,261

3,5nás výšky cihly

(0,6+14,5+0,6)*0,075*3,5*0,45

1,855

Součet

5,301

10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	55,182	63,60	3 509,58
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

římša 2-vyložení 370mm

JZ, levá část JV

1,5nás výšky cihly

(12,0+20,0+4,4)*(0,075*1,5+0,3)

15,015

římša 1-vyložení 450mm

pravá část JV, SV, štít SZ

1,5nás výšky cihly

(13,0)*(0,075*1,5+0,3)

5,363

2,5nás výšky cihly

(19,4+10,4+10,4)*(0,075*2,5+0,4)

23,618

3,5nás výšky cihly

(0,6+14,5+0,6)*(0,075*3,5+0,45)

11,186

Součet

55,182

997 - Přesun sutě

2 443,50

11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,755	100,00	175,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m

12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,864	200,00	172,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
13	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,619	200,00	523,80
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,570	5,00	392,85
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
15	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,619	450,00	1 178,55
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
998 - Přesun hmot							2 071,90
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	20,719	100,00	2 071,90
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 05 - Z č.5 - nové výplně otvorů

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	5 710,00
--------------------	----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	5 710,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 710,00	1 199,00
--------------	--------	----	----------	----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	6 909,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 05 - Z č.5 - nové výplně otvorů

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 710,00
HSV - Práce a dodávky HSV	852,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	838,00
998 - Přesun hmot	14,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 857,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 762,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	95,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 710,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 05 - Z č.5 - nové výplně otvorů

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 709,53

HSV - Práce a dodávky HSV

852,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

838,08

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,104	120,00	492,48
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

Nové výplně otvorů

omítka ostění - původní rozpočet SO 01 -p.č.3,

ze 2 stran-sklep

1 / VP

(0,4+0,4+0,68+0,68)*0,95*2

4,104

Součet

4,104

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,320	80,00	345,60
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Nové výplně otvorů

začištění ostění - původní rozpočet SO 01 -

n č 5

1 / VP

(0,4+0,4+0,68+0,68)*2

4,320

Součet

4,320

998 - Přesun hmot

14,40

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,144	100,00	14,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

PSV - Práce a dodávky PSV

4 857,05

766 - Konstrukce truhlářské

4 762,01

4	K	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva	kus	2,000	500,00	1 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Nové výplně otvorů

1 / VP

2

2,000

5	M	R-766-012	okno plastové 400/680 mm, barva bílá/zlatý dub, ozn. 1VP	kus	2,000	1 703,00	3 406,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

prvek 1 / VP

2

2,000

6	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	4,320	80,00	345,60
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Montáž oken dřevěných nebo plastových Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm. páska

Nové výplně otvorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Montáž nových oken - původní rozpočet SO 01 - p.č.32 1 / VP (0,4*2+0,68*2)*2		4,320		
			Součet		4,320		

7	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m <i>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	t	0,041	254,00	10,41
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

95,04

8	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,752	20,00	95,04
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

*Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v
místnostech výšky do 3,80 m*

Nové výplně otvorů

Malba omítky ostění - původní rozpočet SO 01 -
p.č.87, ze dvou stran-sklep
1 / VP 2ks

(0,4+0,4+0,68+0,68)*0,55*2*2

4,752

Součet

4,752

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 06 - Z č.6 - sanace hlavní trhlíny v obv. stěně a JV tělocvičny dvorní fasády

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	21 431,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 431,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 431,00	4 500,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 931,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 06 - Z č.6 - sanace hlavní trhliny v obv. stěně a JV tělocvičny dvorní fasády

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 431,00
HSV - Práce a dodávky HSV	21 431,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 420,00
998 - Přesun hmot	11,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 431,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 06 - Z č.6 - sanace hlavní trhliny v obv. stěně a JV tělocvičny dvorní fasády

Místo:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Elektroprojekta Rožnov, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 430,60

HSV - Práce a dodávky HSV

21 430,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 420,00

1	K	313234310	Sanace trhlin s použitím Helikální výztuže do porobetonu a betonu	m	18,000	1 190,00	21 420,00
sanace hlavní trhliny v obv. stěně uliční fasády							
koncepční schématický návrh Ing. L. Rojíčková,							
celkem délka trhliny 9,0m							
9,0					9,000		
tělocvična JV dvorní fasáda							
9,0					9,000		
Součet					18,000		

998 - Přesun hmot

10,60

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,106	100,00	10,60
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 08 - Z č.8 - ostatní změny

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	22 848,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	22 848,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	22 848,00	4 798,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 646,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 08 - Z č.8 - ostatní změny

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	22 848,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 496,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-4 238,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 761,00
998 - Přesun hmot	-26,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 351,00
713 - Izolace tepelné	4 394,00
764 - Konstrukce klempířské	20 462,00
766 - Konstrukce truhlářské	-15 504,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 848,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č. 3

Objekt: 08 - Z č. 8 - ostatní změny

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 847,61

HSV - Práce a dodávky HSV

13 496,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-4 238,28

1	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	-1,098	3 860,00	-4 238,28
			odpočet vnitřní vyzdívky				
			-2,1*2,6*0,3		-1,638		
			-(-0,9*2*0,3)		0,540		
			Součet		-1,098		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 760,54

2	K	622131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	35,280	19,90	702,07
			úprava podkladu				
			přípočet plochy stěny bočního vstupu				
			"skladba a - 200 'mm"				
			2,6*3,6		9,360		
			-0,9*2		-1,800		
			4,6*3,6		16,560		
			-1,2*1,5		-1,800		
			2,6*3,6		9,360		
			přípočet soklu bočního vstupu				
			(4,6+2,6)*0,5		3,600		
			Součet		35,280		

3	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	26,880	397,00	10 671,36
			Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
			přípočet plochy				
			zvětšení tl. izolace z původní 100mm na 200mm				
			Zateplení vnějších stěn				
			"skladba a - 200 'mm"				
			boční vstup				
			2,6*3,6		9,360		
			-0,9*2		-1,800		
			4,6*3,6		16,560		
			-1,2*1,5		-1,800		
			2,6*3,6		9,360		
			sokl				
			(4,6+2,6)*0,5		3,600		
			Mezisoučet		35,280		
			odpočet vnitřní stěny				
			Zateplení vnějších stěn				
			"skladba a - 160 'mm"				
			-3,4*3		-10,200		
			-(-0,9*2)		1,800		
			Mezisoučet		-8,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					26,880		
4	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm lambda 0,035 W/m2K desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 160 mm, , lambda 0,035 W/m2K 'materiál + 10% prořez 31,68*1,1 Mezisoučet 'materiál + 10% prořez -8,4*1,1 Mezisoučet Součet	m2	25,608	188,80	4 834,79
5	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 160 mm 'materiál + 10% prořez 3,6*1,1	m2	3,960	392,00	1 552,32
					3,960		

998 - Přesun hmot -25,90

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,259	100,00	-25,90
---	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

9 351,25

713 - Izolace tepelné

4 394,08

7	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá přípočet střecha bočního vstupu 4,6*2,6*2 Součet	m2	23,920	30,00	717,60
8	M	283758850	deska z pěnového polystyrénu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm 'materiál + 10% prořez 4,6*2,6*2*1,1 Součet	m2	26,312	137,80	3 625,79
9	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,066	768,00	50,69

764 - Konstrukce klempířské

20 461,66

10	K	764141371	Krytina z TiZn lesklého plechu přípočet střecha bočního vstupu 4,7*3,05 Součet	m2	14,335	702,00	10 063,17
11	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože přípočet střecha bočního vstupu 4,6*2,6 Součet	m2	11,960	34,20	409,03
12	M	283292230	separační rohož pod plechové krytiny	m2	14,472	162,00	2 344,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přiřezy fólie DELTA-TRELA/ DELTA-TRELA LUS při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca.0,02 m umožňuje průstup případné zbytkové vlhkosti z krokvi a bednění mimo střechu.				
			4,6*2,6*1,1		13,156		
			Součet		13,156		
13	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	11,000	485,00	5 335,00
			Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
			Nové klempířské prvky				
			5,0+6,0		11,000		
14	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,000	480,00	480,00
			Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
			Nové klempířské prvky				
			1		1,000		
15	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	4,000	425,00	1 700,00
			Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
			Nové klempířské prvky				
			4,0		4,000		
16	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,130	1 000,00	130,00
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
766 - Konstrukce truhlářské							-15 504,49
17	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	-1,000	837,00	-837,00
			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku				
			Montáž nových dveří - odpočet				
			výpočet dle vč 13 - PSV				
			"L/PL 5"				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
18	M	R-766-028	dveře plastové 1050/2125 mm, 2/3 prosklení izolačním dvojsklem , Un=1,2, barva zlatý dub, ozn. L/PL5	kus	-1,000	14 204,00	-14 204,00
			VNĚJŠÍ DVEŘE S RÁMY Z PVC PROFILŮ, ZVÝRAZNĚNÍ PROFILOVÁNÍM, , KŘÍDLO OTVÍRAVÉ , SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U (CELÝCH DVEŘÍ) MAX. 1,2 W/m²K, , BARVA RÁMU: ZLATÝ DUB, KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLITIN (ODSTÍN MOSAZ), , OBOUSTRANNĚ KLIKA, UPOZORNĚNÍ: , PŘED VYROBENÍM JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ,				
			prvek - odpočet				
			"L/PL 5"				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
19	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	-5,600	80,00	-448,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Montáž oken dřevěných nebo plastových Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm. páska "L/PL" 5</i>							
					5,000		
-(1,5+2,05+2,05)*1					-5,600		
20	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,061	254,00	-15,49
<i>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 09 - Z č.9 - založení se zatažením XPS + posunutí lapače střešních splavenin

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	71 613,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	71 613,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	71 613,00	15 039,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	86 652,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 09 - Z č.9 - založení se zatažením XPS + posunutí lapače střešních splavenin

Místo:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	71 613,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 111,00
1 - Zemní práce	23 499,00
5 - Komunikace	3 819,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 801,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 725,00
997 - Přesun sutě	90,00
998 - Přesun hmot	1 177,00
PSV - Práce a dodávky PSV	26 502,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 617,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 885,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 613,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 09 - Z č.9 - založení se zatažením XPS + posunutí lapače střešních splavenin

Místo: Datum: 15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka Projektant: Elektroprojekta Rožnov, a.s.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 613,49

HSV - Práce a dodávky HSV

45 111,24

1 - Zemní práce

23 499,09

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - bez sutí, pro zpětné položení (35,5+0,7-3,6-12,0)*0,4 (12,0+0,7)*0,5 Součet	m2	14,590	20,00	291,80
					8,240		
					6,350		
					14,590		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - bez sutí, pro zpětné použití (20,05)*0,4 Součet	m2	8,020	26,20	210,12
					8,020		
					8,020		
3	K	113107111	Odstranění krytu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm - bez sutí, pro zpětné položení (13,0)*0,6 Součet	m2	7,800	50,80	396,24
					7,800		
					7,800		
4	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 výkop kolem objektu pro zatažení tepelné izolace pod terén, hl.0,3m (13,0+35,5-3,6+0,7*2+20,5)*0,4*0,3 v místě obrubníku hl. 0,3m, šířka (0,4+0,35) 13,0*0,35*0,3 Mezisoučet výkop pro posunutí lapače střešních splavenin, do hl.1,5m 0,8*1,0*1,5*8 Mezisoučet Součet	m3	18,981	467,00	8 864,13
					8,016		
					1,365		
					9,381		
					9,600		
					9,600		
					18,981		
5	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,891	93,60	1 768,20
6	K	155282291	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů úprava po hloubení rýh XPS tl. 140 mm (13,0+35,5-3,6+0,7*2+20,5)*0,3 Součet	m2	20,040	65,70	1 316,63
					20,040		
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,891	61,30	1 158,02
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,962	13,50	512,49
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - uložení na skládce investora, bez poplatku	t	28,472	0,00	0,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp kolem objektu po zatažení tepelné izolace pod terén, hl.0,3m	m3	18,299	47,30	865,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(13,0+35,5-3,6+0,7*2+20,5)*0,4*0,3 v místě obrubníku hl. 0,3m, šířka (0,4+0,35) 13,0*0,35*0,3/2 Mezisoučet zásyp po posunutí lapače střešních splavenin, hl.1,5m 0,8*1,5*1,0*8 Mezisoučet Součet		8,016 0,683 8,699 9,600 9,600 18,299		
11	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	32,938	246,40	8 115,92

5 - Komunikace

3 819,30

12	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 - zpětné použití zámkové dlažby (20,05)*0,4 Součet	m2	8,020	173,00	1 387,46
13	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - zpětné použití betonových dlaždic (35,5+0,7-4,0-12,0)*0,4 (12,0+0,7)*0,4 Součet	m2	13,160	124,00	1 631,84
14	K	596900001R	Úprava pochůzí plochy při úpravě a přeložení lapače splavenin 4 ks, nezapočítané do úpravy plochy při zapuštění soklu pod terén 0,8*1,0*4	m2	3,200	250,00	800,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 800,58

15	K	622131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně úprava podkladu soklu zatažení tepelné izolace pod terén 150mm XPS tl. 140 mm (13,0+35,5-3,6+0,7*2+20,5)*0,15 Součet	m2	10,020	19,90	199,40
16	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm zatažení tepelné izolace pod terén 150mm 'sokl XPS tl. 140mm (13,0+35,5-3,6+0,7*2+20,5)*0,15 Součet	m2	10,020	397,00	3 977,94
17	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 140 mm p.č.11 nabídkového rozpočtu 'materiál + 10% prořez XPS tl. 140mm 10,02*1,1 Součet	m2	11,022	252,00	2 777,54
18	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním - s použitím stávajícího kameniva bez dodávky kameniva (13,0)*0,6 Součet	m2	7,800	41,50	323,70
19	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton pro okapový chodník z kameniva 13,0 Součet	m	13,000	194,00	2 522,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 725,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	919731112R	Napojení styčné plochy krytu tl do 150 mm navázání na stávající kryt při zpětné montáži a řezání stávající dlažby ze zámkové dlažby 20,05 Mezisoučet z betonových dlaždic (35,5+0,7-3,6-12,0) (12,0+0,7) Mezisoučet Součet	m	53,350	118,00	6 295,30
21	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného betonové dlaždice (35,5+0,7-3,6-12,0)*0,4 (12,0+0,7)*0,5 Součet	m2	14,590	14,40	210,10
22	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného (20,05)*0,4 Součet	m2	8,020	27,40	219,75

997 - Přesun sutě

90,02

23	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace <i>Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m</i>	t	0,135	100,00	13,50
24	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,066	200,00	13,20
25	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,201	200,00	40,20
26	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - odvoz stavební sutí na skládku investora do 2 km, použití auta k odvozu z Ostravy 19km <i>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	4,623	5,00	23,12
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkové) - uložení na skládce investora, bez poplatku	t	0,201	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

1 177,10

28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m <i>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m</i>	t	11,771	100,00	1 177,10
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

26 502,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 617,00

29	K	711113127R	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou 1K úprava HI stěrkou tepelné izolace XPS 'sokl výška nad UT 0,3m+0,15m pod UT (13,0+35,5-3,6+0,7*2+20,5)*(0,3+0,15)	m2	30,060	152,00	4 569,12
----	---	------------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet	30,060			
30	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,090	532,00	47,88

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 885,25

31	K	721171906	Propojení a vsazení prvků hrdla DN 125	kus	8,000	897,00	7 176,00
32	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 - bez tělocvičny	kus	8,000	1 762,00	14 096,00
33	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	8,000	75,40	603,20
34	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,032	314,00	10,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 10 - Z č.10 - docenění ozdobných prvků

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ:

00298441

DIČ:

CZ00298441

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	62 353,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	62 353,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	62 353,00	13 094,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 447,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 10 - Z č.10 - docenění ozdobných prvků

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **62 353,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 62 353,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 339,00

998 - Přesun hmot 14,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **62 353,00**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 10 - Z č.10 - docenění ozdobných prvků

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 353,20

HSV - Práce a dodávky HSV

62 353,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 339,00

1	K	622621011	Lepení dekoračních fasádních profilů délkových výšky do 250 mm na stěny <i>Lepení fasádních profilů dekoračních s převážujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) lepené plochy do 250 mm, na vnější stěny</i> *Montáž dekoračních profilů, p.č.29 nabídkového rozpočtu 1,9*8 15,200 1,9*2 3,800 7,85*6 47,100 8,9-21,0 -12,100 20 20,000 2,4*24*2 115,200 0,5*1 0,500 Součet 189,700	m	189,700	50,00	9 485,00
2	M	R-622-002	fasádní římsový profil 120/190/1900 mm - ozn. F1 <i>*fasádní profil, p.č.30 nabídkového rozpočtu</i> F1 8 8,000 Součet 8,000	kus	8,000	600,00	4 800,00
3	M	R-622-004	fasádní římsový profil 150/150/1900 mm - ozn. F3 <i>*fasádní profil, p.č.32 nabídkového rozpočtu</i> F3 2 2,000 Součet 2,000	kus	2,000	500,00	1 000,00
4	M	R-622-013	fasádní římsový profil 120/190/7850 mm - ozn. F12 <i>*fasádní profil, p.č. 41 nabídkového rozpočtu</i> F12 6 6,000 Součet 6,000	kus	6,000	2 370,00	14 220,00
5	M	R-622-018	fasádní římsový profil 170/150 mm - ozn. F17 <i>*fasádní profil, p.č.46 nabídkového rozpočtu</i> F17 8,9-21,0 -12,100 Součet -12,100	m	-12,100	290,00	-3 509,00
6	M	R-622-020	fasádní římsový profil 20/150 mm - ozn. F19 <i>*fasádní profil, p.č. 48 nabídkového rozpočtu</i> F19 20,0 20,000 Součet 20,000	m	20,000	360,00	7 200,00
7	M	R-622-027	fasádní okenní šambrána 40/80/2400 mm - ozn. F neoznačený	m	115,200	130,00	14 976,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			řasádní profil nový - neznačený v PD (okenní šambrána) F neoznačený pohled SV 24*2*2,4 Součet		115,200 115,200		
9	M	R-622-015	řasádní dekorativní profil 50/100/500 mm - ozn. F14	kus	1,000	14 167,00	14 167,00
			řasádní profil F14 1 Součet		1,000 1,000		

998 - Přesun hmot 14,20

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,142	100,00	14,20
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 12 - Z č.12 -výměna výdřevy pro kotvení žlabových háků a okapového plechu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

15 984,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 984,00

DPH základní

21,00%

ze

15 984,00

3 357,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 341,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 12 - Z č.12 -výměna výdřevy pro kotvení žlabových háků a okapového plechu

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **15 984,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 546,00

997 - Přesun sutě 546,00

PSV - Práce a dodávky PSV 15 438,00

762 - Konstrukce tesařské 15 438,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **15 984,00**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 12 - Z č.12 -výměna výdřevy pro kotvení žlabových háků a okapového plechu

Místo: Datum: 15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka Projektant: Elektroprojekta Rožnov, a.s.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 983,60

HSV - Práce a dodávky HSV

545,67

997 - Přesun sutě

545,67

1	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace <i>Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m</i>	t	0,816	100,00	81,60
2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,402	200,00	80,40
3	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	1,218	200,00	243,60
4	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - odvoz stavební suti na skládku investora do 2 km, použití auta k odvozu z Ostravy 19km <i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	28,014	5,00	140,07
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné) - uložení na skládce investora, bez poplatku	t	1,218	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

15 437,93

762 - Konstrukce tesařské

15 437,93

6	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 <i>Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)</i> impregnace řeziva p.č.84 - SO 02 nabídkového rozpočtu výdřeva pro kotvení žlabových háků a okapového plechu 152,25*0,16*0,03*1,1 Součet	m3	0,804	1 600,00	1 286,40
7	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 <i>Demontáž výdřevy</i> 11,0+1,1+11,0+3,25+7,95+7,95+3,25+1,65+12,0 +43,7+10,4+0,7+14,5+0,7+10,4+12,7 Součet	m	152,250	20,10	3 060,23
8	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	0,804	5 800,00	4 663,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 2 - 3,5 m hranoly jakost I-II p.č.86 - SO 02 nabídkového rozpočtu 'materiál + 10% prořez 152,25*0,16*0,03*1,1 Součet							
9	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	30,450	122,00	3 714,90
'Montáž výdřevy pro kotvení žlabových háků a okapového plechu (11,0+1,1+11,0+3,25+7,95+7,95+3,25+1,65+12,0+43,7+10,4+0,7+14,5+0,7+10,4+12,7)*0,2 Součet							
10	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,804	2 800,00	2 251,20
Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty p.č.90 - SO 02 nabídkového rozpočtu 'Spojovací prostředky 152,25*0,16*0,03*1,1 Součet							
11	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m - p.č.92 SO 02 nabídkového rozpočtu	t	0,462	1 000,00	462,00
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 13 - Z č.13 - použití izolace ve větší tloušťce, Jihovýchodní pohled

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

20 226,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

20 226,00

DPH základní

21,00%

ze

20 226,00

4 248,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

24 474,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 13 - Z č.13 - použití izolace ve větší tloušťce, Jihovýchodní pohled

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 226,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 226,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 218,00
998 - Přesun hmot	9,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 226,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 13 - Z č.13 - použití izolace ve větší tloušťce, Jihovýchodní pohled

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 226,46

HSV - Práce a dodávky HSV

20 226,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 217,96

1	K	622211040R	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek EPS příplatek za 20mm tl. včetně materiálu, broušení a úpravy nerovného podkladu	m2	142,380	142,00	20 217,96
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

navýšení tl. o 20mm ze 140mm na 160mm

rozdíl cen Z č. 3c ZL 2 p.č.12-p.č.7 (513-

397=116 Kč) MONTÁŽ

rozdíl cen Z č. 3c ZL 2 p.č.14-p.č.9+prořez 10%

(188,8-165,2=23,6*1,1=25,96 Kč) DODÁVKA

celkem rozdíl navýšení ceny 116+25,96=141,96

Kč

Zateplení vnějších stěn s použitím izolantu s

větší tloušťkou

Jihovýchod

"160 mm"

11,0*8,0

88,000

43,7*1,0

43,700

3,0*1

3,000

2,4*0,8*4

7,680

Součet

142,380

998 - Přesun hmot

8,50

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,085	100,00	8,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 14 - Z č.14 - výměna kování vstupních únikových dveří

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	25 100,00
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	25 100,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	25 100,00	5 271,00
--------------	--------	----	-----------	----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	30 371,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 14 - Z č.14 - výměna kování vstupních únikových dveří

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **25 100,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 25 100,00

766 - Konstrukce truhlářské 25 100,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **25 100,00**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 14 - Z č.14 - výměna kování vstupních únikových dveří

Místo:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Elektroprojekta Rožnov, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **25 100,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **25 100,00**

766 - Konstrukce truhlářské **25 100,00**

1	K	766664930R	Doplnění dveřních křídel - výměna kování - Dodávka a montáž paniková rozvora	kus	4,000	2 900,00	11 600,00
2	K	766664940R	Doplnění dveřních křídel - výměna kování - Dodávka a montáž samozavírač	kus	5,000	2 700,00	13 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 15 - Z č.15 - úprava vstupního portálu

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	17 303,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	17 303,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 303,00	3 634,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 937,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 15 - Z č.15 - úprava vstupního portálu

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 17 303,00

HSV - Práce a dodávky HSV 17 303,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 158,00

998 - Přesun hmot 145,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 303,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 15 - Z č.15 - úprava vstupního portálu

Místo: Datum: 15.06.2015
Objednavatel: Město Studénka Projektant: Elektroprojekta Rožnov, a.s.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **17 303,41**

HSV - Práce a dodávky HSV **17 303,41**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **17 158,21**

1	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	-36,050	168,00	-6 056,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

*Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým
provizorním příchycením stěn*

ODPOČET

p.č. 4 SO 02 nabídkového rozpočtu

Nezateplovaná část

\vstup

-2,85*3,5 -9,975

-2,85*3,5 -9,975

-4,6*3,5 -16,100

Součet -36,050

3	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-36,050	160,00	-5 768,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

*Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá,
tloušťky 1,0 mm stěn*

ODPOČET

p.č. 25 SO 02 nabídkového rozpočtu

Nezateplovaná část

\vstup

-2,85*3,5 -9,975

-2,85*3,5 -9,975

-4,6*3,5 -16,100

Součet -36,050

10	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	36,050	179,00	6 452,95
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Nezateplovaná část

\vstup

2,85*3,5 9,975

2,85*3,5 9,975

4,6*3,5 16,100

Součet 36,050

11	K	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	72,100	35,80	2 581,18
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

36,05 36,050

4	K	623611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných piliřů nebo sloupů včetně penetrace	m2	36,050	104,00	3 749,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Nezateplovaná část

\vstup

2,85*3,5 9,975

2,85*3,5 9,975

4,6*3,5 16,100

Součet 36,050

9	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	51,200	15,60	798,72
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			'Nezatepovaná část				
			'vstup				
			4,6*4*2		36,800		
			3,6*2*2		14,400		
			Součet		51,200		
12	K	629999022R	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch a ozdobných prvků	m2	72,100	185,00	13 338,50
			'Nezatepovaná část				
			'vstup				
			provedení omítky				
			2,85*3,5		9,975		
			2,85*3,5		9,975		
			4,6*3,5		16,100		
			nátěr barvou				
			2,85*3,5		9,975		
			2,85*3,5		9,975		
			4,6*3,5		16,100		
			Součet		72,100		
5	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	36,050	9,20	331,66
6	K	629999032	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 65 do	m2	36,050	48,00	1 730,40
998 - Přesun hmot							145,20
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m - p.č.70, SO 02 nabídkového rozpočtu	t	1,452	100,00	145,20
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 16 - Z č.16 - překlady

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 10 279,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 10 279,00

DPH základní	21,00%	ze	10 279,00	2 159,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 438,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 16 - Z č.16 - překlady

Místo:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Elektroprojekta Rožnov, a.s.
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	10 279,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 733,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 191,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	314,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	147,00
998 - Přesun hmot	82,00
PSV - Práce a dodávky PSV	546,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	546,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 279,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 16 - Z č.16 - překlady

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 279,21

HSV - Práce a dodávky HSV

9 733,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 190,71

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	-6,000	131,00	-786,00
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm ODPOČET p.č.1 SO 01, nabídkového rozpočtu -6 Součet							
2	M	593211000	překlad železobetonový RZP 11/10 119x14x14 cm	kus	-6,000	208,00	-1 248,00
překlady železobetonové RZP 11/10 119 x 14 x 14 ODPOČET p.č.1 SO 01, nabídkového rozpočtu materiál -6 Součet							
3	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	7,000	709,00	4 963,00
7 Součet							
4	K	317168139	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm	kus	3,000	878,00	2 634,00
3 Součet							
5	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,151	4 596,00	694,00
překlad nad trojicí oken nový překlad 2xHEB100, hmotnost 20,4kg/m (3,5+0,2)*2*20,4/1000 Součet							
6	M	133884250	tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 100	t	0,163	16 835,00	2 744,11
Hmotnost: 20,4 kg/m překlad nad trojicí oken nový překlad 2xHEB100, hmotnost 20,4kg/m materiál ztrátové 8% (3,5+0,2)*2*20,4/1000*1,08 Součet							
7	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	0,800	237,00	189,60
překlad nad trojicí oken nosný svar, sloup (0,1*3+0,05*2)*2 Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

314,00

8	K	632681115	Úprava podkladu pro uložení MC tl.20mm, plocha 0,04 m2	kus	1,000	314,00	314,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

147,00

9	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	1,000	147,00	147,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot

81,50

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m - p.č.20, SO 01 nabídkového rozpočtu	t	0,815	100,00	81,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

PSV - Práce a dodávky PSV

546,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

546,00

11	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	4,200	130,00	546,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

překlád nad trojicí oken

(0,1*6)*2*3,5

4,200

Součet

4,200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 17 - Z č.17 - střecha

Část': 01 - Střecha

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 098 101,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 098 101,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 098 101,00	230 601,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 328 702,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 17 - Z č.17 - střecha

Část': 01 - Střecha

Místo:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Elektroprojekta Rožnov, a.s.
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 098 101,00
97 - Prorazeni otvoru a ostatní bourací práce	24 235,00
712 - Povlakové krytiny	340 055,00
713 - Izolace tepelné	177 972,00
762 - Konstrukce tesařské	400 041,00
764 - Konstrukce klempířské	42 991,00
765 - Krytiny tvrdé	7 768,00
766 - Konstrukce truhlářské	25 911,00
767 - Konstrukce zamečnické	10 637,00
783 - Natery	45 571,00
A12 - Ustrojí jistící	22 921,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 098 101,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č. 3

Objekt: 17 - Z č. 17 - střecha

Část': 01 - Střecha

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 098 101,10

97 - Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace

24 235,30

63	K	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	16,665	200,00	3 333,00
66	K	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km	t	-2,965	200,00	-593,00
			16.665 Viz 97/1 (979011111)		16,665		
			-19,630		-19,630		
			Součet		-2,965		
67	K	979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km	t	-255,600	5,00	-1 278,00
			16.665*20		333,300		
			-19,63*30		-588,900		
			Součet		-255,600		
64	K	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	-10,464	200,00	-2 092,80
			-10,46425		-10,464		
68	K	Poplatek	Poplatek za skladku	t	-19,630	450,00	-8 833,50
69	K	Poplatek.1	Poplatek za skladku asf. a pod.	t	9,361	3 600,00	33 699,60

712 - Povlakové krytiny

340 054,64

11	K	712 00-0003	Detaily fol.krytiny-prostupy,zaplaty	kpl	1,000	18 060,00	18 060,00
			'Opracovani detailu foliove krytiny -				
			zaplaty,prostupy,				
			'hromosvod,zalivky,tesneni a pod				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	712 36-0000	Uprava atiky D2 - kotv. OSB deskou	m	18,600	143,00	2 659,80
			'Detail D2 OSB deska na atice				
			18,6		18,600		
			Součet		18,600		
12	K	712 36-3104	Ukotv.folie do drev kce+preplatovani	kus	2 924,520	8,80	25 735,78
10	K	712 36-3307	Krytina -okap.plech poplast. R.š.285 mm	kus	21,070	290,00	6 110,30
7	K	712 36-3312	Kryt -10ř VIPLANYL vnitř kout 100	kus	56,275	115,00	6 471,63
9	K	712 36-3313	Kryt -10ř VIPLANYL vnější kout 100	kus	8,600	115,00	989,00
6	K	712 36-3314	Kryt -10ř VIPLANYL stena lista 71	kus	63,275	95,00	6 011,13
15	K	712 39-1171	Textilie podklad.vc svar spoju	m2	762,040	25,00	19 051,00
			'Vodorovna plocha				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			'Vytazeni na konstrukce				
			'Na pozarni zidku				
			(16,8+0,30)*2*0,20		6,840		
			'Detail D1,D7 na svisle zdivo				
			'Ukonceni pod parapety oken predelu strechy				
			20,60*0,20		4,120		
			22,30*0,20		4,460		
			'Ukonceni na svislou konstrukci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(6,6+0,7+1,7+0,8+2,4+5,05+1,0)*0,20		3,650		
			'Detail D2 napojení na atiku				
			'Vodor. konstrukce atiky				
			0,5*16,80		8,400		
			'Vytazeni na atiku				
			17,2*0,20		3,440		
			Součet		762,040		
16	M	623 pr cen	Text. podkladni 300 gr/m2	m2	914,448	20,00	18 288,96
4	K	712 47-2101	Montaz stres folie mPVC tl.1,6 mm	m2	-6,460	90,00	-581,40
			'Vodorovna plocha				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			'Vytazeni na konstrukce				
			'Na pozarni zidku				
			(16,8+0,30)*2*0,20		6,840		
			'Detail D1,D7 na svisle zdivo				
			'Ukonceni pod parapety oken predelu strechy				
			20,60*0,20		4,120		
			22,30*0,20		4,460		
			'Ukonceni na svislou konstrukci				
			(6,6+0,7+1,7+0,8+2,4+5,05+1,0)*0,20		3,650		
			'Detail D2 napojení na atiku				
			'Vodor. konstrukce atiky				
			0,5*16,80		8,400		
			'Vytazeni na atiku				
			17,2*0,20		3,440		
			'Detail D3 - prekryti rozhanecich klinu				
			6,5		6,500		
			Mezisoučet		768,540		
			odočet p.č. 71 SO 02				
			-775		-775,000		
			Mezisoučet		-775,000		
			Součet		-6,460		
5	M	287 pr cen	Folie mPVC tl. 1,5	m2	69,940	136,00	9 511,84
			860,2+62,24		922,440		
			odočet p.č. 72 SO 02				
			-775*1,1		-852,500		
			Součet		69,940		
2	K	712 60-0000	Dmt asfalt. sindelu ze svis.sten	m2	7,960	10,00	79,60
			'Asfaltove sindele ze svislych sten				
			(42,2*1,8)-(6*1,0*2,0+5*1,0*3,0)		48,960		
			Mezisoučet		48,960		
			odočet p.č. 29 SO 01				
			-41		-41,000		
			Mezisoučet		-41,000		
			Součet		7,960		
72	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m - p.č.73 SO 02 nabídkového rozpočtu	t	1,758	5 000,00	8 790,00
			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
13	K	TOPWETnab	Snehove zachytace TW SZM	ks	360,000	100,80	36 288,00
			'Dle nabídky TOPWET				
			360		360,000		
			Součet		360,000		
14	K	TOPWETnab.1	Zachytiny system proti padu - TOPWET	kpl	1,000	182 589,00	182 589,00
			'Dle nabídky fy TOPWET				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
713 - Izolace tepelné							177 972,03
22	K	713 00-0000	Provedení "dratenky" pod tep.izolaci	m2	731,130	196,20	143 447,71
23	K	713 00-0000.1	Parotes.folie vc.lepení a utes.spoju	m2	38,870	60,20	2 339,97
			Montaž parotesne folie dle popisu v TZ				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			11,4*3,4		38,760		
			7,8*4,1		31,980		
			Mezisoučet		801,870		
			odočet p.č. 97, 98 SO 02				
			-763		-763,000		
			Mezisoučet		-763,000		
			Součet		38,870		
25	K	713 00-0002	Rozhaneci klíny	m2	5,880	227,00	1 334,76
18	K	713 10-0000	Dem.tep.izolace MV 120 mm k použití	m2	731,130	25,00	18 278,25
			Demontaz tepelne izolace z MV tl. 120 mm k dalsimu				
			použití				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			Součet		731,130		
24	K	713 14-0000	Detail D7 utesneni rohu	m3	3,569	2 205,00	7 869,65
			Detail D7 - roh u stitu				
			(0,26*0,32)*20,60		1,714		
			(0,26*0,32)*22,30		1,855		
			Součet		3,569		
19	K	713 15-0000	Mont.izolace mezi konstr.strechy	m2	1 418,390	30,00	42 551,70
			Montaz tepelne izolace z MV tl. 120 mm zdemontovane				
			Na SDK a drev. bedneni				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			Montaz tepelne izolace MV 120 mm - nova				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			Montaz tepelne izolace MV 80 mm - nova				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			Mezisoučet		2 193,390		
			odočet p.č. 74 SO 02				
			-775		-775,000		
			Mezisoučet		-775,000		
			Součet		1 418,390		
20	M	631 dod	Stresni tep. izolace MV tl. 120 mm	m2	-117,975	228,00	-26 898,30
			734,525		734,525		
			odočet p.č. 75 SO 02				
			-852,5		-852,500		
			Součet		-117,975		
21	M	631 dod.1	Stresni tep. izolace MV 80 mm	m2	-99,436	152,00	-15 114,27
			753,064		753,064		
			odočet p.č. 75 SO 02				
			-852,5		-852,500		
			Součet		-99,436		
74	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m - p.č.83 SO 02 nabídkového rozpočtu	t	5,420	768,00	4 162,56
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

762 - Konstrukce tesařské

400 040,78

28	K	762 00-0000	Manipulace a usklad. dem.preklizky	m2	731,130	15,00	10 966,95
			'Demontaz vodovzdorne preklizky k dalsimu pouziti				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			Součet		731,130		
29	K	762 00-0003	Demont. drev. kontralati k likvidaci	m	962,250	10,00	9 622,50
34	K	762 00-0003.1	Spinani vaznic zavitovymi tycemí	m	508,500	140,00	71 190,00
32	K	762 32-2912	Ztuzeni kce hranoly 100cm2-vc.mater.	m	1 686,550	36,00	60 715,80
30	K	762 34-1014	Bed strech demont. preklizkou 18mm	m2	731,130	130,00	95 046,90
			"Montaz demontovane preklizky vc. doplneni plochy" 10%				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			Součet		731,130		
31	M	628 pr cen	Vodovzd. preklizka 18 mm 10% plochy	m2	76,766	415,00	31 857,89
35	K	762 34-1014.1	Bed strech OSB krokve sraz tl 18mm	m2	6,370	285,00	1 815,45
			'Nizi strecha ze dvora ZS - striska dilatace				
			4,9*1,3		6,370		
			Součet		6,370		
33	K	762 39-5000	Strecha-spojovací prostředky	m3	15,746	2 800,00	44 088,80
27	K	762 52-0000	Dmtz zaklopu z preklizky k pouziti - rozdíl ceny 85-12=73,- Kč	m2	731,130	73,00	53 372,49
			'Demontaz vodovzdorne preklizky k dalsimu pouziti				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			Součet		731,130		
75	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	21,364	1 000,00	21 364,00
			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

764 - Konstrukce klempířské

42 991,26

47	K	764 17-1319	Krytina drážka - poplast. plech	m2	6,370	585,00	3 726,45
			'Nizi strecha ze dvora ZS - striska dilatace				
			'včetně utěsnění u starého zdiva školy				
			4,9*1,3		6,370		
			Součet		6,370		
50	K	764 22-0000	Zácepování okapových haku do krokve	ks	90,000	63,00	5 670,00
51	K	764 25-2503	Zláb ZnTi podokap pulkruh rs 330	m	55,640	485,00	26 985,40
			"Detail D 4				
			42,14+47,5		89,640		
			Mezisoučet		89,640		
			odočet p.č. 32 SO 03				
			-34		-34,000		
			Mezisoučet		-34,000		
			Součet		55,640		
48	K	764 29-1000	Krycí lista ZnTi rs 165	m	61,150	160,00	9 784,00
40	K	764 32-3840	Dmtz oplechování okapu rs do 150 mm	m	89,700	15,00	1 345,50
			'Oplechování okapu				
			47,5+42,2		89,700		
			Součet		89,700		
38	K	764 33-1831	Dmtz lemování zdi Pz rs do 250 mm	m	29,900	15,00	448,50
			'Lemování svislých zdi staré budovy ZS				
			19,5		19,500		
			'Lemování prosvětlení z PC desek				
			2,8+3,8+3,8		10,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		29,900		
41	K	764 35-2810	Dmtz zlabu podokapního	m	193,850	25,00	4 846,25
			"Podokapni zlab r.s" . 330 'mm				
			25,75		25,750		
			"Podokapni zlab r.s" . 400 'mm				
			233,1		233,100		
			odpočet původní položky				
			-65,0		-65,000		
			Součet		193,850		
39	K	764 35-5800	Dmtz zlabu nastresního	m	4,800	76,70	368,16
			'Nastresni zlab				
			4,8		4,800		
			Součet		4,800		
42	K	764 39-1820	Dmtz zavetrna lista r do 250 mm	m	42,200	15,00	633,00
			'Zavetrna lista (vrchol pultove strechy)				
			42,2		42,200		
			Součet		42,200		
46	K	764 39-1820.1	Dmtz zavetrna lista rs do 250 mm	m	69,200	15,00	1 038,00
43	K	764 43-0840	Dmtz oplechovani zdi rs do 500 mm	m	16,900	15,00	253,50
			'Oplechovani atiky				
			16,9		16,900		
			Součet		16,900		
44	K	764 43-0850	Dmtz oplechovani zdi rs do 1000 mm	m	-6,100	15,00	-91,50
			'Oplechovani pozarni zdi				
			16,9		16,900		
			Mezisoučet		16,900		
			odočet p.č. 9 SO 03				
			-23		-23,000		
			Mezisoučet		-23,000		
			Součet		-6,100		
49	K	764 73-0004	Oplechovani zdi rs 385 mm popl.plech	m	59,900	380,00	22 762,00
77	K	764541307	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	-55,640	650,00	-36 166,00
			Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm				
			odpočet p. č. 33 SO 03 nabídkového rozpočtu				
			'Nové klempířské prvky				
			"výpočet dle vč 13"				
			1 / 'KL				
			-(89,64-34)		-55,640		
			Součet		-55,640		
76	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,388	1 000,00	1 388,00
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

765 - Krytiny tvrdé

7 768,09

54	K	765 00-0001	Demont.podstr. folie a parotes.folie	m2	731,130	10,00	7 311,30
			'Demontaz podstresni folie				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			'Demontaz parotesnici folie				
			(47,5*11,4)-(3*2,8*3,8)		509,580		
			42,2*5,25		221,550		
			Mezisoučet		1 462,260		
			odočet p.č. 99 SO 02				
			-731,13		-731,130		
			Mezisoučet		-731,130		
			Součet		731,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	765 32-0000	Dmtz do sutí asfaltovln. krytina	m2	6,370	10,00	63,70
			'Nizsi strecha ze dvora ZS				
			4,9*1,3		6,370		
			Součet		6,370		
55	K	998 76-5202	Presun krytiny tvrde objekt v -12m	%	73,750	5,33	393,09

766 - Konstrukce truhlářské

25 910,67

57	K	766 67-0000	Vylez na strechu 90x120 vc.lemovani	kus	1,000	22 852,00	22 852,00
			'V.c.4 vylez na strchu				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

73	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m - p.č.79 SO 01 nabídkového rozpočtu	t	12,042	254,00	3 058,67
			<i>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>				

767 - Konstrukce zamecnické

10 637,16

59	K	767 39-0000	Dmtz krytin plech - Dachmany	m2	26,500	43,40	1 150,10
			'Vyssi pultova strecha				
			11,4*1,5		17,100		
			6,3*1,0		6,300		
			3,1*1,0		3,100		
			Součet		26,500		

60	K	767prcena	D+M pristupovy zebrik	ks	1,000	9 300,00	9 300,00
			'Strecha				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

61	K	998 76-7202	Presun zamecnické kce objekt v -12m	%	104,501	1,79	187,06
----	---	-------------	-------------------------------------	---	---------	------	--------

783 - Natery

45 570,56

62	K	783 78-3312	Nater tesar kci drevokaz prev	m2	788,418	57,80	45 570,56
----	---	-------------	-------------------------------	----	---------	-------	-----------

A12 - Ustroji jistici

22 920,61

70	K	210 00-0000	Demontaz hromosvodu	m	84,360	24,70	2 083,69
			0,5+7,0+1,0+4,0+4,0+5,5+20,5+0,2+0,3+0,2+22+5,85		71,050		
			1,5+11,81		13,310		
			Součet		84,360		

71	K	210 00-0000.1	Hromosvod vc revize	m	84,360	247,00	20 836,92
			0,5+7,0+1,0+4,0+4,0+5,5+20,5+0,2+0,3+0,2+22+5,85		71,050		
			1,5+11,81		13,310		
			Součet		84,360		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 18 - Z č.18 - ocelové konstrukce - opravy

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 33 412,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 33 412,00

DPH základní	21,00%	ze	33 412,00	7 016,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 40 428,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 18 - Z č.18 - ocelové konstrukce - opravy

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel: Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	33 412,00
HSV - Práce a dodávky HSV	27 541,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	717,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 706,00
997 - Přesun sutě	88,00
998 - Přesun hmot	30,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 871,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 370,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 241,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 260,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 412,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - ZL č.3

Objekt: 18 - Z č.18 - ocelové konstrukce - opravy

Místo:

Datum:

15.06.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Elektroprojekta Rožnov, a.s.

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 411,58

HSV - Práce a dodávky HSV

27 540,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

717,00

1	K	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	4,000	120,00	480,00
			Úprava 1+4 ztužidlo				
			1+3		4,000		
			Součet		4,000		
2	K	341941001R	Oprava svislého svaru nosného nebo spojovacího, tl.8mm, vč. přípravy povrchu	m	1,000	237,00	237,00
			Úprava 3, uvažováno 10x (po odkrytí střechy				
			0,1*10		1,000		
			Součet		1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 706,00

3	K	900,1	Vyspravení podkladní úložné plochy 160x80mm (odstranění nesoudržných a nepevných částí zdiva + vyplnění mezery nesmrštlivou maltou tl.30mm)	ks	3,000	602,00	1 806,00
			Úprava 1				
			odstranění nepevných částí				
			očistění				
			vyspravení maltou				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
4	K	900,2	Podložení stávajícího ocelového ztužidla před prováděním stavebních prací	kpl	1,000	5 100,00	5 100,00
			Úprava 4 ztužidlo				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	900,3	Ostatní drobné stavební práce (odstranění nátěru na stáv. ztužidle, nový nátěr, popř. opravné svary, popř. vyspravení omítek)	kpl	1,000	19 653,00	19 653,00
6	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	1,000	147,00	147,00

997 - Přesun sutě

88,20

7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,098	100,00	9,80
8	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,098	200,00	19,60
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
9	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,940	5,00	14,70
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			0,098*30 'Přepočtené koeficientem množství		2,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					2,940		
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,098	450,00	44,10
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							

998 - Přesun hmot 29,50

11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,295	100,00	29,50
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 5 870,88

767 - Konstrukce zámečnické 3 370,08

12	K	767,1	Protážení uložení obvodového ztužidla z ocel. profilu S235, vč. vzájemného provaření a uložení do MC tl.30mm, vč. dodání materiálů, vč. povrchové úpravy pro C1 (0,61m2)	kg	20,060	168,00	3 370,08
----	---	-------	--	----	--------	--------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,80

13	K	783121113	Nátěr ocelových konstrukcí pro stupeň korozní agresivity C3	m2	6,000	188,00	1 128,00
14	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	6,000	11,10	66,60
15	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	6,000	7,70	46,20

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 260,00

16	K	789223233	Otryskání ocelových konstrukcí	m2	6,000	210,00	1 260,00
Úprava 2							
plocha pro opravu,							
A=0,15*(47,89*0,2)=1,5m2+ostatní							
předběžný odhad							
6,0					6,000		
Součet					6,000		