



**Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací
vypracovaný v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Název stavby:	ZŠ Butovická – energetická opatření
Zadavatel:	MĚSTO STUDÉNKA
Se sídlem:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČO:	002 98 441
Statutární zástupce:	Lubomír Šobich, starosta
Číslo smluvního vztahu:	RMI/2014/0025/SD
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 Výměna oken, SO 02 Zateplení objektu, 5 – Ostatní náklady dle vyhlášky

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Nové řešení:

1. Zateplení podlahy půdy mezi stropní konstrukci,
2. Úprava kolem střešních oken z důvodu zvýšení sklonu střechy;

Zdůvodnění změn:

1. Zateplení podlahy půdy – Změna řešení byla vyvolána zjištěným stavem původní podlahy půdy při realizaci stavby, kdy po větším zatížení se projevila propadnutí podlahy v několika místech. Z tohoto důvodu jsme zadali vypracovat stavebně-technický průzkum, ze kterého vyplynulo, že na mnoha místech byl značně poškozen záklop a některé nosné prvky konstrukce podlahy. Na základě tohoto průzkumu byla celá vrstva podlahy až po nosné prvky odstraněna. Vzhledem k tak velkému zásahu muselo být vypracováno nové tepelně-technické a požárně-bezpečnostní posouzení. Z požárně-bezpečnostního posouzení vyplynula nutnost použít jako tepelnou izolaci minerální vatu a nášlapnou dvouvrstvou konstrukci z OSB desek. Prostory, které nejsou přístupné z půdy (stropy sociálního zázemí), musí být zatepleny polystyrénem uchyceným zespodu na jednotlivé stropy.
2. Úprava kolem střešních oken z důvodu zvýšení sklonu střechy – Vzhledem k vynuceným stavebním úpravám na střeše tělocvičny a jídelny musela být provedena změna ve sklonu střechy v místě střešních oken. Provádění těchto úprav vyvolalo prodloužení termínu realizace a s tím povinnost mít označené dočasným dopravním značením lešení, které zasahovalo do ul. Školní.

Všechny dodatečné stavební práce jsou nezbytně nutné pro dokončení předmětu veřejné zakázky. Cena je stanovena na základě soupisu prací oceněného dodavatelem stavby – viz příloha č. 1.


Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Vyvolané dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny byly řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	10,947.933,00 Kč
Ponížení/Navýšení ceny díla bez DPH	224.834,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	11,172.767, 00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	09/2015
Nový termín dokončení díla:	

Ve Studénce 07.09.2015

Lubomír Šobich
starosta

MĚSTO
742 13 STUDÉNKA 30



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZL5

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

Město Studénka

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	224 834,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	224 834,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	224 834,00	47 216,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	272 050,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 90 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 0725486 - DIČ: CZ2776506

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZL5

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Místo:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel: Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	224 834,00	272 050,00
11	Příplatek za dočasné dopravní značení	3 500,00	4 235,00
19	Zateplení podlahy půdy - SB	209 936,00	254 023,00
24	Uprava kolem střešních oken z důvodu zvýšení sklonu střechy. menší rozměr	11 398,00	13 792,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		224 834,00	272 050,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 11 - Příplatek za dočasné dopravní značení

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 11.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	3 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 500,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 500,00	735,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 235,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27778506 - DIČ: CZ27778506

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 11 - Příplatek za dočasné dopravní značení

Místo:

Datum:

11.08.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 500,00
OST - Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.	3 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 500,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 11 - Příplatek za dočasné dopravní značení

Místo:

Datum:

11.08.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 500,00

OST - Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.

3 500,00

1	K	1	Náklady spojené s provozem - příplatek za dočasné dopravní značení	měsí c	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	---	--	-----------	-------	----------	----------

Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště

příplatek za dočasné dopravní značení, LKV

měsíc

období 1.8.2015-31.8.2015, 1 měsíc

1*1

1,000

Součet

1,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 19 - Zateplení podlahy půdy - SB

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 11.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				209 936,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				209 936,00
DPH základní	21,00%	ze	209 936,00	44 087,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	254 023,00	

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Polí 904/16 1
700 00 Ostrava - Zábřeh
IČ: 277 6560 DIČ: CZ27765604

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 19 - Zateplení podlahy půdy - SB

Místo:

Datum:

11.08.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	209 936,00
HSV - Práce a dodávky HSV	76 891,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 461,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	430,00
PSV - Práce a dodávky PSV	125 745,00
713 - Izolace tepelné	54 909,00
762 - Konstrukce tesařské	60 770,00
765 - Konstrukce pokrývačské	8 945,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 122,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 300,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	209 936,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 19 - Zateplení podlahy půdy - SB

Místo:

Datum:

11.08.2015

Objednavatel: Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

209 936,32

HSV - Práce a dodávky HSV

76 890,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm neprovaří se - nanáží se zateplením	kus	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------	------

nadhlédli:
"zazdívka otvorů po dokončení foukané izolace"
2*0

0,000

2	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC neprovaří se - nanáží se zateplením	m3	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

nadhlédli:
"zazdívka otvorů po dokončení foukané izolace"
(0,6*0,6-0,15*0,15)*0,6*2*0

0,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

76 461,37

3	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,100	120,00	6 732,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

záměna za foukanou izolaci uvažovanou projektantem

"skladba D1" (9,6+20,4)

30,000

"skladba D2" (6,0+20,1)

26,100

Součet

56,100

4	K	611311131R	Vápenná omítka štuková s aktivním vláknem jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	56,100	131,00	7 349,10
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------

záměna za foukanou izolaci uvažovanou projektantem

"skladba D1" (9,6+20,4)

30,000

"skladba D2" (6,0+20,1)

26,100

Součet

56,100

5	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	76,261	326,00	24 861,09
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

provedení omítky v částech, kde bude parozábrana vytažena na zdivo

"vytažení parozábrany"

(19,2+3,625)*2*0,2

9,130

(19,3+6,625)*2*0,2

10,370

(11,172+7,1)*2*0,2

7,309

(7,713+2,4)*2*0,2

4,045

(19,962+3,453)*2*0,2

9,366

(6,439+4,0)*2*0,2

4,176

(7,012+3,419)*2*0,2

4,172

(7,27+10,462)*2*0,2

7,093

(7,52+13,05)*2*0,2

8,228

(7,12+10,46)*2*0,2

7,032

(3,4+9,95)*2*0,2

5,340

Součet

76,261

6	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"zapravení po dozdvíčkách foukané izolace" 4*0							
7	K	621211041R	Montáž zateplení vnitřních podhledů z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	56,100	404,00	22 664,40
záměna za foukanou izolaci uvažovanou projektantem							
"skladba D1" (9,6+20,4)							
"skladba D2" (6,0+20,1)							
Součet							
8	M	283759540	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	62,944	236,00	14 854,78
záměna za foukanou izolaci uvažovanou projektantem							
materiál + 10% prořez							
"skladba D1" (9,6+20,4)*1,1							
"skladba D2" (6,0+20,1)*1,1							
Součet							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
9	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	0,000	0,00	0,00
neprovaď se - nanrazuje se zateplením							
nordhledu							
"bourání otvoru 400/300 pro foukání izolace "							
2*0							
997 - Přesun sutě							0,00
10	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,000	0,00	0,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	0,00	0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	0,00	0,00
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							429,60
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,296	100,00	429,60
PSV - Práce a dodávky PSV							125 745,35
713 - Izolace tepelné							54 908,61
15	K	713112215	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 200 mm vodorovně	m2	0,000	0,00	0,00
neprovaď se - nanrazuje se zateplením							
nordhledu							
"skladba D1" (9,6+20,4)*0							
"skladba D2" (6,0+20,1)*0							
Součet							
16	M	631511000	vata minerální foukaná IZOSpol	m3	0,000	0,00	0,00
neprovaď se - nanrazuje se zateplením							
nordhledu							
56,1*0,2 *0Přepočtené koeficientem množství							
22	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-764,700	30,00	-22 941,00
Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá							
výpočet skladby P1 - původní pokládka c. 11 50 07							
Montáž tepelné izolace střechy							
"výpočet dle vč 06"							
"skladba St 1"							
2,45*1,1*0							
4,845*1,35*0							
Mezisoučet							
"skladba P 1"							
-856*2							
Mezisoučet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			skladby a1,a2,a3,a4,a5 R 7+5 2+15 7+2 4+2 4 "skladba B1,B2" 68,4+18,5+25,8+18,8+69,6 "skladba C1" 127,4 "skladba C2" 98,2 "skladba E" 33,9 Mezisoučet "skladba A" (77,8+74,7+73,1)*2 Mezisoučet Součet		35,500 201,100 127,400 98,200 33,900 496,100 451,200 451,200 -764,700		
19	M	631481410	minerální izolace 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	520,905	380,00	197 943,90
			skladby a1,a2,a3,a4,a5 R 7+5 2+15 7+2 4+2 4 "skladba B1,B2" 68,4+18,5+25,8+18,8+69,6 "skladba C1" 127,4 "skladba C2" 98,2 "skladba E" 33,9 Součet 496,1*1,05		35,500 201,100 127,400 98,200 33,900 496,100 520,905		
20	M	631481560	minerální izolace 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	236,880	176,20	41 738,26
			"skladba A" (77,8+74,7+73,1)*1,05		236,880		
21	M	631481530	minerální izolace 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	236,880	100,60	23 830,13
23	M	283758610	deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 100 mm lambda 0,035 W/m2K	m2	-941,600	90,00	-84 744,00
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 50 Z pro mechanicky nezátížené konstrukce formát 1000 x 500 (1000) mm 100 mm lambda 0,035 W/m2K odpověď skladby R1 - původní položka č. 19 30 07 "Montáž tepelné izolace střechy 'materiál + 10% prořez -856*1,1 Součet		-941,600 -941,600		
24	M	283758620	deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 120 mm lambda 0,035 W/m2K	m2	-941,600	108,00	-101 692,80
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 50 Z pro mechanicky nezátížené konstrukce formát 1000 x 500 (1000) mm 120 mm lambda 0,035 W/m2K odpověď skladby R1 - původní položka č. 20 30 07 "Montáž tepelné izolace střechy 'materiál + 10% prořez -856*1,1 Součet		-941,600 -941,600		
25	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	541,345	1,43	774,12
762 - Konstrukce tesařské							60 769,68
26	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,418	446,00	2 862,43
			'60/100 " 2,2 '60/120 " 3,9 103,3*0,14*0,02*1,1 Součet		2,200 3,900 0,318 6,418		
27	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	1 443,400	51,50	74 335,10
			"dle výkresu 040215-8-2 vč.prořezu" 721,7*2		1 443,400		
28	M	607262720	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm	m2	856,000	118,30	101 264,80
			náhrada za Cetris desky navrhované projektantem 856		856,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	607262700	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x12 mm	m2	856,000	96,20	82 347,20
30	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	259,500	48,70	12 637,65
			"položení roštů 60/100,60/120"				
			"skladba C1" 127,4		127,400		
			"skladba C2" 98,2		98,200		
			"skladba E" 33,9		33,900		
			Součet		259,500		
31	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5m	m3	6,100	5 800,00	35 380,00
			"60/100 vč.prořezu 15%" 2,2		2,200		
			"60/120 vč.prořezu 15%" 3,9		3,900		
			Součet		6,100		
32	K	762810125	Záklop stropů z desek cementotřískových tl 20 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	-856,000	306,00	-261 936,00
			Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 20 mm				
			výpočet skladby C1 - původní položka C. 91 50 07				
			cementotřískové desky tl.20mm				
			-856		-856,000		
			Součet		-856,000		
33	K	762822931	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - montáž - distanční prkna	m	0,318	90,90	28,91
			103,3*0,14*0,02*1,1		0,318		
34	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5m	m3	0,300	5 800,00	1 740,00
35	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	721,700	13,70	9 887,29
36	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,300	60,60	18,18
37	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	585,656	3,76	2 204,12

765 - Konstrukce pokrývačské

8 945,06

38	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	148,261	5,00	741,31
			Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci				
			skutečná výměra podle nové PD				
			"parozábrana"				
			928,0		928,000		
			"vytažení parozábrany"				
			(19,2+3,625)*2*0,2		9,130		
			(19,3+6,625)*2*0,2		10,370		
			(11,172+7,1)*2*0,2		7,309		
			(7,713+2,4)*2*0,2		4,045		
			(19,962+3,453)*2*0,2		9,366		
			(6,439+4,0)*2*0,2		4,176		
			(7,012+3,419)*2*0,2		4,172		
			(7,27+10,462)*2*0,2		7,093		
			(7,52+13,05)*2*0,2		8,228		
			(7,12+10,46)*2*0,2		7,032		
			(3,4+9,95)*2*0,2		5,340		
			Mezisoučet		1 004,261		
			výpočet skladby C1 - původní položka C. 97 50 07				
			Montáž střešní izolace				
			"výpočet dle vč 06"				
			"skladba S 2"				
			775*0		0,000		
			"skladba S 3"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7*0		0,000		
			"skladba P 1"				
			-856		-856,000		
			Mezisoučet		-856,000		
			Součet		148,261		
39	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná	m2	170,500	48,00	8 184,00

skutečná výměra podle nové PD

'materiál + 15% prořez

1004,261*1,15

1 154,900

Mezisoučet

1 154,900

odpočet skladby P 1 - původní položka č. 76 SO 07

'Montáž parozábrany

'materiál + 15% prořez

-856,0*1,15

-984,400

Mezisoučet

-984,400

Součet

170,500

40	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny v objektech v do 12 m	t	0,024	823,00	19,75
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 122,00

41	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,100	20,00	1 122,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

původní položka č. 87 SO 01

'Malba zateplení podhledu

záměna za foukanou izolaci uvažovanou projektantem

"skladba D1" (9,6+20,4)

30,000

"skladba D2" (6,0+20,1)

26,100

Součet

56,100

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 300,00

VRN7 - Provozní vlivy

7 300,00

42	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - ztižený pohyb při pokládce izolace	Kpl	1,000	7 300,00	7 300,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 24 - Úprava kolem střešních oken z důvodu zvýšení sklonu střechy, menší rozměr střešních oken

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Studénka

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 11.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	11 398,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 398,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 398,00	2 394,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 792,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.

V Polí 904/16

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 25725901 DIČ: CZ05725901

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 24 - Úprava kolem střešních oken z důvodu zvýšení sklonu střechy,
menší rozměr střešních oken

Místo:

Datum:

11.08.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 398,00
762 - Konstrukce tesařské	6 114,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 284,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 284,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 398,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Butovická - energetická opatření - ZL č.5

Objekt: 24 - Úprava kolem střešních oken z důvodu zvýšení sklonu střechy, menší rozměr střešních oken

Místo:

Datum:

11.08.2015

Objednavatel:

Město Studénka

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 398,46

762 - Konstrukce tesařské

6 114,00

1	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	10,000	35,00	350,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Bednění a latování montáž latování střešních jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

p.č.25 SO 01 nabídkového rozpočtu
Montáž latí - doplnění střechy ke střešním oknům
10

10,000

Součet

10,000

2	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,880	6 000,00	5 280,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě impregnované

p.č.26 SO 01 nabídkového rozpočtu

materiál + 10% prořez

10*2*0,11*0,4

0,880

Součet

0,880

3	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,484	1 000,00	484,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSV - Práce a dodávky PSV

5 284,46

763 - Konstrukce suché výstavby

5 284,46

4	K	763131314	SDK podhled deska 1xA 15 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	10,000	517,00	5 170,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI

p.č.28 SO 01 nabídkového rozpočtu

Montáž podhledu - doplnění střechy ke střešním oknům

10

10,000

Součet

10,000

5	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,151	758,00	114,46
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

6	M	611408201	Úprava střešního okna - provedena změna velikosti po zjištění, že okna nelze otvírat	ks	18,000	0,00	0,00
7	M	611409001	Úprava lemování pro střešní okna - provedena změna velikosti po zjištění, že okna nelze otvírat	ks	18,000	0,00	0,00