

NÁZEV AKCE : " OPRAVA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V DĚLNICKÉM DOMĚ "
MÍSTO STAVBY : DĚLNICKÝ DŮM STUDÉNKA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V DĚLNICKÉM DOMĚ “

Místo stavby : Objekt Dělnického domu - Studénka

Okres : Nový Jičín

Stavebník : Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval : Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace
Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25 mob. 733747353
e-mail : rskopova@seznam.cz , IČ 731 18 214

Datum : 02/2017

Příloha : **A,B**

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) Název stavby

„OPRAVA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V DĚLNICKÉM DOMĚ “

b) Místo stavby

Objekt Dělnického domu
Studénka

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav stávajících prostor hlavního vnitřního schodiště v objektu Dělnického domu Studénka.

A.1.2 ÚDAJE O INVESTOROVĚ

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka 742 13

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu prostor hlavního vnitřního schodiště
- Pořízení fotodokumentace
- Požadavky investora

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav :

Stavební opravy se týkají stávajících prostor hlavního vnitřního schodiště objektu Dělnického domu ve městě Studénka. Prostory schodiště určené k opravě se nachází v I.NP a ve II.NP objektu s přístupem z venkovních prostor pozemku . Převýšení od venkovních prostor cca 2,00m.

Celková nosná konstrukce objektu je tvořena zdivem keramické pálené cihly . Vnitřní nosné příčky- zděné keramickým zdivem plné cihly . Podlaha betonová opatřena krytinou podlahy PVC a kobercem . Vnitřní omítky štukové , opatřené keramickým obkladem 150/150mm do výšky 1,20m od podlahy(v prostoru schodišť'ových ramen) a stávajícím dřevěným zábradlím . Stávající dveřní křídla ve II.NP - dřevěná v ocelových zárubních - částečně prosklená . Prostor mezi podesty je vybaven otopnými tělesy a nábytkem (křesla) . V prostoru vnitřního hlavního schodiště budovy se nachází nevyhovující osvětlení nástěnných a stropních svítidel. Ve stropní konstrukci nad II.NP v prostoru hlavního schodiště se nachází stávající větrací průduchy opatřené větracími mřížkami.

Navržené stavební opravy prostor hlavního vnitřního schodiště objektu dělnického domu Studénka :

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH OPRAV :

- Odstranění stávajícího nábytku a kompletní demontáž stávajícího obložení stěn a obložení schodiště včetně odstranění keramického obkladu schodišť'ových ramen 150/150mm, do výšky 1,20m .
- Demontáž podlahové krytiny PVC a koberce
- Demontáž stávajícího zábradlí
- Demontáž stávajícího osvětlení stropních a nástěnných svítidel
- Odbourání stávající jádrové omítky v prostoru schodišť'ových ramen z I.NP k mezi podestě a to do výšky 1,50m od schodišť'ového stupně- oboustranně
- Řádné očištění podkladu včetně penetrace a nanesení nových jádrových omítek v místě odsekání stávajících jádrových omítek
- Úprava elektroinstalace z důvodu umístění nových svítidel
- Montáž sníženého kazetového podhledu včetně umístění stropních LED svítidel do kazetového stropu ve dvou řadách po 5 ks (celkem 10ks LED stropního osvětlení rozměru 600/600mm) a včetně montáže prodloužení stávajících dvou větracích průduchů ve stropní konstrukci - opatřit krycími větracími mřížkami
- Nanesení nových štukových omítek a kompletní oprava stávajících štukových omítek
- Výměna dveřních prvků - dvou křídla (4ks) ve II.NP včetně ocelových zárubní za nová z dubového masivu
- Příprava podkladu k položení nového PVC v celém prostoru schodiště
- Mezipodestu a podlahu v II.NP opatřit samonivelační stěrkou
- Položení nové podlahové krytiny - PVC

- Montáž nových nástěnných LED svítidel v prostoru schodišťových ramen (celkový počet 8ks, rozměru - 600/600mm) a výměna stávajících otopných těles za nová - 2ks v prostoru mezi podesty
- Montáž nového nerezového zábradlí do výšky 1,00m se skleněnou výplní z nerozbitného skla u schodišťového ramene z mezipodesty do II.NP cca 4,50m oboustranně včetně zábradlí v II.NP + 2,00m při výstupu vpravo a 2,00m při výstupu vlevo.
- Montáž zábradlí- nerezového madla u schodišťových ramen z I.NP do prostoru mezi podesty v dl. 5,00m
- Kompletní výmalba štukových omítek

Předpokládaná doba výstavby cca 35 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.
- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata.....