

NÁZEV AKCE : " OPRAVA CHODBY V PŘÍSÁLÍ DĚLNICKÉHO DOMU "
MÍSTO STAVBY : Budova Dělnického domu , č.p.7 , k.ú. Studénka nad Odrou

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA CHODBY V PŘÍSÁLÍ DĚLNICKÉHO DOMU “

Místo stavby : Objekt DĚLNICKÉHO DOMU č.p. 7 , Studénka

Okres : Nový Jičín

Stavebník : Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval : Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace
Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25 mob. 733747353
e-mail : rskopova@seznam.cz , IČ 731 18 214

Datum : 02/2017

Příloha : A,B

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) Název stavby

„OPRAVA CHODBY V PŘÍSÁLÍ DĚLNICKÉHO DOMU “

b) Místo stavby

Objekt DĚLNICKÉHO DOMU
Studénka

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav chodby v přísálí v objektu Dělnického domu ve městě Studénka.

A.1.2 ÚDAJE O INVESTOROVÍ

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka 742 13

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu
- Pořízení fotodokumentace
- Požadavky investora

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav:

Stavební opravy se týkají stávajících prostor chodby v přísálí v objektu Dělnického domu č.p.7 ve městě Studénka. Prostor chodby určený k opravě se nachází v I.NP objektu s přístupem z venkovních prostor pozemku. Převýšení od venkovního prostředí cca 0,15m.

Celková nosná konstrukce objektu je tvořena zdivem keramické pálené cihly . Vnitřní nenosné dělící příčky- zděné keramickým zdivem . Podlaha betonová opatřena podlahovou krytinou .

Vnitřní omítky štukové , opatřené obložením , dveřní křídla na sociální zařízení - materiál DTD plná v ocelových zárubních. Prostor chodby v přísálí je vybaven stávajícím nábytkem a stávajícím osvětlením .

Navržené stavební opravy:

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH OPRAV :

- Demontáž obložením, odstranění stávajícího nábytku a odstranění podlahové krytiny
- Oprava stávajících veškerých omítek včetně stropu- (sít'ovina tzv. perlínka ložená do lepidla+ vrstva jemné jádrové omítky)
- Demontáž st. dvou stropních světel , nouzového osvětlení a nástěnného světla
- Montáž nového nouzového světla a nástěnného světla (dle výběru investora)
- Příprava podkladu podlahové krytiny- samonivelační stěrka
- Pokládka podlahové krytiny – PVC
- Montáž obložkových zárubní a dveřních plných křidel (3ks rozměru 800/1970mm, 1ks 900/1970mm) - materiál z masivu
- Výmalba omítek včetně stropu

Předpokládaná doba výstavby cca 25 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracoval : Škopová Renata

02/2017