



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



S00HP003Y6MT

Smlouva o dílo č. SŘÚPaR/2017/0015/SD

1. Smluvní strany

Objednatel: město Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 924801/0100
IČ: 002 98 441
DIČ: CZ00298441
telefonní číslo: 556 414 303
fax: 556 414 302
e-mail: krzak@mesto-studenka.cz
osoba oprávněná k předání staveniště, jednání ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR
Ing. Jan Krzák – referent přípravy a realizace investic

dále jen objednatel

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o.
Serafinova 396/9
719 00 Ostrava - Kunčice
zastoupen: Ing. Martinem Cigánkem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 35-3930460277/0100
IČ: 25828495
DIČ: CZ25828495
telefonní číslo: 777 252 885
fax:
e-mail: ciganek@dobrestavby.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizaci díla: Ing. Bohdan Mrázek - stavbyvedoucí

dále jen zhotovitel

2. Předmět zakázky na stavební práce

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce-Butovicích
Místo stavby: budova č.p. 514 na pozemku parc.č. 964 a pozemky parc.č. 965, 2409/1 všechny v kat. území Butovice
Projektant: DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

2.2 Předmět plnění



Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě a v zadávacích podmínkách zavazuje realizovat a objednatel převzít a zaplatit hotové dílo, uvedené v této smlouvě pod názvem „**Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce-Butovicích**“. Provedení stavebních prací, rozsah prací, kvalita a druh dodávaných materiálů jsou dány zadávací dokumentací stavby, kterou zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.

2.3 Součástí díla jsou dále:

- 2.3.1 vytýčení staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 2.3.2 staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí zjištěna jakákoliv chyba rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 2.3.3 průběžné pořizování fotodokumentace stavby (v datové podobě), která zdokumentuje zahájení, průběh a ukončení realizace díla. O pořizování fotodokumentace vést průběžný záznam ve stavebním deníku.
- 2.3.4 zabezpečení dodržování podmínek veškerých povolení (územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení atd.), podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí a správce komunikace.
- 2.3.5 zabezpečení předmětu stavebních prací, aby nemohlo dojít k úrazu osob.
- 2.3.6 zabezpečení dodržování podmínek uvedených v projektové dokumentaci.
- 2.3.7 aktualizaci všech potřebných stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů.
- 2.3.8 zajištění skládek vytěžených materiálů - odvoz sutí na skládku a předložení vážních lístků s potvrzením o zaplacení.
- 2.3.9 zajištění vydání kolaudačního souhlasu, včetně veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod.
- 2.3.10 v případě, že by měl být omezen vjezd nebo obsluha okolních nemovitostí je zhotovitel povinen min. 5 dní dopředu informovat občany okolních bytových domů
- 2.3.11 po celou dobu rekonstrukce musí provádějící firma zajistit provozu schopnost požární zbrojnice a umožnění výjezdů požárních vozidel k případným zásahům
- 2.3.12 provedení a profinancování 1/3 způsobilých výdajů v termínu do 31.10.2017. Mezi způsobilé výdaje patří výměna zdroje vytápění, zateplení obvodových stěn, zateplení plochých a šikmých střešních konstrukcí, zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům – půda, suterén, výměna výplní otvorů
- 2.3.13 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
- 2.3.14 zabezpečení potřebných energetických médií k realizaci díla.
- 2.3.15 provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů dle platných norem a předpisů souvisejících s plněním této zakázky.
- 2.3.16 celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní užívání ploch bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch, které nejsou projektem řešeny).
- 2.3.17 vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu šesti paré.
- 2.3.18 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a to:
3 x v listinné podobě



1 x v digitální podobě (CD/DVD) – výkresová dokumentace formát dwg a pdf, dokladové části – doc, položkové rozpočty – xls, formuláře, revizní zprávy, stavební deník, protokoly o zkouškách atd. s razítky a podpisy – naskenováno – pdf.

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu stavebních prací a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila provozovateli zjistit povahu stavby při provádění rekonstrukcí a oprav. Součástí dokumentace skutečného stavu je veškerá dokladová agenda uvedená v této smlouvě – doklady vyjma atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, zkoušky, revize – tyto předá zhotovitel v jednom vyhotovení při předání díla a naskenované ve formátu pdf na CD/DVD nosiči.

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

OBSAH návrhu smlouvy o dílo (SoD)

1.	Smluvní strany	1
2.	Předmět zakázky na stavební práce	1
3.	Základní ustanovení	3
4.	Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé	4
5.	Doba plnění	4
6.	Celková cena díla	4
7.	Překročení nabídkové ceny	5
8.	Vlastnictví, odpovědnost za škody	5
9.	Platební podmínky	6
10.	Staveniště	7
11.	Jakost díla	7
12.	Provádění díla	7
13.	Stavební deník	9
14.	Předání díla	9
15.	Záruční podmínky a vady díla	10
16.	Smluvní pokuty	11
17.	Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana	12
18.	Životní prostředí a odpadové hospodářství	12
19.	Doložka platnosti právního úkonu	12
20.	Závěrečná ujednání	12

3. Základní ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou



pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci) a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši předmětu plnění.

- 3.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednatele. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.
- 3.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poskytnutou zadavatelem zakázky (výkresová dokumentace, technické zprávy, výkazy výměr a zadání), absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem zadavatele, příp. odpovědným projektantem.
- 3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé

Místem plnění pro realizaci díla je budova č.p. 514 na pozemku parc.č. 964 a pozemky parc.č. 965, 2409/1 všechny v kat. území Butovice.

Místem plnění pro předání dokumentací a dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor SŘÚPaR, dveře č. 27.

5. Doba plnění

Zahájení plnění veřejné zakázky: na základě písemné výzvy objednatele

Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Ukončení díla, včetně vydání kolaudačního souhlasu:

nejpozději do 31.05.2018

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

6. Celková cena díla

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny.

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.



Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	3.164.022,00 Kč
DPH	664.445,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.828.467,00 Kč

7. Překročení nabídkové ceny

- 7.1 Při realizaci díla dle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a případné úpravy nad rámec předložené projektové dokumentace zahrnul do navržené smluvní ceny.
- 7.2 Výjimku mohou tvořit pouze vícepráce, jejichž příčinou jsou nepředvídatelné skutečnosti vyplývající z konstrukce a stáří stavby, na které je dílo realizováno.
- 7.3 Požadavky na navýšení ceny díla z důvodů těchto víceprací je zhotovitel povinen uplatnit u objednatele písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku určeném pro tyto zápisy, doloženou listinami prokazující oprávněnost požadavku na úpravu ceny.
- 7.4 V tomto případě budou práce vyvolané takovými nepředvídatelnými skutečnostmi oceněny následně:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známém sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány snížené o 35%,
 - na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
 - v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
 - nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
- 7.5 O částku, která vyplyne z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem formou dodatku ke smlouvě zvýšena celková cena sjednaná ve smlouvě. Změna ceny nemůže mít zpětnou účinnost. Zhotovitel je oprávněn vícepráce realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.

8. Vlastnictví, odpovědnost za škody

Objednatel je ve smyslu § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem díla po celou dobu výstavby. Po protokolárním předání příslušných částí pozemků zhotoviteli ke zhotovení díla přechází nebezpečí za veškeré škody vzniklé při provádění díla na pozemcích a majetku ve vlastnictví objednatele na zhotovitele.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pořídit fotodokumentaci všech ploch, na kterých bude provádět realizaci díla. Prokazování o nezpůsobení škody je na straně zhotovitele.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese odpovědnost za škody na těchto věcech.



Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem řádného splnění závazku, tj. dohodou smluvních stran a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla, že závazek zhotovitele byl řádně splněn a že dokončené dílo objednatel přijímá.

9. Platební podmínky

- 9.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.
- 9.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. 2 této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.
- 9.3 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 9.4 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací.
- 9.5 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 8 dnů ode dne jeho obdržení.
- 9.6 Po odsouhlasení soupisu objednatelem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
- 9.7 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 9.8 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 9.9 Pokud se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě 10-ti kalendářních dnů, ode dne prokazatelného předložení soupisu provedených prací objednateli, na celém rozsahu položek v předloženém soupisu provedených prací, předloží spornou záležitost rozhodci, na kterém se smluvní strany dohodnou. Do doby rozhodnutí nemůže zhotovitel uplatňovat žádné smluvní sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 9.10 Faktura bude splatná do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur vystavených objednatelem (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) a doručených zhotoviteli činí 21 dnů.
- 9.11 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 9.12 Faktura, včetně jejích příloh, bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních.
- 9.13 Objednatel bude oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo pokyny objednatele.
- 9.14 Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která musí mít náležitosti dle platné legislativy, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla, podepsaný oběma smluvními stranami.
- 9.15 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
- 9.16 Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
- 9.17 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu.



10. Staveniště

- 10.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně s tím, že staveniště bude předáno celé.
- 10.2 Objednatel je povinen si zajistit na své náklady plochy pro staveniště, pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště.
- 10.3 Zhotovitel vyklidí své zařízení v den podpisu předávacího protokolu díla, pokud se později obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek čistotu.
- 10.5 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. Zhotovitel nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho řádného předání a převzetí a dále nebezpečí poškození příp. ztráty skladovaného materiálu.
- 10.6 Zhotovitel zajistí osazení staveniště dočasným dopravním značením dle vyjádření POLICIE ČR a plně zodpovídá za stálé umístění a jeho údržbu po dobu výstavby.

11. Jakost díla

- 11.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- 11.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 11.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.
- 11.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
- 11.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
- 11.6 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

12. Provádění díla

- 12.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 12.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.
- 12.3 Realizaci díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.



- 12.4 V případě potřeby omezení provozu nad rámec odsouhlaseného časového plánu, zhotovitel dohodne s objednatelům nezbytnou úpravu časového plánu, o čemž provede zápis ve stavebním deníku, který objednatel a provozovatel potvrdí svým podpisem.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen na požádání ze strany objednatele předložit oprávněné osobě objednatele doklad o splnění této podmínky.
- 12.6 Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování bezpečnosti a majetku osob, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádný úklid znečištěných ploch a prostranství, které byly jeho činností dotčeny.
- 12.7 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 12.8 Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.
- 12.9 Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 12.10 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 12.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 12.12 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelům zápisem ve stavebním deníku. Objednatel uvede při každém kontrolním dnu do stavebního deníku termín konání následujícího kontrolního dne.
- 12.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.
- 12.14 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.
- 12.15 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 3.6. a 3.7. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele, technický dozor investora a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatelům) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru.
- 12.16 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:
- navrhovanou změnu schválí projektant
 - změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
 - změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
 - změna nezpůsobí zvýšení ceny díla
 - změnu odsouhlasí poskytovatel dotace



- 12.17 V případě schválení návrhu změny přinášející podstatnou úsporu materiálových nákladů bude celková cena díla na základě dodatku k této smlouvě dohodnutým způsobem snížena.
- 12.18 Zhotovitel povede mimo stavební deník soupis doplňků a změn vůči projektové dokumentaci, s vyznačením příslušných změn a s vyjádřením projektanta. Zhotovitel nebude požadovat přepracování projektové dokumentace u něj navržených změn.

13. Stavební deník

- 13.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - příloha č. 9. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.)
- 13.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.
- 13.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.
- 13.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 13.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad).
- 13.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku.
- 13.7 Stavební denník musí být k dispozici na stavbě

14. Předání díla

- 14.1 Objednatel má právo ne zahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li plochy dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 14.2 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 5 dnů před termínem dokončení díla k jeho převzetí.
- 14.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad). O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen protokol.
- 14.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla
 - označení objednatele a zhotovitele díla
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle



- prohlášení objednatele, že dílo přejímá
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - seznam převzaté dokumentace
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části
 - termín vyklizení staveniště
 - datum ukončení záruky na dílo
- 14.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů dle výkazu výměr, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály
- 14.6 Zhotovitel rovněž předá dokumentaci skutečného provedení stavby dle odst. 2.3.13 této smlouvy, včetně výpisu rozdílností.
- 14.7 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.
- 14.8 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.
- 14.9 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.
- 14.10 Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

15. Záruční podmínky a vady díla

- 15.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci stavby, technických specifikacích, ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 15.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce **60 měsíců** na stavební práce a **24 měsíců** na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů od data předání objednateli (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělky).
- 15.3 Zárukou za jakost je, že dílo bude po dobu záruky k použití pro účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 15.4 Záruční podmínky:
- a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují
 - b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.
 - c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
 - d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
 - e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.



- f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
 - g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.
 - h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.
 - i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 15.5 Na provedenou opravu v rámci stanovené záruky poskytne zhotovitel novou dílčí záruku v délce 48 měsíců, která však neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo.

16. Smluvní pokuty

- 16.1 V případě, že zhotovitel vlastní vinou nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením čl. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý ukončený den prodlení. Objednatel je oprávněn odečíst tuto smluvní pokutu ze zúčtovací faktury zhotovitele.
- 16.2 V případě, že zhotovitel neosadí dočasné dopravní značení při realizaci díla dle vyjádření POLICIE ČR nebo neuvede dočasné dopravní značení do původního stavu před poškozením, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den do narovnání stavu.
- 16.3 V případě, nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků, sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
- 16.4 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 16.5 V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 16.6 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. 14.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.
- 16.7 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.
- 16.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 16.9 V případě nedodržení termínu k vyjádření o odstranění vady, která se projevila v záruční době (dle této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.10 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a den.
- 16.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.12 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.



- 16.13 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.14 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.
- 17.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, staveniště oplotit nebo jinak zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, zabezpečit okolí staveniště.
- 17.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
- 17.4 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

18. Životní prostředí a odpadové hospodářství

- 18.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.
- 18.2 Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových komunikacích a chodnicích zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré postihy budou na zhotoviteli uplatněny.
- 18.3 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.
- 18.4 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
- 18.5 Nakládání s veškerými chemickými látkami zajistí zhotovitel prostřednictvím autorizované osoby v souladu s platnou právní úpravou.

19. Doložka platnosti právního úkonu

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1202/54/17 ze dne 29.06.2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele a uzavření této smlouvy.

20 Závěrečná ujednání

- 20.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
- 20.2 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, že má na financování této akce zajištěné finanční prostředky v dostatečné výši.
- 20.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.



- 20.4 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, případně tuto vypovědět za podmínek stanovených v občanském zákoníku.
- 20.5 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 20.6 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí v případě, že dojde k podstatnému porušení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje: Prodlení s termínem plnění o více než 30 dnů.
- 20.7 U výpovědi dle odst. 20.5 činí výpovědní lhůta 5 dnů a začíná běžet dnem doručení smluvní straně.
- 20.8 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých škod vzniklých odstoupením od smlouvy.
- 20.9 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
- 20.10 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
- 20.11 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 20.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 20.13 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.
- 20.14 Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím souhlasu objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, musí tvořit přílohu této smlouvy (jen, když bude zakázka plněna se subdodavateli).
- 20.15 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 20.16 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 20.17 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu odst. 3, § 1740 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 20.18 Přílohy smlouvy tvoří: zadávací podmínky (příloha č.1) a oceněný výkaz výměr (příloha č.2).

Ve Studénce, dne 19.7.2017


objednatel



V Ostravě, dne 19.7.2017


zhotovitel



Dobré stavby, s.r.o.
Serafinova 396/9
719 00 Ostrava-Kunčice
Tel.: 598 885 179
IČ: 25828495



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Přílohy:

- č. 1 - Zadávací podmínky
- č. 2 - Oceněné výkazy výměr



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Elektronický podpis: 15.5.2017

Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Radmila Nováková
Vydal: PosSignum Qualified C...
Platnost do: 13.6.2017

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou v otevřené výzvě

„REKONSTRUKCE OBJEKTU SDH VE STUDÉNCI-BUTOVICÍCH“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ 00298441

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020.
- 2.2 Vyhlašováním veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.
- 2.3 Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1. Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce pod názvem zakázky „Rekonstrukce objektu SDH ve Studenci-Butovicích“ na budově č.p. 514 na pozemku parc.č. 964 a na pozemcích parc.č. 965, 2409/1 všechny v kat. území Butovice. Předmětem akce je provedení zateplení obálky budovy kontaktním zateplovacím systémem včetně výměny původních již nevyhovujících oken a dveří. Součástí akce je provedení nových klempířských prvků, elektroinstalace, vytápění, instalace plynu, dešťové kanalizace, výpustného objektu, drenáže, rekonstrukce střechy a drobných stavebních úprav.

Součástí plnění předmětu zakázky je:

- v případě, že by měl být omezen vjezd nebo obsluha okolních nemovitostí je zhotovitel povinen min. 5 dní dopředu informovat občany okolních bytových domů
- po celou dobu rekonstrukce musí prováděcí firma zajistit provozu schopnost požární zbrojnice a umožnění výjezdů požárních vozidel k případným zásahům
- provedení a profinancování 1/3 způsobilých výdajů v termínu do 31.10.2017. Mezi způsobilé výdaje patří výměna zdroje vytápění, zateplení obvodových stěn, zateplení plochých a šikmých střešních konstrukcí, zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům – půda, suterén, výměna výplní otvorů
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům
- aktualizaci všech potřebných stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů
- zajištění skládek vytěžených materiálů - odvoz sutí na skládku a předložení vážních



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- lístků s potvrzením o zaplacení,
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu, včetně veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod.

Členění stavebních objektu

SO 01 – výměna oken a venkovních dveří

SO 02 – zateplení obálky budovy

SO 03 – klempířské a zámečnické práce

SO 04 – vnitřní stavební úpravy – stavební část, elektroinstalace

SO 05 – vytápění včetně MaR – ústřední vytápění, plynoinstalace

SO 06 – odvedení vody z a do objektu

SO 07 – střešní krytina – stavební část, hromosvod

3.2. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy a projektovou dokumentací včetně výkazů výměr. Tyto dokumentace budou přístupné pomocí dálkového přístupu na internetu na adrese

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000722>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3. Místo plnění

Místem plnění je:

- a) Realizace díla – budova č.p. 514 na pozemku parc.č. 964 a pozemky parc.č. 965, 2409/1 všechny v kat. území Butovice
- b) Předání dokladové části – MěÚ Studénka, kancelář č. 27

3.4. Termín realizace je:

Zahájení plnění veřejné zakázky: na základě písemné výzvy objednatele

Zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Ukončení díla, včetně vydání kolaudačního souhlasu:

nejpozději do **31.05.2018**

Ukončením díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních prací, na základě uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací nebo méně prací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí, odstranění všech případných vad a nedodělků a dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí díla.

3.5. Předpokládaná hodnota zakázky je: **3.800.000,- Kč bez DPH**

3.6. Jistota

- a) Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 41 zákona, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytli jistotu ve výši uvedené níže, a to jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 zákona: složení peněžní částky na účet zadavatele č.: 86-6368560257/0100, variabilní symbol: = IČO DODAVATELE, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „peněžní jistota“) nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Poskytne-li účastník jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Účastník v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Poskytne-li účastník jistotu formou bankovní záruky či formou pojištění záruky, musí být originál záruky předložen zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky účastníka. V takovém případě je účastník povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty dle § 40 zákona.

- b) Originál bankovní záruky či originál pojištění záruky nebo doklad o složení jistoty bude součástí nabídky.
- c) Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:
 - po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co účastníkům zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
- d) Zadavatel stanovuje dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona povinnost účastníka složit jistotu ve výši 38.000 Kč.

3.7. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami v délce trvání 3 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

4.1. Základní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- čestné prohlášení o splnění základních způsobilosti, obdobně jako dle § 74, zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

4.2. Profesní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – oprávnění k „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

4.3. Technická kvalifikace:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich rozsahu a doby poskytnutí.
- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce obdobného charakteru s finančním objemem min. 1.900.000,- Kč/1 zakázku (za práce obdobného charakteru se považuje: zateplení obvodových konstrukcí budov, výměna otvorových výplní, rekonstrukce střech, odvodnění budov atd.). V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla služba poskytnuta řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.
- seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti prováděných stavebních prací, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči. Ze seznamu musí vyplývat, že uchazeč má k dispozici pro plnění veřejné zakázky:
 - stavbyvedoucí – 1 osoba,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Tento seznam bude jmenný a bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsán touto osobou a současně osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Stavbyvedoucí musí být držitelem osvědčení o autorizaci ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné zakázky – Pozemní stavby a tuto skutečnost musí prokázat.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

4.4. Plnění prostřednictvím jiných osob

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit příslušnou část zakázky, ke které se prokazována kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu s touto osobou.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

7.1. Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Cena bez DPH Kč

DPH Kč

Celková cena včetně DPH Kč

7.2. Účastník v nabídce doloží nabídkovou cenu předložením vyplněného položkového rozpočtu – výkazu výměr. Tento položkový rozpočet bude předložen jednak v tištěné nabídce, jednak v elektronické podobě ve formátu .xls (nebo obdobném). Účastník není oprávněn do položkového rozpočtu zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat nebo odebírat některou položku. Všechny položky musí být oceněny částkou větší než 0.

7.3. Účastník je povinen ocenit veškeré činnosti (položky) ve výkazu výměr jednotkovými cenami i celkovými cenami.

7.4. Pokud účastník při přípravě nabídky zjistí rozpor či nejasnost v položkovém rozpočtu, vyžádá si dodatečné informace.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny a to bez DPH (v případě plátce DPH) a cena celkem (v případě neplátce DPH).

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 4. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:

„REKONSTRUKCE OBJEKTU SDH VE STUDÉNCE-BUTOVICÍCH“

a heslem **NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

- 9.1. Kryptický list nabídky
- 9.2. Podepsaný návrh smlouvy o dílo
- 9.3. Doklad o složení jistoty
- 9.4. Stanovení ceny díla – oceněný výkaz výměr a případné oceněné položky vzešlé z dodatečných informací
- 9.5. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 - a) Základní způsobilost
 - b) Profesní způsobilost
 - c) Technická kvalifikace
- 9.6. Časový harmonogram postupu stavebních prací a finanční harmonogram v podrobnosti nejméně na měsíce (předpoklad zahájení stavebních prací je srpen 2017)

Nabídka budou zohledňovat níže uvedené požadavky zadavatele:

- V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré náklady související s předmětem plnění vyplývající z této výzvy.
- Všechny náklady a výdaje spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč.
- Nabídková cena vzešlá z výběrového řízení bude platná (beze změn) po dobu platnosti smlouvy.
- Zadavatel nepřipouští variantnost nabídek.
- Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné podobě, v českém jazyce s očíslovanými stránkami a v elektronické kopii (v běžné dostupném formátu) na CD/DVD nosiči přiloženém k originálu nabídky.
- Výkaz výměr bude předložen také elektronicky na CD a bude součástí nabídky.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

10. TERMÍNY A LHŮTY

- 10.1. Zadavatel stanovuje na **24.5.2017 v 9:00** hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před kanceláří č. 27 v budově Městského úřadu Studénka.
- 10.2. Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do **6.6.2017 do 10:00** hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevívá a vyrozumí uchazeče o tom, že nabídka byla podána po lhůtě.
- 10.3. Otevírání obálek se uskuteční dne **6.6.2017 v 10:10** hodin v budově Městského úřadu Studénka v zasedací místnosti rady města na adrese zadavatele. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za jednoho dodavatele).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.10. V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.
- 11.11. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.
- 11.12. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.
- 11.13. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- 11.14. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Datum: 15.5.2017

„otisk razítka“

Jméno a příjmení: Ing. Radmila Nováková

Funkce: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Příloha:

- 1) Krycí list nabídky
- 2) Vzor referenční zakázky
- 3) Čestné prohlášení základní způsobilost

Slepý rozpočet stavby

Datum: 17.7.2017

Stavba : D2015.17

Rekonstrukce objektu SDH Butovice

Objednatel : Město Studénka
Nám. Republiky 762
74213 Studénka

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 Dobře stavby, s.r.o.
Serafínova 398/3
718 00 Ostrava-Kunčice
Tel.: 598 985 179
IČ: 25829495

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 164 022,00
DPH	21 %	664 445,00
Cena celkem za stavbu		3 828 467

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	74 415	0	61 500	12 915	1,9
SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	320 854	0	265 169	55 685	8,4
SO 02 Zateplení obálky objektu	1 198 115	0	990 177	207 937	31,3
SO 03 Klempířské a zámečnické práce	86 276	0	71 302	14 973	2,3
SO 04 Vnitřní stavební úpravy	563 058	0	465 338	97 721	14,7
SO 05 Vytápění včetně MaR	554 632	0	458 374	96 258	14,5
SO 06 Odvedení vod z a od objektu	469 709	0	388 190	81 520	12,3
SO 07 Střešní krytina	561 406	0	463 972	97 434	14,7
Celkem za stavbu	3 828 466	0	3 164 022	664 445	100,0


Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	2015.17.00 SO 00 - Vedlejší náklady	74 415	0	61 500	12 915	1,9
SO 01	2015.17.01 SO 01 - Výplně otvorů	320 854	0	265 169	55 685	8,4
SO 02	2015.17.02 SO 02 - Zateplení	1 198 115	0	990 177	207 937	31,3
SO 03	2015.17.03 SO 03 - díl 764, 767	86 276	0	71 302	14 973	2,3
SO 04	2015.17.4a SO 04a - Vni stavební úpravy	436 063	0	360 383	75 680	11,4
SO 04	2015.17.4b SO 04b - Elektroinstalace	126 996	0	104 955	22 041	3,3
SO 05	2015.17.5a SO 05a - Vytápění + MaR	505 151	0	417 480	87 671	13,2
SO 05	2015.17.5b SO 05b - Instalace plynu	49 481	0	40 893	8 588	1,3
SO 06	2015.17.06 SO 06 - Odvedení vod	469 709	0	388 190	81 520	12,3
SO 07	2015.17.7a SO 07a - Střecha	493 320	0	407 702	85 617	12,9
SO 07	2015.17.7b SO 07b - Hromosvod	68 087	0	56 270	11 817	1,8
Celkem za stavbu		3 828 466	0	3 164 022	664 445	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.00	SO 00 - Vedlejší náklady	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	61 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	61 500	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	61 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	61 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis : 		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		61 500 Kč
DPH		21,0 %		12 915 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				74 415 Kč

Poznámka :

JS

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	SO 00 - Vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	61 500	0	0	0	0
CÉLKEM OBJEKT	61 500	0	0	0	0

Re

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	SO 00 - Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1	00Rp002	Ochrana stávajících inženýrských sítí - Ochrana stávajících inž. sítí na staveništi: - Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inž. sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště: - Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části: - Zajištění a zabezpečení stáv. inženýrských sítí a přípojek při výkopových pracích: - Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření: 1	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
2	00Rp004	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace skutečného provedení stavby - Vypracování "Dokumentace skutečného provedení stavby" vč. geodetického zaměření stavbou realizovaných sítí a zemního vedení technické infrastruktury: - V počtu a formátech dle SoD: 1	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	00Rp005	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní PD - Výrobní, dílenská či jiná dokumentace, kterou bude hotovitel potřebovat k realizaci a dokončení díla: - V počtu a formátech dle SoD: 1	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	00Rp006	Inženýrská činnost Kompletační činnost zhotovitele - Kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) po předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu: - Náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD: - Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla: - Náklady na veškeré (individuální) zkoušky, atesty a revize dodaných a smontovaných technologických zařízení vč. komplexního vyzkoušení: - Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz: - Náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení: - Náklady na zaškolení obsluhy objednatele: - Měření bez rozlišení - měření vlhkosti zdiva: 1	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	00Rp009	Ostatní náklady - výtažné zkoušky 1	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
6	00Rp010a	Zařízení staveniště/ vybudování - Zajištění bezpečného příjezdu (přístupu) na staveniště, vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště: - Náklady spojené s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií: - Vytýčení staveniště: dle potřeb zhotovitele, dle DPS, zejm. výkres ZOV - Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu:	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00

Slepý rozpočet


Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	SO 00 - Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
7	00Rp010b	Zařízení staveniště/ provoz	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
		- Náklady na vybavení zařízení staveniště vč. hlídání staveniště:				
		- Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště:				
		- Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi:				
		- Opatření k zabránění nadměrnému zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. použitím krycích plachet, kropením sutě a odtěžované zeminy vodou):				
		1		1,00		
8	00Rp010c	Zařízení staveniště/ odstranění	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
		- Náklady na odstranění zařízení staveniště:				
		- Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu:				
		1		1,00		
Celkem za		0 Demontáž oplocení				61 500,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.01	SO 01 - Výplně otvorů	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 01	Výměna oken a venkovních dveří		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60 512	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	196 607	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	257 119	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		8 050	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		265 169	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		265 169	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0	%		265 169 Kč
DPH	21,0	%		55 685 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				320 854 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	SO 01 - Výplně otvorů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 611	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	21 470	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	8 293	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 522	0	0	0	2 300
99 Staveništní přesun hmot	2 899	0	0	0	0
HZS Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	5 750
766 Konstrukce truhlářské	0	130 306	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	55 950	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 231	0	0	0
784 Malby	0	9 120	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 717	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 512	196 607	0	0	8 050

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	SO 01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 na MVC např. pórobeton, tvárnice, viz. v.č. D-01-08, 09	m3	1,23	4 700,00	5 781,00
		dozdívka okna m.č. 104: (1,7*1,6-0,9*0,6)*0,45		0,98		
		dozdívka okna m.č. 206: 0,65*0,85*0,45		0,25		
		0,0004		0,00		
2	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 na MVC např. pórobeton, tvárnice, viz. v.č. D-01-09	m3	0,70	4 500,00	3 150,00
		dozdívka dveřního otvoru/ m.č. 108:				
		1,5*1,55*0,3+0,0025		0,70		
3	317121047RT4	Překlád nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15, v.č. D-01-08	kus	3,00	560,00	1 680,00
		3		3,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				10 611,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 viz. v.č. D-01-08, 09	kus	5,00	420,00	2 100,00
		dozdívka okna m.č. 104:				
		40 x 160:2		2,00		
		90 x (43 + 57):2		2,00		
		dozdívka okna m.č. 206:				
		65 x 85:1		1,00		
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. viz. v.č. D-01-07 - 09	m	123,70	56,00	6 927,20
		90 x 45: (0,9+0,45)*2*2		5,40		
		120 x 45: (1,2+0,45)*2		3,30		
		90 x 60: (0,9+0,6)*2*3		9,00		
		65 x 85: (0,65+0,85)*2*(0+1)		3,00		
		75 x 85: (0,75+0,85)*2*(3+1)		12,80		
		105 x 85: (1,05+0,85)*2*(0+1)		3,80		
		145 x 145: (1,45+1,45)*2*(1+5)		34,80		
		170 x 160: (1,7+1,6)*2*(1+0)		6,60		
		205 x 147: (2,05+1,5)*2*(0+3)		21,30		
		144 x 264: (1,45+2,65)*2		8,20		
		80 x 200: (0,8+2,0)*2		4,80		
		150 x 200: (1,5+2,0)*2		5,50		
		110 x 205: (1,1+2,05)*2		5,20		
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková nové ostění + repase stáv. ostění/ v.č. D-01-07-09	m2	15,60	480,00	7 488,00
		dozdívka okna m.č. 104:				
		odk. 8/O - 90 x 60: (0,9+0,6*2)*0,4		0,84		
		úprava stáv. ostění - do 50%: 70,45*0,4*0,5		14,09		
		Začátek provozního součtu				
		odk. 1/O - 75 x 85: (0,75+0,85*2)*4		9,80		
		odk. 2/O - 145 x 145: (1,45+1,45*2)*6		26,10		
		odk. 3/O - 144 x 264: (1,45+2,65*2)		6,75		
		odk. 4/O - 205 x 147: (2,05+1,5*2)*3		15,15		
		odk. 6/O - 105 x 85: (1,05+0,85*2)		2,75		
		odk. 7/O - 90 x 60: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 8/O - 90 x 60: (0,9+0,6*2)*1		2,10		
		odk. 9/O - 90 x 45: (0,9+0,45*2)*2		3,60		
		Konec provozního součtu		70,45		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	SO 01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		úprava stáv. ostění - do 50%: 5,0*0,25*0,5		0,63		
		Začátek provozního součtu				
		odk. 5/O - 120 x 65:(1,2+0,65*2)*2		5,00		
		Konec provozního součtu		5,00		
		0,045		0,05		
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi na nových dozdvíčkách, viz. v.č. D-01-08	m2	2,35	280,00	658,00
		dozdívka dveřního otvoru/ m.č. 108:				
		1,5*1,55+0,025		2,35		
8	620991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm viz. v.č. D-01-07, 08, 09	m	77,55	30,00	2 326,50
		odk. 1/O - 75 x 85:(0,75+0,85*2)*4		9,80		
		odk. 2/O - 145 x 145:(1,45+1,45*2)*6		26,10		
		odk. 3/O - 144 x 264:(1,45+2,65*2)		6,75		
		odk. 4/O - 205 x 147:(2,05+1,5*2)*3		15,15		
		odk. 5/O - 120 x 65:(1,2+0,65*2)*2		5,00		
		odk. 6/O - 105 x 85:(1,05+0,85*2)		2,75		
		odk. 7/O - 90 x 60:(0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 8/O - 90 x 60:(0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 9/O - 90 x 45:(0,9+0,45*2)*2		3,60		
9	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC úprava vni parapetů, viz. v.č. D-01-07, 08, 09	m	28,15	70,00	1 970,50
		odk. 1/O - 75 x 85:0,75*4		3,00		
		odk. 2/O - 145 x 145:1,45*6		8,70		
		odk. 3/O - 144 x 264:1,45		1,45		
		odk. 4/O - 205 x 147:2,05*3		6,15		
		odk. 5/O - 120 x 65:1,2*2		2,40		
		odk. 6/O - 105 x 85:1,05		1,05		
		odk. 7/O - 90 x 60:0,9*2		1,80		
		odk. 8/O - 90 x 60:0,9*2		1,80		
		odk. 9/O - 90 x 45:0,9*2		1,80		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				21 470,20
Díl:	64	Výplně otvorů				
10	648991113RT3	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. nad 20cm vč. dodávky plast. parapet. desky š. 300 mm	m	2,50	300,00	750,00
		odk. 4/P:1,25*2		2,50		
11	648991113RT6	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. nad 20cm vč. dodávky plast. parapet. desky š. do 500 mm	m	21,55	350,00	7 542,50
		odk. 1/P:0,8		0,80		
		odk. 2/P:1,5*7		10,50		
		odk. 3/P:2,1*3		6,30		
		odk. 5/P:0,95*3		2,85		
		odk. 6/P:1,1		1,10		
Celkem za		64 Výplně otvorů				8 292,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
12	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm viz. v.č. D-01-01- 06/ legenda značení, poznámka	m	38,30	30,00	1 149,00
		dle odk. OS/ 144 x 264:1,44		1,44		
		dle odk. OD:				
		1kř. 75 x 85:0,75*(3+1)		3,00		
		1kř. 65 x 85:0,65*(0+1)		0,65		
		1kř. 105 x 85:1,05*(0+1)		1,05		

02

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	SO 01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1kř, 145 x 145:1,45*(1+4)		7,25		
		2kř, 145 x 145:1,45*(0+1)		1,45		
		2kř, 170 x 160:1,7*(1+0)		1,70		
		2kř, 205 x 147:2,05*(0+3)		6,15		
		odk. OO/ 90 x 45:0,9*3		2,70		
		odk. OO/ 120 x 45:1,2*1		1,20		
		odk. OP/ 90 x 60:0,9*3		2,70		
		parapety ponechaných oken:				
		vel. 150 x 155:1,5*6		9,00		
		0,01		0,01		
13	962081131R00	Bourání přiček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm viz. v.č. D-01-02, 05/ dmtz dle odk. OS	m2	3,80	100,00	380,00
		dle odk. OS/ 144 x 264:1,44*2,64-0,0016		3,80		
14	966032911R00	Odsekání podmazu pod oplechováním viz. v.č. D-01-01- 06/ legenda značení, poznámka	m	38,30	30,00	1 149,00
		dle odk. OS/ 144 x 264:1,44		1,44		
		dle odk. OD:				
		1kř, 75 x 85:0,75*(3+1)		3,00		
		1kř, 65 x 85:0,65*(0+1)		0,65		
		1kř, 105 x 85:1,05*(0+1)		1,05		
		1kř, 145 x 145:1,45*(1+4)		7,25		
		2kř, 145 x 145:1,45*(0+1)		1,45		
		2kř, 170 x 160:1,7*(1+0)		1,70		
		2kř, 205 x 147:2,05*(0+3)		6,15		
		odk. OO/ 90 x 45:0,9*3		2,70		
		odk. OO/ 120 x 45:1,2*1		1,20		
		odk. OP/ 90 x 60:0,9*3		2,70		
		parapety ponechaných oken:				
		vel. 150 x 155:1,5*6		9,00		
		0,01		0,01		
15	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 viz. v.č. D-01-02, 03, 05, 06/ dmtz dle odk. OD	kus	13,00	6,00	78,00
		dle odk. OD:				
		1kř, 75 x 85:3+1		4,00		
		1kř, 65 x 85:0+1		1,00		
		1kř, 105 x 85:0+1		1,00		
		2kř, 145 x 145:0+2*1		2,00		
		2kř, 170 x 160:2*1+0		2,00		
		2kř, 205 x 147:0+1*3		3,00		
16	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 viz. v.č. D-01-02, 03, 05, 06/ dmtz dle odk. OD	kus	8,00	13,00	104,00
		1kř, 145 x 145:1+4		5,00		
		2kř, 205 x 147:0+1*3		3,00		
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 viz. v.č. D-01-02, 05, 06/ dmtz dle odk. DD	kus	3,00	10,00	30,00
		1kř dv vel. 80 x 200:1		1,00		
		2kř dv vel. 150 x 200:2		2,00		
18	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 viz. v.č. D-01-02, 03, 05, 06/ dmtz dle odk. OD	m2	4,00	250,00	1 000,00
		dle odk. OD:				
		1kř, 75 x 85:0,75*0,85*(3+1)		2,55		
		1kř, 65 x 85:0,65*0,85*(0+1)		0,55		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	SO 01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1kř. 105 x 85:1,05*0,85*(0+1)		0,89		
		0,005		0,01		
19	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 viz. v.č. D-01-02, 03, 05, 06/ dmtz dle odk. OD	m2	24,40	130,00	3 172,00
		1kř. 145 x 145:1,45*1,45*(1+4)		10,51		
		2kř. 145 x 145:1,45*1,45*(0+1)		2,10		
		2kř. 170 x 160:1,7*1,6*(1+0)		2,72		
		2kř. 205 x 147:2,05*1,47*(0+3)		9,04		
		0,0245		0,02		
20	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 viz. v.č. D-01-01, 02, 05, 06/ dmtz dle odk. OO	kus	3,00	12,00	36,00
		odk. OO/ 90 x 45:2		2,00		
		odk. OO/ 120 x 45:1		1,00		
21	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 viz. v.č. D-01-02, 06/ dmtz dle odk. DO	kus	1,00	30,00	30,00
		1kř dv vel. 110 x 205:1		1,00		
22	968072244R00	Vybourání kovových rámu jednod. pl. 1 m2 viz. v.č. D-01-01, 02, 05, 06/ dmtz dle odk. OO	m2	1,35	300,00	405,00
		odk. OO/ 90 x 45:0,9*0,45*2		0,81		
		odk. OO/ 120 x 45:1,2*0,45*1		0,54		
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 viz. v.č. D-01-02, 05/ dmtz dle odk. DD	m2	1,60	250,00	400,00
		1kř dv vel. 80 x 200:0,8*2,0		1,60		
24	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 viz. v.č. D-01-02, 05, 06/ dmtz dle odk. DD, DO	m2	5,30	200,00	1 060,00
		2kř dv vel. 150 x 200:1,5*2,0		3,00		
		1kř dv vel. 110 x 205:1,1*2,05		2,26		
		0,045		0,05		
25	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 viz. v.č. D-01-02, 06/ dmtz dle odk. OP	m2	1,62	180,00	291,60
		odk. OP/ 90 x 60:0,9*0,6*3		1,62		
26	968091002R00	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm viz. v.č. D-01-01- 06/ legenda značení, poznámka	m	25,70	45,00	1 156,50
		90 x 45:0,9*2		1,80		
		120 x 45:1,2		1,20		
		65 x 85:0,65*(0+1)		0,65		
		75 x 85:0,75*(3+1)		3,00		
		105 x 85:1,05*(0+1)		1,05		
		145 x 145:1,45*(1+5)		8,70		
		170 x 160:1,7*(1+0)		1,70		
		205 x 147:2,05*(0+3)		6,15		
		144 x 264:1,45		1,45		
27	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm viz. v.č. D-01-01-06/ legenda značení, poznámka	m	2,70	30,00	81,00
		90 x 60:0,9*3		2,70		
28	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dmtz konstrukcí jinde neuvedených	hodina	10,00	230,00	2 300,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				12 822,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m automatický výpočet	t	5,80	500,00	2 899,10
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 899,10
Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	SO 01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dle zápisu do stav. deníku, schválené investorem	hod	25,00	230,00	5 750,00
	Celkem za	HZS Hodinové zúčtovací sazby				5 750,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
31	766601212R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska spára vyplněna PU pěnou, mtz vč. dodávky	m	77,55	100,00	7 755,00
		odk. 1/O - 75 x 85:(0,75+0,85*2)*4		9,80		
		odk. 2/O - 145 x 145:(1,45+1,45*2)*6		26,10		
		odk. 3/O - 144 x 264:(1,45+2,65*2)		6,75		
		odk. 4/O - 205 x 147:(2,05+1,5*2)*3		15,15		
		odk. 5/O - 120 x 65:(1,2+0,65*2)*2		5,00		
		odk. 6/O - 105 x 85:(1,05+0,85*2)		2,75		
		odk. 7/O - 90 x 60:(0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 8/O - 90 x 60:(0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 9/O - 90 x 45:(0,9+0,45*2)*2		3,60		
32	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska spára vyplněna PU pěnou, mtz vč. dodávky	m	28,15	340,00	9 571,00
		odk. 1/O - 75 x 85:0,75*4		3,00		
		odk. 2/O - 145 x 145:1,45*6		8,70		
		odk. 3/O - 144 x 264:1,45		1,45		
		odk. 4/O - 205 x 147:2,05*3		6,15		
		odk. 5/O - 120 x 65:1,2*2		2,40		
		odk. 6/O - 105 x 85:1,05		1,05		
		odk. 7/O - 90 x 60:0,9*2		1,80		
		odk. 8/O - 90 x 60:0,9*2		1,80		
		odk. 9/O - 90 x 45:0,9*2		1,80		
33	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 viz. v.č. D-01-07 - D01-11, D-01-12 tab. výrobků	kus	13,00	800,00	10 400,00
		odk. 1/O - 75 x 85:4		4,00		
		odk. 5/O - 120 x 65:2		2,00		
		odk. 6/O - 105 x 85:1		1,00		
		odk. 7/O - 90 x 60:2		2,00		
		odk. 8/O - 90 x 60:2		2,00		
		odk. 9/O - 90 x 45:2		2,00		
34	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 viz. v.č. D-01-07 - D01-11, D-01-12 tab. výrobků	kus	6,00	950,00	5 700,00
		odk. 2/O - 145 x 145:6		6,00		
35	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 viz. v.č. D-01-07 - D01-11 + D-01-12 tab. výrobků	kus	4,00	1 050,00	4 200,00
		odk. 3/O - 144 x 264:1		1,00		
		odk. 4/O - 205 x 147:3		3,00		
36	766 99-0001	D+M - Podokenní profil pro mtz plastových oken	bm	28,15	200,00	5 630,00
		odk. 1/O - 75 x 85:0,75*4		3,00		
		odk. 2/O - 145 x 145:1,45*6		8,70		
		odk. 3/O - 144 x 264:1,45		1,45		
		odk. 4/O - 205 x 147:2,05*3		6,15		
		odk. 5/O - 120 x 65:1,2*2		2,40		
		odk. 6/O - 105 x 85:1,05		1,05		
		odk. 7/O - 90 x 60:0,9*2		1,80		
		odk. 8/O - 90 x 60:0,9*2		1,80		
		odk. 9/O - 90 x 45:0,9*2		1,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	SO 01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	61143001	01/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 75 x 85 cm, OS 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	4,00	2 100,00	8 400,00
38	61143002	02/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 145 x 145 cm, OS 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	6,00	4 900,00	29 400,00
39	61143003	03/ Okno plast bílé RAL 9001_144 x 264 cm, Fix 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	1,00	6 100,00	6 100,00
40	61143004	04/ Okno plast bílé RAL 9001_2kř 205 x 147 cm, OS 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	3,00	6 150,00	18 450,00
41	61143005	05/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 120 x 65 cm, S 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
42	61143006	06/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 105 x 85 cm, OS 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
43	61143007	07/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 90 x 60 cm, S 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	2,00	2 100,00	4 200,00
44	61143008	08/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 90 x 60 cm, S 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	2,00	3 600,00	7 200,00
45	61143009	09/ Okno plast bílé RAL 9001_1kř 90 x 45 cm, S 5komor, 2sklo, u=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
46	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m automatický výpočet	%	10,00	250,00	2 500,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				130 306,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
47	767 64-1001	1/D - D+M - Al dveře 2kř 150 x 200 cm, plně u= 1,7 W/mk, + rám, (zárubeň RAL 7037, křídlo RAL 7035), kování, doplňků, viz. tabulky výrobků	kus	1,00	31 200,00	31 200,00
48	767 64-1002	2/D - D+M - Al dveře 1kř 80 x 200 cm, plně u= 1,7 W/mk, + rám, (zárubeň RAL 7037, křídlo RAL 7035), kování, doplňků, viz. tabulky výrobků	kus	1,00	22 450,00	22 450,00
49	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m automatický výpočet	%	10,00	230,00	2 300,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				55 950,00
Díl:	781	Obklady keramické				
50	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm viz. v.č. D-01-08, 09, dle Poznámky/ odk. P2 <u>okenní parapety - m.č. 102, 103, 202:</u> <u>dle odk. P2:0,75*3*2</u>	m	4,50	150,00	675,00
51	781 10-1001	Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky viz. v.č. D-01-08, 09, dle Poznámky/ odk. P2 <u>dle odk. P2:0,75*0,4*2</u>	m2	0,60	100,00	60,00
52	781 10-1002	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 5 mm viz. v.č. D-01-08, 09, dle Poznámky/ odk. P2 <u>dle odk. P2:0,75*0,4*2</u>	m2	0,60	200,00	120,00
53	597-63011	Keramický obklad (dlažba) dle výběru investora <u>dle odk. P2:0,75*0,4*2*1,1+0,04</u>	m2	0,70	180,00	126,00
54	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m automatický výpočet	%	1,00	250,00	250,00
Celkem za		781 Obklady keramické				1 231,00
Díl:	784	Malby				
55	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x v místě výměny otvorů	m2	121,60	30,00	3 648,00
56	784195312R00	Malba tekutá, bílá, 2 x v místě výměny otvorů <u>116,0*1,0</u> <u>Začátek provozního součtu</u> <u>odk. 1/O - 75 x 85:(0,75+0,85)*2*4</u> <u>odk. 2/O - 145 x 145:(1,45+1,45)*2*6</u>	m2	121,60 116,00 12,80 34,80	45,00	5 472,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a venkovních dveří	SO 01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odk. 3/O - 144 x 264:(1,45+2,65)*2		8,20		
		odk. 4/O - 205 x 147:(2,05+1,5)*2*3		21,30		
		odk. 5/O - 120 x 65:(1,2+0,65)*2*2		7,40		
		odk. 6/O - 105 x 85:(1,05+0,85)*2		3,80		
		odk. 7/O - 90 x 60:(0,9+0,6)*2*2		6,00		
		odk. 8/O - 90 x 60:(0,9+0,6)*2*2		6,00		
		odk. 9/O - 90 x 45:(0,9+0,45)*2*2		5,40		
		odk. 1/D - 150 x 200:(1,5+2,0)*2		5,50		
		odk. 2/D - 80 x 200:(0,8+2,0)*2		4,80		
		Konec provozního součtu		116,00		
		na nových dozdivkách:				
		dozdivka okna m.č. 104:1,7*1,6		2,72		
		dozdivka okna m.č. 206:0,85*0,65		0,55		
		dozdivka dveřního otvoru/ m.č. 108:				
		1,5*1,55		2,33		
		0,0025		0,00		
	Celkem za	784 Malby				9 120,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,11	240,00	506,95
		3,8/2		1,90		
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,22	200,00	844,91
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 24 (skládka do 25 km)	t	101,39	15,00	1 520,85
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,22	200,00	844,91
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,80	20,00	675,93
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,22	550,00	2 323,51
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 717,07

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.02	SO 02 - Zateplení	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 02	Zateplení obálky objektu		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	839 178	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	134 899	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		974 077	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		16 100	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		990 177	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		990 177	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		990 177 Kč
DPH	21,0 %		207 937 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 198 114 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 690	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 250	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	17 239	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	577 584	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	112 064	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	24 194	0	0	0	4 600
99 Staveništní přesun hmot	24 233	0	0	0	0
HZS Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	11 500
711 Izolace proti vodě	0	55 730	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	9 530	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	68 927	0	0	0
781 Obklady keramické	0	712	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	48 924	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	839 178	134 899	0	0	16 100

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	11Rp001	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště odstranění keřů, travin, ochrana stromů kolem objektu: $(18,9+11,1+1,5*2)*2*1,5$	m2	99,00 99,00	30,00	2 970,00
2	11Rp002	Úprava (vyčištění) terénu po ukončení stavby (v ploše pod lešením) kolem objektu: $(18,9+11,1+2,0*2)*2*2,0$	m2	136,00 136,00	20,00	2 720,00
	Celkem za	1 Zemní práce				5 690,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	380941113RT3	Výztuž helikální 1x D8mm, drážka/vrt, CPP viz. v.č. D-02 -05 + statický výpočet list č. 5, 6 viz. v.č. D-02-05 (+10% rezerva): $0,5*(18+17+4)$	m	19,50 19,50	1 500,00	29 250,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 250,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
4	451579877R00	Příplatek za další 1cm šterkopísku pod okap. chodník, viz. skladba S11, v.č. D-02-01 kolem objektu: $(18,9+11,4*2+2,9+0,5*2)*0,5*2$	m2	45,60 45,60	7,00	319,20
5	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm pod okap. chodník, viz. skladba S11, v.č. D-02-01 kolem objektu: $(18,9+11,4*2+2,9+0,5*2)*0,5$	m2	22,80 22,80	250,00	5 700,00
6	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. do 60 mm vč. dodávky dlažby a lože tl. 3 cm, skladba S11 kolem objektu: $(18,9+11,4*2+2,9+0,5*2)*0,5$	m2	22,80 22,80	450,00	10 260,00
7	639571311R00	Geotextilie proti prorůstání 45g/m2 pod okap. chodník, viz. skladba S11, v.č. D-02-01 kolem objektu: $(18,9+11,4*2+2,9+0,5*2)*(0,5+0,1*2)$ 0,08	m2	32,00 31,92 0,08	30,00	960,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				17 239,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	602016187RT0	Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 1,5 mm) barev. řešení fasády (RAL 3020), v.č. D-02-07, 08 skladba S8/S10: 147,1 Začátek provozního součtu $(3,3+2,9*2+0,2*2)*7,45$ $(3,3+3,2+0,2*4)*2*6,0$ odpočet otvorů, průniků k-ci: -1,45*1,5*6 -0,8*(2,0-0,3) -2,9*2,4 připočet ostění dveří, oken: $(1,0+2,1*2)*0,4$ $(1,45+1,5*2)*0,3*6$ 0 Konec provozního součtu	m2	147,10 147,10 70,78 87,60 -13,05 -1,36 -6,96 2,08 8,01 0 147,10	200,00	29 420,00
9	602016187RT1	Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 1,5 mm) barev. řešení fasády (RAL 7035), v.č. D-02-07, 08 skladba S8/S10: 472,8 Začátek provozního součtu $(18,9+11,4+0,2*4)*2*7,45$ $(3,3+3,2+0,2*4)*2*6,0$ odpočet otvorů: -0,7*0,8*4 -1,4*1,4*6	m2	374,10 472,80 463,39 87,60 -2,24 -11,76	200,00	74 820,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,4*2,6		-3,64		
		-2,0*1,4*3		-8,40		
		-1,15*0,6*2		-1,38		
		-1,0*0,8		-0,80		
		-0,85*0,55*(2+2)		-1,87		
		-1,45*1,5*6		-13,05		
		-(1,5+0,8)*(2,0-0,3)		-3,91		
		-3,3*(3,45-0,3)*3		-31,19		
		Konec provozního součtu		472,76		
		ostění dveří, vrat: 24,9		24,90		
		Začátek provozního součtu				
		(1,7+2,1*2)*0,5		2,95		
		(1,0+2,1*2)*0,4		2,08		
		(3,3+3,45*2)*0,65*3		19,89		
		Konec provozního součtu		24,92		
		ostění výplní otvorů/ oken: 77,55*0,2-0,01		15,50		
		Začátek provozního součtu				
		odk. 1/O - 75 x 85: (0,75+0,85*2)*4		9,80		
		odk. 2/O - 145 x 145: (1,45+1,45*2)*6		26,10		
		odk. 3/O - 144 x 264: (1,45+2,65*2)		6,75		
		odk. 4/O - 205 x 147: (2,05+1,5*2)*3		15,15		
		odk. 5/O - 120 x 65: (1,2+0,65*2)*2		5,00		
		odk. 6/O - 105 x 85: (1,05+0,85*2)		2,75		
		odk. 7/O - 90 x 60: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 8/O - 90 x 60: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 9/O - 90 x 45: (0,9+0,45*2)*2		3,60		
		Konec provozního součtu		77,55		
		ostění stávajících výplní: 8,0		8,00		
		Začátek provozního součtu				
		(1,45+1,5*2)*0,3*6		8,01		
		Konec provozního součtu		8,01		
		odpočet dle barevného řešení:				
		barva RAL 3020: -147,1		-147,10		
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení dle v.č. D-02-01 - 03, příp. v.č. D-02-05, 06	m2	86,40	20,00	1 728,00
		výplň otvorů: 86,4		86,40		
		Začátek provozního součtu				
		0,75*0,85*4		2,55		
		1,45*1,45*6		12,62		
		1,45*2,65		3,84		
		2,05*1,5*3		9,23		
		1,2*0,65*2		1,56		
		1,05*0,85		0,89		
		0,9*0,6*(2+2)		2,16		
		0,9*0,45*2		0,81		
		1,5*1,55*6		13,95		
		(1,5+0,8)*2,0		4,60		
		3,3*3,45*3		34,16		
		Konec provozního součtu		86,36		
11	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech podhled římsy - odk. P10/ viz. Pozn., v.č. D-02-04	m2	28,30	50,00	1 415,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podhled římsy:28,3		28,30		
		Začátek provozního součtu				
		$((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45$		23,99		
		$(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3$		4,26		
		0				
		Konec provozního součtu		28,25		
12	622315135RV1	S8/S10 - KZS - fasáda, polystyrén EPS F tl.160 mm stěrka s výztuž. tkaninou, vč. lišt, dle ETICS "A"	m2	462,00	680,00	314 160,00
		skladba S8/S10:462,0		462,00		
		Začátek provozního součtu				
		$(18,9+11,4+0,2*2)*2*7,45$		457,43		
		$(3,3+3,2+0,2*2)*2*6,0$		82,80		
		odpočet otvorů:				
		-0,7*0,8*4		-2,24		
		-1,4*1,4*6		-11,76		
		-1,4*2,6		-3,64		
		-2,0*1,4*3		-8,40		
		-1,15*0,6*2		-1,38		
		-1,0*0,8		-0,80		
		-0,85*0,55*(2+2)		-1,87		
		-1,45*1,5*6		-13,05		
		-(1,5+0,8)*(2,0-0,3)		-3,91		
		-3,3*(3,45-0,3)*3		-31,19		
		0				
		Konec provozního součtu		462,00		
13	622315154RV1	SZx - KZS - ostění, polystyrén EPS F tl. 40 mm stěrka s výztuž. tkaninou, vč. lišt, dle ETICS "A"	m2	24,90	730,00	18 177,00
		ostění dveří, vrat:24,9		24,90		
		Začátek provozního součtu				
		$(1,7+2,1*2)*0,5$		2,95		
		$(1,0+2,1*2)*0,4$		2,08		
		$(3,3+3,45*2)*0,65*3$		19,89		
		0				
		Konec provozního součtu		24,92		
14	622315525RV1	S7 - KZS - sokl, extrudovaný XPS tl. 160 mm stěrka s výztuž. tkaninou, vč. lišt, dle ETICS "A"	m2	37,60	890,00	33 464,00
		skladba S7:37,6		37,60		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní: $(16,15+0,2*2)*(0,45+0,65)/2$		9,10		
		fasáda jižní: $(7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2$		11,20		
		fasáda východní:				
		$5,5*1,3+(11,5+0,2)*(0,75+1,3)/2$		19,14		
		$(2,05+0,2)*(1,3+0,95)/2$		2,53		
		odpočet otvorů:				
		-0,85*0,4*2		-0,68		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		0				
		Konec provozního součtu		37,64		
15	622315563R00	SZx - KZS - parapet, extrudovaný XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou, vč. parapetní lišty, dle ETICS	m2	7,40	650,00	4 810,00
		úprava parapetu:7,4		7,40		
		Začátek provozního součtu				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,75*4+1,45*7+2,05*3+1,2*2+1,05+0,9*6+1,5*6)*0,2		7,43		
		Konec provozního součtu		7,43		
16	622319021R00	Zakládání KZS : profil zakládací+sokl. lišta vč. dodatečného podepření L profilu	m	52,00	150,00	7 800,00
		kolem objektu:49,55*1,05		52,03		
		Začátek provozního součtu				
		(18,9+11,4+0,2*4)*2		62,20		
		odpočet otvorů:-(1,5+0,8+3,45*3)		-12,65		
		Konec provozního součtu		49,55		
		-0,0275		-0,03		
17	622323041R00	Penetrace podkladu vč. dodávky penetrace stáv. povrch pod zateplením, pod kaménkovou om.	m2	609,80	20,00	12 196,00
		v ploše pod zateplení:452,7		452,70		
		Začátek provozního součtu				
		(18,9+11,4)*2*7,45		451,47		
		(3,3+3,2+0,2*2)*2*6,0		82,80		
		odpočet otvorů:				
		-0,75*0,85*4		-2,55		
		-1,45*1,45*6		-12,62		
		-1,45*2,65		-3,84		
		-2,05*1,45*3		-8,92		
		-1,2*0,65*2		-1,56		
		-1,05*0,85		-0,89		
		-0,9*0,6*(2+2)		-2,16		
		-1,5*1,55*6		-13,95		
		-(1,5+0,8)*(2,0-0,3)		-3,91		
		-3,3*(3,45-0,3)*3		-31,19		
		Konec provozního součtu		452,69		
		v ploše soklu:36,9		36,90		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní: 16,15*(0,45+0,65)/2		8,88		
		fasáda jižní:(7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2		11,20		
		fasáda východní:				
		5,5*1,3+11,5*(0,75+1,3)/2		18,94		
		2,05*(1,3+0,95)/2		2,31		
		odpočet otvorů:				
		-0,9*0,45*2		-0,81		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		Konec provozního součtu		36,86		
		v ploše soklu pod kaménkovou omítku:				
		skladba S7:41,0		41,00		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní: (16,15+0,2*2)* (0,45+0,65)/2		9,32		
		fasáda jižní: (7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2		11,20		
		fasáda východní:				
		5,5*1,3+(11,5+0,2*2)*(0,75+1,3)/2		19,35		
		(2,05+0,2*2)*(1,3+0,95)/2		2,76		
		odpočet otvorů:				
		-0,85*0,4*2		-0,68		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		přípočet ostění:				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,85+0,4)*2*0,2*2		1,00		
		(0,4*2+0,5*2+0,65*2*3)*0,3		1,71		
		Konec provozního součtu		41,00		
		úprava římsy 38,8		38,80		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy v l. objektu				
		((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45		23,99		
		((16,0+11,4+0,45*4)*2-3,3)*0,15		8,27		
		podhled+čelo římsy věže:				
		(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3		4,26		
		(3,3+3,2+0,3*4)*2*0,15		2,31		
		Konec provozního součtu		38,82		
		ostění vyplní otvorů/ oken: 77,55*0,2-0,01		15,50		
		Začátek provozního součtu				
		odk. 1/O - 75 x 85: (0,75+0,85*2)*4		9,80		
		odk. 2/O - 145 x 145: (1,45+1,45*2)*6		26,10		
		odk. 3/O - 144 x 264: (1,45+2,65*2)		6,75		
		odk. 4/O - 205 x 147: (2,05+1,5*2)*3		15,15		
		odk. 5/O - 120 x 65: (1,2+0,65*2)*2		5,00		
		odk. 6/O - 105 x 85: (1,05+0,85*2)		2,75		
		odk. 7/O - 90 x 60: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 8/O - 90 x 60: (0,9+0,6*2)*2		4,20		
		odk. 9/O - 90 x 45: (0,9+0,45*2)*2		3,60		
		Konec provozního součtu		77,55		
		ostění dveří, vrat 24,9		24,90		
		Začátek provozního součtu				
		(1,7+2,1*2)*0,5		2,95		
		(1,0+2,1*2)*0,4		2,08		
		(3,3+3,45*2)*0,65*3		19,89		
		0				
		Konec provozního součtu		24,92		
18	622432112R00	Omítka stěn dekorativní s kamenným granulem úprava soklu viz skladba S7, v. č. D-02-01, 05, 06	m2	41,00	500,00	20 500,00
		skladba S7-41,0		41,00		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní: (16,15+0,2*2*2)*(0,45+0,65)/2		9,32		
		fasáda jižní: (7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2		11,20		
		fasáda východní:				
		5,5*1,3+(11,5+0,2*2*2)*(0,75+1,3)/2		19,35		
		(2,05+0,2*2)*(1,3+0,95)/2		2,76		
		odpočet otvorů:				
		-0,85*0,4*2		-0,68		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		přípočet ostění:				
		(0,85+0,4)*2*0,2*2		1,00		
		(0,4*2+0,5*2+0,65*2*3)*0,3		1,71		
		0				
		Konec provozního součtu		41,00		
19	622451122R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená reprofilace stáv. povrchu, skladba S7, S8 (S10)	m2	154,25	150,00	23 137,50
		v ploše soklu pod zateplením:				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		reprofilace stáv. povrchu 50%:36,9*0,5		18,45		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní: 16,15*(0,45+0,65)/2		8,88		
		fasáda jižní: (7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2		11,20		
		fasáda východní:				
		5,5*1,3+11,5*(0,75+1,3)/2		18,94		
		2,05*(1,3+0,95)/2		2,31		
		odpočet otvorů:				
		-0,9*0,45*2		-0,81		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		Konec provozního součtu		36,86		
		v ploše fasády pod zateplením:				
		reprofilace stáv. povrchu 30%:452,7*0,3-0,01		135,80		
		Začátek provozního součtu				
		(18,9+11,4)*2*7,45		451,47		
		(3,3+3,2+0,2*2)*2*6,0		82,80		
		odpočet otvorů:				
		-0,75*0,85*4		-2,55		
		-1,45*1,45*6		-12,62		
		-1,45*2,65		-3,84		
		-2,05*1,45*3		-8,92		
		-1,2*0,65*2		-1,56		
		-1,05*0,85		-0,89		
		-0,9*0,6*(2+2)		-2,16		
		-1,5*1,55*6		-13,95		
		-(1,5+0,8)*(2,0-0,3)		-3,91		
		-3,3*(3,45-0,3)*3		-31,19		
		0				
		Konec provozního součtu		452,69		
20	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 úprava dle odk. P10/ viz. Pozn., v č. D-02-04	m2	38,80	150,00	5 820,00
		úprava římsy:38,8		38,80		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy vl. objekt:				
		((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45		23,99		
		((16,0+11,4+0,45*4)*2-3,3)*0,15		8,27		
		podhled+čelo římsy věže:				
		(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3		4,26		
		(3,3+3,2+0,3*4)*2*0,15		2,31		
		0				
		Konec provozního součtu		38,82		
21	622481211RT4	Montáž výztužné sítě (pancéřová síťka) vč. dod. sítě a stěrkového tmelu, skladba S7, P10	m2	79,80	150,00	11 970,00
		skladba S7 - pod kaménkovou omítku:41,0		41,00		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní:(16,15+0,2*2*2)*(0,45+0,65)/2		9,32		
		fasáda jižní:(7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2		11,20		
		fasáda východní:				
		5,5*1,3+(11,5+0,2*2)*(0,75+1,3)/2		19,35		
		(2,05+0,2*2)*(1,3+0,95)/2		2,76		
		odpočet otvorů:				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,85*0,4*2		-0,68		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		přípočet ostění:				
		(0,85+0,4)*2*0,2*2		1,00		
		(0,4*2+0,5*2+0,65*2*3)*0,3		1,71		
		Konec provozního součtu		41,00		
		dle úpravy povrchu římsy - odk. P10, dle pozn. na v.č. D2-04:38,8		38,80		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy vl. objekt:				
		((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45		23,99		
		((16,0+11,4+0,45*4)*2-3,3)*0,15		8,27		
		podhled+čelo římsy věže:				
		(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3		4,26		
		(3,3+3,2+0,3*4)*2*0,15		2,31		
		0				
		Konec provozního součtu		38,82		
22	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 viz.skladby zateplení, v.č. D-02-01 - D-02-06	m2	528,40	20,00	10 568,00
		v ploše pod zateplením:452,7		452,70		
		Začátek provozního součtu				
		(18,9+11,4)*2*7,45		451,47		
		(3,3+3,2+0,2*2)*2*6,0		82,80		
		odpočet otvorů:				
		-0,75*0,85*4		-2,55		
		-1,45*1,45*6		-12,62		
		-1,45*2,65		-3,84		
		-2,05*1,45*3		-8,92		
		-1,2*0,65*2		-1,56		
		-1,05*0,85		-0,89		
		-0,9*0,6*(2+2)		-2,16		
		-1,5*1,55*6		-13,95		
		-(1,5+0,8)*(2,0-0,3)		-3,91		
		-3,3*(3,45-0,3)*3		-31,19		
		Konec provozního součtu		452,69		
		v ploše soklu:36,9		36,90		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní:16,15*(0,45+0,65)/2		8,88		
		fasáda jižní:(7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2		11,20		
		fasáda východní:				
		5,5*1,3+11,5*(0,75+1,3)/2		18,94		
		2,05*(1,3+0,95)/2		2,31		
		odpočet otvorů:				
		-0,9*0,45*2		-0,81		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		Konec provozního součtu		36,86		
		úprava římsy:38,8		38,80		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy vl. objekt:				
		((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45		23,99		
		((16,0+11,4+0,45*4)*2-3,3)*0,15		8,27		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podhled+čelo římsy věže:				
		(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3		4,26		
		(3,3+3,2+0,3*4)*2*0,15		2,31		
		0				
		Konec provozního součtu		38,82		
23	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem cca do 15% z celkové plochy fasády	m2	79,30	50,00	3 965,00
		528,4*0,15		79,26		
		0,04		0,04		
24	28350126	Profil plastový s okapničkou l=2,5m	m	121,10	30,00	3 633,00
		nadpraží otvorů: 44,8*1,05		47,04		
		Začátek provozního součtu				
		0,7*4		2,80		
		1,4*7		9,80		
		2,0*3		6,00		
		1,15*2		2,30		
		-1,0*0,8		-0,80		
		0,85*4		3,40		
		1,45*6		8,70		
		1,0+1,7+3,3*3		12,60		
		Konec provozního součtu		44,80		
		římša: 70,5*1,05		74,03		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy vl. objekt:				
		((16,0+11,4+0,45*4)*2-3,3)		55,10		
		podhled+čelo římsy věže:				
		(3,3+3,2+0,3*4)*2		15,40		
		Konec provozního součtu		70,50		
		0,035		0,04		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				577 583,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
25	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	695,90	48,00	33 403,20
		(18,9+11,1+1,2*4)*2*8,05+0,02		560,30		
		(3,3+3,2+1,2*4)*2*6,0		135,60		
26	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 x 2 měsíce	m2	1 319,80	35,00	46 193,00
		659,9*2		1 319,80		
27	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	695,90	30,00	20 877,00
		695,9		695,90		
28	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	695,90	2,00	1 391,80
		(18,9+11,1+1,2*4)*2*8,05+0,02		560,30		
		(3,3+3,2+1,2*4)*2*6,0		135,60		
29	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 x 2 měsíce	m2	1 319,80	4,00	5 279,20
		659,9*2		1 319,80		
30	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	695,90	1,00	695,90
		695,9		695,90		
31	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	19,20	110,00	2 112,00
		3,2+16,0		19,20		
32	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 x 2 měsíce	m	38,40	40,00	1 536,00
		19,2*2		38,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	19,20	30,00	576,00
		3,2+16,0		19,20		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				112 064,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
34	976072221R00	Vybourání kov. VM pl. 0,3 m2 ze zdi cihelné viz. v.č. D-01-06, D-01-11/ odk. VM	kus	1,00	26,00	26,00
		1		1,00		
35	976082141R00	Vybourání kotevních prvků apod. ze zdiva viz. v.č. D-01-06, D-01-11/ odk. CH, CO, DV, VO	kus	28,00	40,00	1 120,00
		odk. "CH"-4		4,00		
		odk. "CO"-2*4		8,00		
		odk. "DV"-4*2		8,00		
		odk. "VO"-2*4		8,00		
36	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % dle skladeb S7, S8 (S10) - stávající povrch	m2	520,40	44,00	22 897,60
		v ploše/ stávající povrch - pod zateplením: 444,1		444,10		
		Začátek provozního součtu				
		(18,9+11,4)*2*7,45		451,47		
		(3,3+3,2)*2*6,0		78,00		
		odpočet otvorů:				
		-0,75*0,85*4		-2,55		
		-1,45*1,45*6		-12,62		
		-1,45*2,65		-3,84		
		-2,05*1,45*3		-8,92		
		-1,2*0,65		-0,78		
		-1,05*0,85		-0,89		
		-0,9*0,6*3		-1,62		
		-1,5*1,55*6		-13,95		
		-1,7*1,6		-2,72		
		-0,65*0,85		-0,55		
		-(1,5+0,8+1,1)*(2,0-0,3)		-5,78		
		-3,3*(3,45-0,3)*3		-31,19		
		Konec provozního součtu		444,07		
		sokl/ stávající povrch - pod zateplením: 37,5		37,50		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní: (16,15+0,2*2)*(0,45+0,65)/2		9,10		
		fasáda jižní: (7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2		11,20		
		fasáda východní:				
		5,5*1,3+(11,5+0,2)*(0,75+1,3)/2		19,14		
		(2,05+0,2)*(1,3+0,95)/2		2,53		
		odpočet otvorů:				
		-0,9*0,45*2		-0,81		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		Konec provozního součtu		37,51		
		připočet římsy: 38,8		38,80		
		Začátek provozního součtu				
		podhled+čelo římsy vl. objekt:				
		((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45		23,99		
		((16,0+11,4+0,45*4)*2-3,3)*0,15		8,27		
		podhled+čelo římsy věže:				
		(3,3+3,2+0,3*2)*2*0,3		4,26		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,3+3,2+0,3*4)*2*0,15		2,31		
		0				
		Konec provozního součtu		38,82		
37	976 08-0001	Dmtz a zpětná montáž informačních tabulek dmtz + zpětná mtz - odk. "CO", viz. v.č. D-01-10	kus	4,00	30,00	120,00
38	976 08-0002	Dmtz a zpětná montáž informačních tabulek dmtz + zpětná mtz - odk. "CH", viz. v.č. D-01-10	kus	1,00	30,00	30,00
39	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dmtz konstrukcí jinde neuvedených	hodina	20,00	230,00	4 600,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				28 793,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m automatický výpočet	t	48,47	500,00	24 233,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 233,39
Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
41	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dle zápisu do stav. deníku, schválené investorem	hod	50,00	230,00	11 500,00
	Celkem za	HZS Hodinové zúčtovací sazby				11 500,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
42	711212128R00	Stěrka hydroizolační proti tlak. vodě, 2složková vč. dodávky stěrkové HI, v.č. D-02-04, skladba S7	m2	72,00	580,00	41 760,00
		v ploše pod zateplením soklu - skladba S7:37,0		37,00		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda západní: 16,15*(0,45+0,65)/2		8,88		
		fasáda jižní: (7,65+3,9+2,9)*(0,65+0,9)/2		11,20		
		fasáda východní:				
		5,5*1,3+11,5*(0,75+1,3)/2		18,94		
		2,05*(1,3+0,95)/2		2,31		
		odpočet otvorů:				
		-0,85*0,4*2		-0,68		
		-(3,3*3+1,5+0,8)*0,3		-3,66		
		Konec provozního součtu		36,99		
		v ploše nepodsklepené části, dle řezu v.č. D-02-04:35,0		35,00		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda "S"+"V":(11,5+7,95)*1,8		35,01		
		0				
		Konec provozního součtu		35,01		
43	711212312R00	Penetrace podkladů pod HI stěrku vč. dodávky penetrace, v.č. D-02-04, skladba S7	m2	72,00	60,00	4 320,00
		v ploše pod zateplením soklu:37,0		37,00		
		v ploše nepodsklepené části:35,0		35,00		
44	711482020RZ1	Izolační systém nopovou fólií, svisle vč. dod. fólie, doplňků, provedení systém. detailů	m2	35,00	210,00	7 350,00
		v ploše nepodsklepené části, viz. řez v.č. D02-04:35,0		35,00		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda "S"+"V":(11,5+7,95)*1,8		35,01		
		0				
		Konec provozního součtu		35,01		
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m automatický výpočet	%	10,00	230,00	2 300,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				55 730,00
Díl:	712	Živičné krytiny				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	712300951RT2	Oprava boulí na krytin. střeš do 10°, pásy přitav. 1x asfalt. modifik. pás, v.č. D-02-03, 04/ S9	m2	2,10	300,00	630,00
		skladba S9 - z plochy střešy cca 15%:13,7*0,15		2,06		
		Začátek provozního součtu				
		4,15*3,3		13,70		
		Konec provozního součtu		13,70		
		0,045		0,05		
47	712391172RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie 1x - vč. dodávky textilie, v.č. D-02-03, 04/ S9	m2	13,70	310,00	4 247,00
		skladba S9:13,7		13,70		
		Začátek provozního součtu				
		4,15*3,3		13,70		
		Konec provozního součtu		13,70		
48	712 37-3111	Krytina střeš do 10° fólie PVC mechanicky kotvená vč. dodávky fólie tl. 1,5 mm, systém. detailů	m2	15,80	240,00	3 792,00
		skladba S9, v.č. D-02-03, D-02-04 řez A-A':13,7*1,15		15,76		
		Začátek provozního součtu				
		4,15*3,3		13,70		
		Konec provozního součtu		13,70		
		0,045		0,05		
49	712 90-1111	Vyčištění střešy dle v.č. D-02-03, skladba S9 před započítím renovace střešy	m2	13,70	30,00	411,00
		skladba S9:13,7		13,70		
		Začátek provozního součtu				
		4,15*3,3		13,70		
		Konec provozního součtu		13,70		
50	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m automatický výpočet	%	1,00	450,00	450,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				9 530,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
51	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá viz. v.č D-02-04/ skladba S5, v.č. D-04-06, SÚ13	m2	146,10	40,00	5 844,00
		TI v tl. 2x 80 mm:146,1		146,10		
		Začátek provozního součtu				
		m.č. 302:146,12		146,12		
		0				
		Konec provozního součtu		146,12		
52	713131130R00	Izolace tepelná vložení do konstrukce v.č. D-02-04, viz. Pozn. dle odk. P9	m2	41,10	45,00	1 849,50
		dle odk. P9 - min. vlna tl. 120 mm:41,1		41,10		
		Začátek provozního součtu				
		(16,0+11,4)*2*0,75		41,10		
		0				
		Konec provozního součtu		41,10		
53	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením v.č. D-02-04, viz. Pozn. dle odk. P10	m2	28,20	90,00	2 538,00
		dle odk. P10 - min. vlna v tl. 120 mm:28,2		28,20		
		Začátek provozního součtu				
		(15,1+10,5)*2*0,55		28,16		
		0				
		Konec provozního součtu		28,16		
54	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK skladba S9/ EPS 100 S, viz. v.č. D-02-04	m2	13,70	90,00	1 233,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		EPS 100 S v tl. 200 mm:				
		skladba S9:13,7		13,70		
		Začátek provozního součtu				
		4,15*3,3		13,70		
		0				
		Konec provozního součtu		13,70		
55	713141311R00	Izolace tepelná střeš, EPS na kotvy skladba S9, viz. v.č. D-02-04	m2	13,70	200,00	2 740,00
		TI XPS 2500 C v tl. 60 mm:				
		skladba S9:13,7		13,70		
56	713191100RT9	Položení separační fólie, vč. dodávky fólie PE viz. v.č D-02-04/ skladba S5, v.č. D-04-06, SÚ13	m2	146,10	35,00	5 113,50
		skladba S5:146,1		146,10		
		Začátek provozního součtu				
		m.č. 302:146,12		146,12		
		0				
		Konec provozního součtu		146,12		
57	28375766 A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S pro skladbu S9, EPS v tl. 200 mm	m3	2,90	1 480,00	4 292,00
		TI - EPS 100 S v tl. 200 mm:				
		skladba S9:13,7*0,2*1,05+0,023		2,90		
58	28376324 A	Deska Styrodur 2500 C 1250 x 600 x 60 mm zelená skladba S9	m2	14,40	190,00	2 736,00
		TI XPS 2500 C v tl. 60 mm:				
		skladba S9:13,7*1,05+0,015		14,40		
59	63140522	Deska izolační minerální tl. 80 mm objem. hmotnost 60 kg/m2, skladba S5	m2	306,80	100,00	30 680,00
		TI v tl. 2x 80 mm - m.č. 302:146,1*2*1,05-0,01		306,80		
60	63140524	Deska izolační minerální tl. 120 mm dle odk. P9, P10, dle Pozn. na v.č. D-02-04	m2	72,80	154,00	11 211,20
		dle odk. P9:41,1*1,05		43,16		
		dle odk. P10:28,2*1,05		29,61		
		0,035		0,04		
61	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m automatický výpočet	%	3,00	230,00	690,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				68 927,20
Díl:	781	Obklady keramické				
62	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm úprava dle odk. P4, dle Pozn. na v.č. D-02-04	m	1,80	150,00	270,00
		okna v 1.PP:0,9*2		1,80		
63	781 10-1001	Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky úprava dle odk. P4, dle Pozn. na v.č. D-02-04	m2	0,40	100,00	40,00
		0,9*2*0,2+0,04		0,40		
64	781 10-1002	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 5 mm úprava dle odk. P4, dle Pozn. na v.č. D-02-04	m2	0,40	200,00	80,00
		0,9*2*0,2+0,04		0,40		
65	597-63011	Keramický obklad (dlažba) dle výběru investora	m2	0,40	180,00	72,00
		0,9*2*0,2*1,1		0,40		
		0,004		0,00		
66	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m automatický výpočet	%	1,00	250,00	250,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				712,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.02
Objekt :	SO 02 Zateplení obálky objektu	SO 02 - Zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,39	240,00	3 692,40
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,77	200,00	6 154,00
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 24 (skládka do 25 km)	t	738,48	15,00	11 077,20
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,77	200,00	6 154,00
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	246,16	20,00	4 923,20
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad	t	30,77	550,00	16 923,50
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				48 924,30

22

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.03	SO 03 - díl 764, 767	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 03	Klempířské a zámečnické práce		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 100	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	69 202	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	71 302	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	71 302	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 302	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		71 302 Kč
DPH	21,0 %		14 973 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			86 275 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.03
Objekt :	SO 03 Klempířské a zámečnické práce	SO 03 - díl 764, 767

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 100	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	52 642	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	16 560	0	0	0
CELKEM OBJEKT		2 100	69 202	0	0	0

12

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.03
Objekt :	SO 03 Klempířské a zámečnické práce	SO 03 - díl 764, 767

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
1	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek - odk. 6/Z viz. v.č. D-03-05	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
2	953 98-1304	Chemické kotvy, cihly/ M16 - pro kotvení prvků kotevní šrouby vč. chemické náplně, odk. 5/Z	kus	12,00	150,00	1 800,00
		viz. v.č. D-03-04, 06, list. č. 5:12		12,00		
3	5534301662	Větrací mřížka 30 x 30 - odk. 6/Z, v.č. D-03-06 poplast. plech (alt. plastová) viz. tabulky list 5	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2 100,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
4	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m automatický výpočet	t	0,00	500,00	0,25
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					0,25
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
5	764233430R00	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 330 mm odk. 13/K, v.č. D-03-02, D-03-06, list. č.4	m	7,70	420,00	3 234,00
		(4,05+2,9)*1,1+0,055		7,70		
6	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm vč. žlabových háků, čel, apod., odk. 11/K	m	17,00	260,00	4 420,00
		viz. v.č. D-03-02, 05, 06/ list.č. 4:17,0		17,00		
7	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm vč. žlabových háků, čel, apod., odk. 10/K	m	56,00	260,00	14 560,00
		viz. v.č. D-03-04, 05, 06/ list.č. 3:56,0		56,00		
8	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm pro odk. 8/K, 9/K, v.č. D-03-04 - 06, list. č.3(4)	kus	3,00	250,00	750,00
		2+1		3,00		
9	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm odk. 1/K - 6/K, viz. v.č. D-03-01 - 06, list.č.2	m	27,40	330,00	9 042,00
		0,95*4+0,8*4+1,5*7+1,25*2+1,1+2,1*3		27,40		
10	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm odk. 7/K, viz. v.č. D-03-01 - 06, list.č.2	m	9,30	420,00	3 906,00
		1,55*6		9,30		
11	764521420R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 150 mm odk. 12/K, viz. v.č. D-03-04 - 06, list. č.4	m	49,50	200,00	9 900,00
		49,5		49,50		
12	764554401R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm vč. kolen, odskoků, objímek, apod., odk. 9/K	m	6,00	220,00	1 320,00
		viz. v.č. D-03-05, 06/ list.č. 3:6,0		6,00		
13	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm vč. kolen, odskoků, objímek, apod., odk. 8/K	m	17,00	270,00	4 590,00
		viz. v.č. D-03-04, 05, 06/ list.č. 3:17,0		17,00		
14	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m automatický výpočet	%	4,00	230,00	920,00
Celkem za	764 Konstrukce klempířské					52 642,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
15	767 39-2101	D+M - Zastřešení nad vstupem dl. 260 cm, š= 75 cm vč. kotev. prvků, odk. 1/Z, v.č. D-03-04, D-03-06	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
		vč. všech systémových prvků, doplňků:1		1,00		
16	767 99-9901	D+M - Ocel. distanční plotna / popis viz. tabulky vč. kotev. prvků, odk. 2/Z, v.č. D-03-04, D-03-06	kus	3,00	600,00	1 800,00
		3		3,00		
17	767 99-9902	D+M - Ocel. distanční plotna/ popis viz. tabulky vč. kotev. prvků, odk. 3/Z, v.č. D-03-04, D-03-06	kus	1,00	600,00	600,00
		1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.03
Objekt :	SO 03 Klempířské a zámečnické práce	SO 03 - díl 764, 767

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	767 99-9903	D+M - Ocel. distanční plotna/ popis viz. tabulky vč. kotev prvků, odk. 4/Z, v.č. D-03-04, D-03-06	kus	2,00	600,00	1 200,00
		2		2,00		
19	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00	230,00	460,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 560,00

02a

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.4a	SO 04a - Vni stavební úpravy I.	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 04	Vnitřní stavební úpravy		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	201 563	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	118 569	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	320 133	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		40 250	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		360 383	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		360 383	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0 %		360 383 Kč	
DPH	21,0 %		75 680 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				436 063 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

12

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	2 710	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 527	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	84 312	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	14 607	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	20 037	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	23 709	0	0	0	17 250
99 Staveništní přesun hmot	2 679	0	0	0	0
HZZ Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	23 000
713 Izolace tepelné	0	2 971	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	49 539	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	11 125	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 200	0	0	0
783 Nátěry	0	2 431	0	0	0
784 Malby	0	44 303	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	37 484	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	201 563	118 569	0	0	40 250

Handwritten mark

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139811101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>0,9*0,9*0,6+0,014</u>	m3	0,50 <u>0,50</u>	4 000,00	2 000,00
2	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>0,9*0,9*0,6+0,014</u>	m3	0,50 <u>0,50</u>	150,00	75,00
3	162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>0,9*0,9*0,6+0,014</u>	m3	0,50 <u>0,50</u>	260,00	130,00
4	162201259R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.5-7 stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>0,9*0,9*0,6+0,014</u>	m3	0,50 <u>0,50</u>	250,00	125,00
5	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>0,9*0,9*0,6+0,014</u>	m3	0,50 <u>0,50</u>	280,00	140,00
6	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>0,9*0,9*0,6+0,014</u>	m3	0,50 <u>0,50</u>	200,00	100,00
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>0,9*0,9*0,6+0,014</u>	m3	0,50 <u>0,50</u>	20,00	10,00
8	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>0,9*0,9*0,6+0,014</u>	m3	0,50 <u>0,50</u>	260,00	130,00
Celkem za		1 Zemní práce				2 710,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 viz. v.č. D04- 02, D04-04 <u>pro PR2 - I120:3*1,2*11,1*0,001</u> <u>pro PR3 - I100:2*1,2*8,34*0,001</u> <u>pro PR4 - I100:3*1,2*8,34*0,001</u>	t	0,09 <u>0,04</u> <u>0,02</u> <u>0,03</u>	8 140,00	732,60
10	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, tl.zdi do 10 cm pórobeton. tvárnice, viz. v.č. D-04-05 <u>2.NP - m.č. 206 - 207:0,75*2,05*2</u> <u>2.NP - m.č. 205 - 206:0,9*2,05</u> <u>2.NP - m.č. 206 - 204 - nadpraží:0,9*0,8</u>	m2	5,64 <u>3,08</u> <u>1,85</u> <u>0,72</u>	460,00	2 594,40
11	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, tl.zdi nad 10 cm pórobeton. tvárnice, viz. v.č. D-04-03 <u>1.NP - m.č. 105 - 106:1,0*2,05</u>	m2	2,05 <u>2,05</u>	700,00	1 435,00
12	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm viz. v.č. D-04- 03, D-04-05 <u>pro PR2 - I120:2*1,2*0,12</u> <u>pro PR3 - I100:2*1,2*0,1*2</u> <u>pro PR4 - I100:2*1,2*0,1</u> <u>-0,008</u>	m2	1,00 <u>0,29</u> <u>0,48</u> <u>0,24</u> <u>-0,01</u>	700,00	700,00
13	349231811RT2	Přízdívka ostění tl. do 15 cm v příčkách, viz. v.č. D-04-05 <u>2.NP:2,15*0,15*2+0,005</u>	m2	0,65 <u>0,65</u>	850,00	552,50
14	386381111R00	Jímka ŽB v kotelnách 60 x 60 x 60 cm stav. úprava SÚ5, viz. v.č. D04-01 <u>1</u>	kus	1,00 <u>1,00</u>	3 400,00	3 400,00
15	13380615	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11375 viz. v.č. D-04- 04	T	0,06	19 200,00	1 152,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro PR3 - I100:2*1,2*8,34*0,001*1,08		0,02		
		pro PR4 - I100:3*1,2*8,34*0,001*1,08		0,03		
		0,006		0,01		
16	13380620	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 viz. v.č. D-04-02	T	0,05	19 200,00	960,00
		pro PR2 - I120:3*1,2*11,1*0,001*1,08		0,04		
		0,0068		0,01		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				11 526,50
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. v místech dozděných otvorů, v.č. D-04-03, 05	m	54,60	56,00	3 057,60
		2.NP - m.č. 206 - 207:(0,75+2,05*2)*2*2		19,40		
		2.NP - m.č. 205 - 206:(0,9+2,05*2)*2		10,00		
		2.NP - m.č. 206 - 204 - nadpraží:(0,9+0,8*2)*2		5,00		
		1.NP - m.č. 105 - 106:(1,0+2,05*2)*2		10,20		
		2.NP - m.č. 203 - 204:(0,9+2,05*2)*2		10,00		
18	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých dle stavební úpravy SÚ12, viz. v.č. D-04-06	m2	13,80	160,00	2 208,00
		komínová tělesa v půdním prostoru:				
		(0,5+0,45)*2*2,4		4,56		
		(0,8+0,45)*2*3,7		9,25		
		-0,01		-0,01		
19	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková rýha po vyboutaných příčkách, v.č. D-04-01, 04	m2	3,84	500,00	1 920,00
		1.PP:2,2*0,3*2		1,32		
		2.NP:2,8*0,3*3		2,52		
20	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková nové ostění + repase stáv. ostění	m2	3,00	450,00	1 350,00
		viz. v.č. D-04-03, D-04-05:				
		(0,9+2,05)*2*0,25+0,025		1,50		
		(0,9+2,05*2)*0,3		1,50		
21	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková viz. v.č. D-04-03, D-04-05	m2	236,80	320,00	75 776,00
		m.č. 104:(5,025+5,545+0,3)*2*3,85		83,70		
		m.č. 105:(12,0+10,5+0,3*2)*2*3,85		177,87		
		odpočet otvorů:				
		-0,9*0,6*4		-2,16		
		-3,3*3,45*3		-34,16		
		-0,8*1,97*6		-9,46		
		přípočet ostění:				
		(0,9+0,6*2)*0,4*4		3,36		
		(1,0+2,05*2)*0,15		0,77		
		(0,9+2,05*2)*0,3		1,50		
		na nových dozdivkách:				
		2.NP - m.č. 206 - 207:0,75*2,05*2*2		6,15		
		2.NP - m.č. 205 - 206:0,9*2,05*2		3,69		
		2.NP - m.č. 206 - 204 - nadpraží:0,9*0,8*2		1,44		
		1.NP - m.č. 105 - 106:1,0*2,05*2		4,10		
		-0,003		0,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				84 311,60
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m ² , do tl. 8 cm rýha po vybourané příčce, viz. v.č. D-04-03, 05 m.č. 104 - 105 :5,025*0,2*0,08 v místě vybouraného dveřního otvoru:0,9*0,45*0,08 m.č. 206 - 208:(3,5+0,9+1,45)*0,15*0,08 0,007	m3	0,19 0,08 0,03 0,07 0,01	2 900,00	551,00
23	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 stavební úprava SU7, viz. v.č. D-04-03 dle SU7, mazanina v tl. 60 mm:3,4*0,06 Začátek provozního součtu 3,75*0,9 Konec provozního součtu -0,004	m3	0,20 0,20 3,38 3,38 0,00	2 900,00	580,00
24	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkladní mazanina - SÚ5, viz. v.č. D-04-01 podklad. mazanina v tl. 15 cm:0,9*0,9*0,15*1,035 0,0042	m3	0,13 0,13 0,00	2 900,00	377,00
25	63Rp001	Stavební úprava SÚ11 - vyspravení povrchu podlahové k-ce vč. dodávky PVC, v.č. D-04-05 m.č. 206:8,41	m2	8,41 8,41	850,00	7 148,50
26	63Rp002	Stavební úprava SÚ3 - vyspravení povrchu schodiště (stupnice + podstupnice), v.č. D-04-01 (3,025+2,3)*1,3+0,0775	m2	7,00 7,00	850,00	5 950,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						14 606,50
Díl: 64	Výplně otvorů					
27	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ² včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm v.č. D-04-05: pro odk. 4/D:2 pro odk. 5/D:1	kus	3,00 2,00 1,00	1 100,00	3 300,00
28	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ² včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm v.č. D-04-03: pro odk. 3/D:1	kus	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						4 500,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
29	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m dle v.č. D-04-01 - D-04-06 1.PP:11,55*7,95-5,5*4,25 1.+ 2.NP:(18,9*11,4-2,9*4,05)*2 podkroví:16,0*11,4+2,9*3,3 0,0525	m2	667,90 68,45 407,43 191,97 0,05	30,00	20 037,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						20 037,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
30	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí v.č. D-04-04 1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
31	722130901R00	Zazátkování vývodu v.č. D-04-04 2	kus	2,00 2,00	50,00	100,00
32	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích v.č. D-04-04 1	soubor	1,00 1,00	150,00	150,00
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur v.č. D-04-04	soubor	1,00	90,00	90,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
34	725220831R00	Demontáž van litinových rohových v.č. D-04-04	soubor	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
35	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 v.č. D-04-04	soubor	2,00	50,00	100,00
		2		2,00		
36	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových v.č. D-04-02, D-04-04	kus	5,00	10,00	50,00
		5		5,00		
37	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm v.č. D-04-04	m2	15,10	80,00	1 208,00
		2 NP:(3,475+0,9+1,43)*2,8		16,25		
		-0,6*1,97		-1,18		
		0,028		0,03		
38	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm v.č. D-04-01, D-04-02	m2	28,10	100,00	2 810,00
		1.PP - SÚ4:(4,875-0,9)*2,2		8,75		
		1.NP :5,025*3,85		19,35		
		0,0087		0,01		
39	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně, SÚ5, stáv. rampa, v.č. D-04-01, D-04-02	m3	0,11	2 600,00	286,00
		pro jímku:0,9*0,9*0,1		0,08		
		stáv. rampa v m.č. 106:0,95*0,4*0,15/2		0,03		
		0,0005		0,00		
40	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm, SÚ5, v.č. D-04-01	m3	0,12	2 300,00	276,00
		0,9*0,9*0,15-0,0015		0,12		
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 v.č. D-04-02, D-04-04	kus	5,00	10,00	50,00
		90:1		1,00		
		80:2		2,00		
		60:2		2,00		
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 v.č. D-04-02, D-04-04	m2	7,30	250,00	1 825,00
		90:0,9*1,97		1,77		
		80:0,8*1,97*2		3,15		
		60:0,6*1,97*2		2,36		
		0,011		0,01		
43	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC v.č. D-04-04	m2	5,54	80,00	443,20
		2 NP/ m.č. 205 - 201:0,9*2,05		1,85		
		2 NP/ m.č. 204 - 203:0,9*2,05*2		3,69		
		0,005		0,01		
44	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC v.č. D-04-01	m3	0,83	900,00	747,00
		1.NP/ m.č. 106 - 108:0,9*2,05*0,45		0,83		
		-0,0003		0,00		
45	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm v.č. D-04-02, D-04-04	m	9,60	140,00	1 344,00
		pro PR2:3*1,2		3,60		
		pro PR3:2*1,2		2,40		
		pro PR4:3*1,2		3,60		
46	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % dle SÚ12, v.č. D-04-06	m2	13,80	17,00	234,60
		kominová tělesa v půdním prostoru:				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,5+0,45)*2*2,4		4,56		
		(0,8+0,45)*2*3,7		9,25		
		-0,01		-0,01		
47	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % v.č. D-04-02, D-04-03	m2	217,90	50,00	10 895,00
		m.č. 104:(5 025+5,545+0,3)*2*3,85		83,70		
		m.č. 105:(12,0+10,5+0,3*2)*2*3,85		177,87		
		odpočet otvorů:				
		-0,9*0,6*4		-2,16		
		-3,3*3,45*3		-34,16		
		-(0,8*6+0,9*2)*1,97		-13,00		
		připočet ostění:				
		(0,9+0,6*2)*0,4*4		3,36		
		(1,0+2,05*2)*0,15		0,77		
		(0,9+2,05*2)*0,3		1,50		
		0,023		0,02		
48	96Rp001	Dmtz kotle na tuhá paliva vč. příslušenství vč. likvidace - dle popisu SÚ1, v.č. D-04-01	kompl.	1,00	2 000,00	2 000,00
		1		1,00		
49	96Rp002	Vykližení zbytku paliv vč. likvidace - dle popisu SÚ2, v.č. D-04-01	kompl.	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
50	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dmtz konstrukcí jinde neuvedených	hodina	75,00	230,00	17 250,00
		75		75,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				40 958,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m automatický výpočet	t	11,65	230,00	2 678,99
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 678,99
Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
52	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dle zápisu do stav. deníku, schválené investorem	hod	100,00	230,00	23 000,00
		100		100,00		
Celkem za		HZS Hodinové zúčtovací sazby				23 000,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
53	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá S5/SÚ13, m.č.302 + SÚ7, m.č. 106, v.č.D-04-03,06	m2	3,40	35,00	119,00
		XPS v podlaze v tl. 80 + 60 mm:3,4		3,40		
		Začátek provozního součtu				
		3,75*0,9		3,38		
		0				
		Konec provozního součtu		3,38		
54	713191100RT9	Položení separační fólie, vč. dodávky PE fólie S5/SÚ13, m.č.302 + SÚ7, m.č. 106, v.č.D-04-03,06	m2	3,40	30,00	102,00
		SÚ7:3,4		3,40		
		Začátek provozního součtu				
		3,75*0,9		3,38		
		0				
		Konec provozního součtu		3,38		
55	28375460	Polystyren extrudovaný XPS stav. úprava SÚ7, m.č. 106, v.č. D-04-03	m3	0,50	3 200,00	1 600,00
		XPS v podlaze v tl. 80 mm:3,4*0,08*1,05		0,29		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		3,75*0,9		3,38		
		Konec provozního součtu		3,38		
		XPS v podlaze v tl. 60 mm:3,4*0,06*1,05		0,21		
		Začátek provozního součtu				
		3,75*0,9		3,38		
		Konec provozního součtu		3,38		
		0,0002		0,00		
56	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m automatický výpočet	%	5,00	230,00	1 150,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 971,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
57	762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm vč. řeziva, polštáře 160 x 50 mm, v.č. D-04-06	m2	105,30	140,00	14 742,00
		dle SÚ13/ v.č. D04-06:105,3		105,30		
		Začátek provozního součtu				
		15,1*7,5-2,7*2,95		105,29		
		0				
		Konec provozního součtu		105,29		
58	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah pro SÚ13, v.č. D-04-06	m3	3,20	170,00	544,00
		dle SÚ13:105,3*0,015*2+0,041		3,20		
		Začátek provozního součtu				
		15,1*7,5-2,7*2,95		105,29		
		0				
		Konec provozního součtu		105,29		
59	762 51-1284	Podlaha z desek dřevotřískových 2x15 mm P+D vč. dodávky desek/ stav. úprava SÚ13, v.č. D04-06	m2	105,30	310,00	32 643,00
		dle SÚ13:105,3		105,30		
		Začátek provozního součtu				
		15,1*7,5-2,7*2,95		105,29		
		Konec provozního součtu		105,29		
60	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m automatický výpočet	%	7,00	230,00	1 610,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				49 539,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
61	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m v.č. D-04-05, mtz odk. 4/D, 5/D	kus	3,00	400,00	1 200,00
		odk. 4/D - 5/D:2+1		3,00		
62	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm pro mtz odk. 4/D, 5/D	kus	3,00	70,00	210,00
		3		3,00		
63	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm pro mtz odk. 3/D	kus	1,00	75,00	75,00
		1		1,00		
64	61187398.A	Prah bukový délka 80 cm šířka 12 cm 2 cm pro odk. 4/D, 5/D	kus	3,00	80,00	240,00
		3		3,00		
65	61187401	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm pro odk. 3/D	kus	1,00	80,00	80,00
		1		1,00		
66	54910002	Dveřní kování - klika/klika dle výběru investora, pro odk. 3/D, 4/D, 5/D	kus	4,00	110,00	440,00
		4		4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	61165415	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř 80x197 viz. tabulky výrobků, odk. 4/D, 5/D, v.č. D-05-07	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
		3		3,00		
68	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m automatický výpočet	%	6,00	230,00	1 380,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				11 125,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
69	767641110R00	Dokončení okování dveří, oc. zárub., otv. rávých 1kříd odk. 3/D, v.č. D04-03	kus	1,00	240,00	240,00
		dle odk. 3/D:1		1,00		
70	553-40836	Dveře ocel plně vel. 80x197 1kř, otočné, + nátěr popis viz tabulky, odk. 3/D, v.č. D-04-03, D-04-07	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
		1		1,00		
71	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m automatický výpočet	%	2,00	230,00	460,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 200,00
Díl: 783		Nátěry				
72	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz. email 2 x/ nové zárubně	m2	4,25	160,00	680,00
		zárubně:4,25		4,25		
		Začátek provozního součtu				
		$(0,8+1,97*2)*(0,11+2*0,05)*3$		2,99		
		$(0,8+1,97*2)*(0,16+2*0,05)$		1,23		
		0				
		Konec provozního součtu		4,22		
73	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nové zárubně	m2	4,25	45,00	191,25
		zárubně:4,25		4,25		
		Začátek provozního součtu				
		$(0,8+1,97*2)*(0,11+2*0,05)*3$		2,99		
		$(0,8+1,97*2)*(0,16+2*0,05)$		1,23		
		Konec provozního součtu		4,22		
74	783851225RT3	Nátěr epoxidový betonových podlah stavební úprava SÚ7, m.č. 106, v.č. D-04-03	m2	9,75	160,00	1 560,00
		m.č. 106:9,75		9,75		
	Celkem za	783 Nátěry				2 431,25
Díl: 784		Malby				
75	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x v.č. D-04-03, D-04-05	m2	627,00	15,00	9 405,00
		627,0		627,00		
76	784195312R00	Malba tekutá, bílá, 2 x v.č. D-04-03, D-04-05	m2	627,00	51,00	31 977,00
		stěny + strop:				
		m.č. 104:(5,025+5,545+0,3)*2*3,85+26,54		110,24		
		m.č. 105:(12,0+10,5+0,3*2)*2*3,85+101,57		279,44		
		m.č. 106:(2,6+3,75)*2*2,5+2,6*3,75		41,50		
		m.č. 205:(4,23+3,1)*2*2,8+13,11		54,16		
		m.č. 206:(3,475+2,43)*2*2,8+8,41		41,48		
		m.č. 207:(3,475+3,4)*2*2,8+11,81		50,31		
		m.č. 204:(5,93+1,45)*2*2,8+8,6		49,93		
		-0,053		-0,05		
77	784413301R00	Pačkování 2x, bílení 1x, místnosti H do 3,8 m v.č. D-04-01, D-04-06	m2	127,00	23,00	2 921,00
		m.č. 01 - 03/ stěny + stropy:				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4a
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04a - Vni stavební úpravy I.


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14,83+9,93+13,03		37,79		
		(6,75+10,35+0,3+1,45)*2*2,0		75,40		
		komínová tělesa v půdním prostoru:				
		(0,5+0,45)*2*2,4		4,56		
		(0,8+0,45)*2*3,7		9,25		
	Celkem za	784 Malby				44 303,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
78	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,79	240,00	2 828,98
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,57	200,00	4 714,96
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 24 (skládka do 25 km)	t	565,80	15,00	8 486,93
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,57	200,00	4 714,96
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	188,60	20,00	3 771,97
83	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad	t	23,57	550,00	12 966,15
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				37 483,95

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.4b	SO 04b - Elektroinstalace	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 04	Vnitřní stavební úpravy		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	41 850	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	63 105	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		104 955	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		104 955	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		104 955	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		104 955 Kč
DPH	21,0 %		22 041 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			126 996 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd..., zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet :	2015.17.4b
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy		SO 04b - Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	0	0	63 105	41 850	0
CELKEM OBJEKT		0	0	63 105	41 850	0

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4b
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04b - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210 01-0301	Krabice přístrojová KP mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	12,00	75,00	900,00
		12		12,00		
2	210 01-0346	Krabice rozvodná KR mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	10,00	75,00	750,00
		10		10,00		
3	210 01-0346	Svorkovnice DEHN R15 mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	40,00	40,00
		1		1,00		
4	210 11-0041	Jednopolový spínač mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	4,00	110,00	440,00
		4		4,00		
5	210 11-0041a	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s natočením mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	5,00	150,00	750,00
		5		5,00		
6	210 11-0045	Zásuvka 230V/16A IP44 mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	2,00	160,00	320,00
		2		2,00		
7	210 11-0046	Sporáková přípojka se signální doutnavkou mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	200,00	200,00
		1		1,00		
8	210 11-1042	Jednopolový spínač IP44 mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
9	210 11-1042	Průmyslová zásuvka 16A/400V mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
10	210 11-9010	Rozvodnice RE-úprava pro B20/3 mtz řešena na výkresech č.204,206	kus	1,00	800,00	800,00
		1		1,00		
11	210 11-9011	Rozvodnice R1-usazení + montáž mtz řešena na výkresech č.204,206	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
		1		1,00		
12	210 20-1025	Montáž svítidel mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	7,00	300,00	2 100,00
		7		7,00		
13	210 20-1035	Demontáž stávající elektroinstalace + 20% mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kompl.	1,00	260,00	260,00
		1		1,00		
14	210 56-0260	Lišta vkladací LV mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	20,00	24,00	480,00
		20		20,00		
15	210 80-0006	Vodič CYA 6 zelenožlutý mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	60,00	16,00	960,00
		60		60,00		
16	210 80-0025	Vodič CYA 25 zelenožlutý mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	15,00	35,00	525,00
		15		15,00		
17	210 80-0310	Kabel CYKY 5Jx10 mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	5,00	42,00	210,00
		5		5,00		
18	210 80-0315	Kabel CYKY 30x1,5 mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	15,00	17,00	255,00
		15		15,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4b
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04b - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	210 80-0315	Kabel CYKY 3Jx1,5 mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	100,00	17,00	1 700,00
		100		100,00		
20	210 80-0325	Kabel CYKY 3Jx2,5 mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	150,00	20,00	3 000,00
		150		150,00		
21	210 80-0525	Kabel CYKY 5Jx2,5 mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	40,00	20,00	800,00
		40		40,00		
22	210 99-1010	Sekání kabelových tras mtz řešena na výkresech č.203,204,205	m	71,00	80,00	5 680,00
		71		71,00		
23	210 99-1012	Sekání kapes a průrazů mtz řešena na výkresech č.203,204,205	kus	32,00	90,00	2 880,00
		32		32,00		
24	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize, měření osvětlení (+2%)	Kč	1,00	2 500,00	2 500,00
25	120 R00	Přesun	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
26	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21 (+3%)	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
27	142 R00	Přirážka za prořez kabelů (+2%)	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
28	747-001	Jednopolový spínač materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	4,00	110,00	440,00
		4		4,00		
29	747-002	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s natočením materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	5,00	150,00	750,00
		5		5,00		
30	747-003	Zásuvka 230V/16A IP44 materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	2,00	270,00	540,00
		2		2,00		
31	747-004	Sporáková přípojka se signální doutnavkou materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	700,00	700,00
		1		1,00		
32	747-005	Jednopolový spínač IP44 materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	130,00	130,00
		1		1,00		
33	747-006	Průmyslová zásuvka 16A/400V materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
34	747-007	Krabice přístrojová KP materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	12,00	20,00	240,00
		12		12,00		
35	747-008	Krabice rozvodná KR materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	10,00	90,00	900,00
		10		10,00		
36	747-009	Kabel CYKY 3Ox1,5 materiál řešen na výkresech č.203,204,205	m	15,00	15,00	225,00
		15		15,00		
37	747-010	Kabel CYKY 3Jx1,5 materiál řešen na výkresech č.203,204,205	m	100,00	15,00	1 500,00
		100		100,00		
38	747-011	Kabel CYKY 3Jx2,5 materiál řešen na výkresech č.203,204,205	m	150,00	20,00	3 000,00
		150		150,00		
39	747-012	Vodič CYA 25 zelenožlutý materiál řešen na výkresech č.203,204,205	m	15,00	80,00	1 200,00

12

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.4b
Objekt :	SO 04 Vnitřní stavební úpravy	SO 04b - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		15		15,00		
40	747-013	Vodič CYA 6 zelenožlutý materiál řešen na výkresech č.203,204,205	m	60,00	16,00	960,00
		60		60,00		
41	747-014	Svorkovnice DEHN R15 materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	30,00	30,00
		1		1,00		
42	747-015	Kabel CYKY 5Jx2,5 materiál řešen na výkresech č.203,204,205	m	40,00	30,00	1 200,00
		40		40,00		
43	747-016	Kabel CYKY 5Jx10 materiál řešen na výkresech č.203,204,205	m	5,00	100,00	500,00
		5		5,00		
44	747-017	Lišta vkladací LV materiál řešen na výkresech č.203,204,205	m	20,00	40,00	800,00
		20		20,00		
45	747-018	Svítilno zářivkové přísaz 2x58W,ALU,EP,vč.zdrojů materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	6,00	900,00	5 400,00
		Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel:				
		6		6,00		
46	747-019	Svítilno kompaktní 2D28WS,IP54,vč.zdrojů materiál řešen na výkresech č.203,204,205	kus	1,00	800,00	800,00
		Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel:				
		1		1,00		
47	747-101	Rozvodnice R1 590x610x160mm vč.příslušenství materiál řešen na výkresech č.206	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
		1		1,00		
48	747-102	Svodič přepětí SPC 25/3+1 materiál řešen na výkresech č.206	kus	1,00	7 600,00	7 600,00
		1		1,00		
49	747-103	Vypínač A40/3 materiál řešen na výkresech č.206	kus	1,00	210,00	210,00
		1		1,00		
50	747-104	Jistič s chráničem B16/003 materiál řešen na výkresech č.206	kus	5,00	950,00	4 750,00
		5		5,00		
51	747-105	Jistič B10/1 materiál řešen na výkresech č.206	kus	3,00	120,00	360,00
		3		3,00		
52	747-106	Jistič B16/1 materiál řešen na výkresech č.206	kus	1,00	120,00	120,00
		1		1,00		
53	747-107	Jistič B16/3 materiál řešen na výkresech č.206	kus	1,00	300,00	300,00
		1		1,00		
54	747-108	Jistič B20/3 materiál řešen na výkresech č.206	kus	1,00	400,00	400,00
		1		1,00		
55	747-109	Proudový chránič BD-FI 25/4/003 materiál řešen na výkresech č.206	kus	1,00	900,00	900,00
		1		1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				104 955,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.5a	SO 05a - Vytápění + MaR	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 05	Vytápění včetně MaR		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 458	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	385 023	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		405 480	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		12 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		417 480	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		417 480	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	417 480 Kč	
DPH		21,0 %	87 671 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				505 151 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.5a
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05a - Vytápění + MaR

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 800	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 658	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	15 279	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	12 000
731 Kotelny	0	139 600	0	0	0
732 Strojovny	0	22 520	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	71 189	0	0	0
734 Armatury	0	32 563	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	98 622	0	0	0
783 Nátěry	0	5 250	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 458	385 023	0	0	12 000

Handwritten mark

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5a
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05a - Vytápění + MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	953802312R00	Montáž komín.vložky (odkouření DN 80, vč.vyčištění komínu v.č. D-05-02, D-05-03/ 1.+ 2.NP	m	10,00	980,00	9 800,00
		1.NP:3,0		3,00		
		2.NP:7,0		7,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 800,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
2	310235241RT2	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm v.č. D-05-02 /1.NP	kus	3,00	89,00	267,00
		3		3,00		
3	310235251RT2	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm v.č. D-05-02 /1.NP	kus	3,00	130,00	390,00
		3		3,00		
4	346244461R00	Zazdivka rýh - potrubí v.č. D-05-03 /2.NP	m2	6,00	550,00	3 300,00
		6		6,00		
5	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách v.č. D-05-02 /1.NP	kus	3,00	279,00	837,00
		3		3,00		
6	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC v.č. D-05-02 /1.NP	kus	3,00	155,00	465,00
		3		3,00		
7	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC v.č. D-05-02 /1.NP	kus	3,00	155,00	465,00
		3		3,00		
8	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm v.č. D-05-02 /1.NP	kus	3,00	120,00	360,00
		3		3,00		
9	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm v.č. D-05-03 /2.NP	m	30,00	140,00	4 200,00
		15+6+9		30,00		
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63	230,00	373,98
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				10 657,98
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí stávající kotelna v 1.PP-Zrušená	m2	3,50	7,00	24,50
		3,5		3,50		
12	713463121U00	Izol tep potrubí trubici vč. spoj. mat v.č. D-05-02, D-05-03	m	202,00	29,00	5 858,00
		1.NP:18+30+20+18+16+8+26		136,00		
		2.NP:66		66,00		
13	IZ01	Izolace potrubí trubice 15/13 mm - 0,038 W/m.K v.č. D-05-02, D-05-03	m	110,00	17,00	1 870,00
		1.NP:12+18+15		45,00		
		2.NP:30+12+18+5		65,00		
14	IZ02	Izolace potrubí trubice 18/20 mm - 0,038 W/m.K v.č. D-05-02, D-05-03	m	56,00	20,00	1 120,00
		1.NP:30+18+7		55,00		
		2.NP:1		1,00		
15	IZ03	Izolace potrubí trubice 22/20 mm - 0,038 W/m.K v.č. D-05-02	m	20,00	22,00	440,00
		1.NP:14+6		20,00		
16	IZ04	Izolace potrubí trubice 28/25 mm - 0,038 W/m.K v.č. D-05-02	m	6,00	24,00	144,00
		1.NP:6		6,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5a
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05a - Vytápění + MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	IZ05	Izolace potrubí trubice 35/30 mm - 0,038 W/m.K v.č. D-05-02	m	10,00	29,00	290,00
		1.NP:10		10,00		
18	IZ08	Pomocný IZ materiál - lepidla, pásky, atd. v.č. D-05-02, D-05-03	m	202,00	16,00	3 232,00
		1.NP:18+30+20+18+16+8+26		136,00		
		2.NP:66		66,00		
19	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	10,00	230,00	2 300,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				15 278,50
Díl:	730	Ústřední vytápění				
20	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst.	hod	48,00	250,00	12 000,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				12 000,00
Díl:	731	Kotelny				
21	731200816R00	Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva do 60 kW stávající kotelná v 1.PP- Zrušená	kus	1,00	5 800,00	5 800,00
		1		1,00		
22	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 stávající kotelná v 1.PP- Zrušená	kus	1,00	230,00	230,00
		1		1,00		
23	Kot01	Plynový kotel kondenzační 8-35,0 kW,110% e.t."A" v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	49 900,00	49 900,00
		1		1,00		
24	Kot02	Přípojky kotle pro topnou vodu s kul. kohouty v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	sada	1,00	2 500,00	2 500,00
		1		1,00		
25	Kot03	Ovládací modul s vnějším snímačem (ekvitermní) v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
		1		1,00		
26	Kot04	Modul směšovače a řadiče kaskády v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
		1		1,00		
27	Kot06	Elektronický snímač teploty externího zásobníku v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	560,00	560,00
		1		1,00		
28	Kot08	Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3 , v.č. izolace v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
		1		1,00		
29	Kot09	Spojovací potrubí (propoj rozdělovače a anuloidu) v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
		1		1,00		
30	Kot10	Rozdělovač pro 2 čerpadlové skupiny DN25 a DN32,IZ v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	2 460,00	2 460,00
		1		1,00		
31	Kot11	Čerpadlová skupina okruhu se směšovačem,servopoh. reg čerp, 566 kg/h-2 m, v.č. D-05-02, D-05-04	kus	1,00	13 000,00	13 000,00
		1		1,00		
32	Kot12	Čerpadlová skupina topného okruhu v.č. reg.čerpadla - 272 kg/h - 2 m v.sl., v.č. D-05-02, D-05-04	kus	1,00	4 900,00	4 900,00
		1		1,00		
33	Kot13	Nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu v.č. D-05-02_1.NP, v.č. D-05-04_Schéma strojovny	kus	2,00	1 600,00	3 200,00
		2		2,00		
34	Kot14	Přípojov. sada DN80/125 na vedení spalin v šachtě (rev.koleno,tr.80/125, kryt šachty,atd.) - D-05-02	sada	1,00	1 750,00	1 750,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5a
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05a - Vytápění + MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
35	Kot18	Trubka DN80, délka 2000, polypropylén v.č. D-05-02/ 1.NP, D-05-03/ 2.NP	kus	5,00	240,00	1 200,00
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:3		3,00		
36	Kot30	Propojení regulace, zprovoznění, oživení systému kabeláž dle dodavatelské dokumentace	hod	32,00	300,00	9 600,00
37	Kot31	Montáž strojovny (kotle, R/S, čerp. skupiny, atd.)	hod	32,00	300,00	9 600,00
38	Kot33	Odvod kondenzátu vč. sifonu v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	600,00	600,00
		1		1,00		
39	Kot34	3-cestný přepínací ventil 1", kvs=8 v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
		1		1,00		
40	Kot35	Samotížná klapka/zpětný ventil 1" v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
41	Kot36	Filtr 1 1/4", závitový v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	400,00	400,00
		1		1,00		
42	Kot37	Modul GSM pro dálkové ovládání kotle v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
		1		1,00		
43	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	10,00	230,00	2 300,00
	Celkem za	731 Kotelny				139 600,00
Díl:	732	Strojovny				
44	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l Stávající kotelna v 1.PP- Zrušená	kus	1,00	200,00	200,00
		1		1,00		
45	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
		1		1,00		
46	732331514R00	Nádoby expanzní tlak s memb., 35 l v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	1 460,00	1 460,00
		1		1,00		
47	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 Stávající kotelna v 1.PP- Zrušená	kus	1,00	110,00	110,00
		1		1,00		
48	Ex1	Servisní armatura k expanzomatu DN20 v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	400,00	400,00
		1		1,00		
49	Kot14	Zásobník TUV - 120 L, 29 kW- 80/60°C, vč. IZ v.č. D-05-02_1N, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	17 900,00	17 900,00
		1		1,00		
50	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	5,00	230,00	1 150,00
	Celkem za	732 Strojovny				22 520,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
51	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 v.č. D-05-02, D-05-03, 1.PP - kotelna - zrušeno	m	250,00	13,00	3 250,00
		1.PP:30,0		30,00		
		1.NP:180,0		180,00		
		2.NP:40,0		40,00		
52	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	34,00	110,00	3 740,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5a
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05a - Vytápění + MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:16		16,00		
		2.NP:18		18,00		
53	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 v.č. D-05-02_1.NP	kus	1,00	120,00	120,00
		1		1,00		
54	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	m	195,00	195,00	38 025,00
		1.NP:52+16+24+22+16		130,00		
		2.NP:65		65,00		
55	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	m	56,00	205,00	11 480,00
		1.NP:30+18+7		55,00		
		2.NP:1		1,00		
56	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé v.č. D-05-02_1.NP	m	20,00	230,00	4 600,00
		1.NP:14+6		20,00		
57	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,0 mm, polotvrdé v.č. D-05-02_1.NP	m	6,00	330,00	1 980,00
		1.NP:6		6,00		
58	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé v.č. D-05-02_1.NP	m	10,00	190,00	1 900,00
		1.NP:10		10,00		
59	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20, pož. ucp. v.č. D-05-02_1.NP	kus	6,00	250,00	1 500,00
		6		6,00		
60	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	m	287,00	12,00	3 444,00
		1 + 2.NP:195+56+20+6+10		287,00		
61	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	5,00	230,00	1 150,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				71 189,00
Díl:	734	Armatury				
62	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1 Stávající kotelná v 1.PP- Zrušená	kus	6,00	17,00	102,00
		6		6,00		
63	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	16,00	19,00	304,00
		8+8		16,00		
64	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 Stávající kotelná v 1.PP- Zrušená	kus	6,00	20,00	120,00
		6		6,00		
65	734209102RT2	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňov. aut. v.č. D-05-02_1.NP	kus	6,00	115,00	690,00
		6		6,00		
66	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	17,00	150,00	2 550,00
		17		17,00		
67	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	34,00	160,00	5 440,00
		16+18		34,00		
68	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	160,00	160,00
		1		1,00		
69	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	190,00	190,00
		1		1,00		
70	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	3,00	205,00	615,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5a
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05a - Vytápění + MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3		3,00		
71	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 1 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	306,00	306,00
		1		1,00		
72	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	245,00	245,00
		1		1,00		
73	734251113U00	Ventil pojistný 3 bar - G 1/2 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	305,00	305,00
		1		1,00		
74	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	16,00	170,00	2 720,00
		16		16,00		
75	734421130R00	Tlakověr deformační 0-0,6 MPa, v.č. kohoutu v.č. D-05-02_1.NP, D-05-04_Schéma strojovny	kus	1,00	350,00	350,00
		1		1,00		
76	H02	Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	16,00	330,00	5 280,00
		7+9		16,00		
77	H03	Šroubení svorné Cu15 v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	34,00	124,00	4 216,00
		16+18		34,00		
78	H04	Středová přípojovací garnitura pro napojení top. žebříků, v.č. hlavice a krytky - v.č. D-05-02_1.NP	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
		1		1,00		
79	H06	Uzavírací a regul. armatura (H-kus) pro spod. příp v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	16,00	420,00	6 720,00
		7+9		16,00		
80	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	5,00	230,00	1 150,00
	Celkem za	734 Armatury				32 563,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
81	734209101R00	Montáž hlav TRV v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	17,00	25,00	425,00
		8+9		17,00		
82	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládáním v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	17,00	31,00	527,00
		8+9		17,00		
83	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	m2	145,00	28,00	4 060,00
		1.NP:85		85,00		
		2.NP:60		60,00		
84	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	17,00	300,00	5 100,00
		8+9		17,00		
85	735159523R00	Montáž panel. těles, s odvzduš., v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	16,00	380,00	6 080,00
		7+9		16,00		
86	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) v.č. D-05-02_1.NP	kus	1,00	410,00	410,00
		1		1,00		
87	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	17,00	15,00	255,00
		8+9		17,00		
88	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	145,00	11,00	1 595,00
89	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	145,00	4,00	580,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5a
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05a - Vytápění + MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	OT005	Ručníkový radiátor 1820/600, středové připojení v.č. D-05-02_1.NP	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
		1		1,00		
91	OT04	Otopné těleso ocel. deskové 11/500/400 ventil kompak - v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	2,00	2 460,00	4 920,00
		1+1		2,00		
92	OT09	Otopné těleso ocel. deskové 11/500/500 ventil kompak - v.č. D-05-03_2.NP	kus	1,00	2 560,00	2 560,00
		1		1,00		
93	OT15	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/900 ventil kompak - v.č. D-05-03_2.NP	kus	4,00	4 720,00	18 880,00
		4		4,00		
94	OT17	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/1200 ventil kompak - v.č. D-05-02_1.NP	kus	3,00	5 100,00	15 300,00
		3		3,00		
95	OT18	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/1400 ventil kompak - v.č. D-05-02_1.NP, D-05-03_2.NP	kus	4,00	5 400,00	21 600,00
		1+3		4,00		
96	OT19	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/2000 ventil kompak - v.č. D-05-02_1.NP	kus	1,00	7 400,00	7 400,00
		1		1,00		
97	OT20	Otopné těleso ocel. deskové 22/900/600 ventil kompak - v.č. D-05-02_1.NP	kus	1,00	5 300,00	5 300,00
		1		1,00		
98	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	6,00	230,00	1 380,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				98 622,00
Díl:	783	Nátěry				
99	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email viz. v.č. D-05-02, D05-03	m	75,00	70,00	5 250,00
		1.NP:20+16+6+6+8+8+8		72,00		
		2NP (dopojky těles):3		3,00		
	Celkem za	783 Nátěry				5 250,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.5b	SO 05b - Instalace plynu	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 05	Vytápění včetně MaR		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 886	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	34 008	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		40 893	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		40 893	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		40 893	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%	40 893 Kč
DPH	21,0	%	8 588 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	49 481 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.5b
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05b - Instalace plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 195	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 627	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 735	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 791	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	10 198	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	6 050	0	0	0
783 Nátěry	0	234	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	36	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 886	34 008	0	0	0

02

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5b
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05b - Instalace plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	611401211RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2 viz. v.č. D-05-01, D-05-02 3+1+1+1	kus	6,00 6,00	230,00	1 380,00
2	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 viz. v.č. D-05-02 2*2	kus	4,00 4,00	110,00	440,00
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou viz. v.č. D-05-03 3,0	m	3,00 3,00	50,00	150,00
4	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková viz. v.č. D-05-03 3,0*0,1	m2	0,30 0,30	750,00	225,00
Celkem za	61	Upravy povrchů vnitřní				2 195,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm stropní k-ce tl. do 35 cm, v.č. D-05-01 - D-05-03 0,35*4	m	1,40 1,40	1 800,00	2 520,00
6	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm stropní k-ce tl. do 35 cm, v.č. D-05-01, D-05-02 0,35	m	0,35 0,35	2 200,00	770,00
7	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm stropní k-ce tl. do 35 cm, v.č. D-05-01, D-05-02 0,35	m	0,35 0,35	2 990,00	1 046,50
8	971033141R00	Vybourání otvorů zed' cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC viz. v.č. D-05-02 zdivo tl. 250 mm:1 zdivo tl. 300 mm:1	kus	2,00 1,00 1,00	40,00	80,00
9	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 (5) cm viz. v.č. D-05-03 3,0	m	3,00 3,00	70,00	210,00
Celkem za	96	Bourání konstrukcí				4 626,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,14	200,00	28,37
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				28,37
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 viz. v.č. D-05-03 1	kus	1,00 1,00	200,00	200,00
12	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm viz. v.č. D-05-01, D-05-03 3,0	m	3,00 3,00	180,00	540,00
13	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm viz. v.č. D-05-01 6	m	6,00 6,00	450,00	2 700,00
14	721223423R00	Vpusť podlahová DN100 / svislý odtok, sifon, dvoj. pachový uzávěr, mřížka 150x150-nerez+nástav viz. v.č. D-05-01, D-05-02:1	kus	1,00 1,00	900,00	900,00
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 9,0	m	9,00 9,00	15,00	135,00
16	722110935R00	Potrubí litin.přírubové,vsazení odbočky DN 100 viz. v.č. D-05-01	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2,00	230,00	460,00
Celkem za	721	Vnitřní kanalizace				6 735,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5b
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05b - Instalace plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
18	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 viz. v.č. D-05-01	kus	2,00	110,00	220,00
		2		2,00		
19	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 viz. v.č. D-05-02, D-05-03	m	8,00	145,00	1 160,00
		8,0		8,00		
20	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 viz. v.č. D-05-02	m	20,00	190,00	3 800,00
		20		20,00		
21	722181221RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm, viz. v.č. D-05-02, D-05-03	m	8,00	28,00	224,00
		8,0		8,00		
22	722181221RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm, viz. v.č. D-05-02	m	20,00	40,00	800,00
		20		20,00		
23	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4 viz. v.č. D-05-02	kus	1,00	20,00	20,00
		1		1,00		
24	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 viz. v.č. D-05-02	kus	3,00	150,00	450,00
		3		3,00		
25	722231162R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 viz. v.č. D-05-02	kus	1,00	240,00	240,00
		1		1,00		
26	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2 viz. v.č. D-05-02	kus	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
27	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4 viz. v.č. D-05-02	kus	5,00	110,00	550,00
		5		5,00		
28	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	20,00	10,00	200,00
		20		20,00		
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,00	13,00	260,00
		20		20,00		
30	722 16-0155	Potrubí měděné tvrdé D28/1,5-spoje lisované-chrání viz. v.č. D-05-04	m	0,35	450,00	157,50
		0,35		0,35		
31	722 16-0156	Potrubí měděné tvrdé D35/1,5-spoje lisované-chrání viz. v.č. D-05-04	m	0,70	470,00	329,00
		0,7		0,70		
32	722 23-1101	Exp. nádoba 5 l/8barů s přípojem ventilem 3/4" pro pitnou vodu, viz. v.č. D-05-02	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
33	42237023.A	Kohout kulový 1/2" viz. v.č. D-05-02	kus	1,00	210,00	210,00
		1		1,00		
34	42237024.A	Kohout kulový 3/4" viz. v.č. D-05-02	kus	4,00	150,00	600,00
		4		4,00		
35	422-80911.A	Klapka zpětná závitová 3/4" viz. v.č. D-05-02	kus	1,00	240,00	240,00
		1		1,00		
36	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,00	230,00	230,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 790,50
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
37	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 viz. v.č. D-05-04	m	3,00	250,00	750,00
		3		3,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5b
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05b - Instalace plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 viz. v.č. D-05-04	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
39	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 viz. v.č. D-05-04	soubor	1,00	600,00	600,00
40	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 viz. v.č. D-05-03, D-05-04	kus	1,00	250,00	250,00
41	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 viz. v.č. D-05-02, D-05-04	kus	1,00	210,00	210,00
42	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	18,50	8,00	148,00
		18,5		18,50		
43	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	17,50	14,00	245,00
		17,5		17,50		
44	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 viz. v.č. D-05-03, D-05-04	kus	1,00	200,00	200,00
45	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 viz. v.č. D-05-02, D-05-04	kus	1,00	210,00	210,00
46	723261912R00	Oprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6 viz. v.č. D-05-04	kus	1,00	570,00	570,00
47	722 16-0152	Potrubí měděné tvrdé DN 15/1- spoje lisované viz. v.č. D-05-01, D-05-03, D-05-04	m	7,50	240,00	1 800,00
		7,5		7,50		
48	722 16-0154	Potrubí měděné tvrdé DN 22/1-spoje lisované viz. v.č. D-05-01, D-05-02, D-05-04	m	8,00	320,00	2 560,00
		8		8,00		
49	42237024.A1	Kohout kulový 3/4" viz. v.č. D-05-02, D-05-04	kus	1,00	280,00	280,00
50	422-37001	Přechod - ocel/měď DN25 - červený bronz viz. v.č. D-05-01, D-05-04	kus	1,00	195,00	195,00
		1		1,00		
51	42237023.A	Kohout kulový 1/2" plyn, viz. v.č. D-05-03, 04 s integrovanou tepelnou a průtokovou pojistkou	kus	1,00	250,00	250,00
		1		1,00		
52	723 19-0201	Sporáková přípojka-nerez, G1/2" s kohoutem viz. v.č. D-05-03, D-05-04	kus	1,00	700,00	700,00
53	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,00	230,00	230,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				10 198,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
54	725319111U00	Mtž dřezu ostatní typ viz. v.č. D-05-03	soubor	1,00	700,00	700,00
		1		1,00		
55	725619101R00	Montáž plynových sporáků svitplyn/metan viz. v.č. D-05-03, D-05-04	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
56	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 viz. v.č. D-05-02	soubor	1,00	210,00	210,00
		1		1,00		
57	725 53-1231	El ohřivač SNU 5 Sli s baterií beztlakovou, 2kW pod dřež, v.č. D-05-02, D-05-03	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		1		1,00		
58	725 86-2103	Zápachová uzávěrka pro dřež, DN40 viz. v.č. D-05-03	kus	1,00	200,00	200,00
		1		1,00		
59	725 86-6301	Zápach. uzávěrka s nálevkou a kuličkou, suchý stav pro odvod úkapů poj. ventilu a kondenzátu od kotle viz. v.č. D-05-01, D-05-02:1	kus	1,00	210,00	210,00
				1,00		
60	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	230,00	230,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				6 050,00
Díl:	783	Nátěry				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.5b
Objekt :	SO 05 Vytápění včetně MaR	SO 05b - Instalace plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email viz. v.č. D-05-04	m	3,00	78,00	234,00
		3		3,00		
	Celkem za	783 Nátěry				234,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01	240,00	2,70
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02	200,00	4,51
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 24 (skládka do 25 km)	t	0,54	15,00	8,11
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02	200,00	4,51
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,18	20,00	3,61
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	550,00	12,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				35,84

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.06	SO 06 - Odvedení vod	JKSO	827.29.A2
Objekt			SKP	
SO 06	Odvedení vod z a od objektu		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	367 985	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	20 205	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		388 190	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		388 190	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		388 190	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis : 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		388 190 Kč
DPH	21,0 %		81 520 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	469 710 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.06
Objekt :	SO 06 Odvedení vod z a od objektu	SO 06 - Odvedení vod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	187 782	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	30 294	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	260	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	49 263	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	160	0	0	0	0
8 Trubní vedení	81 685	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	150	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 372	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	18 900	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	1 305	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	19	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	367 985	20 205	0	0	0

JP

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.06
Objekt :	SO 06 Odvedení vod z a od objektu	SO 06 - Odvedení vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm viz. v.č.D-06-01, D-06-02, C-02	m	2,00	270,00	540,00
		2		2,00		
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	9,08	370,00	3 359,60
		2,0*1,2*1,0		2,40		
		2,0*1,65*1,0		3,30		
		2,0*1,69*1,0		3,38		
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 viz. v.č.D-06-03	m3	10,10	300,00	3 030,00
		pro výustní objekt: 10,1		10,10		
		Začátek provozního součtu				
		20,2*0,45		9,09		
		((2,5+1,6)*1,75/2)*0,55/2		0,99		
		Konec provozního součtu		10,08		
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	10,10	30,00	303,00
		pro výustní objekt: 10,1		10,10		
5	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 viz. v.č.D-06-02	m3	150,26	670,00	100 674,20
		4,45*(0,33+1,23)/2*1,0		3,47		
		12,85*(1,65+1,74)/2*1,0		21,78		
		7,15*(1,74+1,23)/2*1,0		10,62		
		18,55*(1,15+1,23)/2*1,0		22,07		
		0,6*1,13*1,0		0,68		
		15,0*(0,6+0,7)/2*1,0		9,75		
		12,5*(0,6+0,7)/2*1,0		8,13		
		11,85*(2,37+2,25)/2*1,0		27,37		
		8,75*(1,75+1,79)/2*1,0		15,49		
		11,5*1,2*1,0		13,80		
		11,5*(1,05+0,72)/2*1,0		10,18		
		16,0*0,7*0,5		5,60		
		5,3*0,5*0,5		1,33		
		-0,0005		0,00		
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	150,26	45,00	6 761,70
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 rýha pro základ výustního objektu, v.č.D-06-03	m3	0,30	1 200,00	360,00
		k-ce výustního objektu: 0,3		0,30		
		Začátek provozního součtu				
		0,5*0,35*1,7		0,30		
		Konec provozního součtu		0,30		
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m viz. v.č.D-06-02	m2	134,88	75,00	10 116,00
		12,85*1,68*2		43,18		
		7,15*1,485*2		21,24		
		11,85*2,31*1		27,37		
		8,75*1,77*1		15,49		
		11,5*1,2*2		27,60		
		0,0075		0,01		
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	134,88	15,00	2 023,20
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	160,66	75,00	12 049,50
		hloubení rýh: 150,26		150,26		
		k-ce výustního objektu: 10,1+0,3		10,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.06
Objekt :	SO 06 Odvedení vod z a od objektu	SO 06 - Odvedení vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	43,80	250,00	10 950,00
		lože - kanalizace:4,9		4,90		
		Začátek provozního součtu				
		(24,45+18,55+ 0,6+5,3)*0,1*1,0		4,89		
		Konec provozního součtu		4,89		
		lože - drenáž:28,5		28,50		
		Začátek provozního součtu				
		(11,5+16,0)*0,5*0,5		6,88		
		(15,0+12,5+11,85+8,75)*0,25*0,6		7,22		
		(15,0+12,5+11,85+8,75)*0,3*1,0		14,43		
		Konec provozního součtu		28,52		
		pro výustní objekt:10,1+0,3		10,40		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	43,80	170,00	7 446,00
		lože - kanalizace:4,9		4,90		
		lože - drenáž:28,5		28,50		
		pro výustní objekt:10,1+0,3		10,40		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	43,80	15,00	657,00
		lože - kanalizace:4,9		4,90		
		lože - drenáž:28,5		28,50		
		pro výustní objekt:10,1+0,3		10,40		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním viz. v.č.D-06-02, D-06-03	m3	99,75	90,00	8 977,50
		150,26-(33,4+17,11)		99,75		
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	17,12	350,00	5 990,25
		(24,45+18,55+0,6+5,3)*0,35*1,0		17,12		
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	17,12	210,00	3 594,15
		(24,45+18,55+0,6+5,3)*0,35*1,0		17,12		
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytečná zemina	m3	43,80	250,00	10 950,00
		43,8		43,80		
Celkem za		1 Zemní práce				187 782,10
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
18	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm viz. v.č.D-06-01	m	75,60	150,00	11 340,00
		v položce je započteno štěrkopiskové lože v množství 0,15m3/bm :				
		(15,0+12,5+11,85+8,75+11,5+16,0)		75,60		
19	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 viz. v.č.D-06-01	m2	204,80	18,00	3 686,40
		(15,0+12,5+11,85+8,75)*3,0		144,30		
		(11,5+16,0)*2,2		60,50		
20	274 31-6121	Konstrukce z vodostavebního betonu B 20 vč. bednění, odbednění, příp. konstrukční výztuže	m3	2,00	4 500,00	9 000,00
		k-ce výustního objektu, viz. v.č.D-06-03:1,92*1,035		1,99		
		Začátek provozního součtu				
		0,5*0,5*1,7+(2,5+1,6)*1,75/2*0,3		1,50		
		1,7*0,4*0,3+1,75*0,3*0,4/2*2		0,41		
		Konec provozního součtu		1,92		
		0,0128		0,01		
21	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm viz. v.č.D-06-01	m	75,60	26,00	1 965,60
		75,6		75,60		
22	69366061	Geotextilie	m2	215,10	20,00	4 302,00

02

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.06
Objekt :	SO 06 Odvedení vod z a od objektu	SO 06 - Odvedení vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		204,8*1,05		215,04		
		0,06		0,06		
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				30 294,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	310236251RT1	Zazdivka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm viz. v.č.D-06-01	kus	1,00	260,00	260,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				260,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
24	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku fr. do 63 mm viz. v.č.D-06-02	m3	22,10	850,00	18 785,00
		lože - kanalizace:4,9		4,90		
		Začátek provozního součtu				
		(24,45+18,55+0,6+5,3)*0,1*1,0		4,89		
		Konec provozního součtu		4,89		
		lože - drenáž:17,2		17,20		
		Začátek provozního součtu				
		(11,5+16,0)*0,5*0,5		6,88		
		(15,0+12,5+11,85+8,75)*0,25*0,6		7,22		
		(15,0+12,5+11,85+8,75)*0,3*1,0		14,43		
		odpočet lože v pol. trativody:-(15,0+12,5+11,85+8,75+11,5+16,0)*0,15		-11,34		
		0				
		Konec provozního součtu		17,18		
25	451576111R00	Podkladní vrstva ze šterkopísku tl. do 20 cm pro výustní objekt, viz. v.č.D-06-03	m2	21,00	400,00	8 400,00
		pro výustní objekt:21,0		21,00		
		Začátek provozního součtu				
		20,2+0,5*1,6		21,00		
		0				
		Konec provozního součtu		21,00		
26	465512127R00	Dlažba z kamene do betonu, zalití spár MC tl. do 20 cm, viz. v.č.D-06-03	m2	16,60	540,00	8 964,00
		cca :20,2		20,20		
		odpočet výustního objektu:-(2,45+1,7)*1,75/2		-3,63		
		0,0313		0,03		
27	451 31-1521	Podklad pod dlažbu z betonu B 20 tl. do 30 cm viz. v.č.D-06-03	m2	16,60	790,00	13 114,00
		cca :20,2		20,20		
		odpočet výustního objektu:-(2,45+1,7)*1,75/2		-3,63		
		0,0313		0,03		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				49 263,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
28	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 viz. v.č.D-06-01	kus	1,00	160,00	160,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				160,00
Díl: 8		Trubní vedení				
29	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm viz. v.č.D-06-01, D-06-02	m	8,50	200,00	1 700,00
		8,5		8,50		
30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 viz. v.č.D-06-01, D-06-02	m	46,60	220,00	10 252,00
		DN125:42,5		42,50		
		DN150:4,1		4,10		

02

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.06
Objekt :	SO 06 Odvedení vod z a od objektu	SO 06 - Odvedení vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	315,00	315,00
32	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 viz. v.č.D-06-02	kus	17,00	280,00	4 760,00
33	894 41-1101	Úprava dna, vyčištění stáv.šachty splaš.kanalizace osazení přechodové desky a poklopu, TZ str. č. 3	kompl.	1,00	2 500,00	2 500,00
34	894 41-1111	Zřízení šachet z prefa dílců DN 315 viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	2,00	800,00	1 600,00
35	894 61-1111	Zřízení šachet z prefa dílců DN 600 viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	1,00	800,00	800,00
36	286-1010	PP - dno 315/110, levý tok viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	1,00	1 980,00	1 980,00
37	286-1011	PP - dno 315/110, pravý přítok viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
38	286-1014	Plastový konus DN 315 viz. v.č.D-06-02	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
39	286-1015	Plastový poklop DN 315 viz. v.č.D-06-02	kus	2,00	2 700,00	5 400,00
40	286-1016	Těsnění šachtové trouby DN 315 viz. v.č.D-06-02	kus	2,00	150,00	300,00
41	286-1201	Korugovaná trouba DN 315 x 3000 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
42	286-13101	Trubka PVC-KG125/SN4 42,5 x 1,05(ztratiné), viz. v.č.D-06-01, D-06-02	m	44,62	380,00	16 955,60
43	286-13102	Trubka PVC-KG160/SN4 4,1 x 1,05(ztratiné), viz. v.č.D-06-01, D-06-02	m	4,30	400,00	1 720,00
44	286-13606	Potrubí PE 100 RC D 40 x 3,7 mm, s ochran. vrstvou 8,5 x 1,015 (ztratiné), viz. v.č.D-06-01, D-06-02	m	8,63	400,00	3 452,00
45	286-2010	PP dno 600/160 - přítok 90 stup. viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	1,00	5 140,00	5 140,00
46	286-2014	Plastový konus DN 600 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
47	286-2015	Plastový poklop DN 600 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
48	286-2016	Těsnění šachtové trouby DN 600 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	300,00	300,00
49	286-2017	Spojka IN-SITU DN 110 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	80,00	80,00
50	286-2201	Korugovaná trouba DN 600 x 1000 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
51	286-23606	Koncová zpětná-žabí klapka DN160 ABS s nerez klapkou, viz. v.č.D-06-02, D-06-03	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
52	286-28601	Odbočka KG 125/125 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	160,00	160,00
53	286-28602	Redukce KG 110/125 viz. v.č.D-06-02	kus	3,00	100,00	300,00
54	286-28603	Redukce KG 125/160 viz. v.č.D-06-02	kus	2,00	190,00	380,00
55	286-28604	Koleno KG 125/45 stup. viz. v.č.D-06-02	kus	11,00	90,00	990,00
Celkem za		8 Trubní vedení				81 684,60
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
56	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC vel. 10 x 10 cm, viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	1,00	150,00	150,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				150,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	91,86	200,00	18 371,85
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				18 371,85
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
58	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm napoj. lapačů+chránička potrubí výtlačku od čerpadl viz. v.č.D-06-01, D-06-02:2	m	2,00	690,00	1 380,00
59	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	3,00	3 900,00	11 700,00
60	426-26001	Ponorné kalové čerpadlo DN32 s vířičem vč.spinacího přístroje, viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	1,00	3 980,00	3 980,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.06
Objekt :	SO 06 Odvedení vod z a od objektu	SO 06 - Odvedení vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	8,00	230,00	1 840,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				18 900,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
62	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 viz. v.č.D-06-02	kus	2,00	190,00	380,00
63	42237026.A	Kohout kulový 5/4" F-F s odvodněním viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	315,00	315,00
64	42282100	Zpětná klapka - 5/4" viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	380,00	380,00
65	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,00	230,00	230,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 305,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01	240,00	1,44
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01	200,00	2,40
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 24 (skládka do 25 km)	t	0,29	15,00	4,32
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01	200,00	2,40
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,10	20,00	1,92
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01	550,00	6,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19,08

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.7a	SO 07a - Střecha	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 07	Střešní krytina		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 044	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	378 159	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		396 202	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		11 500	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		407 702	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		407 702	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		407 702 Kč
DPH		21,0 %		85 617 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				493 319 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.7a
Objekt :	SO 07 Střešní krytina	SO 07a - Střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 250	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	959	0	0	0	0
HZS Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	5 750
762 Konstrukce tesařské	0	61 634	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	282 670	0	0	5 750
766 Konstrukce truhlářské	0	9 690	0	0	0
783 Nátěry	0	24 165	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 835	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 044	378 159	0	0	11 500

02

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.7a
Objekt :	SO 07 Střešní krytina	SO 07a - Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349 23-5861	Sanace střešní železobetonové římsy cca 50% z plochy římsy, SÚ16, v.č. D-07-01	m2	14,50	500,00	7 250,00
		římsa - vlastní objekt:12,0		12,00		
		Začátek provozního součtu				
		((16,0+11,4+0,45*2)*2-3,3)*0,45*0,5		11,99		
		Konec provozního součtu		11,99		
		římsa - věž:2,5		2,50		
		Začátek provozního součtu				
		(3,3+3,2+0,35*2)*2*0,35*0,5		2,52		
		0				
		Konec provozního součtu		2,52		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 250,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m automatický výpočet	t	4,17	230,00	958,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				958,65
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
3	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dle zápisu do stav. deníku, schválené investorem	hod	25,00	230,00	5 750,00
		25		25,00		
	Celkem za	HZS Hodinové zúčtovací sazby				5 750,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
4	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých stavební úprava SÚ14, v.č. D-07-01, D-07-02	m2	269,70	20,00	5 394,00
		střecha nad hl. objektem:244,4		244,40		
		Začátek provozního součtu				
		(4,9+17,15)*7,15/2*2+12,55*7,15/2*2		247,39		
		odpočet průníků k-ci:-3,3*0,9		-2,97		
		Konec provozního součtu		244,42		
		střecha nad věží:25,3		25,30		
		Začátek provozního součtu				
		(4,25+2,9)*0,85/2*2+(4,35+3,0)*0,85/2*2		12,33		
		2,9*2,2/2*2+3,0*2,2/2*2		12,98		
		Konec provozního součtu		25,31		
5	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm vč. latí 4/6 cm, skladba S6, v.č. D-07-01, D-07-02	m2	269,70	90,00	24 273,00
		stavební úprava SÚ14:				
		střecha nad hl. objektem:244,4		244,40		
		střecha nad věží:25,3		25,30		
6	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm vč. latí 4/6 cm, skladba S6, v.č. D-07-01, D-07-02	m2	269,70	30,00	8 091,00
		stavební úprava SÚ14:				
		střecha nad hl. objektem:244,4		244,40		
		střecha nad věží:25,3		25,30		
7	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná vč. spoj. materiálu vč. difúz. fólie/ skladba S6, v.č. D-07-01, D-07-02	m2	269,70	80,00	21 576,00
		skladba S6:				
		střecha nad hl. objektem:244,4		244,40		
		střecha nad věží:25,3		25,30		
8	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m automatický výpočet	%	10,00	230,00	2 300,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				61 634,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.7a
Objekt :	SO 07 Střešní krytina	SO 07a - Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
9	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm dle odk. 14/K, viz. v.č. D-07-01, D-07-04 (3,7+1,15*2)*1,1	m	6,60 6,60	300,00	1 980,00
10	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše odk. 15/K, viz. v.č. D-07-01, D-07-04 (0,45*0,5+0,45*0,35*3)*1,1 0,0328	m2	0,80 0,77 0,03	1 800,00	1 440,18
11	764239440R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v hřebeni odk. 15/K, viz. v.č. D-07-01, D-07-04 (0,7+0,45)*2*0,35*1,1 0,0145	m2	0,90 0,89 0,01	1 900,00	1 710,00
12	764242420R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 100 mm odk. 16/K/odk. AS, JT, HS, viz. v.č. D-07-01, 04 4	kus	4,00 4,00	450,00	1 800,00
13	764242430R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm odk. 16/K/odk. VH, viz. v.č. D-07-01, D-07-04 1	kus	1,00 1,00	600,00	600,00
14	764242440R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm odk. 16/K/odk. SS, viz. v.č. D-07-01, D-07-04 1	kus	1,00 1,00	700,00	700,00
15	764312832R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 45° stavební úprava SÚ14, v.č. D-07-01, D-07-02 střecha nad hl. objektem: 244,4 Začátek provozního součtu (4,9+17,15)*7,15/2*2+12,55*7,15/2*2 odpočet průniků k-ci: -3,3*0,9 Konec provozního součtu střecha nad věží: 12,3 Začátek provozního součtu (4,25+2,9)*0,85/2*2+(4,35+3,0)*0,85/2*2 0 Konec provozního součtu	m2	256,70 244,40 247,39 -2,97 244,42 12,30 12,33 12,33	50,00	12 835,00
16	764312841R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, nad 45° stavební úprava SÚ14, v.č. D-07-01, D-07-02 střecha nad věží: 13,0 Začátek provozního součtu 2,9*2,2/2*2+3,0*2,2/2*2 Konec provozního součtu	m2	13,00 13,00 12,98 12,98	60,00	780,00
17	764331831R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45° stěny věže střecha vl. objektu, v.č. D-07-01 0,9*2+3,3	m	5,10 5,10	10,00	51,00
18	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° viz. v.č. D-07-01 (0,45*0,5+0,45*0,35*3)*2 0,005	m2	1,40 1,40 0,01	20,00	28,00
19	764339841R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, do 45° viz. v.č. D-07-01 (0,7+0,45)*2*0,35 -0,005	m2	0,80 0,81 -0,01	20,00	16,00
20	764342822R00	Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt, do 45° příp. prostupů střechou, viz. v.č. D-07-01 4	kus	4,00 4,00	25,00	100,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.7a
Objekt :	SO 07 Střešní krytina	SO 07a - Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	764342842R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 45° příp. prostupů střechou, viz. v.č. D-07-01 2	kus	2,00 2,00	30,00	60,00
22	767851803R00	Demontáž kompletní celé lávky viz. v.č. D-07-01 1,2*2	m	2,40 2,40	80,00	192,00
23	764 26-5420	D+M/ Střešní poklopy Ti Zn, krytina hl., 60x60 cm vč. lemování, odk. 7/Z, v.č. D-07-01 - D-07-04 1	kus	1,00 1,00	2 500,00	2 500,00
24	764 77-1101	D+M/ Krytina z poplast. plechu, barva tm. šedá v.č. D-07-01-03, stav. úprava SÚ14, skladba S6 střecha nad hl. objektem:244,4 Začátek provozního součtu (4,9+17,15)*7,15/2*2+12,55*7,15/2*2 odpočet průniků k-ci:-3,3*0,9 Konec provozního součtu střecha nad věží:25,3 Začátek provozního součtu (4,25+2,9)*0,85/2*2+(4,35+3,0)*0,85/2*2 2,9*2,2/2*2+3,0*2,2/2*2 Konec provozního součtu	m2	269,70 244,40 247,39 -2,97 244,42 25,30 12,33 12,98 25,31	360,00	97 092,00
25	764 77-1306	D+M/ Podkladní pás u okapu, viz. v.č. D-07-01 v provedení pro poplast. střešní krytinu 56,0+17,0	m	73,00 73,00	65,00	4 745,00
26	764 77-1311	Příplatek za mtz krytiny za sklon nad 30° střecha nad hl. objektem:244,4 střecha nad věží:25,3	m2	269,70 244,40 25,30	65,00	17 530,50
27	764 77-1313	D+M/ Sněhový hák (zachytávač lopatkový), dle SÚ15 v provedení pro poplast. střešní krytinu, odk. 9/Z dle v.č. D-07-01, stavební úprava SÚ15:100	kus	100,00 100,00	50,00	5 000,00
28	764 77-1316	D+M/ Komínová lávka, viz. v.č. D-07-01, D-07-04 v provedení pro poplast. střešní krytinu, odk. 8/Z 2	kus	2,00 2,00	2 800,00	5 600,00
29	764 77-1325	D+M/ Náslapný bod integrovaný do střešní ktyriny odk. 11/Z, viz. v.č. D-07-01, D-07-04 3	kus	3,00 3,00	1 500,00	4 500,00
30	764 77-1335	D+M/ Komín. stříška nad komín, v provedení TiZn (alt. nerez), odk. 10/Z, v.č. D-07-01, D-07-04 1	kus	1,00 1,00	1 800,00	1 800,00
31	764Rp001	D+M/ Záchytný systém, podrobněji viz. TZ bude upřesněno dle dodavatele záchytný systému 1	kompl.	1,00 1,00	120 000,00	120 000,00
32	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m automatický výpočet	%	7,00	230,00	1 610,00
33	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dmtz konstrukcí jinde neuvedených 25	hodina	25,00 25,00	230,00	5 750,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				288 419,68
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
34	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm odk. 1/T, 2/T, viz. v.č. D-07-01 - D-07-04 2	kus	2,00 2,00	1 000,00	2 000,00
35	553-51401	Střešní okno (výlez) 60 x 60 cm (40 x 60 cm) vč. lemování dle střešní krytiny, odk. 1(2)/T 2	kus	2,00 2,00	3 500,00	7 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.7a
Objekt :	SO 07 Střešní krytina	SO 07a - Střecha


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3,00	230,00	690,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				9 690,00
Díl:	783	Nátěry				
37	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, viz. Pozn. D-07-01 proti dřevokaznému hmyzu a houbám	m2	483,30	50,00	24 165,00
		podrobněji viz. v č. D-07-01, Poznámka:				
		cca - předpoklad: 483,3		483,30		
		Začátek provozního součtu				
		střecha nad hl. objektem: 244,4		244,40		
		střecha nad věží: 25,3*2		50,60		
		stojatá stolice: 12,3*3,6/2*6		132,84		
		krokve: (0,12+0,1)*7,0*18*2		55,44		
		0				
		Konec provozního součtu		483,28		
	Celkem za	783 Nátěry				24 165,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,09	240,00	742,25
		6,18/2		3,09		
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,19	200,00	1 237,09
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 24 (skládka do 25 km)	t	148,45	15,00	2 226,76
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,19	200,00	1 237,09
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,48	20,00	989,67
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,19	550,00	3 401,99
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 834,86

02

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015.17.7b	SO 07b - Hromosvod	JKSO	812.69
Objekt			SKP	
SO 07	Střešní krytina		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
D2015.17	Rekonstrukce objektu SDH Butovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Studénka			
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	30 670	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	25 600	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	56 270	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		56 270	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		56 270	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
					
Základ pro DPH		21,0 %			56 270 Kč
DPH		21,0 %			11 817 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					68 087 Kč

Poznámka :

Cenová soustava RTS

Poznámky :

- veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů (pokud není uvedeno jinak).
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet : 2015.17.7b
Objekt :	SO 07 Střešní krytina	SO 07b - Hromosvod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	0	0	25 600	30 670	0
CELKEM OBJEKT		0	0	25 600	30 670	0

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.7b
Objekt :	SO 07 Střešní krytina	SO 07b - Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210 11-9011	Svodič přepětí kombinovaný I.+II. mtz viz. v.č. 204 1	kus	1,00 1,00	260,00	260,00
2	210 11-9028	Bleskojistka HGS 100 EB mtz viz. v.č. 204 2	kus	2,00 2,00	250,00	500,00
3	210 2-20300	Izolovaný držák ID 605mm mtz viz. v.č. 204 6	kus	6,00 6,00	150,00	900,00
4	210 20-1055	Demontáž stávající ochrany před bleskem + 15% mtz viz. v.č. 204 1	kompl.	1,00 1,00	4 500,00	4 500,00
5	210 22-0023	Vodič tvrzený AlMgSi 8 mtz viz. v.č. 204 140	m	140,00 140,00	24,00	3 360,00
6	210 22-0121	Značkovací štítek mtz viz. v.č. 204 5	kus	5,00 5,00	15,00	75,00
7	210 22-0202	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mtz viz. v.č. 204 52	m	52,00 52,00	30,00	1 560,00
8	210 22-0204	Zkušební svorka SZD mtz viz. v.č. 204 5	kus	5,00 5,00	35,00	175,00
9	210 22-0204	Svorka křížová SKD mtz viz. v.č. 204 19	kus	19,00 19,00	40,00	760,00
10	210 22-0205	Podpěra vedení pro svod PVZZ mtz viz. v.č. 204 58	kus	58,00 58,00	40,00	2 320,00
11	210 22-0206	Podpěra vedení na hřebenače PVH mtz viz. v.č. 204 5	kus	5,00 5,00	40,00	200,00
12	210 22-0209	Svorka univerzální UNikus mtz viz. v.č. 204 2	kus	2,00 2,00	35,00	70,00
13	210 22-0210	Svorka okapová SOD mtz viz. v.č. 204 14	kus	14,00 14,00	35,00	490,00
14	210 22-0211	Ochranná trubka OT + držák trubky DTZ mtz viz. v.č. 204 5	kompl.	5,00 5,00	16,00	80,00
15	210 22-0215	Zemní práce pro uzemnění mtz viz. v.č. 204 57	m	57,00 57,00	160,00	9 120,00
16	210 22-0225	Podpěra ved. s příchýtkou a hrotem PVPH mtz viz. v.č. 204 54	kus	54,00 54,00	50,00	2 700,00
17	210 22-0303	Vodič FeZn 10 mtz viz. v.č. 204 20	m	20,00 20,00	30,00	600,00
18	210 22-0305	Pomocný jímáček PJ v=4,0m vč.úchytu mtz viz. v.č. 204 1	kus	1,00 1,00	160,00	160,00
19	210 80-0025	Vodič CYA 16 zelenožutý mtz viz. v.č. 204 30	m	30,00 30,00	28,00	840,00
20	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
21	120 R00	Přesun	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
22	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21 (+5%)	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
23	142 R00	Přirážka za prořez kabelů (+3%)	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
24	747-001	Vodič FeZn 10 viz. v.č. 204 20	m	20,00 20,00	30,00	600,00
25	747-002	Zkušební svorka SZD viz. v.č. 204 5	kus	5,00 5,00	30,00	150,00
26	747-003	Svorka křížová SKD viz. v.č. 204	kus	19,00	30,00	570,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2015.17 Rekonstrukce objektu SDH Butovice	Rozpočet: 2015.17.7b
Objekt :	SO 07 Střešní krytina	SO 07b - Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		19		19,00		
27	747-004	Značkovací štítek viz. v.č. 204	kus	5,00	15,00	75,00
		5		5,00		
28	747-005	Podpěra ved. s příchytkou a hrotem PVPH viz. v.č. 204	kus	54,00	40,00	2 160,00
		54		54,00		
29	747-006	Vodič tvrzený AlMgSi 8 viz. v.č. 204	m	140,00	30,00	4 200,00
		140		140,00		
30	747-007	Podpěra vedení pro svod PVZZ viz. v.č. 204	kus	58,00	45,00	2 610,00
		58		58,00		
31	747-008	Ochranná trubka OT + držák trubky DTZ viz. v.č. 204	kus	5,00	15,00	75,00
		5		5,00		
32	747-009	Zemní pásek FeZn 30x4 viz. v.č. 204	m	52,00	30,00	1 560,00
		52		52,00		
33	747-010	Svodič pěpěti kombinovaný I.+II. viz. v.č. 204	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
		1		1,00		
34	747-011	Bleskojistka HGS 100 EB viz. v.č. 204	kus	2,00	1 900,00	3 800,00
		2		2,00		
35	747-012	Pomocný jímač PJ v=4,0m vč.úchyty viz. v.č. 204	kus	2,00	300,00	600,00
		2		2,00		
36	747-013	Svorka okapová SOD viz. v.č. 204	kus	14,00	35,00	490,00
		14		14,00		
37	747-014	Podpěra vedení na hřebenače PVH viz. v.č. 204	kus	5,00	30,00	150,00
		5		5,00		
38	747-015	Izolovaný držák ID 605 mm viz. v.č. 204	kus	6,00	200,00	1 200,00
		6		6,00		
39	747-016	Vodič CYA 16 zelenožlutý viz. v.č. 204	m	30,00	40,00	1 200,00
		30		30,00		
40	747-017	Svorka univerzální UNI viz. v.č. 204	kus	2,00	30,00	60,00
		2		2,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				56 270,00

12