



Řez A/A



Půdorys 1.NP




Dodávka hlavního dodavatele stavby (viz stavební řešení):

- A - přívod elektro (CYKY- J 3x1,5) a uzemňovací kabel (CYA 6) k rozvaděči plošiny (č. 7)
- volný konec kabelu ze zdiva min. 0,5 m
- jištění přívodního kabelu: osazení jističe 1x10 A (typ "C") a proudového chrániče AC 30mA do stávajícího rozvaděče v objektu
B - demontáž dřevěného obkladu stěny schodiště, včetně zapravení vnitřní omítky a vymalování stěny (po demontáži obkladu)

Dodávka dodavatele plošiny:

- Rozvody elektro plošiny (vedeny v plastových lištách bílých)
C - propojení rozvaděče (č. 7) a kabelšlepu (č. 8)
D - propojení rozvaděče (č. 7) a ovládacích tlačítek v dolní stanici (č. 1a)
E - propojení rozvaděče (č. 7) a ovládacích tlačítek v horní stanici (č. 1b)
F - uzemnění (kabel CY A 6, 2 x uzemň. svorka \varnothing 6 mm, 2xšroub M6)

typ	šikmá schodišťová plošina	pozice	název	popis
prostředí	vnitřní	1a	ovládací tlačítka	1. stanice
		1b	ovládací tlačítka	2. stanice
		1c	ovládací tlačítka	štit plošiny
		7	el. rozvaděč	
		8	kabelšlep	

kreslil/autorizoval ing. Ivo KLÍČ (00420 777 243 696)		 stavby - technická spol. s r. o. Tylova ul. č. 3 796 01 Prostějov tel./fax (+420) 582 340 913 e-mail: stavtespv@volny.cz www.stavtes-projekce.cz	
Název akce	Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka, Multimediální výuka odborných předmětů základní škola Butovická D.2.1 - Zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace		
Oddíl		datum	číslo zakázky
objednatel	Městský úřad Studénka nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	21. 1. 2017	95/2016
místo	ZŠ Butovická 346, 743 13 Studénka	měřítko	číslo výkresu
		1:25	D.2.1.3
obsah	Šikmá schodišťová plošina č.1 - rozvody elektro		stupeň PD
			Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení