




PŮDORYS ZÁKLADŮ




PŮDORYS ALTÁNU




PŮDORYS KROVU




POHLED SEVEROZÁPADNÍ




POHLED JIHOVÝCHODNÍ




POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ




ŘEZ A - A'



POZNÁMKA:

- ZÁKLADY BUDOU ZHOTOVENY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 NA PATKY 600x600 hl. 1000mm, ZÁKLADOVÉ PASY š. 400 - 600mm hl. 1000mm
- DO ZÁKLADOVÉ KCE BUDOU KOTVENY OCELOVÉ PATKY PRO VYNÁSENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ 200x200mm - 26KS A PRO VYNESENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ 100x200mm - 10KS
- OBLŽENÍ BUDE PROVEDENO DŘEVĚNÝMI HOBLOVANÝMI PRKNY tl. 20mm
- VŠECHNY PRVKY DŘEVĚNÉ KCE BUDOU PROVEDENÉ Z LEPENÝCH HOBLOVANÝCH PROFILŮ, BUDOU OŠETŘENY PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR VHODNÝ DO EXTERIÉRU
- VAZNÍKY 80x350-650mm Z LEPENÉHO DŘEVA, TRÍDA PEVNOSTI MIN. GL 24h
- ZAVĚTROVÁNÍ VE STĚNÁCH 140x140mm, ZAVĚTROVÁNÍ POD STROPY 60x160mm - POHLEDOVÉ DŘEVO
- VŠECHNY PRVKY BUDOU SPOJENY OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI PRVKY NEBO TESAŘSKÝMI SPOJI (NAPŘ. PŘEPLÁTVÁNÍ)

... ± 0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP



Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení			Projektant stavby: daf DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava tel: 596 618 676 t: +596 612 675 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz	
Nositel úkolu ING. DVORSKÝ VĚZSLAV	Projektant. profese MIKETA LUKÁŠ	Vypracoval MIKETA LUKÁŠ	Datum leden 2017	Č. zakázky 024/16
Investor stavby: Městský úřad Studénka	Místo stavby: Butovická 346, 742 13 Studénka	Název zakázky: „Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka“ Multimediální výuka odborných předmětů ZŠ Butovická	Č. výkresu D.1.1	Paré č. 15
Část : D.1.1.Architektonicko stavební řešení	Výkres: Půdorysy, Řez, Pohledy - SO. 02. Specializovaná učebna venkovní ve spojení s přírodovědnou učebnou			