



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



S00HP002IH8V

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0004/SD (dle objednatele)
ze dne 01.03.2018

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441

Zhotovitel: **NOSTA, s.r.o.**
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín
zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti
IČ: 47671416

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0004/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 01.03.2018, kterým se upravují následující články:

čl. II. Cena díla, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádné zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešla z Veřejné zakázky	10.410.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	37.105,00 Kč
Vícepráce bez DPH	496.620,33 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	10.869.515,33 Kč
DPH	2.282.598,22 Kč
Celková cena celkem vč. DPH	13.152.113,55 Kč

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s publicitou, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1593/75/18 ze dne 24.05.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- ZL01 –VCP Elektro
- ZL04 b – MNP a VCP Folie Protan varianta b
- ZL09 – MNP a VCP Změna tl. zateplení

Ve Studénce dne 25.5.2018

v N. Hlívě dne 25.5.2018

za objednatele
Lubomír Šobich
starosta



za zhotovitele
Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti

NOSTA
NOSTA S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČOCHA 262813 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47571415 • DIČ: CZ47571415

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL
Objekt: ZL01 - Elektro

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.05.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				126 236,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				126 236,91
DPH základní	21,00%	ze	126 236,91	26 509,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		152 746,66


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

TDI: 

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 4751415 • DIČ: CZ4751415
Datum a podpis: 17.5.2018 Razítko 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL01 - Elektro

Místo:

Datum:

17.05.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	126 236,91
D1 - Žaluzie	64 322,83
D2 - Elektro - ostatní	50 462,82
VRN - VRN	11 451,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	126 236,91

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL01 - Elektro

Místo: Datum: 17.05.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **126 236,91**

D1 - Žaluzie **64 322,83**

0	K	Pol1	CYKY-J 3 x 1.5	m	680,000	31,34	21 311,20
0	K	Pol2	CYKY-J 5 x 1.5	m	550,000	38,69	21 279,50
0	K	Pol3	Ovládač žaluziový SWING jednopólový s krytem	ks	0,000	414,00	0,00
0	K	Pol4	SWING Rámeček jednonásobný jasně bílá 3901G-A00010	ks	66,000	34,00	2 244,00
0	K	Pol5	71GD6 přístroj.krabice jednonás.71x76x51	ks	66,000	92,00	6 072,00
0	K	Pol9	Krabice lištová modulová LKM 45	ks	14,000	84,91	1 188,74
0	K	Pol10	Jistič s proudovým chráničem B10/1, 0,03A, 10kA	ks	7,000	1 746,77	12 227,39

D2 - Elektro - ostatní **50 462,82**

0	K	Pol1	CYKY-J 3 x 1.5	m	60,000	37,61	2 256,60
0	K	Pol16	CYKY-J 3 x 2.5	m	120,000	60,00	7 200,00
0	K	Pol17	CYKY-J 5 x 4	m	40,000	97,67	3 906,80
0	K	Pol18	J-Y/ST/Y 1x2x0,8 šedý	m	3,000	26,64	79,92
0	K	Pol19	Rozvodnice 24 modulová plastová pro povrchovou montáž	ks	1,000	3 024,55	3 024,55
0	K	Pol20	SLP-275 V/3+1 svodič přepětí	ks	1,000	3 504,96	3 504,96
0	K	Pol21	Jistič LTN-25B-3	ks	1,000	788,70	788,70
0	K	Pol10	Jistič s proudovým chráničem B10/1, 0,03A, 10kA	ks	1,000	1 940,86	1 940,86
0	K	Pol22	Jistič s proudovým chráničem B16/1, 0,03A, 10kA	ks	2,000	1 670,05	3 340,10
0	K	Pol23	Jistič LTN-2B-1	ks	2,000	360,52	721,04
0	K	Pol24	SOU-2/230V soumrak.spínač + spin.hodiny	ks	1,000	2 233,34	2 233,34
0	K	Pol25	Čidlo k SOU-1/SOU-2	ks	1,000	486,83	486,83
0	K	Pol26	TER-3A termostat	ks	1,000	1 877,78	1 877,78
0	K	Pol27	TZ-3 teplotní čidlo	ks	1,000	629,10	629,10
0	K	Pol28	Stykač instalační RSI-20-10-A230 20A	ks	2,000	581,64	1 163,28
0	K	Pol29	Krabice ACIDUR (6455-11 P/2) světle šedá	ks	10,000	285,49	2 854,90
0	K	Pol30	Zásuvka + přepět.ochrana	ks	2,000	1 301,03	2 602,06
0	K	Pol31	Lišta PVC LH60*40 HD	m	20,000	129,00	2 580,00
0	K	Pol32	Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění	ks	2,000	91,00	182,00
0	K	Pol33	Průraz ve zdivu tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění	ks	4,000	153,00	612,00
0	K	Pol34	Prostup stropem mezi patry	ks	1,000	1 148,00	1 148,00
0	K	Pol35	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, svorky, aj.) a pomocné práce	kpl	1,000	2 040,00	2 040,00
0	K	Pol36	Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky	ks	1,000	1 440,00	1 440,00
0	K	Pol15	HZS	hod	10,000	385,00	3 850,00

VRN - VRN **11 451,26**

0	K	Pol37	Celkem zkoušky, měření, revize	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
0	K	Pol38	Celkem dokumentace - skutečný stav	ks	1,000	2 400,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol39	Celkem doprava, přesun hmot	%	0,020	182 563,00	3 651,26

5201

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL04 b - Folie Protan Varianta B

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.05.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	305 178,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	305 178,12
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	305 178,12	64 087,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	369 265,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDI:

MĚSTO
742 13 STUDENKA

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

NOSTA
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2084/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis: 17.5.2018

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL04 b - Folie Protan Varianta B

Místo:

Datum:

17.05.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	305 178,12
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 382,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-19 382,82
PSV - Práce a dodávky PSV	324 560,94
712 - Powlakové krytiny	307 118,34
713 - Izolace tepelné	63 131,29
762 - Konstrukce tesařské	31 474,87
764 - Konstrukce klempířské	-77 163,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	305 178,12

ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL04 b - Folie Protan Varianta B

Místo: Datum: 17.05.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **305 178,12**

HSV - Práce a dodávky HSV -19 382,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 382,82

31	K	9319941R1	Mont+dod těsnící pásy	m	-175,030	110,74	-19 382,82
----	---	-----------	-----------------------	---	----------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV 324 560,94

712 - Povlakové krytiny 307 118,34

1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-820,000	46,51	-38 138,20
2	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy	m2	-943,000	111,85	-105 474,55
3	K	71236170R	PVC folie tl. 1,5 mm vč. dodávky a montáže vč.lemování,kotvení,lemování prostupů,lišť a všech doplňků	m2	-955,233	344,41	-328 991,80
4	K	71236175	PVC folie tl.1,5 mm. Protan včetně systému kotvení v ploše, pásek po obvodu, šina a těsnění vakuové kotvení	m2	1 260,000	526,98	663 994,80
5	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	148,000	99,90	14 785,20
6	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	158,000	162,00	25 596,00
7	K	712363317	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	kus	106,000	296,00	31 376,00
8	K	712363318	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	31,000	311,00	9 641,00
9	K	712591171	Provedení povlakové krytiny obýlých střeš podkladní textilní vrstvy	m2	304,767	12,18	3 712,06
10	M	693110730	geotextilie 300 g/m2	m2	350,480	26,58	9 315,76
11	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 858,160	7,45	21 302,07

713 - Izolace tepelné 63 131,29

36	K	15156R1	Montážní pěna, nadspotřena při vyrovnávání 1 vrstvy	m2	955,233	11,00	10 507,56
35	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 910,466	101,00	192 957,07
32	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-286,570	45,41	-13 013,14
33	M	283723010	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 20 mm	m2	-300,899	37,65	-11 328,85
34	K	713141185	Montáž izolace tepelné střeš plochých vč.kotvení a dodávky kotev	m2	955,233	-212,63	-203 111,19
14	K	pol 489421R	Atiky- vodorovné zateplení - extrud. polystyren 8 cm	m2	35,000	390,00	13 650,00
15	K	pol 489422R	Atiky - svislé zateplení EPF 70 F 10cm	m2	66,000	305,00	20 130,00
16	K	pol 489423R	Extrudovaný polystyren navýšení atik tl. 24 cm	m3	4,460	3 300,00	14 718,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	pol1894	Dodávka a montáž minerální vaty tl.26 cm	m3	7,800	4 370,00	34 086,00
18	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	585,950	7,74	4 535,84

762 - Konstrukce tesařské

31 474,87

22	K	762341034	Atika z desek OSB tl 15mm na sraz šroubovaných do dřevěných hranolů	m2	24,000	480,63	11 535,12
23	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,360	675,54	243,19
24	K	78454841R	VZT - zateplení EPS 26 cm, parotěs, novod. trubky	kpl	3,000	5 450,00	16 350,00
25	K	7855959R	zrušení výlezu včetně odbourání	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
26	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	295,780	6,41	1 896,56

764 - Konstrukce klempířské

-77 163,56

27	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s poplast.povrch úpravou mechanicky kotvené rš 535 mm vč.všech doplňků	m	-37,660	405,32	-15 264,35
28	K	76421460R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s poplast. povrch úpravou mechanicky kotvené rš 585 mm vč.všech doplňků	m	-137,370	425,26	-58 417,97
29	K	764548322	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 50 mm vč.všech doplňků	m	-3,110	609,09	-1 894,27
30	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	755,700	-2,10	-1 586,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL09 - ZMĚNA TL. ZATEPLENÍ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				7 020,06
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 020,06
DPH základní	21,00%	ze	7 020,06	1 474,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		8 494,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

TDI:

MĚSTO
742 13 STUDENKA

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

Datum a podpis: A. S. Role

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL09 - ZMĚNA TL. ZATEPLENÍ

Místo:

Datum:

17.05.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 020,06
HSV - Práce a dodávky HSV	147 340,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	147 340,51
OST - Odečítané položky	-140 320,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 020,06



ROZPOČET

Stavba: MeU Studenka ZL

Objekt: ZL09 - ZMĚNA TL. ZATEPLENÍ

Místo:

Datum:

17.05.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 020,06

HSV - Práce a dodávky HSV

147 340,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

147 340,51

1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	226,269	418,61	94 718,47
2	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS F 1000 x 500 x 160 mm	m2	237,582	221,49	52 622,04

OST - Odečítané položky

-140 320,45

3	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	94,353	-418,61	-39 497,11
4	M	283759390	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	99,071	-166,12	-16 457,67
5	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	131,916	-418,61	-55 221,36
6	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS F 1000 x 500 x 150 mm	m2	138,512	-210,41	-29 144,31

