

název akce : " Úprava učebny kuchyňky a chodby"
místo stavby : ZŠ Butovická, Butovická č.p. 346, Studénka 742 13

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„ÚPRAVA UČEBNY KUCHYŇKY A CHODBY „

Místo stavby : Základní škola Butovická č.p. 346 , 742 13, Studénka

Okres : Nový Jičín

Stavebník : Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval : Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace
Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25 mob. 733747353
e-mail : rskopova@seznam.cz , IČ 731 18 214

Datum : 01/2018

Příloha : A,B

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) Název stavby

„ÚPRAVA UČEBNY KUCHYŇKY A CHODBY „

b) Místo stavby

Základní škola Butovická č.p. 346 , 742 13, Studénka

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav ve vnitřních prostorech Základní školy Butovická, místnost stávající učebny kuchyňky a chodby (včetně přilehlého skladu pomůcek) .

A.1 .2 ÚDAJE O INVESTOROVĚ

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka 742 13

A.1 .3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu místností
- Pořízení fotodokumentace

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav:

Prostory určené ke stavebním úpravám se nachází v objektu ZŠ Butovická v I.NP (převýšení podlahy od venkovních prostor cca 1,50m) .

Místnost učebny kuchyňky (ozn. 1.01) je vybavena stávajícím nábytkem a stávajícím zařízením kuchyňské linky a sporákových těles včetně lednice - **toto vybavení bude po dobu stavebních úprav demontováno a po stavebních úpravách místnosti opět umístěno do učebny kuchyňky !**

Podlahová krytina je tvořena PVC loženým na keramické dlažbě. Místnost je opatřena keramickým obkladem a dřevěným obkladem do výšky 1,40m a nevyhovujícím osvětlením . Prostor učebny je vytápěn stávajícími teplovodními rozvody a 2ks litinových radiátorů.

V místnosti chodby a přilehlého skladu pomůcek (ozn. 1.02,1.03) je podlahová krytina z PVC , ložená na betonový podklad. V těchto prostorách se nachází stávající teplovodní rozvody topení a topné litinové těleso včetně zařízení nábytkem . **Nábytek bude po dobu stavebních úprav odstraněn a po stavebních úpravách místností opět umístěn !**

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- * odstranění PVC na keramickou dlažbu v místnosti ozn.1.01(keramickou dlažbu zachovat)
- * odstranění PVC v místnosti ozn. 1.02,1.03
- * demontáž stávajícího dřevěného obložení v 1,40m v místnosti ozn. 1.01
- * demontáž stávajícího osvětlení - 8 ks stropních světel ve dvou řadách - v místnosti ozn. 1.01
- * demontáž stávajících dřevěných zárubní do místnosti ozn. 1.01
- * úprava elektroinstalačních rozvodů včetně nového osvětlení 12 ks nových stropních svítidel (Učebna 1 NP – ZC228/15OPALK se zdroji 2xMASTER TL5 HE880 G5 28/840, 28W – 12ks) ve třech řadách v místnosti 1.01 , dle platných ČSN
- * dozdivka stavebního otvoru dveří (1.01) včetně instalace nových zárubní a protipožárních plných dveří EI/EW30-C-DP3
- * oprava stávajících vnitřních omítek (1.01,1.02,1.03)
- * realizace pevnostního můstku- pevnostní zalévací hmoty na keramickou dlažbu a vylití podlahy vyrovnávací stěrkou (1.01)
- * realizace vyrovnávací podlahové stěrky (1.02,1.03 - chodba, sklad)
- * realizace nového dřevěného obkladu v 1,40m(1.01)
- * nátěr topného systému včetně topných litinových těles(1.01,1.02,1.03)
- * pokládka PVC krytiny (1.01,1.02,1.03)
- * kompletní výmalba štukových omítek včetně stropu (1.01,1.02,1.03)

název akce : " Úprava učebny kuchyňky a chodby"
místo stavby : ZŠ Butovická, Butovická č.p. 346, Studénka 742 13

strana 4

Předpokládaná doba výstavby cca 14 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.
- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata.....

01/2018