

název akce : " ÚPRAVA UČEBNY A ÚPRAVA DÍLNY"  
místo stavby : ZŠ SJEDNOCENÍ, SJEDNOCENÍ č.p. 650, STUDÉNKA 742 13

---

## PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„ÚPRAVA UČEBNY A ÚPRAVA DÍLNY „

Místo stavby : Základní škola Sjednocení č.p. 650 , 742 13, Studénka

Okres : Nový Jičín

Stavebník : Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval : Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace  
Škopová Renata  
Dolní Újezd m.č. Skoky 68  
pošta Veselíčko 751 25 mob. 733747353  
e-mail : [rskopova@seznam.cz](mailto:rskopova@seznam.cz) , IČ 731 18 214

Datum : 01/2018

Příloha : A,B

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

**a) Název stavby**

**„ÚPRAVA UČEBNY A ÚPRAVA DÍLNY „**

**b) Místo stavby**

Základní škola Sjednocení č.p. 650 , 742 13, Studénka

**c) Předmět projektové dokumentace**

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav ve vnitřních prostorech Základní školy Sjednocení , místnost stávající učebny a místnost stávající dílny .

#### **A.1 .2 ÚDAJE O INVESTOROVÍ**

Město Studénka  
nám. Republiky 762  
Studénka 742 13

#### **A.1 .3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Škopová Renata  
Dolní Újezd m.č. Skoky 68  
pošta Veselíčko 751 25  
mob. 733 747 353  
e-mail : [rskopova@seznam.cz](mailto:rskopova@seznam.cz)  
IČ. 731 18 214

### **A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

- Zaměření stávajícího stavu místnosti
- Pořízení fotodokumentace

## B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

#### **Stávající stav:**

Prostory určené ke stavebním úpravám se nachází v objektu ZŠ Sjednocení v I.NP ( převýšení podlahy od venkovních prostor cca 0,50 m ) .

**Místnost učebny** je vybavena stávajícím nábytkem a kobercem loženým na PVC podlahové krytině. Místnost je opatřena keramickým obkladem do výšky 1,40m a umyvadlem. . Prostor učebny je vytápěn stávajícími teplovodními rozvody a 4 ks litinových radiátorů.

**Místnost dílny** je opatřena keramickým obkladem do výšky 1,40m a umyvadlem. . Prostor dílny je vytápěn stávajícími teplovodními rozvody a 4 ks litinových radiátorů.Podlahová krytina - PVC ložená na betonové mazanině.

#### **SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V PROSTORU UČEBNY A DÍLNY :**

- \* odstranění stávající PVC podlahové krytiny
- \* realizace vylití vyrovnávací podlahové stěrky
- \* oprava stávajících vnitřních štukových omítek
- \* nátěr topného systému včetně topných litinových těles
- \* pokládka PVC krytiny
- \* kompletní výmalba štukových omítek včetně stropu

Předpokládaná doba výstavby cca 14 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.
- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata.....