

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„ÚPRAVA HORNÍ A SPODNÍ UČEBNY „

Místo stavby : Základní škola T.G. Masaryka , 2. května 500, 742 13, Studénka

Okres : Nový Jičín

Stavebník : Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval : Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace
Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25 mob. 733747353
e-mail : rskopova@seznam.cz , IČ 731 18 214

Datum : 02/2018

Příloha : A,B

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) Název stavby

„ÚPRAVA HORNÍ A SPODNÍ UČEBNY „

b) Místo stavby

Základní škola T.G. Masaryka , 2. května 500, 742 13, Studénka

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav ve vnitřních prostorách Základní školy T.G.Masaryka - Studénka , spodní učebny - objekt SO-01 (II.NP) a místnost stávající horní učebny - objekt SO-02 (III.NP) .

A.1 .2 ÚDAJE O INVESTOROVÍ

Město Studénka
nám. Republiky 762
Studénka 742 13

A.1 .3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata
Dolní Újezd m.č. Skoky 68
pošta Veselíčko 751 25
mob. 733 747 353
e-mail : rskopova@seznam.cz
IČ. 731 18 214

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu místností učeben
- Pořízení fotodokumentace

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav:

Prostory určené ke stavebním úpravám se nachází v objektu ZŠ T.G.Masaryka ve II.NP (spodní učebna) a ve III.NP (horní učebna) .

Místnost spodní učebny (II.NP) je vybavena stávajícím nábytkem , pracovními stoly s dřezy, nástěnnými vodovodními bateriemi a elektrickými sporáky . Prostor učebny je vytápěn stávajícími teplovodními rozvody včetně stávajících (6ks) litinových radiátorů. Prostor spodní učebny je vybaven nevyhovujícím osvětlením .

Místnost horní učebny (III.NP) je vybavena stávajícím nábytkem a kobercem loženým na PVC podlahové krytině. Prostor učebny je vytápěn stávajícími teplovodními rozvody a 3 ks litinových radiátorů. Prostor horní učebny je vybaven nevyhovujícím osvětlením .

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V PROSTORU SPODNÍ UČEBNY- OBJEKT SO-01 (II.NP) :

- * demontáž stávajících topných litinových těles - 6ks a demontáž podlahové PVC krytiny
- * vybourání dělicí příčky v tl. 100mm
- * demontáž stávajícího osvětlení místnosti
- * vybourání ocelových zárubní vstupních dveří šíře 800mm (2ks), z důvodu montáže nových zárubní s otevíráním dvevního křídla do prostoru chodby
- * montáž nových ocelových zárubní šíře 800mm (2ks) , včetně dvevního křídla s požární odolností EI/EW30-C-DP3
- * demontáž stávajících keramických obkladů 150/150mm , výšky 1,55m , nástěnných baterií a původních rozvodů (stávající umyvadlo a keramický obklad v místě st. umyvadla - zachovat)
- * montáž nových deskových topných těles- 6ks
- * montáž SDK konstrukce(pouze uvnitř učebny) v místě okenního otvoru v obvodové zdi -stávající okenní prvek zachovat
- * příprava podkladu k položení PVC podlahové krytiny - nivelace stávající podlahy samo nivelační stěrkou
- * úprava elektroinstalačních rozvodů včetně umístění nového osvětlení dle platných ČSN (stropní svítidla ozn. ZC228/150PALK se zdroji 2xMASTER TL5 HE880 G5 28/840,28W- 18ks+ ZC149/ASZK se zdrojem 1x49W,4000K-1ks)
- * pokládka nové podlahové PVC krytiny
- * kompletní výmalba štukových omítek včetně stropu

**SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V PROSTORU HORNÍ UČEBNY- OBJEKT SO-02
(III.NP) :**

- * demontáž stávajících topných litinových těles - 3ks
- * demontáž stávajícího osvětlení místnosti
- * vybourání ocelových zárubní vstupních dveří (ozn. T1) z důvodu montáže nových zárubní s otevíráním dveřního křídla do prostoru chodby
- * montáž nových ocelových zárubní včetně dveřního křídla s požární odolností EI/EW30-C-DP3
- * realizace nových stupaček potrubí (z nižšího patra) pro přívod vody a odpadu k navrženému umyvadlu
- * realizace keramického obkladu v 1,40m za prostorem nového umyvadla
- * osazení nového umyvadla + vodovodní baterie
- * montáž nových deskových topných těles- 3ks
- * montáž SDK konstrukce(pouze uvnitř učebny) v místě okenního otvoru v obvodové zdi -stávající okenní prvek zachovat
- * montáž SDK konstrukce v celkové tl. 100mm, včetně výplně minerální vlny v místě dveřního otvoru
- * úprava elektroinstalačních rozvodů včetně umístění nového osvětlení dle platných ČSN (stropní svítidla ozn. ZC228/150PALK se zdroji 2xMASTER TL5 HE880 G5 28/840,28W- 10ks+ ZC149/ASZK se zdrojem 1x49W,4000K-1ks)
- * kompletní výmalba štukových omítek včetně stropu

Předpokládaná doba výstavby cca 21 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.
- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata.....