



S00HP004P555

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0026/SD (dle objednatele)  
ze dne 10.07.2018

uzavřené mezi:

**Objednatel:** město Studénka  
nám. Republiky 762  
742 13 Studénka  
IČO: 00298441  
zastoupeno: Liborem Slavíkem, starostou

**Zhotovitel:** Ridera Stavební a.s.  
Dělnická 382/32  
708 00 Ostrava-Poruba  
IČO: 45192464  
zastoupený: Tomášem Palkoskou, předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Krzysem, členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0026/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 10.07.2018, kterým se upravují následující články:

**čl. 2. Celková cena díla**, se mění a nově zní:

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou a obchodními podmínkami. Cena za Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná takto:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	21.328.095,00 Kč
ZL 1 VCP Likvidace pařezů	43.522,30 Kč
ZL 2 MNP Bourání dlažby	- 8.779,20 Kč
ZL 2 VCP Bourání dlažby	303.963,23 Kč
ZL 3 MNP Násypy zhutněné pod biologickou částí	- 158.736,14 Kč
ZL 3 VCP Násypy zhutněné pod biologickou částí	397.128,16 Kč
ZL 4 VCP Bourání betonu pod brouzdalištěm	347.295,38 Kč
ZL 5 VCP Odstranění izolace bazénu	264.449,47 Kč
ZL 6 MNP Bazénový lem	- 27.973,93 Kč
ZL 6 VCP Bazénový lem s nosem	132.587,00 Kč
ZL 7 VCP Odvodnění volejbalového hřiště	174.173,09 Kč
<b>Celková cena celkem bez DPH:</b>	<b>22.795.724,36 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>4.787.102,12 Kč</b>
<b>Celková cena celkem vč. DPH</b>	<b>27.582.826,48 Kč</b>

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Veřejné zakázky.

Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena Díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 110/04/19 ze dne 24.01.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ve Studénce dne 28.1.2019

Ve Ostravě dne 28.1.2019

  
.....  
za objednatele




  
.....  
za zhotovitele

  
.....  
za zhotovitele

Přílohy:

- 1) MNP Násypy zhutněné pod biologickou částí
- 2) VCP Násypy zhutněné pod biologickou částí
- 3) VCP Bourání betonu pod brouzdalištěm
- 4) VCP Odstranění izolace bazénu
- 5) MNP Bazénový lem
- 6) VCP Bazénový lem s nosem
- 7) VCP Odvodnění volejbalového hřiště



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:		Číslo SO 81	Číslo změny stavby:  <b>3 - MP</b>
Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop			
Číslo smlouvy o dílo: BRUPaR /2016/0026/SD ze dne 10.7.2018			
Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 702, 742 13 Studénka			
Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 706 00 Ostrava - Poruba			
Projektant/ autorický dozor: BAPO s.r.o., Sušilova nám. 47, 683 01 Rousínov			
Technický dozor objednatel/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2688, 767 01 Kroměříž			
Přílohy:		Počet par:	
Změnový rozpočet pro posouzení méněpráci - rozpočet		2x	Objednatel
		1x	
		1x	Projektant (autorický dozor)
Popis a zdůvodnění změny:			
Po zaměření technologické části bylo zjištěno, že z důvodu dodržení spádu mezi technologii a koupací částí je nutné provést návaz zeminy pod technologickou část. Byla tedy využita zemina v rámci výkopových prací objektu SO 81 (Biotop). Na základě využití zeminy pro technologickou část odečetl zhotovitel položky související s uložení zeminy na skládku. Přirozený val zvýší komfort koupaliště v rovinném terénu a vytvoří pro uživatele intimnější prostor.			
Časový vliv na plnění SO:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za méněpráci bez DPH	Procentuální podíl méněpráci k celkové ceně	Cena celkem včetně méněpráci bez DPH
21 328 095,00 Kč	-158 736,14 Kč	-0,74%	21 169 358,86 Kč
			Cena celkem včetně méněpráci s DPH
			25 614 924,22 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	Jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	Jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	Jméno	Ing. Petr Koatka	podpis
Projektant (autorický dozor):	Jméno	Ing. Mílan Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	Jméno	Pavel Říman	podpis


  
 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2  
 T: 573 330 186, F: 573 342  
 BAPO s.r.o.  
 Sušilova nám. 423/4, 683 01 Rousínov  
 IČO: 26230283 DIČ: CZ26230283


příloha k ZL 3 MP rozpočet

S: 0101	Přírodní koupecký biotop Studénka
O: 01	Přírodní koupecký biotop
R: 0111	Násapy zhutněné pod biologickou částí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
15	171201201R00	Uložení sypáníny na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	-816,33400	16,33	-158 736,14
12	162601102R00	Vodorovné přemísění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-816,33400	178,12	-145 405,41

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení		Číslo SO: 01	Číslo změny stavby:  <b>3 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop			
Číslo smlouvy o dílo: SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018			
Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka			
Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba			
Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 663 01 Rousínov			
Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž			
Přílohy:		Počet par:	
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		2x	Objednatel
		1x	
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny:			
Po zaměření technologické části bylo zjištěno, že z důvodu dodržení spědu mezi technologii a koupací částí je nutné provést návoz zeminy pod technologickou část. Byla tedy využita zemina v rámci výkopových prací objektu SO 01 (Biotop). Na základě použití zeminy pro technologickou část vyvstaly vícenáklady na manipulaci s touto zeminou - uložení sypaniny do násypů (svahování). Současně bylo nutné provést zkoušky únosnosti této zeminy.			
Časový vliv na plnění SO:		NEMÁ VLV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za víceprací bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
21 666 801,33 Kč	397 128,16 Kč	1,83%	22 063 929,49 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			26 697 354,68 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Košťka	podpis
Projektant (autorský dozor): Vyjádření AD:	jméno	Ing. Milan Berták	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říman	podpis


  
**BAPO s.r.o.**
  
 Sušilovo nám. 423/47, 663 01 Rousínov
   
 IČO: 26230283 DIČ: CZ26230283

příloha k ZL 3 VCP rozpočet

S: 0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O: 01	Přírodní koupací biotop
R: 0111	Násypy zhuštěné pod biologickou částí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Náklady na násypy

Díl: 1	Zemní práce					397 128,16
1	122201109R00	Příplatek za lepiivost - odkopávky v hor. 3	m3	816,334	34,88	28 473,73
		89,5*11,95*0,7635				
2	162301101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	816,334		
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	816,334	97,44	79 543,58
NP	171700A0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUŠTĚNÍM	m3	816,334	226,68	185 046,59
				83,40		68 082,26
5	181201102R00	Uprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	1 070,000	12,60	13 482,00
		89,5*11,95	m2	1 070,000		
6	9-03	Zkouška únosnosti	ks	5,000	4 500,00	22 500,00

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

<b>Název a registrační číslo stavby:</b> Přírodní koupací biotop Studánka - třetí opakované řízení	<b>Číslo SO:</b> 01	<b>Číslo změny stavby:</b>  <b>4 - VCP</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Přírodní koupací biotop		

Číslo smlouvy o dílo: SRUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018

Objednatel/investor: město Studánka, nám. Republiky 702, 742 13 Studánka

Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dřhnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov

Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

<b>Přílohy:</b>  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<b>Počet paré:</b>  2x      Objednatel 1x 1x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 Při provádění zemních prací v místech budoucího brouzdaliště bylo zjištěno, že se v daných místech nachází železobetová deska. Jelikož se v místě výkopových prací pod deskou nachází stávající vodovodní přípojka musela být ŽEB deska odstraněna ručním odbouráním. Na základě těchto skutečností nacenil zhotovitel vícepráce spojené s ručním odbouráním a uložení suti na skládku.


Časový vliv na plnění šed: NEMÁ VLV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>21 666 801,33 Kč</b>	<b>347 295,38 Kč</b>	<b>1,60%</b>	<b>22 014 096,71 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>26 637 067,02 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

<b>Objednatel:</b>	jméno <b>Ing. Radmila Nováková</b>	podpis	
	jméno <b>Lucie Kotásková</b>	podpis	
<b>Technický dozor investora:</b>	jméno <b>Ing. Petr Kostka</b>	podpis	
<b>Projektant (autorský dozor):</b>	jméno <b>Ing. Milan Barták</b>	podpis	
<b>Vyjádření AD:</b>			
<b>Zhotovitel:</b>	jméno <b>Pavel Říman</b>	podpis	



příloha k ZL 4 VCP rozpočet

S: 0101	Přírodní koupací biotop Studénka
O: 01	Přírodní koupací biotop
R: 01111	Bourání betonu pod brouzdalištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	21,60000	11 900,00	257 040,00
Dno brouzdaliště : 9'2"×0,3				21,60000		257 040,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	†	45,36000	338,31	90 255,38
		21,6'×2,1		45,36000		15 345,74
3	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	†	45,36000	225,74	10 239,57
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	†	1 542,24000	18,08	27 883,70
		45,36'×34		1 542,24000		
5	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	†	45,36000	298,79	13 553,11
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	†	45,35000	33,29	1 509,70
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	†	45,35000	479,02	21 723,56

**CELKEM**

**347 295,38**



## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení		Číslo SO: 01	Číslo změny stavby:  <b>5 - VCP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop			
Číslo smlouvy o dílo: SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018 Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Kroměříž Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2638, 767 01 Kroměříž			
Přílohy:  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré:  2x            Objednatel 1x 1x            Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci je navrženo odstranění stávající izolace bazénu vč. technologie a likvidace odpadu. V rozpočtu však tyto položky chybí. Na základě těchto skutečností nacenil zhotovitel vícepráce.			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>21 668 801,33 Kč</b>	<b>264 449,47 Kč</b>	<b>1,22%</b>	<b>21 931 250,80 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>26 536 813,47 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno    Ing. Radmila Nováková	podpis	
	jméno    Lucie Kotáková	podpis	
Technický dozor investora:	jméno    Ing. Petr Kostka	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno    Ing. Milan Barták	podpis	
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno    Pavel Říman	podpis	



767 01 Kroměříž



BAPO s.r.o.

příloha k ZL 5 VCP rozpočet

O	P	Úroveň	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena Indexovaná	Index ceny	Celková cena	Súř celkem
		1		D		HSV	Práce a dodávky HSV + PSV					264 449,47	
		>2		D		1997	Práce a dodávky HSV					9 729,47	
		PP	1	K	HSV	997013501	Přesun sutě					9 729,47	0,000
		PP	2	K	HSV	997013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,200	225,74	1,000	722,37	0,000
							Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,800	18,08	1,000	1 967,10	0,000
							3,2*34		108,800				
		NP	3	K	HSV	1997013814R	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,200	2 200,00	1,000	7 040,00	0,000
		1		D		PSV	Práce a dodávky PSV					254 720,00	3,200
		>2		D		1715	Izolace					254 720,00	3,200
		NP	4	K	PSV	171501813	Odstranění izolací fólií plochy přes 1 m2	m2	1 280,000	199,00	1,000	254 720,00	3,200
							(35,2*15,45)+(24,35*21,4)+(36,2*15,45)+(24,35+21,4+24,35+15,45)*1,45	m2	1,280				

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení		Číslo SO: 01	Číslo změny stavby  <b>6 - MP</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přírodní koupací biotop			
Číslo smlouvy o dílo: SŘUPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018			
Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka			
Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ s.r.o., Dělnická 38232, 708 00 Ostrava - Poruba			
Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousňov			
Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž			
Přílohy:		Počet paré:	
Změnový rozpočet pro posouzení méněpráci - rozpočet		2x	Objednatel
		1x	
		1x	Projektant (autorský dozor)
Popis a zdůvodnění změny V projektové dokumentaci je navržen bazénový lam. V rozpočtu však tato položka chybí, je zde počítáno jen s obyčejnou dlažbou bez ukončovacího lemu. Na základě těchto skutečností zhotovitel provedl odpočet klasických dlaždic, které budou zaměněny za dlaždice s nosem (obloukové zakončení).			
Časový vliv na plnění SoD		NIEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za méněpráci bez DPH	Procentuální podíl méněpráci k celkové ceně	Cena celkem včetně méněpráci bez DPH
<b>21 656 801,33 Kč</b>	<b>-27 973,93 Kč</b>	<b>-0,13%</b>	<b>21 628 827,40 Kč</b>
			Cena celkem včetně méněpráci s DPH
			<b>26 182 981,16 Kč</b>
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Radmila Nováková	podpis
	jméno	Lucie Kotásková	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Petr Košťka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Miroslav Barták	podpis
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno	Pavel Říčan	podpis


  
**FAKO** spol. s r.o.  
 DIČ CZ15188711  
 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588  
 Tel: 573 330 189 Fax: 573 342 436  
**BAPO s.r.o.**  
 Sušilovo nám. 47/47 683 01 Rousňov  
 IČO: 62260382 DIČ CZ62302963

příloha k ZL 6 MP rozpočet

S: 0101	Přirodní koupací biotop Studénka
O: 01	Přirodní koupací biotop
R: 011111	Bazénový lem vs. lišta

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5	56159681111RV2	Komunikace Kladení dlaždic kom.pro péší, na terče, včetně dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm, včetně dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm	m2	-47,00000	595,19	-27 973,93
						-27 973,93

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

<b>Název a registrační číslo stavby:</b> Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení	<b>Číslo SO:</b> 01	<b>Číslo změny stavby:</b> <b>6 - VCP</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Přírodní koupací biotop		

Číslo smlouvy o dílo: SRÚPaR /2018/0026/SD ze dne 10.7.2018

Objednatel/investor: město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorický dozor: BAPO s.r.o., Sušilova nám. 47, 683 01 Rousínov

Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	
	2x      Objednatel
	1x
	1x      Projektant (autorický dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**


V projektové dokumentaci je navržen bazénový lem. V rozpočtu však tato položka chybí, je zde počítáno jen s obyčejnou dlažbou bez ukončovacího lemu. Na základě těchto skutečností zhotovitel provedl odpočet klasických dlaždic, které budou zaměněny za dlaždice s nosem (obloukové zakončení). Když bude použita ukončující dlažba s nosem, bude fólie bazénu zatížena až pod dlažbu a tím bude zabráněno zatékání pod spoj svítlá stěna / vodorovná pochází dlažba. Dalším přínosem bude bezpečnost kdy oblouk nosu nebude ostrý ale zaoblený.

Časový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
21 666 801,33 Kč	132 587,00 Kč	0,61%	21 799 388,33 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			26 377 259,88 Kč

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno    Ing. Radmila Nováková	podpis	
	jméno    Lucie Kotásková	podpis	
Technický dozor investora:	jméno    Ing. Petr Kostka	podpis	
Projektant (autorický dozor):	jméno    Ing. Milan Barták	podpis	
Vyjádření AD:			
Zhotovitel:	jméno    Pavel Říman	podpis	

příloha k ZL 6 VCP rozpočet

S: 0101	Přirodní koupací biotop Studénka					
O: 01	Přirodní koupací biotop					
R: 011111	Bazénový lem					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5	Komunikace					
3	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pění do lože z cement.malty vel do 0,09 m2 plochy do 60 m2	m2	47,00000	332,00	132 587,00
4	065	Bazénový lem dodávka	m	131,00000	893,00	15 604,00
		470,4*1,12	m	131		116 983,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

<b>Název a registrační číslo stavby:</b> Přírodní koupací biotop Studánka - třetí opakované řízení	<b>Číslo SO:</b> 05	<b>Číslo změny stavby:</b>  <b>7 - VCP</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Přírodní koupací biotop		

Číslo smlouvy o dílo: SŘUPaR /2018/0026/SO ze dne 10.7.2018

Objednatel/investor: město Studánka, nám. Republiky 762, 742 13 Studánka

Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ s.s., Dělnická 382/32, 706 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov

Technický dozor objednatele/investora: FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2698, 767 01 Kroměříž

<b>Přílohy:</b>  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<b>Počet paré:</b>  2x      Objednatel 1x 1x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 V projektové dokumentaci není navrženo odvodnění beach volejbalového hřiště. S ohledem na jilovité podloží by v letních měsících při bouřkách bylo toto hřiště trvale zavodněno, bylo nutno provést odvedení srážkových vod. Toto se provedlo vzájemně propojeným drenážním potrubím Dn 90, napojeným na svodné PVC potrubí DN 160 a toto je připojeno na stávající kanalizační stoku. Na základě těchto skutečností provedl zhotovitel nacenění vícepráce.

<b>Časový vliv na plnění SOd:</b>		NEMÁ VLIV	
<b>Finanční vliv:</b>		ANO	
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>21 668 801,33 Kč</b>	<b>174 173,09 Kč</b>	<b>0,80%</b>	<b>21 840 974,42 Kč</b>
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			<b>26 427 579,05 Kč</b>

**Vyřádkení - souhlasím se změnou:**

<b>Objednatel:</b>	jméno    Ing. Radmila Nováková	podpis	
	jméno    Lucie Kotásková	podpis	
<b>Technický dozor investora:</b>	jméno    Ing. Petr Košťka	podpis	
<b>Projektant (autorský dozor):</b>	jméno    Ing. Milan Barták	podpis	
<b>Vyřádkení AD:</b>			
<b>Zhotovitel:</b>	jméno    Pavel Říman	podpis	

příloha k ZL 7 VCP rozpočet

Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnost celkem	NP,SOD
1			D		HSV	Práce a dodávky HSV				174 173,09	27,423	
>2			D	1		Zemní práce				77 564,91	0,000	
>3	fc	1	K	HSV	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 0,6*90*2	m3	108,000	318,00	34 344,00	0,000	NP
>3	fc	2	K	HSV	132201119R00	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	108,000	161,00	17 388,00	0,000	NP
>3	fc	3	K	HSV	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 0,6*90*1,722	m3	93,000	112,92	10 501,56	0,000	SOD
>3	fc	4	K	HSV	175101101RT2	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m 0,6*80*0,315	m3	15,000	1 022,09	15 331,35	0,000	SOD
>2			D	2		Zakládání				63 786,00	27,188	
>3	oc	5	K	HSV	212810010RAC	Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	150,000	425,24	63 786,00	27,188	NP
>2			D	8		Trubní vedení				29 538,00	0,234	
>3	oc	6	K	HSV	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošnostenného SN 4 DN 150	m	80,000	112,00	8 960,00	0,001	NP
>3	fc	7	K	HSV	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plošnostenných DN 150	kus	10,000	296,00	2 960,00	0,000	NP
>3	pc	8	M	HSV	286113150	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN4	kus	16,000	943,00	15 088,00	0,219	NP
>3	pc	9	M	HSV	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87°	kus	10,000	253,00	2 530,00	0,015	NP
>2			D	998		Přesun hmot				3 284,18	0,000	
>3	fc	10	K	HSV	998144471R00	Přesun hmot, jímký a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	27,423	119,76	3 284,18	0,000	SOD