

SMLOUVA O DÍLO

č. SŘÚPaR/2019/0033/SD (dle objednatele)

„Infrastruktura lokality Panská“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Město Studénka
Sídlo:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO:	002 98 441
DIČ:	CZ00298441
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Libor Slavík, starosta
Finanční spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	924801/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR, tel. 556 414 330, email: novak@mesto-studenka.cz Ing. Jan Krzák – referent odboru SŘÚPaR tel. 556 414 303, email: krzak@mesto-studenka.cz Anita Nováková – referent odboru SŘÚPaR Tel. 556 414 379, email: novakova@mesto-studenka.cz

(„objednatel“)

a

Název:	ELORA GROUP s.r.o.
Sídlo:	Oprechtice 71, 739 21 Paskov
IČO:	25365517
DIČ:	CZ25365517
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9947
Zastoupen:	Ing. Liborem Juráskem, jednatelem
Finanční spojení:	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:	511884004/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Libor Jurásek, jednatel, 602 958 436, info@eloragroup.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Bc. Lukáš Liszok, mob: 720 958 336, liszok@eloragroup.cz

(„zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. SŘÚPaR/2019/0033/SD (dle objednatele) „Infrastruktura lokality Panská“

15.7.19 13:30

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cyklostezka ve Studénce“ („zadávací řízení“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nejvhodnější nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou projektovou dokumentací je projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována v 07/2016 společností MS architektura a design s.r.o., Prokešovo náměstí 634/5, 702 00 Ostrava, IČ: 26781808, zodpovědný projektant HIP: Ing. arch. Michal Šourek – ČKA 00454, zodpovědný projektant části SO 02, 03, 04: Ing. Jaroslav Gavlas – ČKAIT 1100129, zodpovědný projektant části SO 01: Ing. Bohumír Michal – ČKAIT 1103712).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. TDS je technický dozor stavebníka, kterého jmenuje objednatel na základě uzavřené příkazní smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací a dodávek dle projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v přípravě technické a dopravní infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v severovýchodní části obce Studénka (dále jen „stavba“), a to v rozsahu dle:
 - Dokumentace pro provádění stavby zpracována v 07/2016 společností MS architektura a design s.r.o., Prokešovo náměstí 634/5, 702 00 Ostrava, IČ: 26781808, , zodpovědný projektant HIP: Ing. arch. Michal Šourek – ČKA 00454, zodpovědný projektant části SO 02, 03, 04: Ing. Jaroslav Gavlas – ČKAIT 1100129, zodpovědný projektant části SO 01: Ing. Bohumír Michal – ČKAIT 1103712).
 - podmínek příslušného pravomocného stavebního povolení,

- obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
- podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Doklady“, která je součástí projektové dokumentace.

Stavba je členěna na jednotlivé objekty takto:

SO 00 – HTU Příprava území
 SO 01 – Zpevněné plochy (vozovky, chodníky)
 SO 02 – Vodovodní řád
 SO 03 a 04 – Kanalizace splašková a dešťová
 SO 05 – Plynovod
 SO 06 – Kabelové sítě elektro – veřejné osvětlení
 SO 07 – Příprava pro kabelové sítě datové
 SO 08 – Kontejnerová stání tříděného odpadu
 SO 09 – VRN

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zajištění v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích povolení zvláštního užívání dotčených komunikací a zároveň dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, požádání o stanovení přechodné úpravy provozu na této komunikaci (jedná se o přechodné dopravní značení), včetně úhrady poplatků,
- b) projednání a zajištění užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- c) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- d) zajištění před realizací díla aktualizací vyjádření dotčených správců sítí v daném území stavby v souladu s realizací díla, (bude-li potřeba)
- e) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- f) dodávka a montáž identifikačních tabulí stavby (název stavby, investor, dodavatel, TDS včetně kontaktních spojení) vč. povinné publicity dle podmínek poskytovatele dotace
- g) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- i) zajištění stavby z hlediska bezpečnosti (např. oplocení, zajištění vč. osvětlení výkopů, úklid, přístupnost, hluk, přerušení dodávky energií aj.),
- j) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
- k) při řešení dočasného dopravního značení musí být řešen i pohyb chodců, který bude převeden na komunikaci,
- l) plnění a dodržování podmínek všech vydaných povolení vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, včetně stanovisek a požadavků všech dotčených osob,
- m) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- n) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 6 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- o) fotodokumentace o průběhu prací, (každé foto bude opatřeno popisem a polohou místa dle projektové dokumentace, vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána ke každé faktuře,
- p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně všech přeložek inženýrských sítí v počtu 6 ks,

- q) vypracování geometrických plánů stavby pro její zápis do katastru nemovitostí v počtu 6ks,
 - r) výrobní či dílenská dokumentace stavby v těch částech stavby, kde zhotovitel stavby není schopen realizovat dílo dle zadávací dokumentace stavby,
 - s) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
 - t) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména doklady prokazující provedení částí díla dle tohoto článku této smlouvy,
 - u) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - v) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - w) realizační položkový rozpočet stavby, obsahující veškeré změny, záměny, vícepráce a méněpráce, vyhotovený po ukončení stavby ve formátu a dle požadavků objednatele.
 - x) provedení přejímky stavby,
 - y) poskytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu u stavebního úřadu,
 - z) spolupráce a koordinace prací se zhotovitelem kabelové sítě NN
 - aa) dodavatel je povinen spolupracovat při realizaci stavby se správcí a majiteli inženýrských sítí, zejména včas oznámit zahájení prací a přizvat zástupce těchto organizací před záhozem výkopů (min. 3 dny předem). O převzetí prací bude proveden zápis.
 - bb) realizace plynárenského zařízení může být realizována zhotovitelem, který má certifikát pro činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01, toto je podmínka vyplývající ze smlouvy o podmínkách napojení na plynárenské zařízení (smlouva je součástí dokladové části projektu)
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací či méněprací je jejich zadání v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek

zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně:

- text této smlouvy,
- vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení,
- textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení,
- projektová dokumentace,
- položkový rozpočet,

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby či vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- Zahájením realizace díla je den předání a převzetí staveniště po podepsání této Smlouvy. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,
- Vlastní stavební práce budou zahájeny maximálně do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za den zahájení realizace díla je však považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.
- **Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení a mobiliáře (zhotovitelem objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících jeho užívání) proběhne nejpozději do 31.08.2020.**
- Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení sjednaných (stavebních) prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících jeho užívání a současně

dojde ze strany zhotovitele i k předání kompletní dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu zástupci objednatele či přímo příslušnému stavebnímu úřadu.

- 4.2. Místem realizace díla je Studénka – ulice Panská, k. ú. Studénka na Odrou 758396.
- 4.3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k provedení díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
- 4.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z provozních důvodů spočívajících na jeho straně, z důvodu nedostatku finančních prostředků, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci díla v požadované kvalitě (pro rozpor s technologickými normami potvrzený ze strany technického dozoru investora či zástupcem objednatele) či v případě vzniku nepředvídatelných či neočekávaných víceprací a nutnosti jejich doprojektování, ocenění, smluvního dodatkování apod. o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a rozhodnutí objednatele o přerušení díla staví smluvní běh lhůty pro zhotovení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V případě vzniku víceprací, které mají dopad na termín realizace díla, je taktéž možno termín realizace díla dodatkem smlouvy prodloužit o lhůtu přiměřenou rozsahu a charakteru víceprací. Lhůta, o kterou bude termín v takovém případě prodloužen, podléhá schválení technického dozoru investora či přímo objednatele.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
SO 00 – HTU Příprava území	1 075 053,06
SO 01 – Zpevněné plochy (vozovky, chodníky)	2 293 884,04
SO 02 – Vodovodní řád	783 649,66
SO 03 a 04 – Kanalizace splašková a dešťová	1 671 431,04

SO 05 – Plynovod	868 346,96
SO 06 – Kabelové sítě elektro – veřejné osvětlení	410 133,77
SO 07 – Příprava pro kabelové sítě datové	108 766,58
SO 08 – Kontejnerová stání tříděného odpadu	395 097,53
SO 09 – VRN	279 800,00
Cena bez DPH	7886 180,64
DPH	1 656 097,93
Cena vč. DPH	9 542 278,57

Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 5.2. Součástí sjednané ceny jsou všechny náklady související se zhotovením díla, veškeré práce a dodávky, poplatky vč. poplatku za zábor veřejného prostranství, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, vedlejší náklady související s umístěním stavby a ostatní náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
- 5.3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. Cenu díla bude možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány primárně podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu a v případě, že půjde o nové práce v oceněném (nabídkovém) položkovém rozpočtu se nevyskytující, pak dle ceníků RTS ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
 - c) při zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,

- e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek,
- 5.4. Rozsah případných méněprací či víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
- 5.5. Veškeré vícepráce a méněpráce musí být před jejich zahájením písemně odsouhlaseny v dodatku k této smlouvě o dílo (jeden dodatek může obsahovat i více změn). Ke každé změně musí být zhotovitelem předložen Změnový list, který bude obsahovat odůvodnění, proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací, srozumitelný popis změny včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, a musí být předloženo odůvodnění přímého zadání zhotoviteli s odkazem na ustanovení právního předpisu (dle § 222 ZZVZ), který takový postup umožňuje. Změnový list podepisuje zhotovitel a schvaluje svým podpisem objednatel, TDS a AD. Zhotovitel ke změně doloží také Rozpočet změny, a to ve formátu xls, PDF s podpisem zhotovitele. Rozpočet změny může obsahovat i více změnových listů najednou a musí být vyhotoven ve shodné struktuře jako „vysoutěžený“ rozpočet (tj. oceněný zhotovitelem v rámci proběhlého zadávacího řízení).
- 5.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 6.2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - b) označení textem: název projektu „Infrastruktura lokality Panská“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, soupis skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem zhotovitele a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez soupisu skutečně provedených prací bude faktura neúplná,
- Zjišťovací protokoly budou k faktuře doloženy ve formátu .pdf a .xls.
- g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá.
- 6.3. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou **dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka v soupisech skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolech (které budou vyhotoveny za příslušné kalendářní měsíce) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den příslušného

kalendářního měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí budou soupisy skutečně provedených prací a zjišťovací protokoly – obojí podepsané zhotovitelem a písemně odsouhlasené objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Bez soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů je faktura neúplná. **Poslední faktura bude zhotovitelem vystavena až po předání a převzetí díla jako celku bez jakýchkoliv vad a nedodělků (včetně těch nebránících užívání) a současně po předání a převzetí kompletní dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu.**

- 6.4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě ke kontrole a odsouhlasení. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovních dnů po odsouhlasení. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty či jiným objednatelem odsouhlaseným způsobem. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 6.5. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelům uznána.
- 6.6. Po provedení díla (dokončení a předání díla objednateli) a odstranění vad a nedodělků nebránících užívání, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
- 6.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 pracovních dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

- 6.8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo vlastními pokyny objednatele.
- 6.10. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - §92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákon o DPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92a a §92e zákona o DPH v aktuálním znění.
- 6.11. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, v platném znění (dále jen z DPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňující dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.
- 6.13. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
- 6.14. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen povahou stavby a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele, správce nemovitostí a naopak.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání a převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC.
- 7.16. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Stavbyvedoucí a jeho oprávněný zástupce jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy Objednateli předat časový harmonogram plnění zakázky, a to po jednotlivých kalendářních týdnech, přičemž dále je zhotovitel povinen tento harmonogram průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
- 8.2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

- 8.3. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS a koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu provádění díla.
- 8.6. Technický dozor stavebníka u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani jiná třetí osoba propojená se Zhotovitelem ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a současně nahradit objednateli případnou sankci, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 8.7. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací min. v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- 8.8. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a objednatel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
- 8.11. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 8.12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatel určený TDS, případně autorský dozor. Záписы z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 8.13. TDS se souhlasem objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a

pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.

- 8.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.15. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na

- předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, stroje, zařízení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Zhotovitel předá nejpozději ke dni zahájení prací objednateli finanční záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato finanční záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 měsíce po jeho předání a převzetí. Z této finanční záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o finanční záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelům. Změna ceny díla v průběhu jeho provádění nemá vliv na výši poskytnuté finanční záruky nebo jistoty
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.26. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 8.27. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.28. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.29. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli před předáním staveniště.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu

- s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičení k jejich obsluze (proškolení).
- 8.31. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště.
- 8.32. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.33. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
- a) seznámit se s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svoji činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů (podzhotovitelů), jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.34. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepiše záznam.
- 8.35. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit v plné výši.
- 8.36. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.37. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.

- 8.38. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.
- 8.39. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předloží ke schválení návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDS, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.
- 9.2. O předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat:
- označení předmětu díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a případně i osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách a měření
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - revizní zprávy

- servisní knihy
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty
 - finanční záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele)
 - změnové listy.
- 9.4. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.
- 9.5. **Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Den podpisu předávacího protokolu objednatelem s uvedením, že dílo přejímá, je datem předání a převzetí díla.**
- 9.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.7. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.10. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Dílo má vadu, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li

se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

- 10.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) a c),
 - b) 60 měsíců na finální obrusnou vrstvu z asfaltobetonu,
 - c) 24 měsíců na koncová světelná zařízení (světla) a na drobný použitý elektromateriál (např. jističe a další elektroinstalační materiál, na který ani výrobce neposkytuje delší záruku)
- (dále též „záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
- 10.4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po dobu běhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- 10.5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) faxové číslo: 720 958 336 nebo 602 763 652, nebo
 - b) e-mail: liszok@eloragroup.cz, nebo kopriva@eloragroup.cz nebo
 - c) adresu: ELORA GROUP s.r.o., Oprechtice 71, 739 21 Paskov
- 10.6. Objednatel má právo na odstranění vady bezplatnou opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
- 10.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady bez zbytečného odkladu od doručení oznámení o vadě, nejpozději do 15 dnů. V případě vady, která má zásadní vliv na užívání díla běžným způsobem bude vada odstraněna bezodkladně, nejpozději do termínu, na kterém se strany domluví po oznámení vady. Jiná vada než uvedená v předchozí větě bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě nebo neodstraní-li vadu ve stanovených lhůtách, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
- 10.8. Smluvní strany sjednávají finanční záruka k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH), která bude objednateli poskytnuta do 10 dnů ode dne předání díla. Zhotovitel je také oprávněn složit částku (finanční záruku) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Finanční záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 10.9. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí jedné třetiny nejdelší záruční doby dle odst. 3 tohoto článku smlouvy za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.10. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí dvou třetin nejdelší záruční doby dle odst. 3 tohoto článku smlouvy za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.

- 10.11. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí celé nejdelší záruční doby dle odst. 3 tohoto článku smlouvy za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty
- 10.12. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 10.13. Objednatel je po skončení platnosti finanční záruky, na písemnou výzvu zhotovitele, povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti a obdržení výzvy zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 9 milionů Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení finančních prostředků z veřejných rozpočtů objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacených finančních prostředků z veřejných prostředků z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nepředání staveniště zaviněné zhotovitelem (tj. nedostaví-li se zhotovitel k předání staveniště dne uvedeného ve výzvě k předání stavby od objednatele a nepodepíše protokol o předání staveniště), zavazuje se zhotovitel, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

- 12.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení příkazu TDS. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. Pokud není náhradní termín uveden v protokolu o předání a převzetí, stanoví jej následně sám objednatel a písemně sdělí zhotoviteli.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují v případě prodlení s úhradou peněžního závazku druhé smluvní straně zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.9. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.10. V případě porušení ustanovení v čl. 9 odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení.
- 12.11. V případě jakéhokoli porušení ustanovení čl. 7 odst. 16 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den takového porušení.
- 12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním finanční záruky za řádné provedení díla, nebo finanční záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 12.13. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4 zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.14. V případě, že zhotovitel nezajistí odborné vedení stavby a odborné provádění prací oprávněnými osobami, nezajistí dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 12.15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 12.17. Smluvní pokuty a další peněžité plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.18. Splátnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo předáním díla o více než 15 dnů,
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - d) rozhodnutí příslušného soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc takového rozhodnutí,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - h) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.24 nebo 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 14.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedoručí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

- 14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 14.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 14.14. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do konce roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.16. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.
- 14.17. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénka dne 28. 11. 2019 usnesením č. 519/20/19.
- 14.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr
Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Ve Studénce dne __. __. 2019

V _____ dne __. __. 2019

Město Studénka



zhotovitel

SOUHRN CELKOVÝCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

Název stavby: **Infrastruktura lokality Panská**

Stavební objekt číslo název	Rozpočtové náklady		
	ZRN	DPH	CELKEM
SO 00 HTU - Příprava území	1 075 053,06	225 761,14	1 300 814,20
SO 01 Zpevněné plochy (vozovky, chodník)	2 293 884,04	481 715,65	2 775 599,69
SO 02 Vodovodní řád	783 649,66	164 566,43	948 216,09
SO 03 a 04 Kanalizace splašková a dešťová - kanalizace dešťová	418 770,00	87 941,70	506 711,70
SO 03 a 04 Kanalizace splašková a dešťová - kanalizace splašková	447 132,00	93 897,72	541 029,72
SO 03 a 04 Kanalizace splašková a dešťová - stavební část	805 529,04	169 161,10	974 690,14
SO 05 Plynovod	868 364,96	182 356,64	1 050 721,60
SO 06a Kabelové sítě elektro - veřejné osvětlení	410 133,77	86 128,09	496 261,86
SO 07 Příprava pro kabelové sítě datové	108 766,58	22 840,98	131 607,56
SO 08 Kontejnerová stání tříděného odpadu	395 097,53	82 970,48	478 068,01
SO 09 VRN	279 800,00	58 758,00	338 558,00
Celkové náklady stavby	7 886 180,64	1 656 097,93	9 542 278,57

15.07.14

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10000** **Infrastruktura lokality Panská**

Objekt: **SO 00** **SO 00 - HTÚ Příprava území**

Rozpočet: **1** **Stavební část**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **ELORA Group s.r.o.**

IČO: **25365517**

Oprechtice 71

DIČ: **CZ25365517**

Paskov

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			1 075 053,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 075 053,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	1 075 053,06 CZK
-------------------------	-------------	-------------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	1075053,06 CZK
----------------------------	-----------------------

v

dne

16.10.2019

ELORA GROUP s.r.o.
Oprechtice 71, 739 21 Paskov
mobil: 606 800 324
IČ: 25365517 DIČ: CZ25365517

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 075 053,06	100
Cena celkem					1 075 053,06	100

Položkový rozpočet

S	10000	Infrastruktura lokality Panská
O	SO 00	SO 00 - HTÚ Příprava území
R	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	1	Zemní práce				1 075 053,06		#####
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm 1 x habr dvojkmen a 1x slivon - dle TZ : 3	kus	3,00000	100,00	300,00	21,00	363,00
2	112201101R00	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm 1 x habr dvojkmen a 1x slivon - dle TZ : 3	kus	3,00000	206,30	618,90	21,00	748,87
3	111201101R00	Odstranění křovin s kořeny na ploše do 1000 m2 vjezd - vyčištění dle TZ a situace : 70	m2	70,00000	26,00	1 960,00	21,00	2 371,60
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle vyjádření o vynětí ZPF - celý pozemek 2082/89 2674*0,2	m3	534,80000	75,00	40 110,00	21,00	48 533,10
5	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 podornice dle vyjádření o vynětí ze ZPF (400 m3 RADAR, 830 m3 odvoz na uložště zeminy, zbytek zpět) skladba komunikace vč vjezdu a kontejnerového stání a malých mezlůsek : 1516*(0,41-0,2) výměna podloží : 1516*0,3*2 skladba chodníku vč zeleného pásu : 252,7*(0,32-0,2) výměna podloží : 252,7*0,2*2	m3	1 359,36400	65,00	88 358,66	21,00	106 913,98
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním komunikace a chodník - 2x výměna podloží + 1x skladba (1516+252,7)*3	m2	5 306,10000	15,50	82 244,55	21,00	99 515,91
7	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m přesun podornice na Radar dle vyjádření ZPF : 400	m3	400,00000	125,30	50 120,00	21,00	60 645,20
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce podornice na Radar dle vyjádření ZPF : 400	m3	400,00000	14,00	5 600,00	21,00	6 776,00
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 400*2,1	t	840,00000	0,00	0,00	21,00	0,00
9a	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m přesun podornice na uložště zeminy 830m3	m3	830,00000	185,00	153 550,00	21,00	185 795,50
9b	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 20km 830*10	t	8 300,00000	13,00	107 900,00	21,00	130 559,00
9c	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 830*2,1	t	1 743,00000	160,00	278 880,00	21,00	337 444,80
10	185802111R00	Hnojení rašelinou v rovině 57,25*0,5	t	28,62500	138,00	3 950,25	21,00	4 779,80
11	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, II do 10 cm, nad 500m2 pozemky p.č. 2082/90-99 : 12019,2	m2	12 019,20000	8,50	102 163,20	21,00	123 617,47
12	10311100R	Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL trávník p.č. 2082/89 : 1145*0,05	m3	57,25000	680,00	38 930,00	21,00	47 105,30
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2 1145	m2	1 145,00000	9,50	10 877,50	21,00	13 161,78
14	00572410R	Směs travní parková spotřeba 25g/m2 : 1145*0,025	kg	28,62500	120,00	3 435,00	21,00	4 156,35
15	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, II, 15-20 cm, nad 500m2 trávník p.č. 2082/89 : 1145	m2	1 145,00000	19,00	21 755,00	21,00	26 323,55
16	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm odhad : 5	m3	5,00000	2 700,00	13 500,00	21,00	16 335,00
17	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině náhradní výsadba : 5	kus	5,00000	500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
18	026503264R	Dub letní - Quercus robur 81-120 cm, prostokoř, podřez. náhradní výsadba - p.č. 2736 : 5	kus	5,00000	3 700,00	18 500,00	21,00	22 385,00
19	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m 5	kus	5,00000	1 780,00	8 900,00	21,00	10 769,00
20	05217108R	Týč v kůle tř. 1 II 7-8 cm, d. 6 m a více 0 075	m3	0,07500	12 000,00	900,00	21,00	1 099,00
21	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině ošetření po dobu 4 let - 4x ročně : 5*4*4	kus	80,00000	500,00	40 000,00	21,00	48 400,00

Celkem

1 075 053,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10000 **Infrastruktura lokality Panská**
Objekt: SO 01 **SO 01 - Zpevněné plochy (vozovky, chodník)**
Rozpočet: 1 **Stavební část**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ELORA Group s.r.o.** **IČO: 25365517**
Oprechtice 71 **DIČ: CZ25365517**
Paskov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 293 884,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 293 884,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 293 884,04 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **2293884,04 CZK**

v _____ dne **16.10.2019**

 **ELORA GROUP s.r.o.**
 Oprechtice 71, 739 21 Paskov
 tel: 605 600 324
 IČ: 25365517 • DIČ: CZ25365517

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 502,76	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			38 073,00	2
27	Základy	HSV			22 844,76	1
34	Stěny a přičky	HSV			11 500,00	1
35	Stoky	HSV			133,00	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			6 550,00	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 162 238,65	51
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			412 237,00	18
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			157 835,15	7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			8 905,25	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			358 310,10	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 950,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			104 804,37	5
Cena celkem					2 293 884,04	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 01	SO 01 - Zpevněné plochy (vozovky, chodník)
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	1	Zemní práce				5 502,76		6 658,34
1	113108315R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 15 cm rekonstrukce propustku u RS : 5*5	m2	25,00000	111,00	2 775,00	21,00	3 357,75
2	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3 rekonstrukce propustku u RS : 5*5*0,4	m3	10,00000	210,00	2 100,00	21,00	2 541,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp kolem propustku : 0,54*12,5+0,54*5+1,7*0,2*3,5	m3	10,64000	59,00	627,76	21,00	759,59
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				38 073,00		46 068,33
4	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm odvodnění zemní plně - viz vzorový řez : 205,1+10,5+43,4	m	259,00000	147,00	38 073,00	21,00	46 068,33
Díl:	27	Základy				22 844,76		27 642,16
5	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 vtokové čelo propustku - pohled a řezy : (0,3*1,43*2,5+0,6*0,7*2,8)*2*2	m3	8,99400	2 540,00	22 844,76	21,00	27 642,16
Díl:	34	Stěny a příčky				11 500,00		13 915,00
6	348942112R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet. bloků, ze 3 trubek na betonovém čele propustku : 5	m	5,00000	2 300,00	11 500,00	21,00	13 915,00
Díl:	35	Stoky				133,00		160,93
7	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky propustek : 5	m	5,00000	26,60	133,00	21,00	160,93
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				6 550,00		7 925,50
8	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 rekonstrukce propustku : 1,2*0,1*12,5+1,2*0,1*5	m3	2,10000	1 890,00	3 969,00	21,00	4 802,49
9	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopisku rekonstrukce propustku : 1,2*0,15*12,5+1,2*0,15*5 0,2*1,8*0,6*2*2	m3	4,01400	643,00	2 581,00	21,00	3 123,01
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 162 238,65		1 406 308,77
10	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 0-32 - komunikace, vjezdy : 1394+1394 - rekonstrukce propustku : 5*5	m2	2 813,00000	80,00	225 040,00	21,00	272 298,40
11	564861111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0-32 - chodník : 147 73 frakce 0-125 - výměna podloží : 252,7+252,7	m2	653,13000	105,00	68 578,65	21,00	82 980,17
12	564871111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 30 cm výměna podloží - frakce 0-125 - komunikace+vjezd : 1516+1516	m2	3 032,00000	140,00	424 480,00	21,00	513 620,80
13	565151211R00	Podklad z obal. kam. ACP 16, nad 3 m, tl. 7 cm vzorové řezy : 1394	m2	1 394,00000	310,00	432 140,00	21,00	522 889,40
14	566901161	Vyspravení podkladu po prekopech ing. sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm reko propustku : 5*5	m2	25,00000	480,00	12 000,00	21,00	14 520,00
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				412 237,00		498 806,77
15	573111112R00	Postřik živičný infiltr. + posyp. z asfaltu 1 kg/m2 vzorové řezy : 1394	m2	1 394,00000	34,00	47 396,00	21,00	57 349,16
16	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 vzorové řezy : 1394	m2	1 394,00000	16,00	22 304,00	21,00	26 987,84
17	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11 obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm vzorové řezy : 1394	m2	1 394,00000	198,00	276 012,00	21,00	333 974,52
17b	x_577132111R00	Příplatek za probarvený asfalt - tmavě zelená barva sjezdy na jednotlivé pozemky : 224,1	m2	224,10000	250,00	56 025,00	21,00	67 790,25
18	572340111	Vyspravení krytu komunikací po prekopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm reko propustku : 5*5	m2	25,00000	370,00	9 250,00	21,00	11 192,50
19	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 reko propustku : 5*5	m2	25,00000	16,00	400,00	21,00	484,00
20	573111112R00	Postřik živičný infiltr. + posyp. z asfaltu 1 kg/m2	m2	25,00000	34,00	850,00	21,00	1 028,50

		reko propustku : 5*5		25,00000				
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				157 835,15		190 980,53
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm situace a vzorové řezy : 147,73*10,9+67,62	m2	226,25000	265,00	59 956,25	21,00	72 547,06
22	X25	Betonová dlažba - 200x100x80mm, šedá situace a vzorové řezy : 147,73*1,1	m2	162,50300	209,00	33 963,13	21,00	41 095,39
23	X26	Betonová dlažba pro nevidomé - 200x100x80mm situace a vzorové řezy : 10,9*1,1	m2	11,99000	430,00	5 155,70	21,00	6 238,40
24	X27	Přidlažba betonová - 250x80mm situace a vzorové řezy : 67,62*1,1	m2	74,38200	385,00	28 637,07	21,00	34 650,85
25	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm situace a vzorové řezy : 34,09+6,074	m2	40,16400	390,00	15 663,96	21,00	18 953,39
26	58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 situace a vzorové řezy - 5m2=1tuna : (34,09+6,074)/5	t	8,03280	1 800,00	14 459,04	21,00	17 495,44
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				980,00		1 185,80
27	919735116R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 25 - 30 cm reko propustku : 20	m	20,00000	49,00	980,00	21,00	1 185,80
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				8 905,25		10 775,35
28	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdva sítok betonem C16/20 obetonování propustku : 0,23*12,5+0,23*5 sítě křižující : 0,3*2,5*0,3*2	m3	4,47500	1 990,00	8 905,25	21,00	10 775,35
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				357 330,10		432 369,42
29	916661111R00	Osazení chodník, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou situace a vzorové řezy : 97,7+92,84	m	190,54000	190,00	36 202,60	21,00	43 805,15
30	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200, přírodní 190,54*1,05+0,933	kus	201,00000	75,00	15 075,00	21,00	18 240,75
31	917862111R00	Osazení stojat, obrub, bet. s opěrou, lože z C 12/15 situace a vzorové řezy : 457,2	m	457,20000	190,00	86 868,00	21,00	105 110,28
32	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 457,2*1,05+0,94	kus	481,00000	93,00	44 733,00	21,00	54 126,93
33	917762111R00	Osazení ležat, obrub, bet. s opěrou, lože z C 12/15 situace a vzorové řezy : 160,6	m	160,60000	180,00	30 514,00	21,00	36 921,94
34	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 160,6*1,05+0,37	kus	169,00000	135,00	22 815,00	21,00	27 606,15
35	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu 8	kus	8,00000	180,00	1 440,00	21,00	1 742,40
36	40445225	Sloupek Zn 60 - 350 8	ks	8,00000	650,00	5 200,00	21,00	6 292,00
37	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu 9	kus	9,00000	210,00	1 890,00	21,00	2 286,90
38	40444004	Znacka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	ks	1,00000	900,00	900,00	21,00	1 089,00
39	40444103	Znacka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	ks	3,00000	900,00	2 700,00	21,00	3 267,00
40	4044276	Znacka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	21,00	2 904,00
41	4044232	Znacka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	ks	3,00000	900,00	2 700,00	21,00	3 267,00
42	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík barvou zákaz zastavení : 59,5	m	59,50000	25,00	1 487,50	21,00	1 799,88
43	919511311R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 800 reko propustku : 17,5	m	17,50000	450,00	7 875,00	21,00	9 528,75
44	59223130R	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 80/250 5+2	kus	7,00000	6 990,00	48 930,00	21,00	59 205,30
45	919411121R00	Čelo propustku z bet. prostého z trub DN 60-80 cm 1+1	kus	2,00000	13 800,00	27 600,00	21,00	33 396,00
46	X46	Ochranná mříž cela propustku - kruhová mříž průměru 900 mm / Dodávka+montáž včetně povrchové úpravy 1+1	kus	2,00000	9 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 950,00		5 989,50
47	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm reko propustku : 5	m	5,00000	990,00	4 950,00	21,00	5 989,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				104 804,37		126 813,29
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	3 493,47900	30,00	104 804,37	21,00	126 813,29

Celkem

2 293 884,04

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10000 **Infrastruktura lokality Panská**
Objekt: SO 03 a 04 **SO 03 a 04 - Kanalizace splašková + dešťová**
Rozpočet: 1 **Stavební část**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **ELORA Group s.r.o.** **IČO: 25365517**
Oprechtice 71 **DIČ: CZ25365517**
73921 Paskov

Rozpis ceny Celkem

HSV			805 529,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			805 529,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	805 529,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **805529,04 CZK**

v _____ dne **16.10.2019**


ELORA GROUP s.r.o.
 Oprechtice 71, 739 21 Paskov
 mobil: 605 600 324
 IČO: 25365517

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			769 344,29	96
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			17 721,92	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 462,83	2
Cena celkem					805 529,04	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 03 a 04	SO 03 a 04 - Kanalizace splašková + dešťová
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				769 344,29		930 906,59
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ výkop pro kanalizaci dešťovou : 0,8*(2-0,41-0,3-0 3)*(35 75+1.5+59.55+113 31+47 9) výkop pro kanalizaci splaškovou : 0,8*(2,5-0 41-0 3-	m3	556,93752	222,00	123 640,13	21,00	149 604,56
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	556,93752	35,00	19 492,81	21,00	23 586,30
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	310,13360	193,50	60 010,85	21,00	72 613,13
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka do 40 km : 310,1336*30	m3	9 304,00800	15,00	139 560,12	21,00	168 867,75
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 310,1336	m3	310,13360	13,00	4 031,74	21,00	4 878,41
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 310,1336*2	t	620,26720	120,00	74 432,06	21,00	90 062,79
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny pro kanalizaci dešťovou : 0.8*0 6*(35.75+1.5+59.55+113.31+47.9) pro kanalizaci splaškovou : 0.8*0.6*(150.8+35.75+2.55+61.3+45.4)	m3	265,82880	310,00	82 406,93	21,00	99 712,39
8	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	265,82880	185,00	49 178,33	21,00	59 505,78
9	58337302	Šterkopísek frakce 0-16 265,8288*2	t	531,65760	380,00	202 029,89	21,00	244 456,17
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pro kanalizaci dešťovou : 0,8*(2-0,1-0,6-0,3-0,3-0 41)*(35.75+1.5+59.55+113.31+47.9) pro kanalizaci splaškovou : 0,8*(2,5-0,1-0,6-0 3-0 3-	m3	246,80392	59,00	14 561,43	21,00	17 619,33
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				17 721,92		21 443,52
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm pro kanalizaci dešťovou : 0.8*0 1*(35.75+1.5+59.55+113.31+47.9) pro kanalizaci splaškovou : 0 8*0 1*(150.8+35.75+2.55+61 3+45 4)	m3	44,30480	400,00	17 721,92	21,00	21 443,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 462,83		22 340,02
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	615,42779	30,00	18 462,83	21,00	22 340,02

Celkem

805 529,04

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10000 **Infrastruktura lokality Panská**
Objekt: SO 03 a 04 **SO 03 a 04 - Kanalizace splašková + dešťová**
Rozpočet: 2 **Dešťová kanalizace**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ELORA Group s.r.o.** **IČO: 25365517**
Oprechtice 71 **DIČ: CZ25365517**
Paskov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			418 770,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			418 770,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	366 645,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **366645,00 CZK**

v _____ dne **16.10.2019**

ELORA GROUP s.r.o.
 Oprechtice 71, 739 21 Paskov
 mobil: 866 698 324
 IČ: 25365517 • DIČ: CZ25365517

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			65 140,00	16
871	Kanalizace	HSV			347 630,00	83
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 000,00	1
Cena celkem					418 770,00	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 03 a 04	SO 03 a 04 - Kanalizace splašková + dešťová
R:	2	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	8	Trubní vedení				65 140,00		78 819,40
1	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	260,00000	85,00	22 100,00	21,00	26 741,00
2	871111101R00	M.plast. potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	48,00000	55,00	2 640,00	21,00	3 194,40
3	871111104R00	M.plast potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	211,00000	80,00	16 880,00	21,00	20 424,80
4	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	10,00000	650,00	6 500,00	21,00	7 865,00
5	894431111R00	Osazení betonové šachty z dílů prům.1000 mm	kus	6,00000	1 700,00	10 200,00	21,00	12 342,00
6	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	10,00000	120,00	1 200,00	21,00	1 452,00
7	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	6,00000	350,00	2 100,00	21,00	2 541,00
8	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	4,00000	880,00	3 520,00	21,00	4 259,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 000,00		7 260,00
9	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,00000	600,00	6 000,00	21,00	7 260,00
Díl:	871	Kanalizace				347 630,00		422 196,05
10	871-01	Kanalizační betonová šachta 1000 (skladba dílců u jednotlivých položek viz samostatný výkres (Panská_bet_sachty.pdf)						
		D_Š1	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
		D_Š2	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	22,00	12 718,50
		D_Š3	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	23,00	12 822,75
		D_Š4	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	24,00	12 927,00
		D_Š5	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	25,00	13 031,25
		D_Š6	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	26,00	13 135,50
11	871 02	Kanalizační šachta 425	ks	10,00000	5 750,00	57 500,00	21,00	69 575,00
12	871 03	Kan. potrubí Ultra-RIB 2, DN 150x5000(47m)	ks	10,00000	1 892,00	18 920,00	21,00	22 893,20
13	871 04	Kan. potrubí Ultra-RIB 2, DN 300x5000(211m)	ks	43,00000	4 420,00	190 060,00	21,00	229 972,60
14	871 05	Vpust z bet. dílců s vtokovou mříží	ks	4,00000	4 650,00	18 600,00	21,00	22 506,00

Celkem

418 770,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10000 **Infrastruktura lokality Panská**
Objekt: SO 03 a 04 **SO 03 a 04 - Kanalizace splašková + dešťová**
Rozpočet: 3 **Splašková kanalizace**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: ELORA Group s.r.o.
 Oprechtice 71
 Paskov
 IČO: 25365517
 DIČ: CZ25365517

Rozpis ceny			Celkem
HSV			447 132,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			447 132,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	447 132,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 447132,00 CZK

v

dne

16.10.2019

ELORA GROUP s.r.o.
 Oprechtice 71, 739 21 Paskov
 IČ: 25365517 • DIČ: CZ25365517

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			72 980,00	16
871	Kanalizace	HSV			368 152,00	82
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 000,00	1
Cena celkem					447 132,00	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 03 a 04	SO 03 a 04 - Kanalizace splašková + dešťová
R:	3	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	8	Trubní vedení				72 980,00		88 305,80
1	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	310,00000	85,00	26 350,00	21,00	31 883,50
2	871111101R00	M plast potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	46,00000	55,00	2 530,00	21,00	3 061,30
3	871111104R00	M plast potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	250,00000	80,00	20 000,00	21,00	24 200,00
4	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	10,00000	650,00	6 500,00	21,00	7 865,00
5	894431111R00	Osazení betonové šachty z dlů prům.1000 mm,	kus	8,00000	1 700,00	13 600,00	21,00	16 456,00
6	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	10,00000	120,00	1 200,00	21,00	1 452,00
7	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	8,00000	350,00	2 800,00	21,00	3 388,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 000,00		7 260,00
8	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,00000	600,00	6 000,00	21,00	7 260,00
Díl:	871	Kanalizace				368 152,00		445 463,92
9	871-01	Kanalizační betonová šachta 1000 (skladba dílců u jednotlivých položek viz samostatný výkres (Panská_bet_sachty.pdf)						
		04_Š9	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
		04_Š9a	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
		03S_Š1	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
		03S_Š2	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
		03S_Š3	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
		03S_Š4	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
		03S_Š5	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
		03S_Š6	ks	1,00000	10 425,00	10 425,00	21,00	12 614,25
10	871 02	Kanalizační šachta 425	ks	10,00000	5 750,00	57 500,00	21,00	69 575,00
11	871 03	Kan. potrubí Ultra-RIB 2, DN 150x6000 (46m)	ks	8,00000	1 892,00	15 136,00	21,00	18 314,56
12	871 04	Kan. potrubí Ultra-RIB 2, DN 300x5000 (250m)	ks	50,00000	4 220,00	211 000,00	21,00	255 310,00
13	210901002	Folie výstražná z PVC, šířka 330, hnědá	m	310,00000	3,60	1 116,00	21,00	1 350,36

Celkem

447 132,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10000** **Infrastruktura lokality Panská**
 Objekt: **SO 05** **SO 05 - Plynovod**
 Rozpočet: **1** **Stavební část**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ELORA Group s.r.o.** IČO: **25366517**
Oprechtice 71 DIČ: **CZ25365517**
73921 Paskov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			527 298,96
PSV			0,00
MON			341 066,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			868 364,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	868 364,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 868364,96 CZK

v _____ dne **16.10.2019**


ELORA GROUP s.r.o.
 Oprechtice 71/739 21 Paskov
 mobil: 606 604 324
 IČ: 25366517 • DIČ: CZ25365517
 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			270 818,35	31
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 230,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 684,00	2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			39 696,00	5
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			35 147,50	4
8	Trubní vedení	HSV			129 600,00	15
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 320,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 924,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 945,41	1
M23	Montáže potrubí	MON			341 066,00	39
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 933,70	0
Cena celkem					868 364,96	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 05	SO 05 - Plynovod
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	1	Zemní práce				270 818,35		327 690,20
1	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	7,00000	111,00	777,00	21,00	940,17
2	132101210R00	Napojení plynovodu - křížení se sítěmi : Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3	m3	7,00000 8,05000		1 690,50	21,00	2 045,51
3	132201212R00	Napojení plynovodu - křížení se sítěmi : 7*(1,3-0,15)*1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 STROJNĚ ve zpevněné ploše : (4,25+91,35+7,85+3,28+7,42+7,55+3,46)*1* (1,3-0,2-0,3-0,2) (6,77+6,18+7,67+3,96+7,39)*1*(1,3-0,2-0,21-0,3-0,3) 82,7*1*(1,3-0,15) v nezpevněné ploše : (22,35+31,9+28,25)*1*(1,3-0,2) 64*1*(1,3-0,2)	m3	301,82270 36,29640 9,27130 95,10500 90,75000 70,40000	222,00	67 004,64	21,00	81 075,61
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	301,82270	35,00	10 563,79	21,00	12 782,19
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m ve zpevněné ploše : (4,25+91,35+7,85+3,28+7,42+7,55+3,46)*1* n 4 (6,77+6,18+7,67+3,96+7,39)*1*0,4 82,7*1*0,4 v nezpevněné ploše : (22,35+31,9+28,25)*1*0,3 64*1*0,3 pro zásyp v nezpevněné ploše : (22,35+31,9+28,25)*1*(1,3-0,1-0,3-0,2) 64*1*(1,3-0,1-0,3-0,2)	m3	242,43200 50,06400 12,78800 33,08000 24,75000 19,20000 57,75000 44,80000	120,00	29 091,84	21,00	35 201,13
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop-obsyp-zásyp : (301,823+8,05)- (139 882+102 55)	m3	67,44100 67,44100	193,50	13 049,83	21,00	15 790,29
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 67,441*30	m3	2 023,23000 2	15,00	30 348,45	21,00	36 721,62
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	67,44100	13,00	876,73	21,00	1 060,84
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 67,441*2,1	t	141,62610 141,62610	120,00	16 995,13	21,00	20 564,11
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny ve zpevněné ploše : (4,25+91,35+7,85+3,28+7,42+7,55+3,46)*1* n 4 (6,77+6,18+7,67+3,96+7,39)*1*0,4 82,7*1*0,4 v nezpevněné ploše : (22,35+31,9+28,25)*1*0,3 64*1*0,3	m3	139,88200 50,06400 12,78800 33,08000 24,75000 19,20000	310,00	43 363,42	21,00	52 469,74
11	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	139,88200	185,00	25 878,17	21,00	31 312,59
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 82,7*1*(1,3-0,1-0,4-0,15) v nezpevněné ploše : (22,35+31,9+28,25+64)*1*(1,3-0,1-0,3-0,2)	m3	156,30500 53,75500 102,55000	59,00	9 222,00	21,00	11 158,62
13	58344155R	Šterkodrt frakce 0-22 82,7*1*0,15*2,1	t	26,05050 26,05050	300,00	7 815,15	21,00	9 456,33

14	58981108	Recyklát smesný frakce 0/32 82,7*1*(1,3-0,1-0,4-0,15-0,15)*1,8	t	74,43000	190,00	14 141,70	21,00	17 111,46
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		74,43000		13 230,00		16 008,30
15	274271126R00	Zdivo zákl. pasů z cihel betonových 29 cm na MC 10 přípojkové piliře	m3	2,25000	5 880,00	13 230,00	21,00	16 008,30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		2,25000		17 684,00		21 397,64
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm (404,1+38)*1*0,1	m3	44,21000	400,00	17 684,00	21,00	21 397,64
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		44,21000		39 696,00		48 032,16
17	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) II 100 mm	m2	7,00000	480,00	3 360,00	21,00	4 065,60
18	566901261	Napojení plynovodu - křížení se sítěmi : Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) II 100 mm	m2	7,00000 75,70000	480,00	36 336,00	21,00	43 966,56
Díl: 57		stávající komunikace napojení : 82,7*1- Kryty šterkových a živičných komunikací		75,70000		35 147,50		42 528,48
19	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl do 5 cm	m2	7,00000	375,00	2 625,00	21,00	3 176,25
20	572952112R00	Napojení plynovodu - křížení se sítěmi : Vyspravení krytu po překopu přes 15 m2 asf.betonem tl do 5 cm	m2	7,00000 75,70000	375,00	28 387,50	21,00	34 348,88
21	573111112R00	stávající komunikace napojení : 82,7*1- Postřík živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 ka/m2	m2	75,70000 82,70000	34,00	2 811,80	21,00	3 402,28
22	573211111R00	7+75,7 Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2	m2	82,70000	16,00	1 323,20	21,00	1 601,07
Díl: 8		82,7 Trubní vedení		82,70000		129 600,00		156 816,00
23	X44	plynomerová skřín, dvojitá	kus	10,00000	12 500,00	125 000,00	21,00	151 250,00
24	X47	Sloupek orientační PE/ocel, plyn, s tabulkou	kus	5,00000	920,00	4 600,00	21,00	5 566,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				1 320,00		1 597,20
25	28613132	Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m. 12 m. 160 x 9.5 mm	m	3,00000	440,00	1 320,00	21,00	1 597,20
Díl: 91		chránička : 3 Doplňující práce na komunikaci		3,00000		9 924,00		12 008,04
26	919735116R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 25 - 30 cm	m	165,40000	60,00	9 924,00	21,00	12 008,04
Díl: 99		82,7*2 Staveništní přesun hmot		165,40000		6 945,41		8 403,95
27	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	231,51364	30,00	6 945,41	21,00	8 403,95
Díl: M23		Montáže potrubí				341 066,00		412 689,86
28	210901001R00	Kabel CYY 2A x 2,5 mm2 uložený volně	m	440,00000	30,00	13 200,00	21,00	15 972,00
29	210901002	Folie výstražná z PVC, šířka 330, žlutá	m	440,00000	3,60	1 584,00	21,00	1 916,64
30	230 50	Navrtávací přípojkový T kus 110/40	ks	10,00000	880,00	8 800,00	21,00	10 648,00
31	230170003R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 -	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00
32	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	428,00000	40,00	17 120,00	21,00	20 715,20
33	230180013R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 2.3	m	38,00000	295,00	11 210,00	21,00	13 564,10
34	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6.2	m	390,00000	260,00	101 400,00	21,00	122 694,00
35	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	21,00	1 331,00
36	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	1,00000	750,00	750,00	21,00	907,50
37	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	5,00000	310,00	1 550,00	21,00	1 875,50
38	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	428,00000	99,00	42 372,00	21,00	51 270,12
39	460961111	Zaměření potrubí ve výkopu	m	440,00000	50,00	22 000,00	21,00	26 620,00
40	230 10	Plyn. potrubí PE 100+, 40x3,7 mm	m	39,00000	95,00	3 705,00	21,00	4 483,05
41	230 13	Plyn. potrubí PE 100+, 110 x 6,3 mm	m	390,00000	151,00	58 890,00	21,00	71 256,90
42	230 43	Šoupátko se zemní soupravou	ks	1,00000	14 250,00	14 250,00	21,00	17 242,50
43	230 44	Lem. nákrůžek + 2 x volná příruba	ks	1,00000	2 990,00	2 990,00	21,00	3 617,90
44	230 45	T kus 110/110	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	21,00	1 512,50
45	230 46	Elektrospojka DN 110	ks	1,00000	335,00	335,00	21,00	405,35
46	230 47	Koleno 45° DN 110	ks	2,00000	965,00	1 930,00	21,00	2 335,30

47	230 48	Koleno 11° DN 110	ks	5,00000	2 720,00	13 600,00	21,00	16 456,00
48	230 49	Koleno 30°, DN 110	ks	2,00000	1 430,00	2 860,00	21,00	3 460,60
49	230 53	koleno 90°, DN 40	ks	10,00000	287,00	2 870,00	21,00	3 472,70
50	230 54	Kulový kohout KK 32	ks	10,00000	835,00	8 350,00	21,00	10 103,50
51	230 55	Přechodka PE/ocel	ks	10,00000	545,00	5 450,00	21,00	6 594,50
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 933,70		3 549,78
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,31000	270,00	623,70	21,00	754,68
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,30000	24,00	1 663,20	21,00	2 012,47
54	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - recyklace - asfalt	t	2,31000	280,00	646,80	21,00	782,63

Celkem

868 364,96

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10000 **Infrastruktura lokality Panská**
Objekt: SO 06a **SO 06a - Kabelové síte elektro - Verejné osvetlení**
Rozpočet: 1 **Stavební část**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ELORA Group s.r.o.** **IČO: 25365517**
Oprechtice 71 **DIČ: CZ25365517**
Paskov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			66 398,37
PSV			0,00
MON			318 235,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			25 500,00
Celkem			410 133,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	410 133,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **410133,77 CZK**

v _____ dne **16.10.2019**


ELORA GROUP s.r.o.
 Oprechtice 71, 739 21 Paskov
 /mobil: 606 600 324
 IČ: 25365517 / DIČ: CZ25365517

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			48 174,64	12
27	Základy	HSV			9 228,60	2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			7 235,40	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 759,73	0
M21	Montáže dle ceníku C21M	MON			85 102,00	21
M21a	Elektromateriál silnoprúd - vodiče a kabely	MON			50 520,00	12
M21b	Elektromateriál silnoprúd - zemníci a hrom.	MON			6 202,00	2
M21c	Elektromateriál silnoprúd - instalační	MON			8 640,00	2
M21d	Elektromateriál silnoprúd - svítidla, světelné zd	MON			115 880,00	28
M21e	Elektromateriál silnoprúd - rozvaděče	MON			27 985,00	7
M21f	Ostatní materiál	MON			7 686,40	2
M21g	Hodinová zúčtovací sazba	MON			16 220,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			25 500,00	6
Cena celkem					410 133,77	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 06a	SO 06a - Kabelové síťe elektro - Verejné osvetlení
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	1	Zemní práce				48 174,64		58 291,31
1	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	59,11320	295,00	17 438,39	21,00	21 100,45
		ve zpevněné ploše : (222-122,1-77,1)*0,6*(1,2-0,41-0,3-0,3)		2,59920				
		v nezpevněné ploše : 122,1*0,5*(0,8-0,2)+77,1*0,5*(0,8-0,32-0,4)		39,71400				
		pro základ : (0,5*0,5*0,4+1*(0,5*4))*8		16,80000				
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	59,11320	26,50	1 566,50	21,00	1 895,47
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	55,84000	120,00	6 700,80	21,00	8 107,97
		pro zásep v nezpevněné ploše : (122,1+77,1)*0,5*(0,8-0,2-0,2)		39,84000				
		1*0,5*4*8		16,00000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,27300	193,50	633,33	21,00	766,33
		59,113-55,84		3,27300				
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km	m3	98,19000	15,00	1 472,85	21,00	1 782,15
		3,273*30		98,19000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,27300	13,00	42,55	21,00	51,49
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,87330	120,00	824,80	21,00	998,01
		3,273*2,1		6,87330				
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,68800	310,00	4 553,28	21,00	5 509,47
		obsyp v komunikaci : 0,2*0,6*(222-122,1-77,1)		2,73600				
		0,12*0,5*(122,1+77,1)		11,95200				
9	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	14,68800	185,00	2 717,28	21,00	3 287,91
10	58337302	Šterkopisek frakce 0-16	t	23,50080	380,00	8 930,30	21,00	10 805,66
		14,688*1,6		23,50080				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	55,84000	59,00	3 294,56	21,00	3 986,42
		zásyp pod komunikaci : (122,1+77,1)*0,5*(0,8-0,2-0,2)		39,84000				
		1*0,5*4*8		16,00000				
Díl:	27	Základy				9 228,60		11 166,61
12	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netrideného šterkopísku	m3	0,30000	876,00	262,80	21,00	317,99
		pod základ sloupů VO : 0,5*0,5*0,15*8		0,30000				
13	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,80000	2 085,00	3 753,00	21,00	4 541,13
		základ sloupů VO : 0,5*0,5*0,9*8		1,80000				
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	14,40000	282,00	4 060,80	21,00	4 913,57
		základ sloupů VO : 0,5*4*0,9*8		14,40000				
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	14,40000	80,00	1 152,00	21,00	1 393,92
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				7 235,40		8 754,83
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	9,33600	775,00	7 235,40	21,00	8 754,83
		0,1*0,6*(222-122,1-77,1)		1,36800				
		0,08*0,5*(122,1+77,1)		7,96800				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 759,73		2 129,27
17	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	46,30867	38,00	1 759,73	21,00	2 129,27
Díl:	M21	Montáže dle ceníku C21M				85 102,00		102 973,42
18	210010134	Trubka ochranná z PE, v. d. 47,0 mm	m	360,00000	26,00	9 360,00	21,00	11 325,60
19	210120001	Pojistky do 500 V E 27 do 25 A	ks	8,00000	86,00	688,00	21,00	832,48
20	210202015	Svítidla výbojková typ 446 05 71-70 W, SHC parková	ks	8,00000	275,00	2 200,00	21,00	2 662,00
21	210204011	Osv.st. - ocel - do délky 12 m	ks	8,00000	2 800,00	22 400,00	21,00	27 104,00
22	210204201	Elektrovýzbroj st. pro 1 okruh	ks	8,00000	488,00	3 904,00	21,00	4 723,84
23	210220022	Uzem. vedení v zemi FeZn d 8 - 10 mm	m	360,00000	65,00	23 400,00	21,00	28 314,00
24	210220301	Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS, SR 03)	ks	34,00000	135,00	4 590,00	21,00	5 553,90
25	210810005	CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 volně uložený	m	48,00000	22,00	1 056,00	21,00	1 277,76
26	210810014	CYKY-CYKYm 750V 4x16 volně uložený	m	360,00000	31,00	11 160,00	21,00	13 503,60
27	214280701	Náter stožáru do 6m 1-slož. základ + 2x krycí	m2	32,00000	190,00	6 080,00	21,00	7 356,80

28	214280810	písmomalířské práce číslice a písmena do 100mm	ks	8,00000	33,00	264,00	21,00	319,44
Díl:	M21a	Elektromateriál silnoproud - vodiče a kabely				50 520,00		61 129,20
29	ARG010604	CYKY-J 3x1,5 RE	m	48,00000	13,00	624,00	21,00	755,04
30	ARG019910	CYKY-J 4x16 RE(v lokalitě včetně napojení na stávající kabeláž 260 +100)	m	360,00000	135,00	48 600,00	21,00	58 806,00
31	ARG025643	Folie červená Blesk 330mmx100m	M	360,00000	3,60	1 296,00	21,00	1 568,16
Díl:	M21b	Elektromateriál silnoproud - zemnicí a hrom.				6 202,00		7 504,42
32	ARG033937	SP 1 - připojovací svorka - FeZn	ks	10,00000	13,00	130,00	21,00	157,30
33	ARG033958	SR 02 4 x M8 - svorka odbočná a spojovací - FeZn	ks	24,00000	22,00	528,00	21,00	638,88
34	ARG058343	FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg	kg	154,00000	36,00	5 544,00	21,00	6 708,24
Díl:	M21c	Elektromateriál silnoproud - instalační				8 640,00		10 454,40
35	ARG033335	TRUBKA ochranná z PE, 50	m	360,00000	24,00	8 640,00	21,00	10 454,40
Díl:	M21d	Elektromateriál silnoproud - svítidla, světelné zd				115 880,00		140 214,80
36	ARG020415	svítidlo -14W Led svítidlo cca 14W (dle nabídky vybraného dodavatele). Hliníkové tělo (práškové lakované) s polykarbonátovou optickou čočkou. Instalace na výložník pr.cca 60 mm, odolnost proti nárazu IK08, krytí IP66, svítidlo s širokou vyzarovací charakteristikou. referenční obrázek: 	ks	8,00000	6 950,00	55 600,00	21,00	67 276,00
37	ARG046094	STOŽÁR BM6-žár.zinek Stožár bezpečnostní třístupňový sadový, typ K, oboustranně žárově zinkovaný - 4 metry vysoký sloup veřejného osvětlení pro pouliční lampu včetně vyložníku (s kloubovým adaptérem) pr.60mm	ks	8,00000	6 750,00	54 000,00	21,00	65 340,00
38	ARG056305	Stožárová výzbřoj SR 721-27 Z/CU, IP00	ks	8,00000	605,00	4 840,00	21,00	5 856,40
39	ARG34108	PRISPEVEK NA EKOL LIKV SVITIDEL	ks	8,00000	90,00	720,00	21,00	871,20
40	ARG34215	PRISPEVEK NA EKOL LIKV ZDROJU	ks	8,00000	90,00	720,00	21,00	871,20
Díl:	M21e	Elektromateriál silnoproud - rozvaděče				27 985,00		33 861,85
41	ARG047870	POJ.PATRONA 6A E27	Ks	8,00000	10,00	80,00	21,00	96,80
42	kpl	rozvaděč RS4-smyčkovací skříň v plastovém plášti, např. ref.výrobek dck SS200/NKE1P-C, včetně usazení - výkop 0,34m3, pískový podklad 0,03m3, zapískování 0,07m3, zásyp 0,02m3, zpětný zásyp zeminou 0,28m3, ruční hutnění	Ks	1,00000	14 900,00	14 900,00	21,00	18 029,00
43	kpl	rozvaděč RS3-rozbočovací - skříň včetně vystrojení dle výkresu 06a 05, včetně usazení - tj.výkop 0,5m3, pískový podklad 0,50mm 0,04m3, zapískování 0,13m3, zásyp 0,033m3, zpětný zásyp zeminou 0,39m3, ruční hutnění	Ks	1,00000	13 005,00	13 005,00	21,00	15 736,05
Díl:	M21f	Ostatní materiál				7 686,40		9 300,54
44	OST00326	ROURA KAN 300/1m KGEM	ks	8,00000	650,00	5 200,00	21,00	6 292,00
45	OST00344	Akrylátová polomatná jednvrstvá barva na ocel a pozink stříbrná	l	2,40000	777,00	1 864,80	21,00	2 256,41
46	OST00345	Akrylátová polomatná jednvrstvá barva na ocel a pozink šedá	l	0,80000	777,00	621,60	21,00	752,14
Díl:	M21g	Hodinová zúčtovací sazba				16 220,00		19 626,20
47	50435048	Napojení na stávající zařízení (včetně potř.mat.)	hod	10,00000	500,00	5 000,00	21,00	6 050,00
48	50435052	Vypínání sítě	hod	4,00000	360,00	1 440,00	21,00	1 742,40
49	50435106	Montážní mechanismy, práce plošinou	hod	6,00000	790,00	4 740,00	21,00	5 735,40
50	50435192	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	360,00	1 440,00	21,00	1 742,40
51	50435192	Spolupráce se správce VO	hod	10,00000	360,00	3 600,00	21,00	4 356,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				25 500,00		30 855,00
52	61	Geodetické zaměření	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00
53	62	Podružný materiál	celek	1,00000	9 500,00	9 500,00	21,00	11 495,00
54	63	Přesun dodávek	celek	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
55	64	Revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
56	65	Světelné technické měření	celek	1,00000	6 500,00	6 500,00	21,00	7 865,00

Celkem

410 133,77

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10000** **Infrastruktura lokality Panská**
 Objekt: **SO 07** **SO 07 - Příprava pro kabelové síťe datové**
 Rozpočet: **1** **Stavební část**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ELORA Group s.r.o.** IČO: **25365517**
Oprechtice 71 DIČ: **CZ25365517**
73921 Paskov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 515,88
PSV			0,00
MON			82 250,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			108 766,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	108 766,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **108766,58 CZK**

v _____ dne **16.10.2019**


ELORA GROUP s.r.o.
 Oprechtice 71, 739 21 Paskov
 Mobil: 806 600 324
 IČ: 25365517, DIČ: CZ25365517
 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 560,92	20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 235,22	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			719,74	1
M21	Elektromontáže	MON			20 625,70	19
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			47 375,00	44
M46	Zemní práce při montážích	MON			14 250,00	13
Cena celkem					108 766,58	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 07	SO 07 - Příprava pro kabelové síte datové
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				21 560,92		26 088,71
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ v nezpevněné ploše : 122,1*0,3*(0,8-0 2)+77 1*0 3*(0 8-0 32-0 4)	m3	23,82840	295,00	7 029,38	21,00	8 505,55
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	23,82840	35,00	833,99	21,00	1 009,13
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m pro zásyp v nezpevněné ploše : (122,1+77 1)*0 3*(0 8-0 2-0 2)	m3	23,90400	120,00	2 868,48	21,00	3 470,86
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pro zásyp v nezpevněné ploše : (122 1+77 1)*0 3*(0 8-0 2-0 2)	m3	23,90400	59,00	1 410,34	21,00	1 706,51
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,2*0,3*(222-122,1-77,1) 0,12*0,3*(122,1+77,1)	m3	8,53920	310,00	2 647,15	21,00	3 203,05
6	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,53920	185,00	1 579,75	21,00	1 911,50
7	58337302	Šterkopísek frakce 0-16 8,5392*1,6	t	13,66272	380,00	5 191,83	21,00	6 282,11
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 235,22		5 124,62
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm 0,1*0,3*(222-122,1-77,1) 0,08*0,3*(122,1+77,1)	m3	5,46480	775,00	4 235,22	21,00	5 124,62
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				719,74		870,89
9	998225111R00	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živnicovým Elektromontáže	t	23,99119	30,00	719,74	21,00	870,89
Díl: M21						20 625,70		24 957,10
10	210800524R00	Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený volně	m	863,00000	18,90	16 310,70	21,00	19 735,95
11	X43	vodic CY 1X1.5 zelenožlutý	m	863,00000	5,00	4 315,00	21,00	5 221,15
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				47 375,00		57 323,75
12	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez kvtí	m	863,00000	25,00	21 575,00	21,00	26 105,75
13	X34	HDPE trubka 40/33 včetně plastových koncovek	m	396,00000	51,00	20 196,00	21,00	24 437,16
14	X35	HDPE mikrotrubicka 12/8 včetně plastových koncovek	m	467,00000	12,00	5 604,00	21,00	6 780,84
Díl: M46		Zemní práce při montážích				14 250,00		17 242,50
15	460531113	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochv do 1 m2 hl do 1 0 m pro běžné	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00
16	X42	kabelová komora	kus	3,00000	3 250,00	9 750,00	21,00	11 797,50

Celkem

108 766,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10000** **Infrastruktura lokality Panská**
 Objekt: **SO 08** **SO 08 - Kontejnerová stání tříděného odpadu**
 Rozpočet: **1** **Stavební část**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ELORA Group s.r.o.** IČO: **25365517**
Oprechtice 71 DIČ: **CZ25365517**
73921 Paskov

Rozpis ceny Celkem

HSV			55 757,31
PSV			339 340,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			395 097,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	395 097,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **395097,53** CZK

v _____ dne **16.10.2019**


ELORA GROUP s.r.o.
 Oprechtice 71 - 739 21 Paskov
 mobil 606 600 324
 IČ: 25365517 - DIČ: CZ25365517
 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 079,24	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 885,70	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 800,08	4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			11 421,00	3
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			5 828,00	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			3 028,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			735,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			980,29	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			339 340,22	86
Cena celkem					395 097,53	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 08	SO 08 - Kontejnerová stání tříděného odpadu
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				3 079,24		3 725,88
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	8,57727	180,00	1 543,91	21,00	1 868,13
		rozšíření výkopu pro základ : (0.6+1.1)/(2*1.1)*(1.9*2+7.3)		8,57727				
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	8,57727	120,00	1 029,27	21,00	1 245,42
		rozšíření výkopu pro základ : (0.6+1.1)/(2*1.1)*(1.9*2+7.3)		8,57727				
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,57727	59,00	506,06	21,00	612,33
		rozšíření výkopu pro základ : (0.6+1.1)/(2*1.1)*(1.9*2+7.3)		8,57727				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				15 885,70		19 221,70
4	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10 0,5*0,1*(2,1*3+7,3)	m3	0,68000	1 890,00	1 285,20	21,00	1 555,09
				0,68000				
5	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 0,3*0,7*(1,9*3+7,3)	m3	2,73000	2 450,00	6 688,50	21,00	8 093,09
				2,73000				
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,7*(1,9*6+7,3*2)	m2	18,20000	282,00	5 132,40	21,00	6 210,20
				18,20000				
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů -	m2	18,20000	80,00	1 456,00	21,00	1 761,76
8	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI 0,7*(1,9*3+7,3)*2*0,00303	t	0,05515	24 000,00	1 323,60	21,00	1 601,56
				0,05515				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 800,08		17 908,10
9	348321218	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tr. C 20/25 - pohledový beton 0,2*0,6*(1,9*3+7,3)	m3	1,56000	3 060,00	4 773,60	21,00	5 776,06
				1,56000				
10	X38	Zřízení bednění stěn základové zidky - ocelové bednění pro pohledový beton 0,6*(1,9*6+7,3*2)	m2	15,60000	450,00	7 020,00	21,00	8 494,20
				15,60000				
11	X37	Odstranění bednění stěn základové zidky - ocelové bednění pro pohledový beton	m2	15,60000	120,00	1 872,00	21,00	2 265,12
12	279362021R00	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI 0,6*(1,9*3+7,3)*2*0,00303	t	0,04727	24 000,00	1 134,48	21,00	1 372,72
				0,04727				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				11 421,00		13 819,41
13	564851111R00	Podklad ze štěrkokruti po zhutnění tloušťky 15 cm 23,5+23,5	m2	47,00000	87,00	4 089,00	21,00	4 947,69
				47,00000				
14	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16,nad 3 m,tl.7 23,5	m2	23,50000	312,00	7 332,00	21,00	8 871,72
				23,50000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				5 828,00		7 051,88
15	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 ka/m2	m2	23,50000	34,00	799,00	21,00	966,79
16	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2	m2	23,50000	16,00	376,00	21,00	454,96
17	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	23,50000	198,00	4 653,00	21,00	5 630,13
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				3 028,00		3 663,88
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm (1,9*5+7,3)*0,25	m2	4,20000	265,00	1 113,00	21,00	1 346,73
				4,20000				
19	X27	Přidlažba betonová - 250x80mm 4,2*1,1-0,02	m2	4,60000	385,00	1 771,00	21,00	2 142,91
				4,60000				
20	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm 2,4*0,08	m2	0,19200	390,00	74,88	21,00	90,60
				0,19200				
21	58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 0,192/5	t	0,03840	1 800,00	69,12	21,00	83,64
				0,03840				

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				735,00		889,35
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	2,40000	190,00	456,00	21,00	551,76
		2,4		2,40000				
23	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	3,00000	93,00	279,00	21,00	337,59
		2,4*1,1+0,36		3,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				980,29		1 186,15
24	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,67625	30,00	980,29	21,00	1 186,15
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				339 340,22		410 601,67
25	X39	Ocelová konstrukce kontejnerových stání - jacki profily, trubky, výplň Tahokov, /	kg	494,76960	585,00	289 440,22	21,00	350 222,67
		systémová exteriérová nátěr ČA - D+M						
26	X40	Plastový kontejner 1100l pro tříděný odpad	kus	4,00000	8 850,00	35 400,00	21,00	42 834,00
27	X41	Vývesní plocha - OSB desky tl.18mm - D+M	m2	5,80000	2 500,00	14 500,00	21,00	17 545,00

Celkem

395 097,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	10000	Infrastruktura lokality Panská	
Objekt:	SO 09	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
Rozpočet:	3	Zakazka	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	ELORA Group s.r.o. Oprechtice 71 73921 Paskov		IČO: 25365517 DIČ: CZ25365517
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 279 800,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			279 800,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		279 800,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			279800,00 CZK
v _____ dne 16.10.2019 ELORA GROUP s.r.o. Oprechtice 71, 739 21 Paskov mobil: 606 600 324 IČ: 25365517 • DIČ: CZ25365517 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_61	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			66 000,00	24
_62	V03: Zařízení staveniště	HSV			139 000,00	50
_63	V04: Inženýrská činnost	HSV			17 000,00	6
_64	V05: Finanční náklady	HSV			37 800,00	14
_65	V07: Provozní vlivy	HSV			20 000,00	7
Cena celkem					279 800,00	100

Položkový rozpočet

S:	10000	Infrastruktura lokality Panská
O:	SO 09	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
R:	3	Zakazka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl:	61	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				66 000,00		79 860,00
1	X2	Identifikace, overení a vytýčení stávajících inženýrských sítí	soubor	8,00000	2 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00
2	X3	Ochrana stávajících inženýrských sítí	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
3	012002000	Geodetické práce - vytýčení, skutečné provedení, průběžné	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	8,00000	2 500,00	20 000,00	21,00	24 200,00
Díl:	62	V03: Zařízení staveniště				139 000,00		168 190,00
5	X4	Vybudování přístupu na staveniště, dopravních tras v prostoru staveniště a bezprostřední blízkosti -, včetně dočasného dopravního značení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
6	030001000	Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
7	034203000	Oplocení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
8	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
9	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
10	X5	Ochrana okolí před stavební činností - včetně čištění veřejných komunikací v okolí staveniště, zasažených provozem stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
11	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
12	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00
13	032403000	Provizorní komunikace	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
14	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
Díl:	63	V04: Inženýrská činnost				17 000,00		20 570,00
15	043134000	Zkoušky zatežovací	soubor	3,00000	4 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00
16	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
Díl:	64	V05: Finanční náklady				37 800,00		45 738,00
17	053002000	Poplatky	soubor	74,00000	200,00	14 800,00	21,00	17 908,00
18	053002000	Poplatky	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
19	X45	kontrolní výpočet základové konstrukce stožáru VO - dle použitého typu a výrobce	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00
Díl:	65	V07: Provozní vlivy				20 000,00		24 200,00
20	072002000	Silniční provoz	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00

Celkem

279 800,00

Poznámky uchazeče k zadání

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

„Infrastruktura lokality Panská“

Autodílná výzva	v případě potřeby doplňte skupce na celý počet kalendářních týdnů																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
BO 06 - HTU Příprava území																												
BO 01 - Zpevněná plochy (vozovky, chodníky)																												
BO 02 - Vodovodní řád																												
BO 03 a 04 - Kanaalizační splašková a dešťová																												
BO 05 - Plynovod																												
BO 06 - Kabelová sítě elektro - veřejné osvětlení																												
BO 07 - Příprava pro kabelové sítě datové																												
BO 08 - Konektory a sítě stávajícího odpadu																												
BO 09 - VN																												



OPRACOVATEL GROUP s.r.o.
 Oprechtelid 71 739 21 Paskov
 m.k.v. 606 600 324
 IČ: 2536 6517 DIČ: CZ25365517

