



S00HP004IQ20

SMLOUVA O DÍLO

č. SŘÚPaR/2020/0009/SD (dle objednatele)

„Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	město Studénka
Sídlo:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO:	002 98 441
DIČ:	CZ00298441
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Libor Slavík, starosta
Finanční spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	924801/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radmila Nováková – vedoucí odboru SŘÚPaR, tel. 556 414 330, email: novak@mesto-studenka.cz Ing. Jan Krzák – referent odboru SŘÚPaR tel. 556 414 303 email: krzak@mesto-studenka.cz

(„objednatel“)

a

Název:	Moravia Trend s. r. o.
Sídlo:	742 13 Studénka, Oderská 407
IČO:	278 31 116
DIČ:	CZ27831116
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený v Ostravě, oddíl C, vložka 30716
Zastoupen:	Ondřej Chytil, jednatel
Finanční spojení:	Komerční banka, a. s. , pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	107-613580247/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ondřej Chytil, jednatel tel. 604 999 907, email: ondrej.chytil@moraviatrend.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Barbora Černíčková

(„zhotovitel“)

81. A (le 9)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka“ („zadávací řízení“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nejvhodnější nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou projektovou dokumentací je DSP, která byla zpracována v 02/2019 společností TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, zodpovědný projektant: Ing. F. Brtna, vypracoval: Ing. F. Brtna, kontroloval: M. Hubl.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. TDS je technický dozor stavebníka, kterého jmenuje objednatel na základě uzavřené příkazní smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací a dodávek dle projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v přípravě území pro stavbu parkoviště na ul. nám. Republiky ve Studénce, kdy v rámci výstavby parkoviště dojde k výstavbě 94 parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, dále je řešena rekonstrukce přípojek dešťové kanalizace a výstavba veřejného osvětlení (dále jen „stavba“), a to v rozsahu dle:
 - DSP, která byla zpracována v 02/2019 společností TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, zodpovědný projektant: Ing. F. Brtna, vypracoval: Ing. F. Brtna, kontroloval: M. Hubl.
 - podmínek příslušného pravomocného stavebního povolení,
 - obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;

- podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Doklady“, která je součástí projektové dokumentace.

Stavba je členěna na jednotlivé objekty takto:

SO 001 – Přípravné práce
 SO 101 – Parkoviště
 SO 102 – Chodníky
 SO 111 – Dopravní značení
 SO 301 – Odvodnění parkoviště
 SO 401 – Veřejné osvětlení
 SO 801 – Vegetační úpravy
 VRN – Vedlejší a ostatní náklady

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- a) zajištění v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích povolení zvláštního užívání dotčených komunikací a zároveň dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, požádání o stanovení přechodné úpravy provozu na této komunikaci (jedná se o přechodné dopravní značení), včetně úhrady poplatků,
- b) projednání a zajištění užívání veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- c) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- d) zajištění před realizací díla aktualizaci vyjádření dotčených správců sítí v daném území stavby v souladu s realizací díla,
- e) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- f) dodávka a montáž identifikačních tabulí stavby (název stavby, investor, dodavatel, TDS včetně kontaktních spojení),
- g) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- i) zajištění stavby z hlediska bezpečnosti (např. oplocení, zajištění vč. osvětlení výkopů, úklid, přístupnost, hluk, přerušení dodávky energií aj.),
- j) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
- k) plnění a dodržování podmínek všech vydaných povolení vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, včetně stanovisek a požadavků všech dotčených osob,
- l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- m) zajištění archeologického dohledu,
- n) aktualizace plánu BOZP,
- o) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
- p) fotodokumentace o průběhu prací, (každé foto bude opatřeno popisem a polohou místa dle projektové dokumentace, vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána ke každé faktuře,
- q) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně všech přeložek inženýrských sítí,
- r) vypracování geometrických plánů stavby pro její zápis do katastru nemovitostí,
- s) výrobní či dílenská dokumentace stavby v těch částech stavby, kde zhotovitel stavby není schopen realizovat dílo dle zadávací dokumentace stavby,

- t) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
 - u) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména doklady prokazující provedení částí díla dle tohoto článku této smlouvy,
 - v) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - w) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - x) realizační položkový rozpočet stavby, obsahující veškeré změny, záměny, vícepráce a méněpráce, vyhotovený po ukončení stavby ve formátu a dle požadavků objednatele.
 - y) provedení přejímky stavby,
 - z) poskytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu u stavebního úřadu.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací či méněprací je jejich zadání v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto

odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně:

- text této smlouvy,
- vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení,
- textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení,
- projektová dokumentace,
- položkový rozpočet,

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby či vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:
- Zahájením realizace díla je den předání a převzetí staveniště po podepsání této Smlouvy. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště přitom dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž:
 - o **vlastní zahájení realizace díla nastane nejdříve od 01.03.2020, a to pouze pro odstranění stromů, pařezů atd. – blíže viz SO 001 Přípravné práce, a následně od 01.04.2020 bude probíhat další plnění dle této smlouvy.**
 - Vlastní stavební práce budou zahájeny maximálně do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za den zahájení realizace díla je však považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.
 - **Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení a mobiliáře (zhotovitelem objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících jeho užívání) proběhne nejpozději do 30.09.2020.**
 - Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení sjednaných (stavebních) prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících jeho užívání a současně dojde ze strany zhotovitele i k předání kompletní dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu zástupci objednatele či přímo příslušnému stavebnímu úřadu.
- 4.2. Místem realizace díla je **Studénka – konkrétně plocha za budovou MěÚ Studénka na ulici nám. Republiky – blíže viz PD.**
- 4.3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi

z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k provedení díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

- 4.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z provozních důvodů spočívajících na jeho straně, z důvodu nedostatku finančních prostředků, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci díla v požadované kvalitě (pro rozpor s technologickými normami potvrzený ze strany technického dozoru investora či zástupcem objednatele) či v případě vzniku nepředvídatelných či neočekávaných víceprací a nutnosti jejich doprojektování, ocenění, smluvního dodatkování apod. o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a rozhodnutí objednatele o přerušení díla staví smluvní běh lhůty pro zhotovení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V případě vzniku víceprací, které mají dopad na termín realizace díla, je taktéž možno termín realizace díla dodatkem smlouvy prodloužit o lhůtu přiměřenou rozsahu a charakteru víceprací. Lhůta, o kterou bude termín v takovém případě prodloužen, podléhá schválení technického dozoru investora či přímo objednatele.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
Cena bez DPH	6.749.448,46
DPH	1.417.384,18
Cena vč. DPH	8.166.832,64

Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 5.2. Součástí sjednané ceny jsou všechny náklady související se zhotovením díla, veškeré práce a dodávky, poplatky vč. poplatku za zábor veřejného prostranství, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, vedlejší náklady související s umístěním stavby a ostatní náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
- 5.3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány primárně podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu a v případě, že půjde o nové práce v oceněném (nabídkovém) položkovém rozpočtu se nevyskytující, pak dle ceníků RTS ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
 - c) při zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelům,
 - e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.4. Rozsah případných méněprací či víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
- 5.5. Veškeré vícepráce a méněpráce musí být před jejich zahájením písemně odsouhlaseny v dodatku k této smlouvě o dílo (jeden dodatek může obsahovat i více změn). Ke každé změně musí být zhotovitelem předložen Změnový list, který bude obsahovat odůvodnění, proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací, srozumitelný popis změny včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, a musí být předloženo odůvodnění přímého zadání zhotoviteli s odkazem na ustanovení právního předpisu (dle § 222 ZZVZ), který takový postup umožňuje. Změnový list podepisuje zhotovitel a schvaluje svým podpisem objednatel, TDS a AD. Zhotovitel ke změně doloží také Rozpočet změny, a to ve formátu xls, PDF s podpisem zhotovitele. Rozpočet změny může obsahovat i více změnových listů najednou a musí být vyhotoven ve shodné struktuře jako „vysoutěžený“ rozpočet (tj. oceněný zhotovitelem v rámci proběhlého zadávacího řízení).
- 5.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 6.2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

- b) označení textem: název projektu „Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, soupis skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem zhotovitele a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez soupisu skutečně provedených prací bude faktura neúplná,
Zjišťovací protokoly budou k faktuře doloženy ve formátu .pdf a .xls.
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
- 6.3. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou **dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka v soupisech skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolech (které budou vyhotoveny za příslušné kalendářní měsíce) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí budou soupisy skutečně provedených prací a zjišťovací protokoly – obojí podepsané zhotovitelem a písemně odsouhlasené objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Bez soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů je faktura neúplná. **Poslední faktura bude zhotovitelem vystavena až po předání a převzetí díla jako celku bez jakýchkoliv vad a nedodělků (včetně těch nebránících užívání) a současně po předání a převzetí kompletní dokumentace pro vydání kolaudačního souhlasu.**
- 6.4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě ke kontrole a odsouhlasení. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovních dnů po odsouhlasení. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty či jiným objednatelem odsouhlaseným způsobem. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 6.5. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.
- 6.6. Po provedení díla (dokončení a předání díla objednateli) a odstranění vad a nedodělků nebránících užívání, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
- 6.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 pracovních dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.

- 6.8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo vlastními pokyny objednatele.
- 6.10. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, nejedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto nepoužije režim přenesení daňové povinnosti.
- 6.11. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen z DPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňující dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.
- 6.13. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
- 6.14. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen povahou stavby a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržívat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele, správce nemovitostí a naopak.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání a převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC.
- 7.16. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na

stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Stavbyvedoucí a jeho oprávněný zástupce jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. **Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy Objednateli předat časový harmonogram plnění zakázky, a to po jednotlivých kalendářních týdnech**, přičemž dále je zhotovitel povinen tento harmonogram průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
- 8.2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.3. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS a koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu provádění díla.
- 8.6. Technický dozor stavebníka u této stavby nesmí provádět dodavatel ani jiná třetí osoba propojená se Zhotovitelem ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a současně nahradit objednateli případnou sankci, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 8.7. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací min. v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- 8.8. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a objednatel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.

- 8.11. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 8.12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TDS, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.13. TDS se souhlasem objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrývaných konstrukcí svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.15. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, stroje, zařízení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Zhotovitel předá nejpozději ke dni zahájení prací objednateli finanční záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato finanční záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 měsíce po jeho předání a převzetí. Z této finanční záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o finanční záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. Změna ceny díla v průběhu jeho provádění nemá vliv na výši poskytnuté finanční záruky nebo jistoty
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.26. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 8.27. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.28. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.

- 8.29. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli před předáním staveniště.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičení k jejich obsluze (proškolení).
- 8.31. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště.
- 8.32. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.33. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
- a) seznámit se s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů (podzhotovitelů), jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.34. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch

technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepiše záznam.

- 8.35. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, náradí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit v plné výši.
- 8.36. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a náradí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.37. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.
- 8.38. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.
- 8.39. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předložit ke schválení návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDS, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.
- 9.2. O předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a případně i osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník,
 - atesty použitých materiálů,
 - doklady o provedených zkouškách a měření,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - revizní zprávy,
 - servisní knihy,
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty,
 - změnové listy.
- 9.4. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.
- 9.5. **Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Den podpisu předávacího protokolu objednatelem s uvedením, že dílo přejímá, je datem předání a převzetí díla.**
- 9.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.7. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto

smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 9.10. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Dílo má vadu, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 66 měsíců na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b)
 - b) 24 měsíců na koncová světelná zařízení (světla) a na drobný použitý elektromateriál (např. jističe a další elektroinstalační materiál, na který ani výrobce neposkytuje delší záruku)
- (dále též „záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
- 10.4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po dobu běhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- 10.5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) e-mail: ondrej.chytil@moraviatrend.cz nebo
 - b) adresu: Oderská 407, 742 13 Studénka.
- 10.6. Objednatel má právo na odstranění vady bezplatnou opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
- 10.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady bez zbytečného odkladu od doručení oznámení o vadě, nejpozději do 15 dnů. V případě vady, která má zásadní vliv na užívání díla běžným způsobem bude vada odstraněna bezodkladně, nejpozději do termínu, na kterém se strany domluví po oznámení vady. Jiná vada než uvedená v předchozí větě bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě nebo neodstraní-li vadu ve stanovených lhůtách, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
- 10.8. Smluvní strany sjednávají finanční záruka k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH), která bude objednateli poskytnuta do 10 dnů ode dne předání díla. Zhotovitel je také oprávněn složit částku (finanční záruku) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Finanční záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či

smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

- 10.9. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí jedné třetiny nejdelší záruční doby dle odst. 3 tohoto článku smlouvy za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.10. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí dvou třetin nejdelší záruční doby dle odst. 3 tohoto článku smlouvy za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.11. Objednatel uvolní část finanční záruky ve výši 2 % z celkové ceny díla (bez DPH) do 30 dnů po uplynutí celé nejdelší záruční doby dle odst. 3 tohoto článku smlouvy za podmínky, že do této doby budou odstraněny veškeré vady a nedostatky uplatněné během této části záruční lhůty.
- 10.12. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- 10.13. Objednatel je po skončení platnosti finanční záruky, na písemnou výzvu zhotovitele, povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti a obdržení výzvy zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 milionů Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel předloží objednateli originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle výše uvedeného nejpozději při podpisu této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení finančních prostředků z veřejných rozpočtů objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacených finančních prostředků z veřejných prostředků z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nepředání staveniště zaviněné zhotovitelem (tj. nedostaví-li se zhotovitel k předání staveniště dne uvedeného ve výzvě k předání stavby od objednatele a nepodepíše protokol o předání staveniště), zavazuje se zhotovitel, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- 12.2. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení příkazu TDS. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. Pokud není náhradní termín uveden v protokolu o předání a převzetí, stanoví jej následně sám objednatel a písemně sdělí zhotoviteli.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují v případě prodlení s úhradou peněžního závazku druhé smluvní straně zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.9. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.10. V případě porušení ustanovení v čl. 9 odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení.
- 12.11. V případě jakéhokoli porušení ustanovení čl. 7 odst. 16 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den takového porušení.
- 12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním finanční záruky za řádné provedení díla, nebo finanční záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 12.13. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4 zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.14. V případě, že zhotovitel nezajistí odborné vedení stavby a odborné provádění prací oprávněnými osobami, nezajistí dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 12.15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

- 12.17. Smluvní pokuty a další peněžitá plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.18. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo předáním díla o více než 15 dnů,
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - d) rozhodnutí příslušného soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc takového rozhodnutí,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - h) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.24 nebo 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 14.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným

nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

- 14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 14.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 14.14. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do konce roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 14.16. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.
- 14.17. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénka dne 26.03.2020 usnesením č. 666/25/20.
- 14.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr
Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Ve Studénce dne __. __. 2020

V _____ dne __. __. 2020

město Studénka

zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/02/Studenka
Stavba: Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Ondřej Chytil
Digitálně podepsal
Ondřej Chytil
Datum: 2020.02.14
13:16:10 +01'00'

KSO:
Místo: Parkovací plocha za MěÚ Studénka

CC-CZ:
Datum: 13.2.2020

Zadavatel:
Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441

Uchazeč:
Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Projektant:
Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
Ing.et Ing. Filip Brtna

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle dle k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			6 749 448,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 749 448,46	Výše daně 1 417 384,16
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 166 832,64

Moravia Trend s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2019/02/Studenka	Datum:	13.02.2020
Stavba:	Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka	Projektant:	Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.
Místo:	Parkovací plocha MěÚ Studénka	Zpracovatel:	Ing.et Ing. Filip Brtna
Zadavatel:	Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka		
Uchazeč:	Moravia Trend s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 749 448,46	8 166 832,64	
SO 000	Objekty přípravy staveniště, provádění	918 474,69	1 111 354,37	STA
SO 001	Objekty přípravy staveniště, provádění	918 474,69	1 111 354,37	Soupis
SO 001	Přípravné práce	918 474,69	1 111 354,37	Soupis
SO 100	Komunikace	3 733 030,98	4 516 967,49	STA
SO 101	Parkoviště	2 981 378,13	3 607 467,54	Soupis
SO 102	Chodníky	713 608,31	863 466,06	Soupis
SO 111	Dopravní značení	38 044,64	46 033,89	Soupis
SO 301	Odvodnění parkoviště	803 807,52	972 607,10	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	622 608,28	753 356,02	STA
SO 801	Vegetační úpravy	529 028,99	640 122,66	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	142 500,00	172 425,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 000 - Objekty přípravy staveniště, provádění

Soupis:

SO 001 - Objekty přípravy staveniště, provádění

Úroveň 3:

SO 001 - Přípravné práce

KSO:

Místo: Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip Brtna

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2020

IČ:

00298441

DIČ:

CZ00298441

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

918 474,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	918 474,69	21,00%	192 879,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 111 354,37

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 000 - Objekty přípravy staveniště, provádění

Soupis:

SO 001 - Objekty přípravy staveniště, provádění

Úroveň 3:

SO 001 - Přípravné práce

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
úpravy s.r.o.
Ing.et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

918 474,69

HSV - Práce a dodávky HSV

918 474,69

1 - Zemní práce

533 485,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 245,80

8 - Trubní vedení

2 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

350 743,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 000 - Objekty přípravy staveniště, provádění

Soupis:

SO 001 - Objekty přípravy staveniště, provádění

Úroveň 3:

SO 001 - Přípravné práce

Místo: Parkovací plocha MěÚ Studénka

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant: Terra - pozemkové úpravy s.r.o.

Uchazeč: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel: Ing. et Ing. Filip Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							918 474,69	
o HSV Práce a dodávky HSV							918 474,69	
o 1 Zemní práce							533 485,64	
1	K	111131RFP	Firm pol.: Zajištění likvidace pařezů v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	ks	74,000	550,00	40 700,00	
	PP		Firm pol.: Zajištění likvidace pařezů v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy					
	VV		62+12		74,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	25,000	450,00	11 250,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		25		25,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	8,000	658,00	5 264,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		8		8,000			
4	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	37,000	350,00	12 950,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		37		37,000			
5	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,000	276,00	1 104,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		4		4,000			
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	62,000	296,00	18 352,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyřháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		25+37 "listnaté + jehličnaté stromy		62,000			
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	12,000	603,00	7 236,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyřháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		8+4 "listnaté + jehličnaté stromy		12,000			
8	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	85,000	37,00	3 145,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvíce a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		85,0 "Odstranění betonové dlažby, dlaždice 0,4*0,4*0,04, tl. 0,04 m		85,000			
9	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 000,000	72,00	72 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo luyů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"Odstranění povrchu hřiště ze štěrku, tl. 2 x 0,25 m					
	VV		500,0 + 500,0		1 000,000			
10	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	973,500	90,00	87 615,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		800,0*1,1 "podklad pod živičnou plochou, tl. 0,30 m		880,000			
	VV		85,0*1,1 "podklad pod bel. dlažbou, tl. 0,25 m		93,500			
	VV		Součet		973,500			
11	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl. 100 mm strojné pl. přes 200 m ²	m ²	800,000	45,00	36 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		800,0		800,000			
12	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	575,000	48,00	27 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		490,0 "Odstranění chodníkového obrubníku		490,000			
	VV		85,0 "Odstranění silničního obrubníku		85,000			
	VV		Součet		575,000			
13	K	120951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m ³	13,600	1 550,00	21 080,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného					
	VV		0,8*1,7 "Odstranění bel. monolitů		13,600			
14	K	121101103	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	440,000	83,80	36 872,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí omíčky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		2200,0*0,20 "Sejmutí humózní vrstvy tl.0,2 m		440,000			
15	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	865,700	110,00	95 227,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³					
	VV		2200*1,1*0,35		847,000			
	VV		85*1,1*0,2		18,700			
	VV		Součet		865,700			
16	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m ³	432,850	25,00	10 821,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		865,7*0,50 "50 % lepvost		432,850			
17	K	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	41,600	1 030,00	42 848,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
	VV		0,13*320		41,600			
18	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	20,800	164,49	3 421,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
	VV		41,6*0,50 "50 %		20,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 245,80	
19	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	20,000	216,49	4 329,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m ³ do připravených jamek					
	VV		20,0		20,000			
20	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	50,000	122,01	6 100,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	VV		50,0		50,000			
21	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	50,000	61,51	3 075,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm					
	VV		50,0		50,000			
22	M	55342180	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	20,000	166,00	3 320,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		20,0		20,000			
23	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35 mm se zámkem 15 mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	20,000	611,00	12 220,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		betonová podhrabová deska 2500x300x35 mm se zámkem 15 mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm					
	VV		50,0/2,5		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úpraha žárový zinek	kus	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úpraha žárový zinek					
	VV		4*2		8,000			
25	M	59232549	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úpraha žárový zinek	kus	32,000	80,00	2 560,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úpraha žárový zinek					
	VV		2*16		32,000			
	D	8	Trubní vedení				2 000,00	
26	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					
	VV		1,0 *úprava poklopu kanalizace		1,000			
27	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu					
	VV		1,0 *Výšková úprava poklopu		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				350 743,25	
28	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	70,000	69,00	4 830,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		70,0		70,000			
29	K	962071RFP	Firem. pol.: Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavici, vč. jejich likvidace dle zákona o odpadech	ks	6,000	1 000,00	6 000,00	
	PP		Firem. pol.: Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavici, vč. jejich likvidace dle zákona o odpadech					
	VV		6,0 *odstranění 6 ks sloupů veřejného osvětlení		6,000			
30	K	966001RFP	Firem. pol.: Odstranění ocel. konstrukce vč. obetonování	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
	PP		Firem. pol.: Odstranění ocel. konstrukce vč. obetonování					
	VV		4,0 *2x koš basketbal, 2x sloup na držení volejbalové sítě		4,000			
31	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	52,000	280,00	14 560,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových					
	VV		10,0*3 *desky dl. 2 *0,5 m, odstranění betonového oplocení h = 1,5 m, dl. 20,0 m		30,000			
	VV		55,0/2,5 *desky dl. 2,5, odstranění bet. podezdívky, dl. 55,0 m		22,000			
	VV		Součet		52,000			
32	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	10,000	360,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou					
	VV		20,0/2,0 *dl. 20 m, sekce dl. 2,0 m		10,000			
33	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	22,000	180,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
	VV		55,0/2,50 *rozebrání plotu z drátěného pletiva dl. 55,0 m, sekce dl. 2,50 m		22,000			
34	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	55,000	58,00	3 190,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	VV		55,0 *Odstranění plotu z pletiva h = 1,5 m		55,000			
35	K	966071RFP	Firem. pol.: Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	100,000	86,00	8 600,00	
	PP		Firem. pol.: Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m					
	VV		100,0 *Odstranění oplocení z pletiva (hříště), h= 4,0 m, vč. sloupků, výztuh, vč. jeho likvidace dle zákona o odpadech		100,000			
36	K	989112RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (kamenivo, beton apod.) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	911,425	150,00	136 713,75	
	PP		Firem. pol.: Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
	VV		var. řes. likvidace přebytečného vybouraného materiálu (sutí) odvozem a uložením na skládku					
	VV		*vč. vodorovného přemístění na skládku a poplatku za uložení					
	VV		85,0*0,04 *vybouraná bet. dlažba		3,400			
	VV		1000,0*0,50 *odstraněná šterkodř z plochy hříště		500,000			
	VV		973,5*0,30 *podkladní vrstvy		292,050			
	VV		800,0*0,10 *odfrezovaný živičný povrch		80,000			
	VV		575,0*0,2*0,1 *vytrhané obrubníky		11,500			
	VV		13,60 *vybouraný bet. monolit		13,600			
	VV		55,0*0,50*0,05 *bet. podezdívka		1,375			
	VV		20,0*1,50*0,05 *bet. oplocení		1,500			
	VV		2,0 *ocelové konstrukce		2,000			
	VV		6,0 *odstraněné plotové sloupky, betonové a ocelové		6,000			
37	K	989999RFP	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	1 101,930	150,00	165 289,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopové zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
VV			var. řeš. likvidace přebytečné zeminy:					
VV			odvozem a uložením na pozemcích na skládce odpadů,					
VV			včetně poplatku za uložení					
VV			*vč. veškeré manipulace a dopravy					
VV			865,70*(440,0-60,0)+41,60 - 185,37 *odkopávky hor. tř. 3 + přebyt. sejmuli ornice+ rýhy tř. 3 - násypy		1 101,930			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Parkoviště

KSO:

Místo: Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip Brtna

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2020

IČ:

00298441

DIČ:

CZ00298441

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 981 378,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 981 378,13	21,00%	626 089,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 607 467,54

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Parkoviště

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
inženýring s.r.o.
Ing. et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 981 378,13

HSV - Práce a dodávky HSV

2 981 378,13

1 - Zemní práce

42 711,18

2 - Zakládání

253 722,92

5 - Komunikace pozemní

2 418 067,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

218 405,38

998 - Přesun hmot

48 471,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Parkoviště

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
úpravy s.r.o.
Ing. et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. et Ing. Filip
Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 981 378,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 981 378,13	
D 1 Zemní práce							42 711,18	
1	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	185,370	26,29	4 873,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin					
	VV		185,37		185,370			
2	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	2 910,600	13,00	37 837,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdíků v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím					
	VV		2910,6		2 910,600			
D 2 Zakládání							253 722,92	
3	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	35,200	960,00	33 792,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhuťnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		0.11*320		35,200			
4	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	6,400	1 230,01	7 872,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	VV		0.02*320		6,400			
5	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	320,000	18,60	5 952,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm					
	VV		320		320,000			
6	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	3 201,660	15,50	49 625,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
7	M	6931131RM	Hydrofobní textilie netkaná NTRF 400g/m2	m2	3 681,909	42,50	156 481,13	
	PP		Firem. pol.: Hydrofobní textilie netkaná NTRF 400g/m2					
	VV		3201,66*1,15*Přepočtené koeficientem množství		3 681,909			
D 5 Komunikace pozemní							2 418 067,56	
8	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 5000 m2	m2	2 910,600	95,00	276 507,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozproštěním, promíslením, vlnčením, zhuťnutím a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2. tloušťka po zhuťnutí přes 300 do 350 mm					
	VV		2910,60 *Stabilizace vápnem 4% na hl. 35 cm		2 910,600			
9	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	71,310	2 150,00	153 316,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	VV		2910,6*0,35*1,750*0,04 * množství 4 % vápna		71,310			
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 364,225	138,00	740 263,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 200 mm					
	VV		*podklad pod dlažbu ŠDA					
	VV		2205*1.1		2 425,500			
	VV		2425.5*1.2		2 910,600			
	VV		Mezisoučet		5 336,100			
	VV		*podklad pod živice ŠDA					
	VV		37.5*0.5		18,750			
	VV		18.75*0.5		9,375			
	VV		Mezisoučet		28,125			
	VV		Součet		5 364,225			
11	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	37,500	370,00	13 875,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 70 mm					
	VV		75*0,5 "OBALOVANÉ KAMENIVO-ACP16+ (OKS II)		37,500			
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	37,500	18,40	690,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		75*0,5 "INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E Z ASFALTOVÉ EMULZE 1,0 kg/m2		37,500			
13	K	573231107	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	75,000	12,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		75,0		75,000			
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,000	325,00	24 375,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	VV		75,0		75,000			
15	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	65,400	550,00	35 970,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		65,4 "dvouřádek z kostek do bet. lože		65,400			
16	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	66,715	400,00	26 686,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		65,4*1,01		66,054			
	VV		66,054*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		66,715			
17	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,000	243,00	8 748,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva březového nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		28,5 "Dlažba 200x100x80, barva černá nebo antracit		28,500			
	VV		7,5 "Dlažba 200x100x80, barva červená		7,500			
	VV		Součet		36,000			
18	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	37,080	252,00	9 344,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		"ztrátě 3 %					
	VV		28,5*1,03 "barva černá nebo antracit		29,355			
	VV		7,5*1,03 "barva červená		7,725			
	VV		Součet		37,080			
19	K	596212213	Firem.pol.Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm s distančními nálsky skupiny A pl přes 300 m2 (včetně prospání mezer kamenivem 4/8)	m2	2 125,000	243,00	516 375,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Firem.pol.Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm s distančními nálsky skupiny A pl přes 300 m2 (včetně prospání spár kamenivem 4/8)					
	VV		"V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože tl. 40 mm fr. 8/16 a na dodání materiálu na výplň spár š. 30 mm, fr. 4/8					
	VV		1004,0 "Dlažba s distančními nálsky tl. 8 cm, barva karamelová-stání		1 004,000			
	VV		1121,0 "Dlažba s distančními nálsky tl. 8 cm, barva přírodní-vozovka		1 121,000			
	VV		Součet		2 125,000			
20	K	596212214	Připlátek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	2 125,000	21,00	44 625,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Připlátek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A					
	VV		1004,0 "barva karamelová-stání		1 004,000			
	VV		1121,0 "barva přírodní-vozovka		1 121,000			
	VV		Součet		2 125,000			
21	M	BET.B0RFP	Firem. pol.: Dlažba s distančními nálsky tl. 8 cm (Např. BEST Kroso) 21x14x8 cm barevná	m2	1 014,040	285,00	289 001,40	
	PP		Firem. pol.: Dlažba s distančními nálsky tl. 8 cm 21x14x8 cm barevná					
	VV		"ztrátě 1 %					
	VV		"podíl zeleně 27,5 % plochy					
	VV		"distanční nálsky vymezují spáry o šířce 30 mm, barva karamelová-stání					
	VV		1004,0*1,01		1 014,040			
22	M	BET.B1RFP	Firem. pol.: Dlažba s distančními nálsky tl. 8 cm (Např. BEST Kroso) 21x14x8 cm přírodní	m2	1 132,210	245,00	277 391,45	
	PP		Firem. pol.: Dlažba s distančními nálsky tl. 8 cm 21x14x8 cm, barva přírodní					
	VV		"ztrátě 1 %					
	VV		"podíl zeleně 27,5 % plochy					
	VV		"distanční nálsky vymezují spáry o šířce 30 mm, barva přírodní-vozovka					
	VV		1121,0*1,01		1 132,210			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				218 405,38	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	539,200	238,00	128 329,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		*Silniční obrubník 1000/250/150 v bet. loži C20/25 nXF3		419,500			
	VV		419,5 "přímý		24,500			
	VV		24,5 "nájezdový		27,000			
	VV		27,0 "R1 - oblý		12,200			
	VV		12,2 "R2 - oblý		26,000			
	VV		26,0 "přechodový		509,200			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		*Silniční obrubník 1000/250/100 v bet. loži C20/25 nXF3		539,200			
	VV		30,0 "přímý					
	VV		Součet					
24	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	26,260	253,00	6 643,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		26,0*1,01		26,260			
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	423,695	92,00	38 979,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		419,5*1,01		423,695			
26	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	24,745	84,00	2 078,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		24,5*1,01		24,745			
27	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	30,300	82,00	2 484,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x100x250mm					
	VV		30,0*1,01		30,300			
28	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	39,592	260,00	10 293,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
	VV		27,0*1,01 "R1 - oblý		27,270			
	VV		12,2*1,01 "R2 - oblý		12,322			
	VV		Součet		39,592			
29	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici závlivky v živičném krytu	m	76,000	143,00	10 868,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnici závlivky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		76,0		76,000			
30	K	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	76,000	148,50	11 286,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního náletu s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		76,0		76,000			
31	K	919731RFP	Firem. pol.: Řezání obrubníků	ks	620,080	12,00	7 440,96	
	PP		Firem. pol.: Řezání obrubníků					
	VV		(419,5+24,5+27+12,2+26+30)*1,15		620,080			
D	998		Přesun hmot				48 471,09	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	811,911	58,70	48 471,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodníky

KSO:

Místo: Parkovací plocha za MěÚ Studénka

CC-CZ:

Datum: 13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

IČ:

00298441

DIČ:

CZ00298441

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

713 608,31

DPH základní
snížená

Základ daně
713 608,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
149 857,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

863 466,06

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodníky

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
inženýring s.r.o.
Ing. et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

713 608,31

HSV - Práce a dodávky HSV

713 608,31

1 - Zemní práce

10 351,91

5 - Komunikace pozemní

524 904,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 048,06

998 - Přesun hmot

48 304,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodníky

Místo:

Parkovací plocha MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
inženýring
Ing. et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. et Ing. Filip
Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							713 608,31	
o HSV Práce a dodávky HSV							713 608,31	
D 1 Zemní práce							10 351,91	
1	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	796,301	13,00	10 351,91	CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním								
VV 796,301				796,301				
D 5 Komunikace pozemní							524 904,22	
2	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	796,301	95,00	75 648,60	CS ÚRS 2019 01
PP Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhuťnění přes 300 do 350 mm								
VV 796,301 * vápno 4 %				796,301				
3	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	19,509	2 150,00	41 944,35	CS ÚRS 2019 01
PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní								
VV 796,301*0,35*1,750*0,04 * množství 4 % vápna				19,509				
4	K	564871111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 250 mm	m2	723,910	194,00	140 438,54	CS ÚRS 2019 01
PP Podklad ze šterkodně ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm								
VV *ŠDA 0/83								
VV 658,1*1,1				723,910				
5	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	658,100	233,00	153 337,30	CS ÚRS 2019 01
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva tříděného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár dvojitým hutněním, vyrovnáním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
VV 646,0 *přírodní				646,000				
VV 12,1 *červená				12,100				
VV Součet				658,100				
6	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	662,460	170,00	110 918,20	CS ÚRS 2019 01
PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní								
VV 646,00*1,01 * ztratině 1 % , přírodní				652,460				
7	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	12,463	210,00	2 617,23	CS ÚRS 2019 01
PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná								
VV 12,10*1,03 * ztratině 3 % , červená				12,463				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							132 048,06	
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	430,500	212,00	91 266,00	CS ÚRS 2019 01
PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
VV 430,5				430,500				
9	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	434,805	92,00	40 002,06	CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm								
VV 430,5*1,01 * ztratině 1 %				434,805				
10	K	919731RFP	Firem. pol.: Řezání obrubníků	ks	65,000	12,00	780,00	
PP Firem. pol.: Řezání obrubníků								
VV 65,0				65,000				
D 998 Přesun hmot							46 304,12	
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	253,028	183,00	46 304,12	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jehliřtřív délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 111 - Dopravní značení

KSO:

Místo: Parkovací plochaza MěÚ Studénka

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip Brtna

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2020

IČ:

00298441

DIČ:

CZ00298441

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 044,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 044,54	21,00%	7 989,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 033,89

**Moravia
Trend** s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 111 - Dopravní značení

Místo:

Parkovací plocha MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
inženýring s.r.o.
Ing.et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 044,54

HSV - Práce a dodávky HSV

38 044,54

5 - Komunikace pozemní

23 135,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 153,00

998 - Přesun hmot

758,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 100 - Komunikace

Soupis:

SO 111 - Dopravní značení

Místo:

Parkovací plocha MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
úpravy s.r.o.
Ing.et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 044,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 044,54	
D	5		Komunikace pozemní				23 135,20	
1	K	596212210	Firem.pól.Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm s distančními náleškami skupiny A pl do 50 m2 (včetně prosypání spár kamenivem 4/8)	m2	44,000	243,00	10 692,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Firem.pól.Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm s distančními náleškami skupiny A pl do 50 m2 (včetně prosypání spár kamenivem 4/8)					
	VV		1,0 ~V10 d		1,000			
	VV		43,0 ~V 10 b		43,000			
	VV		Součet		44,000			
2	M	BET.B1RFP	Firem. pol.: Dlažba s distančními náleškami tl. 8 cm (Např. BEST Krosio) 21x14x8 cm přírodní	m2	44,440	280,00	12 443,20	
	PP		Firem. pol.: Dlažba s distančními náleškami tl. 8 cm 21x14x8 cm, barva přírodní					
	VV		*ztrátě 1 %					
	VV		*distanční nálešky vymezují spáry o šířce 30 mm, barva přírodní-vozovka					
	VV		(1+43)*1,01		44,440			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 153,00	
3	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	140,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	VV		4,0 *IP12 s piktogramem č.225		4,000			
	VV		1,0 *E7b		1,000			
	VV		1,0 *P6		1,000			
	VV		1,0 *B28		1,000			
	VV		Součet		7,000			
4	M	40444052	značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm					
	VV		1		1,000			
5	M	40444110	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm					
	VV		1 *B28		1,000			
6	M	40444256	značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm	kus	4,000	505,00	2 020,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm					
	VV		4 *IP12s piktogramem č.225		4,000			
7	M	40444316	značka dopravní svislá FeZn NK 500x300mm	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		značka dopravní svislá FeZn NK 500x300mm					
	VV		1 *E7b		1,000			
8	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	580,00	3 480,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV		6		6,000			
9	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	6,000	418,00	2 508,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	VV		6		6,000			
10	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	6,000	340,00	2 040,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		patka pro sloupek Al D 70mm					
11	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm					
	VV		7		7,000			
12	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		vičko plastové na sloupek D 70mm					
13	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	7,500	180,00	1 350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly základní					
	VV		5*1,5 *vodorovné dopravní značení V101 - 5 ks		7,500			
D	998		Přesun hmot				756,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,669	59,70	756,34	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 301 - Odvodnění parkoviště

KSO:

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

CC-CZ:

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

IČ:

00298441

DIČ:

CZ00298441

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

803 807,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	803 807,52	21,00%	168 799,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

972 607,10

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 301 - Odvodnění parkoviště

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
inženýring s.r.o.
Ing.et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

803 807,52

HSV - Práce a dodávky HSV

725 907,52

1 - Zemní práce

340 287,55

2 - Zakládání

24 825,00

4 - Vodorovné konstrukce

49 011,51

8 - Trubní vedení

285 220,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 423,50

998 - Přesun hmot

18 159,86

PSV - Práce a dodávky PSV

77 900,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

77 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 301 - Odvodnění parkoviště

Místo:

Parkovací plocha MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

erra -
pozemkové
inženýring
Ing.et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

803 807,52

o HSV

Práce a dodávky HSV

725 907,52

D 1

Zemní práce

340 267,55

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	460,620	115,49	53 197,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		*viz výkaz kubatur					
	VV		396,96 *zasakovací box		396,960			
	VV		63,66 *šachta Š2		63,660			
	VV		Součet		460,620			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	230,310	23,10	5 320,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		460,62*0,50 *50 % lepivost		230,310			
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	228,910	158,50	36 282,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		228,91 *uliční vpusti a potrubí		228,910			
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	114,455	35,70	4 086,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		228,91*0,50 *50 % lepivost		114,455			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	392,680	69,00	27 094,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		392,68		392,680			
6	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	392,680	22,00	8 638,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		392,68		392,680			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	500,040	121,00	60 504,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		*Zhuťněná obsypová zemina, max. zrnitost 15 mm, zhuťnění 98% Proctor					
	VV		396,96-69 27(6 4*20*0 36) *zasakovací box		281,610			
	VV		63,49 *šachta Š2		63,490			
	VV		154,94 *uliční vpusti a potrubí		154,940			
	VV		Součet		500,040			
8	K	1751012RFP	Firem. pol.: Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	500,040	148,00	74 005,92	
	PP		Firem. pol.: Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m					
	VV		500,040 *max. zrnitost 15 mm		500,040			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	54,770	728,00	39 872,56	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
	VV		54,77 *uliční vpusti a potrubí		54,770			
10	M	58337303	Štěrkopis/sek frakce 0/8	t	109,540	285,42	31 264,91	
	PP		Štěrkopis/sek frakce 0/8					
	VV		54,77 * 2		109,540			
	VV		Součet		109,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				24 825,00	
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	331,000	38,00	12 578,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vyztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		331,0		331,000			
12	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	331,000	37,00	12 247,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		331,0 *plocha vč. ztrátového 20 %		331,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				49 011,51	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	19,369	1 241,00	24 036,93	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		*Pískový podsyp 10 cm, zhutnění na 98% Proctor					
	VV		0,1*160*1 2 *úložní vpusti a potrubí, š. výkopu 1,20 m		19,200			
	VV		1,3*1,3*0,1 *šachta Š2, š. výkopu 1,30 m		0,169			
	VV		Součet		19,369			
14	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	VV		1,0 *Vyrovnávací prstenec, výška 120 mm		1,000			
15	M	59224189	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm					
	VV		1,0 *TBW - Q 625/120/90		1,000			
16	K	457571311	Filtrační vrstvy z kameniva těženého drobného bez zhutnění frakce od 0 až 1 do 2 až 4 mm	m3	69,270	354,00	24 521,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 0-1 do 2-4 mm					
	VV		69,27 *viz výkaz kubatur		69,270			
D	8		Trubní vedení				265 220,10	
17	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	9,500	93,00	883,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110					
	VV		9,50		9,500			
18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	150,500	166,00	24 983,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	VV		150,50 *Kanalizační trubka KG - DN/OD 160 mm		150,500			
19	M	286132810RFM	Firem. pol.: zásepka DN 150 vč. zatěsnění	kus	9,000	28,00	252,00	
	PP		Firem. pol.: zásepka DN 150 vč. zatěsnění					
	VV		9 *Zásepka a těsnění zásepky, UV1, UV2, UV3, UV5, Š1, UV7, UV8, UV9, UV12		9,000			
20	K	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN do 150	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN do 150					
	VV		1,0 *Š2, šachtová vložka DN/OD 110 mm		1,000			
21	M	286122RFM	vložka šachtová kanalizační DN 110	kus	1,000	145,00	145,00	
	PP		vložka šachtová kanalizační DN 110					
	VV		1,0		1,000			
22	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	3,000	78,20	234,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
	VV		1,0 *Koleno 15°, osazení na výtok UV2		1,000			
	VV		2,0 *Odbočka 45°, připojení stoky A1.1 na A1 a připojení stoky A2.1 na A2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
23	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
	VV		1,0 *osazení na výtok UV2		1,000			
24	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN 12/16	kus	2,000	123,00	246,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN 12/16					
	VV		2,0 *připojení stoky A1.1 na A1 a připojení stoky A2.1 na A2		2,000			
25	K	890102500	Vyvrtní otvoru v betonové skruži pro napojení potrubí z retenční šachty	kus	1,000	450,00	450,00	
	PP		Firem. pol.: Vyvrtní otvoru v betonové skruži pro napojení potrubí z retenční šachty					
	VV		1 *Napojení PVC potrubí na betonovou skruž Š2 (navrtní otvoru, těsnění)		1,000			
26	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 865,00	3 730,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0 + 1,0 *skruž výšky 250 mm + skruž výšky 1000 mm		2,000			
27	M	BTL.0006074.UR S	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm					
	VV		1,0 *TBS - Q 1000/250/120/SP		1,000			
28	M	BTL.0006183.UR S	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm					
	VV		1,0 *TBS - Q 1000/1000/120/SP		1,000			
29	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	2 005,00	2 005,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	VV		1,0		1,000			
30	M	BTL.0006185.UR S	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm					
	VV		1,0 *TBR - Q 625/600/120/SPK		1,000			
31	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
32	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm	kus	1,000	3 256,00	3 256,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm					
	VV		1,0 *TZZ - Q 1000/600		1,000			
33	K	894812006	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý lok	kus	13,000	680,00	8 840,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý lok					
	VV		13,0 *Šachtové dno z PP, přímé včetně těsnění, DN/OD 160		13,000			
34	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	7,000	47,00	329,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm					
	VV		7,0 *UV2, UV4, UV6, UV9, UV10, UV11, UV12		7,000			
35	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	6,000	660,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	VV		6,0 *Korugovaná roura DN/OD 400 z PP - bez hrdla, 1500 mm; UV1, UV3, UV5, UV7, UV8, Š1		6,000			
36	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	6,000	420,00	2 520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
	VV		*položka obsahuje dodání a montáž redukční těsnící manžety 400/315 mm					
	VV		6,0 *Teleskopická roura Ø 315, 375 mm; UV2, UV4, UV6, UV10, UV11, UV12		6,000			
37	K	894812142	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	7,000	455,00	3 185,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
	VV		*položka obsahuje dodání a montáž redukční těsnící manžety 400/315 mm					
	VV		7,0 *Teleskopická roura Ø 315, 750 mm; UV1, UV3, UV5, UV7, UV8, UV9, Š1		7,000			
38	K	894812171.WVN	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro třídu zatížení D400	kus	12,000	1 450,00	17 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro třídu zatížení D400					
	VV		12,0 * UV1- UV12		12,000			
39	K	899204RFP	Firem. po.: Osazení kalových košů	kus	12,000	58,00	696,00	
	PP		Firem. po.: Osazení kalových košů					
	VV		12,0 *Kalový koš		12,000			
40	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	12,000	340,00	4 080,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315					
	VV		12,0		12,000			
41	K	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	10,000	345,00	3 450,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110					
	VV		10,0 * navrtávka IN-SITU DN/OD 110mm pro zaústění trativodů do kanalizace (ukličných vpustí), včetně dodání a montáže spojky, redukce		10,000			
	VV		*pozn. přesné určení do které šachty kanalizace bude upřesněno během stavby dle prostorových podmínek					
42	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000	499,00	998,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0 "navrtávka IN-SITU, spojka IN-SITU DN 150 (vnitřní rozměr); UV9 a Š1		2,000			
43	K	8959711RFP	Frem. pol.: Zaskovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování třířadové galerie objemu přes 100 m3 do 500 m3, s odvětrávací hlavici	soubor	1,000	172 000,00	172 000,00	
	PP		Frem. pol.: Zaskovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování třířadové galerie objemu přes 100 m3 do 500 m3		1,000			
	VV		1,0 "Půdorys 6.4x20 m					
	VV		"položka obsahuje dodání a montáž:					
	VV		"vsakovací blok 0.8x0.8x0.32 v počtu 200 ks					
	VV		"dno bloku 0.8x0.8x0.04 m v počtu 200 ks					
	VV		"odvětrávací hlavice 1 ks					
	VV		"Položka k odvětrávací hlavici DN 110 dl. 2,0 m					
	VV		"Koleno 90° k odvětrávací hlavici 1 ks					
	VV		"potřebné spojky a klipy					
44	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	941,00	941,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		1,0 "Š1		1,000			
45	M	WVN.IF193000N	POKLOP LITINOVÝ 315/401 DO TELESKOPU K111 ATY	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		POKLOP LITINOVÝ 315/401 DO TELESKOPU KULATÝ					
	VV		1,0		1,000			
46	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti					
	VV		1,0 "poklop, rám, BEGU DIN 19596 B125		1,000			
47	M	55241011	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	kus	1,000	1 810,00	1 810,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace					
	VV		1,0 "Š2, BEGU DIN 18506 B125		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				28 423,50	
48	K	989999RFP	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	189,490	150,00	28 423,50	
	PP		Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
	VV		var. řeb. likvidace přebytečné zemin:					
	VV		odvozem a uložením na pozemcích na skládce odpadů,					
	VV		včetně poplatků za uložení					
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	VV		460,62+228,91-500,040 "hloubení jam hor. š. 3 + výhyb š. 3 - zásepky		189,490			
D	998		Přesun hmot				18 159,86	
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	133,049	136,49	18 159,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 900,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				77 900,00	
50	K	711471051	Provedení vodorovné izolace profil tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	307,200	93,00	28 569,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou					
	VV		(6.4*20*2)*1,2		307,200			
51	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC II 2mm	m2	331,000	133,00	44 023,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC II 2mm					
	VV		331,0		331,000			
52	K	711472051	Provedení svislé izolace profil tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	23,800	223,00	5 307,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace profil povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou					
	VV		23,8		23,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Parkovací plocha MěÚ Studénka

CC-CZ:

Datum: 13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

IČ: 00298441

DIČ: CZ00298441

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

IČ: 27831116

DIČ: CZ27831116

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		622 608,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	622 608,28	21,00%	130 747,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	753 356,02

**Moravia
Trend** s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 | DIČ CZ27831116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
inženýring s.r.o.
Ing.et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

622 608,28

PSV - Práce a dodávky PSV

138 267,45

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	7 000,00
741-CYK-UK15 - Ukončení kabelu CYKY-J 4x16 smršťovací zátkou	4 812,80
741-CYK-VC35 - Kabel CYKY-J 4x16 (4B) - volně	54 315,00
741-SHR-SR01 - SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina	4 428,50
741-UZZ-FE10 - Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě	2 317,95
741-UZZ-FE30 - Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě	28 483,20
749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce	9 214,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	27 696,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

196 993,05

46-M-TRZ-AA10 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu	17 986,00
46-M-VYK-AA30 - Výkop š. 35cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písek. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm	129 490,25
46-M-VYK-AB25 - Výkop š. 50cm, hl. 120cm, zemina tř.4, písek. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm	14 216,85
46-M-VYK-OS06 - Jáma pro osvětlovací stožár v= 6m, rozměr kotevního bloku 600x600x1200 mm	34 430,55

M - Práce a dodávky M

235 347,78

21-M-STO-AA10 - Stožárové svítidlo pro osvětlení parkoviště, v= 6m, LED 18 W	195 431,28
21-M-STO-AA20 - Stožárové svítidlo pro osvětlení parkoviště, v= 6m, LED 47 W	39 916,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

52 000,00

HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	20 000,00
HZS-REV-AA01 - Vyhodnocení výchozí revize	20 000,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhodnocení dokumentace skutečného stavu	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Parkovací plocha MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
územní s.r.o.
Ing.et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

622 608,28

o PSV

Práce a dodávky PSV

138 267,45

o 740

Elektromontáže - zkoušky a revize

7 000,00

1	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč

o 741-CYK-UK15

Ukončení kabelu CYKY-J 4x16 smršťovací záklopkou

4 812,80

2	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	32,000	114,80	3 673,60	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	--

PP

Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování

3	M	ELT10.050.615	Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel s průměry žil 4-25mm	KS	32,000	35,60	1 139,20	
---	---	---------------	---	----	--------	-------	----------	--

PP

Teplem smršťitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel s průměry žil 4-25mm

o 741-CYK-VC35

Kabel CYKY-J 4x16 (4B) - volně

54 315,00

4	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	425,000	20,40	8 670,00	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PP

Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)

5	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	425,000	7,20	3 060,00	
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	--

PP

Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg

6	M	ELT10.048.484	Kabel CYKY-J 4x16 (4B)	M	425,000	100,20	42 585,00	
---	---	---------------	------------------------	---	---------	--------	-----------	--

PP

Kabel CYKY-J 4x16 (4B)

o 741-SHR-SR01

SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina

4 428,50

7	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	50,000	75,60	3 780,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	-------	----------	--

PP

Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby

8	M	ELT10.341.505	SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/FI 30	KS	50,000	12,97	648,50	
---	---	---------------	---	----	--------	-------	--------	--

PP

SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/FI 30

o 741-UZZ-FE10

Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě

2 317,95

9	K	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl. výstavbě	m	36,000	45,00	1 620,00	
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

PP

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl. výstavbě

10	M	ELT10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m)	KG	22,320	31,27	697,95	
----	---	---------------	--	----	--------	-------	--------	--

PP

Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m)

o 741-UZZ-FE30

Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě

28 483,20

11	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	360,000	52,00	18 720,00	
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	--

PP

Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi

12	M	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4	KG	360,000	23,86	8 589,60	
----	---	---------------	-------------------------	----	---------	-------	----------	--

PP

Pásek ocelový FeZn 30/4

13	M	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	3,600	326,00	1 173,60	
----	---	------------------	---	----	-------	--------	----------	--

PP

Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí

o 749-PRL-AA01

Přeložky a demontážní práce

9 214,00

14	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	20,000	300,00	6 000,00	
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

PP

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář

15	M	PRL7181001-01-NN	Materiál související s přeložkami a demontážními prací, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	3 214,00	3 214,00	
----	---	------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Materiál související s přeložkami a demontážními prací, včetně ostatního příslušenství

o 749-PSM-AA01

Montážní práce podružného a spojovacího materiálu

27 696,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	85,000	300,00	25 500,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
17	M	PSM7181001-01-NN	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	2 196,00	2 196,00	
	PP		Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							196 993,05	
18	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,322	2 700,00	869,40	
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
D 46-M-TRZ-AA10 Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu							17 986,00	
19	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	425,000	24,40	10 370,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy					
20	M	ELT10.079.365	Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75 mm, rudá	M	425,000	17,92	7 616,00	
	PP		Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75 mm, rudá					
D 46-M-VYK-AA3C Výkop š. 35cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm							129 490,25	
21	K	460150164	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v homině tř 4	m	295,000	295,00	87 025,00	
	PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v homině tř 4					
22	K	460421101	Lože kabelů z pisku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	295,000	31,60	9 322,00	
	PP		Lože kabelů z pisku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
23	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	295,000	10,00	2 950,00	
	PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
24	K	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídy 4	m	295,000	51,00	15 045,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídy 4					
25	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v homině tř 3	m2	103,250	39,00	4 026,75	
	PP		Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v homině tř 3					
26	M	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3	t	51,035	210,00	10 717,35	
	PP		Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3					
27	M	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, lesk, šíř 33cm	M	295,000	1,37	404,15	
	PP		Fólie výstražná, nad kabely, rudá, lesk, šíř 33cm					
D 46-M-VYK-AB2E Výkop š. 50cm, hl. 120cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm							14 216,85	
28	K	460150194	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v homině tř 4	m	27,000	330,00	8 910,00	
	PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v homině tř 4					
29	K	460421101	Lože kabelů z pisku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	27,000	31,60	853,20	
	PP		Lože kabelů z pisku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
30	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	27,000	10,00	270,00	
	PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
31	K	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z hominy třídy 4	m	27,000	82,00	2 214,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z hominy třídy 4					
32	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v homině tř 3	m2	13,500	39,00	526,50	
	PP		Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v homině tř 3					
33	M	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3	t	6,696	210,00	1 406,16	
	PP		Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3					
34	M	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, lesk, šíř 33cm	M	27,000	1,37	36,99	
	PP		Fólie výstražná, nad kabely, rudá, lesk, šíř 33cm					
D 46-M-VYK-OS0K Jáma pro osvětlovací stožár v= 6m, rozměr kotevního bloku 600x600x1200 mm							34 430,55	
35	K	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v homině tř 4	kus	15,000	755,00	11 325,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v homině tř 4					
36	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	6,480	3 100,00	20 088,00	
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění					
37	M	PKLSTR-FRA-4-8	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypná hmotnost cca1557 kg na 1m3	t	2,565	390,00	1 000,35	
	PP		Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypná hmotnost cca1557 kg na 1m3					
38	M	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkokor, frakce 0-63, třída A, sypná hmotnost cca1800 kg na 1m3	t	2,970	210,00	623,70	
	PP		Štěrkokor, frakce 0-63, třída A, sypná hmotnost cca1800 kg na 1m3					
39	M	632321300	dlaždice z taveného čediče JR = jemný rastr 250x250x30	kus	15,000	33,50	502,50	
	PP		dlaždice z taveného čediče JR = jemný rastr 250x250x30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	3,300	270,00	891,00	
	PP		Zásyp jam ručně v hornině třídy 4					
D M			Práce a dodávky M				235 347,78	
D 21-M-STO-AA1C			Stožárové svítidlo pro osvětlení parkoviště, v= 6m, LED 18 W				195 431,28	
41	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	12,000	1 355,00	16 260,00	
	PP		Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m					
42	K	210040098	Montáž nosiče svítidel	kus	18,000	455,00	8 190,00	
	PP		Montáž nosiče svítidel					
43	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	108,000	15,30	1 652,40	
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2					
44	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	24,000	27,60	662,40	
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2					
45	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	18,000	5,20	93,60	
	PP		Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem					
46	K	210170031	Montáž transformátorů 1fázových nn v krytu 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA	kus	18,000	120,60	2 170,80	
	PP		Montáž transformátorů 1fázových nn v krytu 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA					
47	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	6,000	470,00	2 820,00	
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg					
48	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotností do 70 kg	kus	6,000	495,00	2 970,00	
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotností do 70 kg					
49	M	VMLSTRIX A 2k9 740	Svítidlo venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 2 900 lm, příkon 18W, DxŠxV = 616x305x150 mm	KS	18,000	5 304,00	95 472,00	
	PP		Svítidlo venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 2 900 lm, příkon 18W, DxŠxV = 616x305x150 mm					
50	M	AMK0706010860	Stožár jednostupňový 6m, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, délka 400x90 mm, délka na vrcholu stožáru Ø60x150mm, 68kg, pro většinou montáž	KS	12,000	3 439,70	41 276,40	
	PP		Stožár jednostupňový 6m, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, délka 400x90 mm, délka na vrcholu stožáru Ø60x150mm, 68kg, pro většinou montáž					
51	M	AMK0510500060	Výložník rovný, jednoramenný, na stožár Ø60 mm, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v= 250mm, vyložení L= 500 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 4 kg	KS	6,000	316,94	1 901,64	
	PP		Výložník rovný, jednoramenný, na stožár Ø60 mm, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v= 250mm, vyložení L= 500 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 4 kg					
52	M	AMK0520518060	Výložník rovný, dvouramenný 180°, na stožár Ø60 mm, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v= 250mm, vyložení L= 500 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 6 kg	KS	6,000	523,64	3 141,84	
	PP		Výložník rovný, dvouramenný 180°, na stožár Ø60 mm, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v= 250mm, vyložení L= 500 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 6 kg					
53	M	ELT10.874.885	Stožárová svorkovnice 1xE14, 6 x RSA 35 A 1 x RSA PE 35	KS	6,000	486,00	2 916,00	
	PP		Stožárová svorkovnice 1xE14, 6 x RSA 35 A 1 x RSA PE 35					
54	M	ELTPVLK4878	Stožárová svorkovnice 2xE14, 9 x RSA 35 A 2 x RSA PE 35	KS	6,000	522,00	3 132,00	
	PP		Stožárová svorkovnice 2xE14, 9 x RSA 35 A 2 x RSA PE 35					
55	M	ELT10.081.829	Pojistka tavná NEOZED DO1/E14 6 A, gL/gG	KS	18,000	18,90	340,20	
	PP		Pojistka tavná NEOZED DO1/E14 6 A, gL/gG					
56	M	ELT11110101	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	180,000	12,22	2 199,60	
	PP		Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)					
57	M	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 Z/L (CYA 10 zř)	M	24,000	18,10	434,40	
	PP		Vodič H07V-K 10 Z/L (CYA 10 zř)					
58	K	210204201	Montáž elektrovyžbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	410,00	2 460,00	
	PP		Montáž elektrovyžbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
59	K	210204202	Montáž elektrovyžbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	6,000	425,00	2 550,00	
	PP		Montáž elektrovyžbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
60	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevné	m	24,000	42,00	1 008,00	
	PP		Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevné					
61	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	180,000	21,00	3 780,00	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně					
D 21-M-STO-AA2C			Stožárové svítidlo pro osvětlení parkoviště, v= 6m, LED 47 W				39 916,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	3,000	1 355,00	4 065,00	
	PP		Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m					
63	K	210040098	Montáž nosiče svítidel	kus	3,000	455,00	1 365,00	
	PP		Montáž nosiče svítidel					
64	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	18,000	15,30	275,40	
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²					
65	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	6,000	27,60	165,60	
	PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²					
66	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	3,000	5,20	15,60	
	PP		Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem					
67	K	210170031	Montáž transformátorů 1fázových nn v krytu 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA	kus	3,000	120,60	361,80	
	PP		Montáž transformátorů 1fázových nn v krytu 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA					
68	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	470,00	1 410,00	
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
69	M	VMLSTRIX A 6k5 740	Svítilno venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 6 500 lm, příkon 47W, DxŠxV = 616x305x150 mm	KS	3,000	5 516,00	16 548,00	
	PP		Svítilno venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 6 500 lm, příkon 47W, DxŠxV = 616x305x150 mm					
	VV		3		3,000			
70	M	AMK0706010860	Stožár jednostupňový 6m, žárové zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, dvířka 400x90 mm, dílk na vrcholu stožáru Ø60x150mm, 68kg, pro vetknutou montáž	KS	3,000	3 439,70	10 319,10	
	PP		Stožár jednostupňový 6m, žárové zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, dvířka 400x90 mm, dílk na vrcholu stožáru Ø60x150mm, 68kg, pro vetknutou montáž					
71	M	AMK0510500060	Výložník rovný, jednoramenný, na stožár Ø60 mm, žárové zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v= 250mm, vyložení L= 500 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 4 kg	KS	3,000	316,94	950,82	
	PP		Výložník rovný, jednoramenný, na stožár Ø60 mm, žárové zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v= 250mm, vyložení L= 500 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 4 kg					
72	M	ELT10.874.885	Stožárová svorkovnice 1xE14, 6 x RSA 35 A 1 x RSA PE 35	KS	3,000	486,00	1 458,00	
	PP		Stožárová svorkovnice 1xE14, 6 x RSA 35 A 1 x RSA PE 35					
73	M	ELT10.081.829	Pojistka tavná NEOZED DO1/E14 6 A, gL/gG	KS	3,000	18,90	56,70	
	PP		Pojistka tavná NEOZED DO1/E14 6 A, gL/gG					
74	M	ELT11110101	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	54,000	12,22	659,88	
	PP		Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)					
75	M	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 Z/L (CYA 10 zd)	M	6,000	18,10	108,60	
	PP		Vodič H07V-K 10 Z/L (CYA 10 zd)					
76	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	425,00	1 275,00	
	PP		Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
77	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevné	m	6,000	42,00	252,00	
	PP		Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevné					
78	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně	m	30,000	21,00	630,00	
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně					
o HZS Hodinové zúčtovací sazby							52 000,00	
o HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby							20 000,00	
79	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	50,000	400,00	20 000,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný					
o HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize							20 000,00	
80	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	50,000	400,00	20 000,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik					
o HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							12 000,00	
81	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,000	300,00	12 000,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip Brtna

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2020

IČ:

00298441

DIČ:

CZ00298441

IČ:

27831118

DIČ:

CZ27831118

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

529 026,99

DPH základní
snížená

Základ daně

529 026,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

111 095,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

640 122,66

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderské 407, 742 13 Studénka
IČ 27831118 | DIČ CZ27831118

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
inženýring s.r.o.
Ing. et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

529 026,99

HSV - Práce a dodávky HSV

529 026,99

1 - Zemní práce

517 824,50

998 - Přesun hmot

11 202,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

Místo:

Parkovací plocha MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
úpravy s.r.o.
Ing. et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

529 026,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

529 026,99

D 1

Zemní práce

517 824,50

1	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	120,000	76,00	9 120,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		2*60,0 "materiál ze skřivky pro ohumusování SO 801, přesun na mezideponii a zpět		120,000			
2	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	VV		60,0 "zemina vhodná pro ohumusování		60,000			
3	K	181006111	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	600,000	6,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	VV		600,0		600,000			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	600,000	35,00	21 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		600,0		600,000			
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		600*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		9,000			
6	K	181951101	Úprava pláň v homině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	600,000	6,80	4 080,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 bez zhuštění					
	VV		600,0		600,000			
7	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 883,000	20,00	37 660,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě tř 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	VV		1883,0		1 883,000			
8	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	27,000	956,00	25 812,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě tř 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
	VV		27,0		27,000			
9	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	472,000	15,50	7 316,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemědě tř. 1 až 2					
	VV		472,0		472,000			
10	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 883,000	56,00	105 448,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	VV		1883,0		1 883,000			
11	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	27,000	720,00	19 440,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
	VV		27,0		27,000			
12	M	0265030FM	Acer platanoides 'Drumondii' 14/16	kus	13,000	3 100,00	40 300,00	
	PP		Acer platanoides 'Drumondii' 14/16					
	VV		13,0		13,000			
13	M	0265038FM	Prunus serotina 'Royal Burgundy' 14/16	kus	14,000	4 000,00	56 000,00	
	PP		Prunus serotina 'Royal Burgundy' 14/16					
	VV		14,0		14,000			
14	M	0265202FM	Weigela hybrida 'Purpurea' 20-30	kus	265,000	40,00	10 600,00	
	PP		Weigela hybrida 'Purpurea' 20-30					
	VV		265,0		265,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	0265203FM	<i>Hypericum 'Hidcote' 30-40</i>	kus	550,000	30,00	16 500,00	
	PP		Hypericum 'Hidcote' 30-40					
	VV		550,0		550,000			
16	M	0265204FM	<i>Spiraea japonica 'Golden Princess' 20-30</i>	kus	456,000	31,00	14 136,00	
	PP		Spiraea japonica 'Golden Princess' 20-30					
	VV		456,0		456,000			
17	M	0265205FM	<i>Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' 10-20</i>	kus	227,000	28,00	6 356,00	
	PP		Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' 10-20					
	VV		227,0		227,000			
18	M	0265206FM	<i>Physocarpus opulifolius '40-60</i>	kus	145,000	30,00	4 350,00	
	PP		Physocarpus opulifolius 40-60					
	VV		145,0		145,000			
19	M	0265207FM	<i>Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' 40-60</i>	kus	120,000	30,00	3 600,00	
	PP		Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' 40-60					
	VV		120,0		120,000			
20	M	0265208FM	<i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo' 40-60</i>	kus	120,000	30,00	3 600,00	
	PP		Physocarpus opulifolius 'Diabolo' 40-60					
	VV		120,0		120,000			
21	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	9,450	64,00	604,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		27,0*0,35 "strom = 0,35 m2, položka obsahuje i dodání juty		9,450			
22	K	1849011RFP	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	81,000	43,00	3 483,00	
	PP		Firem. pol.: Osazení kůlů dl. 300 cm					
	VV		81,0		81,000			
23	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	27,000	110,00	2 970,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	VV		27,0 "položka obsahuje dodání pásky tesácké š. 50 mm, 1,20 m dl./1 ks stromu		27,000			
24	M	60591257	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	81,000	180,00	14 580,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 3m					
	VV		27,0*3		81,000			
25	M	605912RFM	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	81,000	30,00	2 430,00	
	PP		Přůlky					
	VV		27,0*3		81,000			
26	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	944,000	4,10	3 870,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		944,0 "herbicid 2x, položka obsahuje dodání herbicidu		944,000			
27	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	472,000	52,00	24 544,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovacím kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		472,0		472,000			
28	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,862	750,00	3 646,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		47,2		47,200			
	VV		47,2*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		4,862			
29	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	33 200,00	664,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem a rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		0,02 "strom 5 tab, keř 1 tab		0,020			
30	M	25191155	Hnojivo pro dřeviny dlouhodobě působící	kg	20,180	800,00	16 144,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hnojivo pro dřeviny dlouhodobě působící					
	VV		20,18 "Hnojivo pro dřeviny dlouhodobě působící		20,180			
31	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	40,360	395,00	15 942,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2					
	VV		40,36		40,360			
32	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin	m3	40,360	455,00	18 363,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dovoz vody pro zalívku rostlin					
	VV		40,36		40,360			
33	K	185851RFP	Dovoz vody pro zalívku rostlin	m3	40,360	455,00	18 363,80	
	PP		Dodávka vody pro zalívku rostlin					
	VV		40,36		40,360			
D	998		Přesun hmot				11 202,49	
34	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,845	962,00	11 202,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojné dopravní zařízení do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip Brtna

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2020

IČ:

00298441

DIČ:

CZ00298441

IČ:

27831116

DIČ:

CZ27831116

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

142 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 500,00	21,00%	29 925,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 425,00

**Moravia
Trend s.r.o.**
Oderská 407, 742 13 Studénka
IČ 27831116 DIČ CZ27831116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Parkovací plocha za MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
inženýring s.r.o.

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip
Brtna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

142 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

142 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Parkovací plocha MěÚ Studénka

Datum:

13.02.2020

Zadavatel:

Město Studénka, nám. Republiky 742, Studénka

Projektant:

terra -
pozemkové
úpravy s.r.o.
Ing.et Ing. Filip
Brtna

Uchazeč:

Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.et Ing. Filip
Brtna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						142 500,00
1	K	01131400FP	Zajištění archeologického dohledu	soub	1,000	1 000,00	1 000,00		
	PP		Zajištění archeologického dohledu						
	WV		1,0		1,000				
2	K	011514001BR	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soub	1,000	2 000,00	2 000,00		
	PP		Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací						
	WV		1,0		1,000				
3	K	02945	Geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem	soub	1,000	18 500,00	18 500,00		
	PP		Geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem						
	WV		1"		1,000				
	WV		Vypracování oddělovacího GP, včetně ověření na příslušném K.Ú.						
	WV		Vypracování GP pro VB, vč. tabulek objemů a výměr pro vč. b.č. a ověření na příslušném K.Ú.						
	WV		- Oddělovací GP a GP pro VB vč. tabulek - 8 x 850mm a 6 x 850mm						
	WV		- Položka zahrnuje:						
	WV		- přípravu podkladů, podání žádosti na K.Ú.						
	WV		- polní práce spojené s vyhotovením GP						
	WV		- výpočetní a grafické kancelářské práce						
	WV		- úřední ověření výsledného elaborátu						
	WV		- schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.Ú.						
	WV		Součet		1,000				
4	K	035002001BR	Zajištění zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatků, dodání a instalace dopravního značení	soub	1,000	3 000,00	3 000,00		
	PP		Zajištění zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatků, dodání a instalace dopravního značení						
	WV		1,0		1,000				
5	K	093105000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00		
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům						
	WV		1,0		1,000				
6	K	093105002	Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství před zahájením stavby, v průběhu stavby a po dokončení	Kpl	1,000	39 500,00	39 500,00		
	PP		Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství před zahájením stavby, v průběhu stavby a po dokončení						
	WV		*geodetické práce při provádění stavby:						
	WV		*vytyčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů stavby autorizovaným geodetem, vč. fixace a obnovy zhotovitelem, 2x 850mm + 2 x 850mm						
	WV		1		1,000				
	WV		Součet		1,000				
7	K	093105007	Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí	Kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		
	PP		Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí						
	WV		1,0		1,000				
8	K	200401RVD	Zajištění provizorního přístupu k nemovitostem	soub	1,000	4 000,00	4 000,00		
	PP		Zajištění provizorního přístupu k nemovitostem						
	WV		1,0		1,000				
9	K	200402RVD	Zajištění příjezdu k nádobám na svoz komunálního odpadu a zabezpečení přístupu ke všem nemovitostem	soub	1,000	2 000,00	2 000,00		
	PP		Zajištění příjezdu k nádobám na svoz komunálního odpadu a zabezpečení přístupu ke všem nemovitostem						
	WV		1,0		1,000				


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	2004RVD	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště do původní	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště do původního stavu, provizorního oplotení, provizorních lávek pro pěší a pod.					
	WV		1,0		1,000			
11	K	2005R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě a vstupu na staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě a vstupu na staveniště					
	WV		1,0		1,000			
12	K	2006R	Zajištění kolaudačního souhlasu, včetně všech potřebných podkladů pro jeho vydání (stanoviska, vyjádření apod.)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění kolaudačního souhlasu, včetně všech potřebných podkladů pro jeho vydání (stanoviska, vyjádření apod.)					
	WV		1,0		1,000			
13	K	2009ZVP.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě: dgn.dwg.doc.pdf) a zaměření skutečného provedení stavby v (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě), fotodokumentace	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě: dgn.dwg.doc.pdf) a zaměření skutečného provedení stavby v (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě), fotodokumentace					
	WV		1,0		1,000			
14	K	4300201	Statická zátěžová zkouška pláně	ks	12,000	2 500,00	30 000,00	
	PP		Statická zátěžová zkouška pláně					
	WV		12,0 "pozn.: 6 ks bude na zemní pláni před stabilizací a 6 ks na zemní pláni po provedené stabilizaci		12,000			
15	K	4300203FP	Průkazné zkoušky živitných směsí a tech.zkoušky živitných konstrukčních vrstev v rozsahu dle ČSN	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Průkazné zkoušky živitných směsí a tech.zkoušky živitných konstrukčních vrstev v rozsahu dle ČSN					
	WV		1 " soubor - v rozsahu dle ČSN		1,000			
	WV		součástí je odvrtání sond živitných konstrukcí s kontrolou v laboratoři v počtu 3 ks					
16	K	010RFP	Aktualizace plánu BOZP	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Aktualizace plánu BOZP					
	WV		1		1,000			
	WV		"Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb.,					
	WV		"který předtím zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště.					
17	K	0109RFP	Provedení opatření z plánu BOZP, zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006 Sb.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Provedení opatření z plánu BOZP, zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006 Sb.					
	WV		1		1,000			
	WV		"Provedení opatření z aktualizovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi					
	WV		" Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.					
18	K	20049RFP	Projednání a zajištění stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Projednání a zajištění stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích					
	WV		1		1,000			

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

„Parkovací plochy za budovou MěÚ Struđenka“

kalendářní týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
SO 001 Přípravné práce																								
SO 101 Parkoviště																								
SO 102 Chodníky																								
SO 111 Dopravní značení																								
SO 301 Odvodnění parkoviště																								
SO 401 Veřejné osvětlení																								
SO 801 Vegetační úpravy																								
VRN Vedlejší a ostatní náklady																								

Ve Studence dne 12.2.2020



Ondřej
Chytil

Digitálně podepsal
Ondřej Chytil
Datum: 2020.02.17
10:04:14 +01'00'

