

## SPECIFIKACE ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ 1.PP – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

OZN. PODLAŽÍ	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1P01	1.PP SKLEP	22,61	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	
1P02	1.PP KOTELNA	13,62	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	

### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEK ZDI V CELÉM ROZSAHU.
- DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ 575 x 550 MM Z ANGLICKÉHO DVORKU.
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ BETONOVÉHO DÍLCE TVOŘÍCÍHO SCHOD DO BUDOVY ZE SEVERNÍ STRANY OBJEKTU A ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV.
- DOČASNĚ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A PODKLADNÍCH VRSTEV U JIŽNÍHO VCHODU DO SKLEPNÍCH PROSTOR, ODKOPÁNÍ ZEMINY V ŠÍŘCE 900 MM PO ZÁKLADOVOU SPÁRU.
- ODKOPÁNÍ ZEMINY VE VYMEZENÉ ČÁSTI PŘED HLAVNÍM VCHODEM DO BUDOVY NA SEVERNÍ STRANĚ OBJEKTU, SVAHOVÁNÍ VÝKOPU, OČIŠTĚNÍ ZDI A ZÁKLADŮ A ODSTRANĚNÍ OMÍTKY NAD ÚROVNI TERÉNU DO VÝŠKY 375 MM (VÝŠKA POMYSLNÉHO SOKLU), ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ PŮVODNÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ, VČETNĚ BETONOVÉHO ZAKRYTÍ A MŘÍŽE.

### LEGENDA MATERIÁLŮ, PLOCH

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ ZDIVO.
- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ VÝPLNĚ – OKENNÍ SESTAVY.
- ODSTRAŇOVANÉ FASÁDNÍ VÝPLNĚ – OKENNÍ SESTAVY.
- BOURANÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU 01 AŽ 06
- VNITŘNÍ OMÍTKY, BETONOVÉ KONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ...
- DOČASNĚ ODSTRANĚNÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV U JIŽNÍHO VSTUPU DO SKLEPNÍCH PROSTOR.
- ODKOPÁVANÁ ZEMINA V RÁMCI SANAČNÍCH PRACÍ NA SPODNÍ STAVBĚ.
- VYDLAŽDĚNÁ ČÁST VENKOVNÍHO PŘÍSTUPOVÉHO CHODNIKU.
- ROSTLÝ TERÉN.
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE.

### POZNÁMKA – BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV

- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ, BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROSTORY VYKLDIT.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNIKUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZPŘÍSTUPNIT VCHOD DO BUDOVY Z PŘEDNÍ ČÁSTI NA SEVERNÍ STRANĚ BUDOVY A VCHOD Z JIŽNÍ STRANY DO SKLEPNÍCH PROSTOR.
- NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K ODVOZU SUTI.

### POZNÁMKA – OBECNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVĚST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚRŮ PROJEKTU.
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVĚST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.

### LEGENDA PŘÍLOH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

D1.01	PŮDORYS 1.PP – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	630x420	1:50
D1.02	ŘEZY A-A', B-B', C-C' – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	630x297	1:50
D1.03	POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV	420x297	1:50
D1.04	PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV	630x420	1:50
D1.05	ŘEZY A-A', B-B', C-C' – NOVÝ STAV	630x297	1:50
D1.06	POHLEDY – NOVÝ STAV	420x297	1:50

### LEGENDA POZNÁMEK

S.V. SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI  
V.O. VÝŠKA OBEZDÍVKY

katastrální území: NOVÁ HORKA [600318]  
polohový systém: S-JTSK  
výškový systém: BpV  
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

**PROJEKCE GUŇKA S.R.O.**  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ  
HASIČSKÁ 617 EMAIL: gunka@projekcegunka.cz  
739 34, ŠENOV MOBIL: +420 608 730 487

Stavba: PD SANAČNÍ PRÁCE V ZŠ A MŠ  
NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDĚNKY

Akce: SANACE ZDIVA SKLEPA  
V MŠ NOVÁ HORKA VE STUDĚNCE

Část: D.1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres: ŘEZY A-A', B-B', C-C' – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

Místo stavby: NOVÁ HORKA 50, 742 13 STUDĚNKA  
PARC. Č. ST. 88, K.Ú. NOVÁ HORKA [600318]

Objednatel: MĚSTO STUDĚNKA  
stavby: NÁM. REPUBLIKY 762, 742 13 STUDĚNKA

Odpor. proj. ING. PAVEL KRUPÍČKA

Kontrolovat: ING. JAKUB GUŇKA

Kreslil: JAROSLAV PIKULA

Formát: 630 x 297 Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 05 / 2020

Měřítko: 1 : 50

Zakázka: 133 \_ 2020

Stupeň: D P S

**D 1.02**

